

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ



Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-1941

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ 1983

COPYRIGHT 1983 υπό Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ

*ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ*

ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/ΔΙΣ
ΤΥΕΔ, ΓΑΓΥΕΚ

ΚΟΙΝ. : ΓΕΕΘΑ/7η ΜΕΟ
ΓΕΣ/3ο ΕΓ/3
ΓΕΣ/4ο ΕΓ-7ο ΕΓ
ΦΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
Τηλέφ. (Έσωτ.) 2623
Φ. 205/6/411760
Σ. 1522
Αθήνα 4 Αύγ. 82

ΘΕΜΑ : Στρατιωτική Ιστορία (Κύρωση-Έκδοση Τόμου)

ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 9-1/75 ΓΕΣ/3ο ΕΓ/3
β. ΠΔ 9-26/80/ΓΕΣ/3ο ΕΓ/3
γ. Φ.205.5/16/811060/Σ. 852/26-6-82/ΓΕΣ/ΔΙΣ/5

1. Λαβόντες υπ' όψη τὰ σχετικά ὡς καὶ τὴν εἰσήγηση τοῦ 3ου ΕΓ/ΓΕΣ

Κ Υ Ρ Ο Υ Μ Ε

καὶ ἐντελλόμεθα τὴν ἐκδοση τοῦ τόμου τῆς ΔΙΣ/ΓΕΣ ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ Ὑγειο-
νομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-41».

2. Τό ΤΥΕΔ νά προβεῖ στὴν ἐκτύπωση 20.000 ἀντιτύπων τοῦ παρόντος τόμου.
3. Διανομὴ ἀπὸ τὴν ΓΑΓΥΕΚ σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες διαταγές.
4. Ἡ ἐπίβλεψη γιὰ τὴν ἐκδοση καὶ διάθεση τοῦ τόμου νά γίνει ἀπὸ τὴ ΔΙΣ/ΓΕΣ.

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον
Ἰωάννης Μακρυδάκης

Ἀνδρέας Παπανδρέου
Ὑπουργός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :	Ύποστράτηγος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ	(1968)
	Ύποστράτηγος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ	(1973)
	Ύποστράτηγος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ	(1982)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :	Ταξίαρχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	(1968)
	Ύποστράτηγος ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ	(1982)
ΠΡΟ-Ι-ΣΤΑΜΕΝΟΣ 5ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Συγγραφομένης 'Ιστορίας) :		
	Συνταγματάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑ-Ι-ΤΖΗΣ	(1968)
	Ύποστράτηγος ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ	(1982)
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ :		
	Άρχιίατρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	(1968)
	Ταξίαρχος ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΚΥΜΟΥΡΤΖΗΣ	(1981)
	Άντισυνταγματάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ	(1982)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ ἀποτελεῖ βασικὸ παράγοντα στὸν τομέα τῆς διοικητικῆς μέριμνας σέ μία ἐκστρατεία. Κύρια ἀποστολὴ τῆς εἶναι ἡ περισυλλογὴ τῶν τραυματιῶν καὶ τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς μάχης, ἡ παροχὴ τῶν πρώτων βοηθειῶν, ἡ διακομιδὴ, ἡ περιθάλψη καὶ ἡ νοσηλεία αὐτῶν.

Στὸν παρόντα Τόμο ἐξιστορεῖται ἡ δράσις τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ κατὰ τὸν πόλεμο 1940-1941, ἀπὸ τῆς ἐνάρξεώς του μέχρι καὶ τῆς μάχης τῆς Κρήτης. Σκοπὸς του εἶναι νὰ δώσει στὸν ἀναγνώστη μιὰ—κατὰ τὸ δυνατό—ὀλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς μεγάλης προσπάθειας, πού καταβλήθηκε στὸν ὑγειονομικὸ τομέα τοῦ στρατοῦ, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀπωλειῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ὑγείας τῶν μαχητῶν.

Τὸ ἔργο τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας ὑπῆρξε πολὺ δυσχερές, ἐξαιτίας διαφόρων δυσμενῶν παραγόντων, οἱ σημαντικότεροι τῶν ὁποίων ἦταν :

—Ὁ ἀντίπαλος, ὁ ὁποῖος διέθετε τεράστια ὑπεροχὴ στὸν ἀέρα καὶ στὰ μέσα πυρός, δὲν τηροῦσε πολλές φορές τίς διεθνεῖς συμβάσεις διεξαγωγῆς τοῦ πολέμου καὶ βομβάρδιζε ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς καὶ νοσοκομεῖα παρὰ τὰ ἐμφανῆ σήματα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν ἡ διακομιδὴ νὰ γίνεταί κυρίως τῇ νύκτα, μέ ὅλα τὰ δυσμενῆ ἐπακόλουθα στὴν ὑγεία τῶν τραυματιῶν.

—Ὁ γεωγραφικὸς χώρος, στὸν ὁποῖο διεξάγονταν οἱ ἐπιχειρήσεις, εἶναι πολὺ ὀρεινὸς μέ δύσκολα καὶ σέ πολλές περιοχὲς ἀνύπαρκτα τότε δρομολόγια ἀκόμῃ καὶ γιὰ πεζοὺς, μέ συνέπεια οἱ διακομιδὲς νὰ γίνονται μέ πολὺ βραδύ ρυθμό. Ἄν προστεθοῦν καὶ οἱ ἰδιαίτερα σκληρὲς καιρικὲς συνθῆκες πού ἐπικράτησαν στὸ βορειοσηπειρωτικὸ μέτωπο ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Δεκεμβρίου 1940 μέχρι τὰ μέσα Μαρτίου 1941, καθίσταται ἀντιληπτὸ τὸ μέγεθος τῶν προβλημάτων πού ἀντιμετώπισε τότε ὁ Στρατός καὶ εἰδικότερα ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία. Ἐπισημαίνεται σχετικὰ ὅτι σέ πολλές περιοχὲς τοῦ μετώπου τὸ ὕψος τοῦ χιονιοῦ 1-1½ μέτρο ἦταν συνηθισμένο καὶ τὸ ψύχος ὑπῆρξε σχεδὸν πολικόν, μέ θερμοκρασίαις 15-20 βαθμοὺς κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν.

Ἔνεκα τῶν παραπάνω καιρικῶν συνθηκῶν σημειώθηκε μεγάλος ἀριθμὸς κρυοπαγημάτων καὶ ὀρισμένες στρατιωτικὲς μονάδες ἀποδιοργανώθηκαν ἐξαιτίας τους, ἐνῶ οἱ ἀπώλειές τους ἀπὸ πολεμικὲς ἐνέργειες τοῦ ἀντιπάλου ἦταν περιορισμένες. Ἐπίσης ἡ ἐμφάνιση ἀρκετῶν περιστατικῶν δερματοπαθειῶν στοὺς μαχητές, ἀπὸ τὴ μακροχρόνια παραμονή τους στὸ μέτωπο καὶ τὴν ἔλλειψη συστηματικῆς καθαριότητος, δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα ὑγειονομικῆς περιθάλψεως.

Παρ' ὅλα αὐτὰ ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία δραστηριοποιήθηκε στὸ μέγιστο δυνατό ὅριο καὶ πάλεψε μέ πλῆθος ἀντιξοοτήτων χωρὶς νὰ καταβληθεῖ ἀπὸ τὸν ψυχικὸ καὶ σωματικὸ κάματο πού δημιουργεῖ ἡ παρόρμηση τοῦ καθήκοντος καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς ἐκτελέσεώς του, ἐξαιτίας ἐλλείψεως ὀρισμένων μέσων καὶ ἀνυπερβλητῶν σκληρῶν συνθηκῶν καὶ πέτυχε πολὺ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. Οἱ μόνιμοι ὑγειονομικοὶ ἀξιωματικοὶ ὑπῆρξαν πολὺ καλοὶ ἐπιστήμονες καὶ ἄρτια ἐκπαιδευμένοι στὰ πολεμικά τους καθήκοντα ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης καὶ ἀντιμετώπισαν ἀποτελεσματικὰ τὰ προαναφερόμενα προβλήματα. Ἐπίσης οἱ ἐφεδρικοὶ ὑγειονομικοὶ ἀξιωματικοὶ ἀπέδωσαν ἐξαιρετικὸ ἔργο καὶ ὀρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς διέθεταν μεγάλες ἐπιστημονικὲς ἱκανότητες στὴν ἀντιμετώπιση πολλῶν δυσχερῶν περιστατικῶν ὑγείας. Τὸ κατώτερο ὑγειονομικὸ προσωπικόν, τραυματιοφορεῖς, νοσηκόμοι κ.ἄ., ἐπέδειξε ὑψηλὸ πνεῦμα προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν καὶ αὐτοθυσίας στὴ δια-

κομιδή και περιθαλψη των τραυματιών. Τέλος, ή έθελοντική προσφορά άνεκτίμητων ύπηρεσιών των 'Αδελφών Νοσοκόμων και πολλών άλλων έτώννημων και ανώνυμων Έλληνίδων, οι οποίες προσήλθαν μέ αυθόρμητο ένθουσιασμό και παραστάθηκαν ακούραστες κάτω από σκληρές και επικίνδυνες συνθήκες στο προσκέφαλο των ήρωικών τραυματιών, αλλά και ή άμεση προσφορά των κατοίκων των παραμεθορίων περιοχών, αποδείχνουν τό θαύμα της όμοφυχίας των Έλλήνων του «Σαράντα».

Παρατηρήθηκαν βεβαίως έλλείψεις, παραλείψεις και σφάλματα σέ όρισμένους τομείς και σέ όρισμένες περιπτώσεις. Αύτά συμβάλουν σέ όλους τους πολέμους, ακόμη και στους στρατούς μεγάλων χωρών, που έχουν άρτια προπαρασκευή αλλά και άφθονα τά μέσα. Γενικά τό ύγειονομικό μας προσωπικό στον πόλεμο 1940-41 εργάστηκε μέ πίστη, αότοθυσία και αξιοθαύμαστο πατριωτισμό.

Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία του Έλληνικού Στρατού είναι αξιοθαύμαστη, γιατί οργανώθηκε πλήρως και έφοδιάστηκε στο μέγιστο δυνατό όριο, κυρίως κατά τό σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 1936—1940, μέ άποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου και σταδιακά νά λειτουργήσει σαν ένας άποδοτικός ύγειονομικός μηχανισμός σ' όλη της τήν έκταση. Περιέθαλπε και νοσήλευσε 75.000 περίπου τραυματίες, άσθενείς και παγόπληκτους κατά τον πόλεμο 1940-1941, πλήρωσε και αυτή, αναλογικά, τό φόρο αίματος μέ τους νεκρούς και τραυματίες της και πρέπει, ως ζωτικός πάντοτε φορέας του στρατού, νά είναι ύπερήφανη, γιατί έπυτέλεσε τή μεγάλη άποστολή της μέ επιτυχία στο πεδίο της μάχης, στα μετόπισθεν και στο έσωτερικό της χώρας.

Η Διεύθυνση 'Ιστορίας Στρατού πιστεύει ότι μέ τό παρόν σύγγραμμα :

— Παρέχει στον άναγνώστη μία πλήρη εικόνα του τεράστιου πράγματι έργου της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του Στρατού κατά τον πόλεμο 1940-1941.

— Προσφέρει στους ύγειονομικούς αξιωματικούς—μόνιμους και έφεδρους—και στους έπιτελείς αξιωματικούς του Στρατού ένα πολύτιμο βοήθημα, για τήν έξαγωγή συμπερασμάτων επάνω στα προβλήματα του 'Υγειονομικού κατά τήν έκστρατεία και τή βελτίωση γενικότερα της επαγγελματικής τους καταρτίσεως.

— Αποτίει φόρο τιμής στους νεκρούς, τραυματίες και στους συμμετασχόντες στον πόλεμο 1940-1941 ύγειονομικούς αξιωματικούς, όπλίτες και άδελφές νοσοκόμες, καθώς και σ' όλους τους συνδραμόντες τό ύγειονομικό έργο και ιδιαίτερα στους πολλούς και γενναίους ανώνυμους αγωνιστές που έδωσαν και τή ζωή τους ακόμη χωρίς άπαιτήσεις για υλικές ή ήθικες παροχές.

Για τήν άρχική συγγραφή, συμπλήρωση και βελτίωση του Τόμου καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους τους έμπλακέντες στο Έργο τουτο 'Αξιωματικούς της ΔΙΣ και στους όποιους ανήκουν πολλές εύχαριστίες. 'Ιδιαίτερα όμως ανήκουν στον άρχικό συντάκτη 'Αρχίατρο έ.ά. Παπαγεωργίου Γεώργιο, για τήν προσπάθεια συγκεντρώσεως των βασικών ιστορικών στοιχείων, τήν όρθή ταξιόμηση της ύλης και τή σαφή έξιστόρηση των γεγονότων, ώστε ή μελέτη νά προκαλεί τό ενδιαφέρον στον άναγνώστη και νά είναι άπόλυτα τεκμηριωμένη.

Τέλος, ό Τόμος θεωρείται πλήρης και τό όλο ιστόρημα αντικειμενικό. Παρ' όλα αυτά, αν όποιοσδήποτε άναγνώστης παρατηρήσει κάποια ούσιώδη παράλειψη ή άτέλεια ή αν διαθέτει τεκμηριωμένα συμπληρωματικά ιστορικά στοιχεία επ' αυτών ή Διεύθυνση 'Ιστορίας Στρατού θά δεχτεί εύχάριστα κάθε έποικοδομητική ύπόδειξη ή πληροφορία, τήν όποία θά λάβει ύπ' όψη της σέ μελλοντική επανέκδοση του Έργου.

ΑΘΗΝΑ
ΜΑΪΟΣ 1982

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ παρὼν Τόμος περιλαμβάνει τὴν ἱστορία τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμον 1940-1941 καὶ τὸν Ἑλληνογερμανικὸ πόλεμον 1941 μέχρι καὶ τῆς μάχης τῆς Κρήτης.

Ἡ ἐξιστόρηση τῆς δράσεως τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας βασίστηκε κατ' ἀρχὴν στὰ ὑπάρχοντα ἐπίσημα ἱστορικὰ ἀρχεῖα τοῦ Στρατοῦ, πού τηροῦνται στὴ Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι μερικῶς ἐλλειπτή, γιατί τὰ ἀρχεῖα ὀρισμένων ὑγειονομικῶν μονάδων καὶ ὑπηρεσιῶν χάθηκαν ἢ καταστράφηκαν μετὰ τὴ συνθηκολόγηση μὲ τοὺς Γερμανοὺς, ὅπως ἄλλωστε συνέβη καὶ σὲ ἄλλες μονάδες τοῦ Στρατοῦ.

Ἐξαιτίας τῆς παραπάνω ἐλλείψεως καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ἐπισταμένης ἔρευνας διασωθέντων ἀρχείων ἄλλων μονάδων τοῦ Στρατοῦ καὶ εἰδικότερα διαταγῶν ἐπιχειρήσεων, σημάτων, πολεμικῶν ἡμερολογίων, ἐκθέσεων πεπραγμένων καὶ ἀναφορῶν ἢ ἐκθέσεων ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν τῶν στρατηγέων μεγάλων μονάδων γιὰ τὴν ἀνεύρεση συμπληρωματικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα καὶ χρησιμοποιήθηκαν στὴ συγγραφή τοῦ Ἔργου. Ἀπὸ αὐτὰ σημαντικὸ βοήθημα ὑπῆρξε ἡ λεπτομερὴς Ἐκθεση τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιάτρου Γκινάκα Ἐπαμεινώνδα, ὁ ὁποῖος ἦταν πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμον καὶ κατὰ τὶς ἀρχές αὐτοῦ Διευθυντῆς τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καὶ κατόπιν Διευθυντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου.

Παράλληλα, ἐκτός τῆς Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ, ἔγινε ἔρευνα καὶ στὰ ἀρχεῖα (διοικητικὰ βιβλία, ἐγγραφα κ.ἄ.) τῶν μονάδων, τὰ ὁποῖα διασώθηκαν καὶ βρίσκονται στὴν Ὑπηρεσία Στρατιωτικῶν Ἀρχείων. Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ βοήθησαν πολὺ στὴ σύνταξη τῶν πινάκων διοικήσεως τοῦ συγγράμματος. Τέλος γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἱστορικῶν στοιχείων τοῦ παρόντος Τόμου, χρησιμοποιήθηκαν οἱ ἐκδοθέντες κατὰ τὸ παρελθόν λοιποὶ τόμοι τῆς Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ ἐπὶ τοῦ πολέμου 1940-41 καὶ ἄλλες συναφεῖς βιβλιογραφίες πού ἀναφέρονται τόσο στὶς σελίδες τοῦ Τόμου τούτου, ὅπου γίνεται παραπομπή σ' αὐτές, ὅσο καὶ στὸν Πίνακα Βιβλιογραφίας του.

Ἀναφορικά μὲ τὴ δομὴ καὶ διάρθρωση τῆς ὅλης τοῦ Τόμου, θεωρήθηκε σκόπιμο νὰ προηγηθεῖ ἡ ἐξιστόρηση στὰ δύο πρῶτα κεφάλαια (I καὶ II) τῶν ὑγειονομικῶν προπαρασκευῶν κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 1923-1940 καὶ ἡ περιγραφή τῆς καταστάσεως καὶ τοῦ σχεδίου τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ κατὰ τὶς παραμονές τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου.

Στὰ ἐπόμενα ἑξι κεφάλαια (III-VIII) περιγράφεται λεπτομερῶς ἡ δράση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας στὸ μέτωπο, στὰ μετόπισθεν καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Χώρας. Ἐπειδὴ ἡ δράση αὐτῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς διεξαγόμενες ἐπιχειρήσεις, σὲ κάθε κεφάλαιο—ἐκτός τοῦ V—γίνεται στὴν ἀρχὴ συνοπτικὴ περιγραφή τῆς στρατιωτικῆς καταστάσεως καὶ τῶν τακτικῶν ἐπιχειρήσεων, ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ σχηματίσει μίαν ἰδέαν τῆς μορφῆς τοῦ ἀγῶνα καὶ νὰ ἀντιληφθεῖ τὶς ἀνάγκες, τὶς ὑποχρεώσεις, τὶς δυνατότητες καὶ τὰ μέτρα πού ἔλαβε ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀπωλειῶν.

Τὸ V κεφάλαιο ἀφιερώθηκε ὁλόκληρο στὴν περιγραφή τοῦ μεγάλου προβλήματος τῶν κρυοπαγημάτων καὶ τὰ μέτρα πού πάρθηκαν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του.

Τὰ κεφάλαια IX καὶ X ἀναφέρονται στὶς ἐλλείψεις καὶ τὶς δυσχέρειες τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας γενικῶς καὶ στὴ συμβολὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, διαφόρων ὁργανώσεων καὶ ἀτόμων στὸ ἔργο τῆς ὑγειονομικῆς περιθάλψεως.

Τό κεφάλαιο XI περιλαμβάνει στατιστικούς πίνακες απωλειών όρισμένων μονάδων, καθώς και συνολικών απωλειών κατά κατηγορίες και ποσοστά. Τά στοιχεία αυτά είναι μερικώς έλλειπτή, εξαιτίας τής απώλειας ή καταστροφής άρχείων, ως προαναφέρθηκε.

Τό κεφάλαιο XII αναφέρεται στην οργάνωση και δράση τής Κτηνιατρικής Ύπηρεσίας του Στρατού κατά τόν ίδιο πόλεμο. Άν και ή Κτηνιατρική Ύπηρεσία του Στρατού αποτελούσε τότε χωριστή ύπηρεσία από αυτή τής Ύγειονομικής, όμως κρίθηκε σκόπιμο, γιά λόγους συγγένειας του αντικειμένου, νά αναφερθεί στο παρόντα Τόμο συνοπτικά. Πάντως ή σκέψη αυτή καθόλου δέν μειώνει τήν τεράστια συνεισφορά της στην παρακολούθηση και ύγειονομική περίθαλψη των 150.000 περίπου κτηνών του Στρατού μας, τά όποια συνέβαλαν αποφασιστικά στην έπιτυχή διεξαγωγή του πολέμου στο πεδίο τής μάχης.

Στό τέλος του κειμένου του Τόμου περιλαμβάνονται πίνακες διοικήσεων ύγειονομικών μονάδων και διευθύνσεων τής Ύγειονομικής Ύπηρεσίας, συντετμημένων λέξεων, συνθηματικών παραστάσεων και βιβλιογραφίας, καθώς και αλφαβητικό εύρετήριο. Έκτός αυτών, έγινε προσπάθεια ό Τόμος νά εμπλουτιστεί μέ τό άπαραίτητο φωτογραφικό υλικό (περισσότερες από 60 εικόνες) και τά άναγκαία σχεδιαγράμματα, ώστε τό έλο Ιστορημα νά είναι, κατά τό δυνατό, ολοκληρωμένο.

Γιά τή σύνταξη των σχεδιαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες πού αναφέρονται στις διαταγές επιχειρήσεων του Έλληνικού Στρατού, κυρίως των κλιμάκων 1:200.000, 1:400.000 και 1:1.000.000. Τέλος, ή τεκμηρίωση των ιστορούμενων γίνεται μέ παραπομπές, κατά τό ακόλουθο παράδειγμα: Άρχείο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 182. Αυτό σημαίνει ότι τό σχετικό έγγραφο βρίσκεται στο φάκελλο 601 του άρχείου τής Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), στον ύποφάκελλο Α, μέ αύξοντα άριθμό έγγραφου 1 και στη σελίδα 182.

ΑΘΗΝΑ—ΜΑΪΟΣ 1982

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ (έ. ά.)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΓΛΘΟΚΛΗΣ ΚΥΜΟΥΡΤΖΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (έ.ά.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

ΚΕΦ.ΑΛΑΙΟ I	ΟΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (1923-1940)	
	-- Γενικότητες	1
	-- Κατάσταση καί 'Αξιοποίηση 'Υγειονομικού Προσωπικού.....	2
	-- 'Υλικό 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας καί Πολιτική 'Επιστράτευση.....	4
ΚΕΦ.ΑΛΑΙΟ II	Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ	
	-- Γενικά Στοιχεία επί τῆς 'Οργανώσεως τοῦ Στρατοῦ καί τῆς 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας του.....	16
	-- Γενικά Στοιχεία επί τοῦ Στρατιωνισμοῦ	18
	-- Γενικά Στοιχεία ἐπὶ τῶν Σχεδίων 'Εκστρατείας τοῦ Στρατοῦ.	19
	-- 'Υγειονομικό Σχέδιο τοῦ Στρατοῦ	20
ΚΕΦ.ΑΛΑΙΟ III	Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ (28 'Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 1940)	
	-- Γενικότητες	24
	-- Διάταξη 'Ελληνικῶν Δυνάμεων.....	24
	-- Μορφολογία Θεάτρου 'Επιχειρήσεων -- Συγκοινωνίες	25
	-- Καιρικὲς Συνθήκες στὴ Διάρκεια τοῦ Πολέμου.....	27
	-- 'Υγειονομικοὶ Σχηματισμοί.....	28
	-- 'Υγειονομικὴ Κατάσταση στὶς 28 'Οκτωβρίου 1940	34
	-- Γενικὴ Στρατιωτικὴ Κατάσταση στὸ Μέτωπο 'Ηπείρου.	37
	-- Δραστηριότητα τῆς 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας στὸ Μέτωπο τῆς 'Ηπείρου	38
	-- Γενικὴ Στρατιωτικὴ Κατάσταση στὸν Τομέα τῆς Πίνδου	40
	-- Δραστηριότητα τῆς 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας στὸ Μέτωπο τῆς Πίνδου.....	41
	-- Γενικὴ Στρατιωτικὴ Κατάσταση στὸ Μέτωπο τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.	45
	-- Δραστηριότητα τῆς 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας στὸ Μέτωπο τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.....	46
ΚΕΦ.ΑΛΑΙΟ IV	Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ	
	Α' Φάση 14-24 Νοεμβρίου 1940	
	-- Γενικότητες	49

— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Βόρειο Μέτωπο.....	50
— Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο Βόρειο Μέτωπο.....	51
— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Κεντρικό Μέτωπο.....	56
— Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο Κεντρικό Μέτωπο.....	57
— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Νότιο Μέτωπο.....	60
— Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο Νότιο Μέτωπο.....	61
B' Φάση της Έλληνικής Αντεπιθέσεως (25 Νοεμβρίου 1940 μέχρι 6 Ιανουαρίου 1941)	
— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Βόρειο Μέτωπο.....	66
— Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο Βόρειο Μέτωπο.....	67
— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Κεντρικό Μέτωπο.....	72
— Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο Κεντρικό Μέτωπο.....	74
— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Νότιο Μέτωπο.....	82
— Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο Νότιο Μέτωπο.....	83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

— Γενικότητες.....	88
— Τά πρώτα Γενικά Μέτρα Προλήψεως των Κρυοπαγημάτων.....	88
— Ειδικά Μέτρα Προλήψεως και Θεραπείας Κρυοπαγημάτων.....	90
— Ρυθμίσεις Νοσηλείας στα Νοσοκομεία Έσωτερικού.....	92
— Σταθμοί Ύποδοχής και Κέντρα Διαλογής στην Αθήνα.....	93
— Λοιπά Γενικά και Ειδικά Μέτρα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας.....	94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (7-1-1941 μέχρι 8-3-1941).

— Γενικότητες.....	96
— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση — Έπιχειρήσεις.....	97
— Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας κατά τις Χειμερινές Έπιχειρήσεις:	99
. Α'. Στο Έσωτερικό της Χώρας.....	99
. Β'. Στα Μετόπισθεν της Βάσεως Ήπείρου.....	100
. Γ'. Στα Μετόπισθεν του Τμήματος Στρατιάς Ήπείρου (ΤΣΗ).....	107
. Δ'. Στα Μετόπισθεν του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου (Β' ΡΚ).....	111

. Ε'. Στή Ζώνη 'Επιχειρήσεων του Κεντρικού Μετώπου	114
. Στ'. Στή Ζώνη 'Επιχειρήσεων του Βόρειου Μετώπου	117
. Ζ'. Στή Ζώνη 'Επιχειρήσεων του Νότιου Μετώπου	120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΑΡΙΝΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (9-26 Μαρτίου 1941)

— Γενικότητες	123
— Δραστηριότητα της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας	125
. Α'. Στο 'Εσωτερικό της Χώρας	125
. Β'. Στα Μετόπισθεν του Τμήματος Στρατιάς 'Ηπειρου (ΤΣΗ) και του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου	128
. Γ'. Στή Ζώνη 'Επιχειρήσεων του Κεντρικού Μετώπου.	129
. Δ'. Στή Ζώνη 'Επιχειρήσεων του Βόρειου Μετώπου	132
. Ε'. Στή Ζώνη 'Επιχειρήσεων του Νότιου Μετώπου	135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

— Μικροεπιχειρήσεις στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο.	137
— Δραστηριότητα της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο	137
'Η Γερμανική 'Επίθεση	140
— Γενικότητες	140
— Οι 'Ενέργειες της Διευθύνσεως 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Στρατιωτικών	141
— 'Η Διάταξη των 'Υγειονομικών Σχηματισμών :	142
. Α'. Βρετανικοί 'Υγειονομικοί Σχηματισμοί στο 'Εσωτερικό της Χώρας	142
. Β'. 'Ελληνο—Βρετανικοί 'Υγειονομικοί Σχηματισμοί στή Ζώνη των Μετόπισθεν	142
. Γ'. 'Ελληνο—Βρετανικοί 'Υγειονομικοί Σχηματισμοί στή Ζώνη των 'Επιχειρήσεων	143
— 'Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία κατά τις 'Επιχειρήσεις στήν 'Ανατολική Μακεδονία και στή 'Αντική Θράκη..	144
— Οι 'Επιχειρήσεις στήν Κεντρική Μακεδονία	147
— 'Η Δραστηριότητα της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας κατά τις 'Επιχειρήσεις στήν Κεντρική Μακεδονία	149
— 'Η Σύμπτυξη του Στρατού στή Βόρειο 'Ηπειρο (Τό Τέλος της Μάχης της 'Ηπειρωτικής 'Ελλάδας)	150
— 'Η δραστηριότητα της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας κατά τή σύμπτυξη του Στρατού στή Βόρειο 'Ηπειρο (Σύμπτυξη ΤΣΔΜ και ΤΣΗ)	152
— 'Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία στο 'Εσωτερικό	156
'Η Μάχη της Κρήτης	157
— Γενική Στρατιωτική Κατάσταση — 'Υγειονομική 'Υπηρεσία πρὶν τή Γερμανική Εισβολή	157

	— Η Ύγειονομική Υπηρεσία κατά τή Γερμανική Εισβολή.	160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ	ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	
	— Α'. Στήν Ύγειονομική Εξέταση τῶν Στρατεύσιμων.	163
	— Β'. Στή Νοσηλεία.	164
	— Γ'. Στίς Διακομιδές.	165
	— Δ'. Στούς Εφοδιασμούς.	166
	— Ε'. Στό Προσωπικό.	168
	— ΣΤ'. Σέ Μεταφορικά Μέσα—Υλικά—Εγκαταστάσεις.	169
	— Ζ'. Σέ Ἀπολυμαντικά Μέσα.	171
	— Η'. Σέ Φαρμακευτικό καί Λοιπό Ύγειονομικό Υλικό.	172
	— Θ'. Σέ Λοιπά Θέματα καί Δραστηριότητες τῆς Ύγειονομικῆς Υπηρεσίας.	172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ	ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-1941	
	— Α'. Ἑλληνικοῦ Ἑρυθροῦ Σταυροῦ (ΕΕΣ).	176
	— Β'. Ἑλληνικοῦ Κυανοῦ Σταυροῦ—Λοιπῶν Ὁργανώσεων καί Ἀτόμων.	179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-1941.	
	— Γενικότητες.	182
	— Στατιστικοί Πίνακες—Κατάσταση Ἀπωλειῶν Ὑγείας	182
	. Πίνακας 1 : Νοσηλευτικῆς Κινήσεως δύο Ὁρειῶν Χειρουργείων.	182
	. Πίνακας 2 : Νοσηλευτικῆς Κινήσεως Σ3 Στρ. Νοσοκομείου Διακομιδῆς.	183
	. Πίνακας 3 : Ἀναλογίας Τραυμάτων ἐξ Ὁπλῶν, τῶν Νοσηλευθέντων στό 3ο Στρ. Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς ἀπό 17-31 Μαρτίου 1941 ἐπὶ 981 Τραυματιῶν.	186
	. Πίνακας : Περί Ἀναλογίας Τραυμάτων κατὰ Μέρη τοῦ Σώματος τῶν Νοσηλευθέντων στό 3ο Στρ. Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς ἀπό 17-31 Μαρτίου 1941 ἐπὶ 970 Τραυματιῶν.	186
	. Πίνακας 5 : Περί τῶν Διακομισθέντων διὰ τῶν Πλωτῶν Νοσοκομείων «Ἀνδρος» καί «Σωκράτης».	187
	. Πίνακας 6 : Περί τῶν κριθέντων ἀπό τήν ΑΣΥΕ μέ ἀναπηρία 15-100% ἐξαιτίας τῶν Κακουχιῶν τοῦ Πολέμου 1940-1941.	188

. Πίνακας 7 : Φορευθέντων, Ἐξαφανισθέντων καὶ Τραυματιῶν ὄλων τῶν Μετώπων καὶ Μαχῶν τοῦ Πολέμου 1940-1941.....	188
. Πίνακας 8 : Αἰχμαλώτων Πολέμου 1940-1941...	189
. Ὀνομαστική Κατάσταση Ὑγειονομικῶν Ἀξιωματικῶν ποῦ φονεύθηκαν, πνίγηκαν ἢ πέθαναν κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-1941.....	190

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-1941

— Γενικότητες.....	191
— Τό Προσωπικό καὶ οἱ Μονάδες τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας μέ τὴν κήρυξη καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πολέμου.....	191
— Κέντρα Ἰππων.....	192
— Ἀνεφοδιασμός σέ Κτήνη καὶ Ὑλικά Κτηνῶν.....	192
— Συνθήκες Διαβιώσεως καὶ Διαφροντίσεως τῶν Κτηνῶν.....	193
— Δραστηριότητα τῶν Κτηνιατρικῶν Μονάδων.....	193
— Ἡ Δραστηριότητα Κτηνιάτρων καὶ Τεχνιτῶν.....	195

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

(Παραρτήματα—Βιβλιογραφία—Βασικὲς Συνθηματικὲς Παραστάσεις—Πίνακας Συντετμημένων Λέξεων—Ἀλφαβητικὸ Εὑρετήριο—Παροράματα).

Παράρτημα Α :	Κατάσταση Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν Ὑφισταμένων καὶ Ἀναπτυχθέντων κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-1941.....	199
Παράρτημα Β :	Συγκεντρωτικὴ Κατάσταση τῶν Ὑφισταμένων καὶ Ἀναπτυχθέντων Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν (Μονάδων—Μικρομονάδων) κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-1941.....	204
Παράρτημα Γ :	Κατάσταση Διευθύνσεων τῶν Ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Στρατηγείων Μεγάλων Μονάδων (Σχηματισμῶν) τοῦ Στρατοῦ καὶ Ἑδρες Σταθμεύσεως αὐτῶν κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-1941.....	205
Παράρτημα Δ :	Κατάσταση Διευθύνσεων τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν (Μονάδων καὶ Μικρομονάδων) τοῦ Στρατοῦ κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-1941.....	217
Βιβλιογραφία.....		243
Βασικὲς Συνθηματικὲς Παραστάσεις.....		245
Πίνακας Συντετμημένων Λέξεων.....		251
Ἀλφαβητικὸ Εὑρετήριο.....		353
Οὐσιώδη Παροράματα.....		XXIII

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ἀριθμός

Σελίδα

1.	Διάταξη Μεγάλων Μονάδων καὶ Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν στίς παραμονές τῆς Ἰταλικῆς Ἐπιθέσεως (10/1940)	16a
2.	Θέατρο Ἐπιχειρήσεων Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου (1940-1941)	16a
3.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Ἠπείρου καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν στίς 28-10-1940.....	32a
4.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Πίνδου καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν ἀπὸ 28-10-1940 μέχρι 23-11-1940.....	32a
5.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Μετώπου Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν ἀπὸ 28-10-1940 μέχρι 13-11-1940.....	32a
6.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Βόρειου Μετώπου (Ἑλληνική Ἀντεπίθεση 14-24/11/1940) Μάχη Μόροβας—Ἰβάν καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν	48a
7.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Κεντρικοῦ Μετώπου (Ἑλληνική Ἀντεπίθεση 14-24/11/1940) καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν.	48a
8.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Νότιου Μετώπου (Ἑλληνική Ἀντεπίθεση 14-24/11/1940) καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν.	48a
9.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Βόρειου Μετώπου κατὰ τὴ Β' Φάση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντεπίθεσεως (25 11/40-6/1/41) καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν.....	64a
10.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Κεντρικοῦ Μετώπου κατὰ τὴ Β' Φάση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντεπίθεσεως (25/11/40-6/1/41) καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν.....	64a
11.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Νότιου Μετώπου κατὰ τὴ Β' Φάση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντεπίθεσεως (25/11/40-6/1/41) καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν.....	64a
12.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Κεντρικοῦ Μετώπου καὶ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν κατὰ τὴν περίοδο 7/1/41-8/3/41	80a
13.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Βόρειου Μετώπου καὶ Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν κατὰ τὴν περίοδο ἀπὸ 7/1/41-8/3/41	80a
14.	Τμῆμα Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Νότιου Μετώπου καὶ Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν κατὰ τὴν περίοδο ἀπὸ 7/1/41-8/3/41	96a
15.	Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν (Βάσεως καὶ Τμήματος Στρατιᾶς Ἠπείρου) κατὰ τὴν περίοδο 7/1/41-8/3/41	96a
16.	Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν Β' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου κατὰ τὴν περίοδο 7/1/41-8/3/41	112a
17.	Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν τοῦ Τμήματος Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Κεντρικοῦ Μετώπου κατὰ τὴν Ἑαρινή Ἰταλική Ἐπίθεση (9-25/3/41).....	112a
18.	Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν Τμήματος Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων Βόρειου Μετώπου κατὰ τὴν Ἑαρινή Ἰταλική Ἐπίθεση (9-25/3/41).	112a
19.	Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν τοῦ Νότιου Μετώπου κατὰ τὴν Ἑαρινή Ἰταλική Ἐπίθεση (9-25/3/41).	128a

20.	Διάταξη Ἑλληνοβρετανικῶν Δυνάμεων (Μεγάλων Μονάδων) καὶ Νοσηλευτικῶν Κέντρων—Νοσοκομείων στίς 6-4-1941.	128a
21.	Θέατρο Ἐπιχειρήσεων Κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν κατὰ τὸν Ἑλληνογερμανικὸ Πόλεμο (Ἀπρίλιος 1941).	144a
22.	Θέατρο Ἐπιχειρήσεων Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Δυτικῆς Θράκης καὶ Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν κατὰ τὸν Ἑλληνογερμανικὸ Πόλεμο (Ἀπρίλιος 1941)	144a
23.	Οἱ Ἐπιχειρήσεις μετὰ τὴ συνθηκολόγηση τοῦ ΤΣΑΜ. Διάταξη καὶ Σύμπτυξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν (ἀπὸ 10/4/41-27/4/41).	144a
24.	Θέατρο Ἐπιχειρήσεων Κρήτης (20-30 Μαΐου 1941)—Διάταξη Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν	158

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ἀριθμός

1.	Σταθμός Ἐπιδέσεως Τραυματιῶν στό μέτωπο Ἡπείρου.	XXV
2.	Σταθμός Ἐπιδέσεως Τραυματιῶν στό μέτωπο Β.Δυτικῆς Μακεδονίας.	XXV
3.	Μεταφορὰ τραυματία ἀπὸ τὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ μετώπου.	XXVII
4.	Μεταφορὰ τραυματιῶν μέ Πλωτὸ Νοσοκομεῖο ἀπὸ τὴν περιοχὴ Ἡπείρου σὲ νοσοκομεῖα τοῦ Ἑσωτερικοῦ τῆς Χώρας.	XXVII
5.	Παρόπληκτοι στό μέτωπο Ἡπείρου.	XXIX
6.	Ἐπίδεση τραυματία στήν πρώτη γραμμὴ τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ μετώπου.	XXIX
7.	Ἀδελφές νοσοκόμες τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στήν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.	XXXI
8.	Χειρουργικὴ ἐπέμβαση σὲ τραυματία τοῦ ΤΣΑΜ κατὰ τὴ Γερμανικὴ ἐπίθεση.	XXXI
9.	Ὑπτγος (ΥΓ) Σερμπέτης Ἀριστοτέλης Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Γενικοῦ Στρατηγείου ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 16-12-40.	257
10.	Ἀνώτερος Γ/Ἀρτρος Χριστόπουλος Χρῆστος Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Γενικοῦ Στρατηγείου ἀπὸ 17-12-40 μέχρι 27-4-41.	257
11.	Γ/Ἀρτρος Γκινάκας Ἐπαμεινώνδας Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν—ΤΣΗ.	257
12.	Ὑπτγος (ΥΓ) Ἐφ. ἐκ Μονίμων Δάβαρης Σταῦρος Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας ΤΣΑΜ καὶ Β' ΣΣ.	257
13.	Γ/Ἀρτρος Ἀθανασάκος Εὔαγγελος Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας ΤΣΑΜ.	259
14.	Ὑπτγος (ΥΓ) Ἐφ. ἐκ Μονίμων Νινιὸς Ἰωάννης Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας ΤΣΑΜ.	259
15.	Γ/Ἀρτρος Σαρκάκης Ἰωάννης Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Β' ΡΚ.	259
16.	Γ/Ἀρτρος Ἀργυρόπουλος Γεώργιος Δντῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Β' ΣΣ.	259

17.	Ἄρτρος Καραγεωργίου Δημήτριος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας VI ΜΠ—Ὁμ. Μεραρχιῶν ΤΣΑΜ.	261
18.	Γ' Ἄρτρος Χαρώνης Γεώργιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας II ΜΠ—Σ4 ΣΝΔ.	261
19.	Ἄρτρος Παπαλεωνίδας Δημήτριος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας III ΜΠ.	261
20.	Ἄρτρος Ἀπαλλάκης Γεώργιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας III ΜΠ.	261
21.	Ἐπιτρος Συλαῖδόπουλος Δημήτριος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας IV ΜΠ.	263
22.	Ἄρτρος Φραγκονδάκης Γεώργιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας V ΜΠ.	263
23.	Ἄρτρος Βλαχάκης Διονύσιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας VII ΜΠ.	263
24.	Γ' Ἄρτρος Τσάπος Ἀμβρόσιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας VIII ΜΠ—Σ3 ΣΝΔ.	263
25.	Ἄρτρος Ἀντωνόπουλος Νικόλαος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας IX ΜΠ.	265
26.	Ἄρτρος Πλουμῆς Σταμάτιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας XIII ΜΠ.	265
27.	Ἱατρός Μαστακούρης Βασίλειος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας XV ΜΠ.	265
28.	Ἐπιτρος Πανόπουλος Ἡλίας Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας XV ΜΠ—Ταξ. Ἱπικικοῦ.	265
29.	Ἄρτρος Κωνσταντακάκης Εὐάγγελος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας XVII ΜΠ.	267
30.	Ἱατρός Πολίτης Γεώργιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας XVIII ΜΠ.	267
31.	Ἐπιτρος Νίκου Γεώργιος Αντὴς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας 21 Ταξ. Πεζικοῦ.	267
32.	Ἄρτρος Πρίντζος Ἰωάννης Αντὴς 1ου Στρατ. Νοσοκ. Ἰωαννίνων.	267
33.	Ἱατρός Ματσούκας Ἰωάννης Αντὴς Στρατ. Νοσοκ. Φλώρινας.	269
34.	Γ' Ἄρτρος Νικολόπουλος Γεώργιος Αντὴς Στρατ. Νοσοκ. Δράμας.	269
35.	Ἐπιτρος Μουντακαλάκης Δημήτριος Αντὴς Στρατ. Νοσοκ. Ἀλεξανδρουπόλεως.	269
36.	Γ' Ἄρτρος Λογοθέτης Ἡλίας Αντὴς Σ2 ΣΝΔ.	269
37.	Ἐπιτρος Καραποστόλης Γεώργιος Αντὴς Σ4 ΣΝΔ.	271
38.	Ἱατρός Ἀκογλου Ἀναστάσιος τοῦ Στρατ. Νοσοκ. Ἀλεξανδρουπόλεως.	271
39.	Λοχαγός Δογαρόπουλος Κων/νος Διαχειριστὴς Πλωτοῦ Νοσοκομείου « Ἀττική » (πνήγηκε στίς 15-4-41 μέ τό « Ἀττική »).	271
40.	Προκεχωρημένος Σταθμός Ἐπιδέσεως στό μέτωπο Ἡπείρου.	273
41.	Προσωπικό Στρατ. Νοσοκομείου Ἰωαννίνων στό πλευρό τραυματία τοῦ μετώπου Ἡπείρου.	273
42.	Τραυματίες τοῦ μετώπου Ἡπείρου σέ Στρατ. Νοσοκ. Ἰωαννίνων.	275
43.	Ἐπίδεση τραυματία σέ Στρατ. Νοσοκ. στήν περιοχὴ ΒΔυτικῆς Μακεδονίας.	275

44.	Μεταφορά τραυματία τοῦ μετώπου ΒΔυτικῆς Μακεδονίας.....	277
45.	Μεταφορά τραυματιῶν—ἀσθενῶν σιὸ μέτωπο Ἑπείρου.....	277
46.	Μεταφορά τραυματία ἀπὸ τῆς θέσεως μάχης σέ σταθμό ἐπιδέσεως σιὸ μέτωπο Ἑπείρου.	279
47.	Μεταφορά τραυματία ἀπὸ κατοίκους τοῦ τομέα Πίνδου στὶς ἀρχές τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου.....	279
48.	Ἱατροὶ καὶ νοσοκόμες τοῦ Στρατ. Νοσοκομείου Κοζάνης.....	281
49.	Τραυματίες καὶ ἀδελφές Νοσοκόμες στήν Κορυτσά.....	281
50.	Διανομή κλιβαρισθέντος ἱματισμοῦ στρατ. προσωπικοῦ τοῦ μετώ- που Ἑπείρου.....	283
51.	Τραυματίες αἰχμάλωτοι Ἱτατοὶ ἀξιωματικοὶ σέ Στρατ. Νοσοκ. Ἀθήνας.....	283
52.	Τό Στρατ. Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων μετὰ τό βομβαρδισμό του ἀπὸ τὴν Ἱταλική Ἀεροπορία—Πόλεμος 1940-41.....	285
53.	Ἡ Μονὴ Βελλᾶς—Ἑπειρος (Νότια Καλπακίου) Στρατ. Νοσοκο- μεῖο—Πόλεμος 1940-41.....	285
54.	Χαρτεῖος Γεωργική Σχολή—Κοζάνη—Παράρτημα Στρατ. Νοσοκ. Κοζάνης—Πόλεμος 1940-41.	287
55.	Γ' Δημοτικὸ Σχολεῖο Φλώρινας—Φλώρινα—Στρατ. Νοσοκομεῖο— Πόλεμος 1940-41.	287
56.	Δημοτικὸ Νοσοκομεῖο Φλώρινας—Φλώρινα—Παράρτημα Στρατ. Νοσοκομείου—Πόλεμος 1940-41.	289
57.	Γεωργικὴ Σχολή Φλώρινας—Φλώρινα—Στρατ. Νοσοκομεῖο—Πό- λεμος 1940-41.	289
58.	Οἰκοκυρικὴ Σχολή Φλώρινας—Φλώρινα —Στρατ. Νοσοκομεῖο— Πόλεμος 1940-41.	291
59.	Ὁρφανοτροφεῖο Παπάφη—Θεσσαλονίκη—Στρατ. Νοσοκομεῖο— Πόλεμος 1940-41.	291
60.	Τό 424 ΓΣΝΕ—Θεσσαλονίκη—3ο Γενικὸ Στρατ. Νοσοκομεῖο— Πόλεμος 1940-41.....	293
61.	Ἡ Βίλλα Ἀλατίνη—Θεσσαλονίκη—2ο Στρατ. Νοσοκομεῖο—Πό- λεμος 1940-41.....	293
62.	Νοσοκομεῖο Χίρς (Ἱπποκράτειο)—Ἀθήνα—Στρατ. Νοσοκομεῖο— Πόλεμος 1940-41.	295
63.	Δημοτικὸ Νοσοκομεῖο (Ἅγιος Δημήτριος)—Θεσσαλονίκη— Στρατ. Νοσοκομεῖο—Πόλεμος 1940-41.....	295

ΟΥΣΙΩΔΗ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελίς	Στίχος	Ἀντί	Στό ὀρθό
7	39	Ἱατρικά	Ἱατρικά
11	8	κοκοποιησεως	κακοποιησεως
11	24	1928	1938
40	8	επί	ἐπί
43	26	αὐτοτοκίνητα	αὐτοκίνητα
51	42 (σημείωση)	Εὐρετήριο	Εὐρετήριο
53	17	Τραυματιοφορέων	Τραυματιοφορέων
56	41 (σημείωση)	... 33,33-34 31, 33-34 ...
83	38	Τελεπένι	Τεπελένι
95	37	Μ. Μακκᾶς Κ.,	Μ. Μακαῆς, Κ.
97	12	χιονοῦ	χιονιοῦ
97	19	βελτίω η	βελτίωση
98	22	Ιετζγοράνι	Μετζγοράνι
106	33	κατέπλεανσ τήν	κατέπλεαν στήν
115	26	πρό...ό	προορισμό
116	26	μέριμνα ο Β'	μέριμνα τοῦ Β'
153	4	Λάρισα	Λάρισα
159	17	Μουριές	Μουρνιές
177	18	Ὅλαι	Ὅλαι
182	24	στατικοί	στατιστικοί



Εἰκόνα 1.

Σταθμός Ἐπιδέσεως Τραυματιῶν στό μέτωπο Ἡλείου.



Εἰκόνα 2.

Σταθμός Ἐπιδέσεως Τραυματιῶν στό μέτωπο Βλατιζῆς Μακεδονίας.



Εἰκόνα 3.

Μεταφορὰ τραυματιῶν ἀπὸ τῆς πρώτης γραμμῆ τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ μετώπου.



Εἰκόνα 4.


Μεταφορὰ τραυματιῶν μὲ πλοῖο νοσοκομεῖο ἀπὸ τῆς περιοχῆς Ἡπείρου σὲ νοσοκομεῖα τοῦ ἰσοτιμοῦ τῆς Νότιας.



Εικόνα 5.
Παφλαζοί στο μυσείο Χαϊόνη.



Εικόνα 6.
Έγνωση του τραυματία στην πρώτη γραμμή του Έλληνοϊταλικού μετώπου.



Εἰκόνα 7.

Ἀδελφεὶς τοσοζόμεν τοῦ Ἑορθεοῦ Στανθοῦ στὴν ἐπιηρεσία τοῦ Ἑλληρικοῦ Στρατοῦ.



Εἰκόνα 8.

Χειρουργικὴ ἐπέμβαση σὲ τραυματία τοῦ ΤΣΑΜ κατὰ τὴ γερμανικὴ ἐπίθεση.

ΟΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (1923-1940)

Γενικότητες

1. Ἡ ἐκκένωση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ στὶς ἀρχές τοῦ Σεπτεμβρίου 1922, κάτω ἀπὸ πολὺ ἀνώμαλες συνθήκες, εἰδικὰ στὰ Α' καὶ Β' Σώματα Στρατοῦ, εἶχε ὡς ἐπακόλουθα :

— Τὴν ἐκρίζωση 1.500.000 Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν πατρίδα τους (περιοχές Μικρᾶς Ἀσίας, Πόντου καὶ Ἀνατολικῆς Θράκης).

— Τὴν ἀπώλεια σημαντικοῦ ἀριθμοῦ ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὑγειονομικῶν, καὶ

— Τὴν ἀπώλεια μεγάλης ποσότητος πολεμικοῦ ὕλικου, μεταξύ τοῦ ὁποῖου καὶ ὑγειονομικοῦ.

Ἡ Κυβέρνηση ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1922 εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει πολλὰ πρὸςβλήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ σοβαρώτερα καὶ πλέον ἐπείγοντα ἦταν ἡ ὀργάνωση τοῦ Στρατοῦ τοῦ Ἑβρου καὶ ἡ περίθαλψη τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἀδελφῶν προσφύγων.

2. Μετὰ τὴν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης (24 Ἰουλίου 1923), ἡ Ἑλλάδα πίστευε ὅτι εἰσερχόταν πλέον σὲ εἰρηνικὴ περίοδο μεγάλης διάρκειας. Ἐμφορούμενες ἀπὸ τὸ πνεῦμα αὐτὸ οἱ μετέπειτα Κυβερνήσεις κατηύθυναν τὴν κύρια προσπάθειά τους στὴν ὀργάνωση καὶ ἀνόρθωση τῆς χώρας ἀπὸ τὰ ἀποτέλεσματα τῆς συμφορᾶς. Ἡ προσοχή τους στράφηκε κυρίως στὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῆς ἀποκατάστασώς τῶν προσφύγων. Ἡ πολεμικὴ ἀνασυγκρότηση τῆς χώρας, μέχρι τὸ ἔτος 1935, τέθηκε σὲ δευτέρη μοῖρα.

Ὁ πόλεμος μεταξύ Ἰταλίας καὶ Αἰθιοπίας τοῦ 1935, ὁ κλονισμὸς τοῦ κύρους τῆς Κοινωνίας τῶν Ἑθνῶν (ΚΤΕ), ἡ σύσταση τοῦ ἄξονα Βερολίνου-Ρώμης, ὁ ἐπανεξοπλισμὸς τῆς Γερμανίας καὶ τὰ γεγονότα ποὺ ἐπακολούθησαν στὴ Μεσευρώπη, ἄρχισαν νὰ κλονίζουν τὸ βᾶθος τῆς εἰρήνης. Διαγραφόταν ἤδη ἡ ἀπειλὴ νέου πολέμου, στὸν ὁποῖο ἐνδεχομένως θὰ ἐμπλεκόταν καὶ ἡ Ἑλλάδα παρὰ τὴ θέλησή της. Ἐμπρὸς στὴν ἐπικίνδυνη αὐτὴ κατάσταση, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὑποχρεώθηκε νὰ δώσει τὴν ἀνάλογη προσοχή στὶς Ἑνοπλίες Δυνάμεις τῆς μέτῃ λήψη διαδοχικῶν μέτρων ἐνισχύσεώς τους. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1939 ἐπακολούθησε ἡ κατάληψη τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ ἡ συγκέντρωση ἰσχυρῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔκανε πρὶν φανερὴ τὴν ἀπειλή κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ ἐπέβαλε τὴν ἀμεση πολεμικὴ προπαρασκευὴ τῆς Χώρας.

3. Στὸ πλαίσιο τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ γιὰ τὴν προμήθεια τῶν ἀναγκαίων ὑγειονομικῶν ὕλικῶν κάθε κατηγορίας, διατέθηκε ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀπὸ τὸ 1936 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1940 τὸ ποσὸ τῶν 122.766.898 δραχμῶν. Τὰ σχετικὰ στοιχεῖα γιὰ τὰ εἶδη τῶν ὕλικῶν καὶ τὰ ἀντίστοιχα χρηματικὰ ποσὰ αὐτῶν ἐμφαίνονται στὴν παράγραφο 18 (περὶ πολεμικοῦ ὕλικου) τοῦ Τόμου (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.633/Γ/1, Ἐκθεση Γενικοῦ Ἀρχίατρου Γκινάκα Ἐπ., σελ. 1-6. Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου «Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καὶ ἡ πρὸς Πόλεμον Προπαρασκευὴ του» σελ. 192-195. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ, «Ἡ Ἱστορία τῆς Ὁργανώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, 1821-1954», σελ. 141.

Κατάσταση καί 'Αξιοποίηση 'Υγειονομικοῦ Προσωπικοῦ

4. 'Υγειονομικοί 'Αξιωματικοί. 'Από τό ἔτος 1923 δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στήν ἐκπαίδευση τῶν ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν. Γιά τό σκοπὸ αὐτό ἀποστέλλονταν στό ἐξωτερικὸ οἱ ἀνώτεροι μέ δικές τους δαπάνες καί οἱ κατώτεροι μέ δαπάνες τοῦ Κράτους, γιά εἰδίκευση στοὺς διαφόρους κλάδους τῆς 'Ιατρικῆς.

5. Τό 1926, μέ τό Ν Δ τῆς 23-3-1926, ἄρχισε νά λειτουργεῖ τό Σχολεῖο 'Εφαρμογῆς 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας στήν 'Αθήνα. Αὐτό λειτούργησε κανονικά μέχρι τό 1939, ὅποτε καταργήθηκε μέ τὸν ΑΝ 2005/1939. Σκοπὸς τοῦ σχολείου αὐτοῦ ἦταν ἡ συμπλήρωση τῆς μορφώσεως τῶν ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν στὰ ἐπιστημονικά θέματα καί στὰ θέματα ὑγειονομικῆς τακτικῆς κατὰ τὴν ἐκστρατεία. Στό σχολεῖο φοιτοῦσαν ἀρχίατροι, ἐπίατροι καί ἱατροί. 'Η διάρκεια σπουδῶν ἦταν 3 μῆνες τό μέγιστο. 'Ως καθηγητὲς χρησιμοποιήθηκαν ἐκτός τῶν 'Ελλήνων ἀξιωματικῶν, ὑγειονομικῶν καί μὴ, καί Γάλλοι ὑγειονομικοὶ ἀξιωματικοί, γιατί ἀπὸ τό 1925 εἶχε κληθεῖ ἀπὸ τὴν 'Ελληνικὴ Κυβέρνηση ἡ Γαλλικὴ Στρατιωτικὴ 'Αποστολή. Αὐτὴ παρέμεινε γιά 7 ἔτη καί προσέφερε μεγάλες ὑπηρεσίες στήν ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν. Σπουδαῖος Γάλλος ἐκπαιδευτὴς ὑπῆρξε ὁ εὐγενὴς Γαλάτης 'Αρχίατρος Λεὼν Ρεγερχὼν (Leon Reyerhon), καθηγητὴς τῆς ὑγειονομικῆς τακτικῆς καί τῆς χειρουργικῆς τοῦ πολέμου.

'Απὸ τό ἔτος 1925, γιά τὴ βελτίωση τῆς ἐκπαιδεύσεως ἱδρύθηκαν Κέντρα ἐπιστημονικῶν συζητήσεων καί διαλέξεων τῶν ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν στήν ἔδρα κάθε Σώματος Στρατοῦ.

6. 'Η ὑγειονομικὴ ὑπηρεσία τοῦ Στρατεύματος προϋποθέτει τὴν προσαρμογὴ τῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης στὶς ἀνάγκες τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας, σέ γενικὲς βεβαίως γραμμές. 'Επιπλέον, ἡ ἐπιστημονικὴ μόρφωση τοῦ προσωπικοῦ πρέπει νά συμπληρώνεται καί μέ τὴ στρατιωτικὴ μόρφωση καί ἐκπαίδευση. Γιά τό λόγο αὐτό ἡ Στρατιωτικὴ 'Υπηρεσία ἱδρυσε τό 1926 στήν 'Αθήνα τὴ Στρατιωτικὴ 'Ιατρικὴ Σχολή (ΣΙΣ), πού λειτούργησε μέ ὑπόδειγμα τὴν ἀντίστοιχη Σχολή τῆς Λυὼν στὴ Γαλλία. Στὴ Σχολή εἰσέρχονταν κατόπιν διαγωνισμοῦ, ἀπόφοιτοι Γυμνασίου, πού παρακολουθοῦσαν τὰ ἐπιστημονικά μαθήματα τῆς 'Ιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν καί τὰ στρατιωτικά μαθήματα στὴ Σχολή. Μετὰ ἀπὸ 6 ἔτη φοίτηση ἐξέρχονταν τῆς Σχολῆς μέ τό βαθμὸ τοῦ ἀνθυπίατρου. 'Απὸ τὴ Σχολή αὐτὴ προερχόταν τό ἓνα τρίτο περίπου τῶν μόνιμων ἀξιωματικῶν 'Υγειονομικοῦ, πού ἔλαβαν μέρος στὸν πόλεμο 1940-41.

7. 'Απὸ τὴν πρώτη ἐξοδο 17 ἀνθυπίατρων τό ἔτος 1931 καί τὴ δεύτερη 48 τό ἔτος 1932, καταδείχτηκαν τὰ εὐεργετικά ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν ἱδρυση τῆς Σχολῆς καί δικαιώθηκαν οἱ προσδοκίες τῆς 'Υπηρεσίας. Μέ τὴν ἐξοδο στὴ συνέχεια καί τῶν τάξεων 1934 καί 1935, τό 'Υγειονομικὸ Σῶμα ἐνισχύθηκε ἀριθμητικὰ καί ποιοτικὰ σέ στελέχη, πρὸς μεγάλη ὠφέλεια τοῦ στρατεύματος. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τό 1931 ἡ Στρατιωτικὴ 'Ιατρικὴ Σχολή διέθετε ἀριθμὸ ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν καί στὰ 'Υγειονομικά Σώματα τοῦ Ναυτικοῦ καί τῆς 'Αεροπορίας.

8. 'Η Στρατιωτικὴ 'Ιατρικὴ Σχολή λειτούργησε μέχρι τό 1935. 'Επανιδρύ-

θηκε τό 1937 υπό νέα μορφή, ως 'Υγειονομικό Τμήμα της Σχολής 'Αξιωματικών Στρατιωτικών 'Υπηρεσιών (ΣΑΣΥ). Τά έτη 1937, 1938 καί 1939 είσήλθαν στή Σχολή, κατόπιν διαγωνισμού, μαθητές πού είχαν τελειώσει τό δεύτερο έτος της 'Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, ένω τό 1940 απόφοιτοι Γυμνασίων γιά κανονική φοίτηση 6 ετών. Τό ίδιο έτος 1940 αποφασίστηκε ή απόσπαση του 'Υγειονομικού Τμήματος από τή ΣΑΣΥ καί ή ίδρυση ξανά ανεξάρτητης ΣΙΣ, αλλά εξαιτίας της κηρύξεως του πολέμου διακόπηκε ή λειτουργία της, όπως καί των άλλων παραγωγικών σχολών.

9. 'Από τό έτος 1932 ανασυγκροτήθηκε στήν 'Αθήνα έντός του Α' Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου τό Σχολείο 'Εφαρμογής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας μέ Τμήμα 'Ανθυπιάτρων. Στό Τμήμα αυτό φοιτούσαν γιά 6 μήνες όλοι οι έξερχόμενοι από τή ΣΙΣ άνθυπίατροι, γιά τακτική εξάσκηση στά ζητήματα του 'Υγειονομικού Σώματος.

10. Γιά τήν ανώτερη έπιτελική μόρφωση αποφασίστηκε νά φοιτά σέ κάθε εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Πολέμου καί ένας αξιωματικός του 'Υγειονομικού. 'Επίσης στό διδακτικό προσωπικό της ίδιας Σχολής περιλαμβάνονταν καί ανώτεροι αξιωματικοί του 'Υγειονομικού (1).

11. Σώμα 'Αδελφών Νοσοκόμων. Οι μόνιμες άδελφές νοσοκόμες του στρατού, μέχρι του πολέμου 1940-41 ήταν γενικά ολιγάριθμες. 'Ο απαιτούμενος αριθμός αυτών καλυπτόταν μέ έκτακτες άδελφές νοσοκόμες καί μέ όπλίτες νοσοκόμους. Γιά τή βελτίωση του σώματος αυτού καί τήν κάλυψη των άναγκών της έπιστρατεύσεως, ή Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Στρατιωτικών υπέβαλε προτάσεις στό Γενικό 'Επιτελείο Στρατού πού προέβλεπαν τά εξής :

— Σημαντική αύξηση των άδελφών νοσοκόμων.

— Βελτίωση της οικονομικής καταστάσεως αυτών.

— 'Ιδρυση Σχολής Νοσοκόμων.

— Καθορισμός των προσόντων προσλήψεως άδελφών νοσοκόμων καί μέ τήν προϋπόθεση νά προέρχονται από επαγγελματική σχολή νοσοκόμων, κατά προτίμηση εκείνης του 'Ελληνικού 'Ερυθρου Σταυρου.

— Μετεκπαίδευση άδελφών νοσοκόμων στό έσωτερικό καί έξωτερικό.

— 'Ιδρυση Σώματος 'Εθελοντών 'Αδελφών Νοσοκόμων καί 'Εθελοντών Γυναικών Οικονόμων.

12. Μέ βάση τίς παραπάνω προτάσεις συντάχτηκε σχέδιο νόμου «Περί 'Αδελφών Νοσοκόμων», πού όμως παρέμεινε στάσιμο, χωρίς νά γίνει νόμος μέχρι της κηρύξεως του πολέμου. Σχετικά μέ τά Σώματα 'Εθελοντών 'Αδελφών Νοσοκόμων καί 'Εθελοντών Γυναικών Οικονόμων, άφου έγκρίθηκε ή ίδρυσή τους, ό

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ.633/Γ/1, "Εκθεση Γενικού 'Αρχιάτρου Γκινάκα 'Επ., σελ. 10-13. Φ. 331.72/2/21481/16-2-81 Στρατ. Σχολής 'Αξ/κών Σωμάτων. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ, «'Η πρός Πόλεμον Προπαρασκευή του 'Ελληνικού Στρατού, 1923-40» σελ. 31,35,153. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «'Ιστορία της 'Οργανώσεως του 'Ελληνικού Στρατού, 1821-1954», σελ. 125 καί 'Αντγού 'Αλεξ. Παπάγου «'Ο 'Ελληνικός Στρατός καί ή πρός Πόλεμον Προπαρασκευή του, 1923-40», σελ. 258.

Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός ανέλαβε τήν κατάρτισή τους καί ἐκπαίδευσε στήν Ἀθήνα καί τίς ἐπαρχίες συνολικά 1.823 ἀδελφές νοσοκόμες καί 120 γυναῖκες οἰκονόμους. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἐκπαίδευσως αὐτῆς ἦταν πολύ ἱκανοποιητικά, χάρις στίς ἱκανότητες καί τόν ἐνθουσιασμό τόσο τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Τμήματος νοσοκόμων καί τῶν διπλωματούχων ἐκπαιδευτῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὅσο καί τῶν ἐθελοντῶν νοσοκόμων καί γυναικῶν οἰκονόμων πού ἐκπαιδεύτηκαν σ' αὐτόν⁽¹⁾.

13. Ἀντρες Νοσοκόμοι: Ὁ ἀριθμός τῶν μόνιμων ἀντρῶν νοσοκόμων τοῦ στρατοῦ πρὶν ἀπὸ τόν πόλεμο 1940-41 ἦταν μικρός καί οἱ κληρωτοὶ νοσοκόμοι εἶχαν ἀνεπαρκή ἐκπαίδευση, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται δυσχέρεια στό νοσηλευτικό τομέα τῶν νοσοκομείων. Γιά τή βελτίωση τῆς καταστάσεως αὐτῆς καί γιά τήν κάλυψη τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀναγκῶν, ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν ὑπέβαλε στό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ τίς ἀκόλουθες προτάσεις:

— Νά καταργηθεῖ τό ἰσχύον σύστημα ἐκπαίδευσως κληρωτῶν νοσοκόμων, πού ἦταν μᾶλλον θεωρητικό. Νά καθιερωθεῖ σύστημα ὁλοκληρωτικά πρακτικό νοσηλευτικό, μέ ἐφαρμογή του στά νοσοκομεῖα, ὅπου καί θά στρατωνίζονταν οἱ στρατεύσιμοι ἀπὸ τίς ἀρχές τῆς κατατάξεώς τους. Παράλληλα οἱ νοσοκόμοι νά ἐκπαιδεύονται στά στρατιωτικά τους καθήκοντα καί στίς ἀσκήσεις πεζικοῦ.

— Νά ἰδρυθεῖ Σχολή Ἀντρῶν Νοσοκόμων.

— Νά προσληφθοῦν εἰδικοί ἐθελοντές τεχνίτες, ἀρμοδιότητας Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας (κλιβανεῖς, φωτογράφοι, ἠλεκτροτεχνίτες, προπαρασκευαστές μικροβιολογικοῦ ἐργαστηρίου, ἐμφανιστές ἀκτινογραφικῶν πλακῶν, ὀδοντοτεχνίτες κ.ἄ.).

Μέχρι τίς 28-10-1940, ὅταν κηρύχτηκε ὁ πόλεμος, καμιά πρόταση δέν πραγματοποιήθηκε, ἐξαιτίας ἐλλείψεως πιστώσεων καί τεχνικῶν δυσχερειῶν⁽²⁾.

Ὑλικό Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας καί Πολιτική Ἐπιστράτευση

14. Ὑλικό Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας. Τήν ὅλη προπαρασκευαστική ἐργασία τῆς ἐπιστρατεύσεως κατὰ τήν προπολεμική περίοδο, τή σχετική μέ τήν ὕγειονομική προπαρασκευή γιά πόλεμο, εἶχε ἀναλάβει ἐξολοκλήρου τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ, πού χρησιμοποιοῦσε ὡς τεχνικό σύμβουλο τήν Ἐπιθεώρηση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ. Ὁ ἀποκλειστικός ρόλος τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν περιοριζόταν στήν προμήθεια ὑλικῶν (ὕγειονομικῶν, φαρμακευτικῶν, χειρουργικῶν κ. ἄ.), κατόπιν ἐντολῶν, καί στή συγκρότηση μέ αὐτά τῶν ὕγειονομικῶν σχηματισμῶν (μονάδων) καί τῶν ὕγειονομικῶν ἐφοδίων τῆς ἐπιστρατεύσεως, σύμφωνα μέ τό συναφές σχέδιο. Ὑλικό αὐτοῦ τοῦ εἶδους σχεδόν δέν ὑπῆρχε μέχρι τό τέλος 1935.

Κατά τό ἔτος 1935 εἶχε γίνει προμήθεια ὑλικοῦ, πού ἐπαρκοῦσε μόνο γιά τή συγκρότηση τῶν ὕγειονομικῶν σχηματισμῶν (μονάδων) μερικῶν μεραρχιῶν καί ἐνός σώματος στρατοῦ. Τό ὑλικό πού χρειαζόταν γιά τοὺς ὕγειονομι-

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.633/Γ/1, "Ἐκθεση Γενικοῦ Ἀρχίατρου Γυνάκα Ἐπ., σελ. 14-19.

(2) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, "Ἐκθεση Γενικοῦ Ἀρχίατρου Γυνάκα Ἐπ., σελ. 20-21.

κούς σχηματισμούς τῶν ἄλλων μεραρχιῶν, τῶν σωμάτων στρατοῦ, τῆς στρατιᾶς, καθὼς καὶ τό προβλεπόμενο γιὰ τίς ἄλλες μάχιμες μονάδες τοῦ στρατοῦ, δέν ὑπῆρχε. Ἀτομικοὶ ἐπίδεσμοι καὶ ἄλλα ἐφόδια ἦταν ἐλλειπή κατὰ τὰ τέσσερα πέμπτα περίπου. Φαρμακευτικὸ ὑλικὸ σχεδόν δέν ὑπῆρχε. Ἐπὶ 350 τουλάχιστον ἀναγκαίων ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων, ὑπῆρχαν μόνο 50 καὶ αὐτὰ σχεδόν ἀκατάλληλα γιὰ ἐκστρατεία, ἐξαιτίας τῆς πολυετοῦς χρησιμοποίησώς τους (1).

15. Ὑστερα ἀπὸ εἰσήγηση τῆς Ἐπιθεωρήσεως τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας, τό Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ ἀπὸ τό ἔτος 1935 καὶ μετέπειτα, σταδιακὰ, μέ εἰδικές ἐντολές του πρὸς τὴ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, διέταξε τὴν προμήθεια ὑλικοῦ γιὰ τὴ συγκρότηση τῶν ἐξῆς ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν (μονάδων) :

— Ὁρεινῶν Χειρουργείων	39
— Πεδινῶν Χειρουργείων	7
— Ὁρεινῶν Νοσηλευτικῶν Τμημάτων	25
— Πεδινῶν Νοσηλευτικῶν Τμημάτων	7
— Μοιρῶν Τραυματιοφορέων Μεραρχίας	16
— Μοιρῶν Τραυματιοφορέων Σώματος Στρατοῦ	4
— Ὑγειονομικῶν Ὀρχων	4
— Νοσοκομείων Διακομιδῆς	4
— Ἐφεδρῶν Χειρουργικῶν Συνεργείων	20
— Αὐτοκινήτων Χειρουργικῶν Συνεργείων	2
— Ἐπιδημιολογικῶν Τμημάτων μετ' ἀπολυμαντικῶν συνεργείων	4
— Ὁρεινῶν Ὑγειον. Ἀποσπασμάτων Ὑποδοχῆς Ἀεριοπληκτων	40
— Οὐλαμῶν Τραυματιοφορέων	3
— Ὑγειονομικῶν Συρμῶν	8
— Πλωτοῦ Νοσοκομείου	1

16. Τὰ ἀναγκαῖα ὑλικά γιὰ τοὺς παραπάνω σχηματισμούς, ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία ἐφοδιάστηκε κατόπιν δημόσιων μειοδοτικῶν διαγωνισμῶν, τὰ περισσότερα διὰ μέσου τῆς Ὑπηρεσίας Κρατικῶν Προμηθειῶν. Τὰ ὑλικά αὐτὰ ἀποθηκεύτηκαν στὴν Α' Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη ὀπου, σύμφωνα μέ τό Σχέδιο Ἐπιστρατεύσεως, ἔγινε καὶ ἡ συγκρότηση τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν (μονάδων). Αὐτοὶ κατόπιν διατέθηκαν στά κατὰ τόπους Κέντρα Ἐπιστρατεύσεως ὡς ἐξῆς (2) :

— Ὁρεινὰ Χειρουργεῖα	
· Μεραρχίες	16 X 2 = 32
· Σώματα Στρατοῦ	4 X 1 = 4
· Τμήματα Στρατιᾶς	3 X 1 = 3
	Σύνολο 39
— Πεδινὰ Χειρουργεῖα	
· Σώματα Στρατοῦ	4 X 1 = 4
· Τμήματα Στρατιᾶς	3 X 1 = 3
	Σύνολο 7

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, Ἐκθεση Γενικοῦ Ἀρχίατρου Γκινάκα Ἐπ., σελ. 17 καὶ Ἀντγου Ἀλεξ. Παπάγου «Ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευή τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, 1923-40», σελ. 15.

(2) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, σελ. 1-3.

—Όρεινά Νοσηλευτικά Τμήματα	
· Μεραρχίες	$16 \times 1 = 16$
· Σώματα Στρατού	$4 \times 1 = 4$
· Τμήματα Στρατιάς	$3 \times 1 = 3$
	Σύνολο 23
—Πεδινά Νοσηλευτικά Τμήματα	
· Σώματα Στρατού	$4 \times 1 = 4$
· Τμήματα Στρατιάς	$3 \times 1 = 3$
	Σύνολο 7
—Μοίρες Τραυματιοφορέων Σώματος Στρατού	
· Σώματα Στρατού	$4 \times 1 = 4$
	Σύνολο 4
—Υγειονομικοί Όρχοι	
· Σώματα Στρατού	$4 \times 1 = 4$
	Σύνολο 4
—Νοσοκομεία Διακομιδής	
· Σώματα Στρατού	$4 \times 1 = 4$
	Σύνολο 4
—Έφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία	
· Α' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο	$1 \times 16 = 16$
· Γ' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο	$1 \times 4 = 4$
	Σύνολο 20
—Αυτόκίνητα Χειρουργικά Συνεργεία	
· Μεραρχίες Ίππικου	$1 \times 2 = 2$
	Σύνολο 2
—Επιδημιολογικά Τμήματα (μετ' απολυμαντικῶν συνεργείων)	
· Σώματα Στρατού	$4 \times 1 = 4$
	Σύνολο 4
—Υγειονομικά Ἀποσπάσματα Ὑποδοχῆς Ἀερίόπληκτων	
· Μεραρχίες	$16 \times 2 = 32$
· Σώματα Στρατού	$5 \times 1 = 5$
· Τμήματα Στρατιάς	$3 \times 1 = 3$
	Σύνολο 40
—Ούλαμοί Τραυματιοφορέων	
· Β' Σῶμα Στρατού	$1 \times 3 = 3$
	Σύνολο 3
—Υγειονομικοί Συρμοί	
· Α' Σῶμα Στρατού	$1 \times 4 = 4$ (τῶν 30 ὀχημάτων)
· Β' Σῶμα Στρατού	$1 \times 1 = 1$ (τῶν 20 ὀχημάτων)
· Γ' Σῶμα Στρατού	$1 \times 3 = 3$ (τῶν 30 ὀχημάτων)
	Σύνολο 8

17. Γιά τή συγκρότηση τῶν σχηματισμῶν αὐτῶν ἔγινε προμήθεια ὄλων τῶν προβλεπόμενων ὑλικῶν ἀπό τίς σχετικές συνθέσεις, δηλαδή χειρουργικῶν, ἐπιδεσμικῶν, φαρμακευτικῶν, φαγητοῦ, ἱματισμοῦ, στρατοπεδείας, σκηνῶν κλπ. Γιά τήν καταλληλότητα κάθε εἶδους ὑλικοῦ εἶχαν καθοριστεῖ εἰδικοί ὅροι συμφωνιῶν, πού εἶχαν ἐγκριθεῖ ἀπό τήν Ἐπιθεώρηση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ. Κατά τή διενέργεια κάθε διαγωνισμοῦ, τά προσκομιζόμενα δείγματα ἀπό τοὺς μειοδότες ἀποστέλλονταν σέ εἰδική ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων, στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ὁ Ἐπιτελάρχης τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας, πού ἀποφαινόταν σχετικά.

Ἐκτός ἀπό τήν προμήθεια ὑγειονομικῶν ὑλικῶν γιά τοὺς παραπάνω σχηματισμούς ἐπιστρατεύσεως, κατά τόν ἴδιο τρόπο ἔγινε καί ἡ προμήθεια ὄλων τῶν ὑγειονομικῶν ἐφοδίων τῶν μονάδων, πού προωθήθηκαν ἐπίσης ἀπό τήν Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη στά κατά τόπους Κέντρα Ἐπιστρατεύσεως. Τά ἐφόδια αὐτά ἦταν τά ἑξῆς (1) :

— Ὀργανοθήκες ἱατρῶν	1.136
— Ζεύγη ἵπποπηρῶν	150
— Ἀπολυμαντικοί κάδοι (ρισάρ)	1.635
— Χειρουργικοί γυλιοί πεζικοῦ	652
— Φορεῖα μέ ἱμάντες	3.000
— Ὑδρίες ἀναψυκτικῶν ποτῶν	13.250
— Μηχανήματα λουτροῦ	128
— Φορειοφόρα δίκυκλα	308
— Ἀτομικοί ἐπίδεσμοι	490.000
— Ζεύγη κιβωτίων ὑγειονομικῶν ἐφοδίων	508
— Σακκίδια ὑγειονομικῶν ἐφοδίων	5.730
— Κιβώτια χημικῆς ἐξετάσεως ὕδατος	600
— Βραχιονιστῆρες	30.326
— ἱμάντες φορέων	11.151
— Κιβώτια ὀδοντιατρικῶν συλλογῶν	64
— Συλλογές ὀδοντιατρείου ἐκστρατείας	20
— Σακκίδια ἀεριοπληκτων	1.500

18. Γιά τήν ἀγορά τῶν ὑλικῶν αὐτῶν δαπανήθηκαν, κατά κατηγορία, τά παρακάτω χρηματικά ποσά :

— Χειρουργικά ὑλικά	22.000.000	δρχ.
— Ἐπιδεσμικά ὑλικά	3.708.000	»
— Εἶδη ἱματισμοῦ (ἐκτός κλινოსκεπασμάτων)	13.500.000	»
— Εἶδη ἐστιάσεως καί αἰθουσῶν ἐστιάσεως	1.850.000	»
— Εἶδη στρατοπεδείας	2.400.000	»
— Ἱατρικά βοηθήματα	1.650.000	»
— Ὀργανοθήκες	1.136	826.000 »
— Ζεύγη ἵπποπηρῶν	150	56.000 »
— Ἀπολυμαντικοί κάδοι (ρισάρ)	1.635	548.000 »
— Χειρουργικοί γυλιοί πεζικοῦ	652	100.000 »
— Ὑδρίες ἀναψυκτικῶν ποτῶν	13.250	821.500 »
— Μηχανήματα λουτροῦ	128	1.166.800 »

(1) Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου α' Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καί ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευὴ του», σελ. 198.

— Άτομικοί επίδεσμοι	490.000	4.114.200	δρχ
— Φορειοφόρα δίκυκλα	308	910.000	»
— Ζεύγη κιβωτίων υγειονομικών έφο- δίων	508	97.200	»
— Σακκίδια υγειονομικών έφοδίων	5.730	219.600	»
— Βραχιονιστήρες	30.326	83.200	»
— Γιά ύφασμα φορέων καί 11.151 ιμάντες		1.068.800	»
— Άντιυπεριτικές ένδυμασίες	90	374.000	»
— Άντιασφυξιογόνο ύλικό (άποτελούμενο άπό 150 κιβώτια ύλικών άντιασφυξιο- γόνου θεραπείας)		1.642.000	»
— Υγειονομικοί κάλαθοι	3.820	3.880.000	»
— Κλίνες έστρατείας πτυσσόμενες	5.100	3.880.000	»
— Συλλογές όδοντιατρείου έστρατείας	20	1.292.000	»
— Φορειοφόρα συγκροτήματα υγειονο- μικών συρμών	750	1.170.000	»
— Φωριαμοί σιδηροί	48	652.000	»
— Σάκκοι συσκευασίας φόρτων καί σκηνών		2.608.000	»
— Κλινοσκεπάσματα	15.742	6.430.000	»
— Φορεϊα	3.000	1.765.000	»
— Άπολυμαντικοί κλίβανοι έπ' αύτοκινή- των	4	2.765.000	»
— Σακκίδια άεριόπληκτων	1.500	248.000	»
— Φαρμακευτικό ύλικό		10.000.000	»
— Έπισκευή ύπάρχοντος μέχρι τό 1936 υγειονομικού ύλικού		7.817.948	»
— Σκηνές διαφόρων κατηγοριών		23.123.650	»
Δηλαδή συνολικά διατέθηκαν (1)		122.766.898	»

19. 'Η δαπάνη γιά τίς σκηνές ανάλυσται ώς έξής (1) :

— Κωνικές σκηνές	411	2.223.850	»
— Σκηνές έγχειρηστηρίου	116	1.586.200	»
— Σκηνές χειρουργείων	332	8.274.400	»
— Σκηνές νοσηλείας (τών 16 κλινών)	42	1.806.000	»
— Σκηνές νοσηλείας (τών 24 κλινών)	115	7.590.000	»
— Σκηνές λουτροῦ	79	1.643.200	»
Σύνολο		23.123.650	»

(1) 'Αντιστράτηγου 'Αλεξ. Παπάγου α'Ο 'Ελληνικός Στρατός καί ή πρός πόλεμον προπαρα-
σκευή του», σελ. 124.

Οι σκηνές αυτές προορίζονταν για τούς πιο κάτω υγειονομικούς σχηματισμούς έπιστρατεύσεως :

Είδη Μονάδων	Αριθμός Μονάδων	Σ Κ Η Ν Ε Σ									
		Κωνικές		Έγχειρη- στηρίου		Χειρουργείου		Νοσηλείας 14 κλινών		Νοσηλείας 24 κλινών	
		Κατά Μονάδα	Σύνολο	Κατά Μονάδα	Σύνολο	Κατά Μονάδα	Σύνολο	Κατά Μονάδα	Σύνολο	Κατά Μονάδα	Σύνολο
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ
— Χειρουργεία Όρεινά	39	X4 =	156	39X2 =	78	39X3 =	117				
— Χειρουργεία Πεδινά	7	X4 =	28	7X2 =	14	7X3 =	21				
— Νοσηλευτικά Τμήματα Ό- ρεινά	23	X4 =	92			23X3 =	69	23X2 =	46		
— Νοσηλευτικά Τμήματα Πε- δινά	7	X5 =	35			7X6 =	42			7X5 =	35
— Μοίρες Τραυ- ματιοφορέων Μεραρχίας	16	X3 =	48								
— Μοίρες Τραυ- ματιοφορέων Σώματος Στρατού	4	X3 =	12								
— Νοσοκομεία Διακομιδής	4	X6 =	24	4X2 =	8	4X10 =	40			4X20 =	80
— Ύγειονομικοί Όρχοι	4	X6 =	24			4X3 =	12				
— Αυτόκίνητα Χειρουργικά	2			X2 =	4						
— Συνεργεία Με- ραρχίας Ίπ- πικού											
— Έπιδημιολογι- κά Τμήματα	4	X2 =	8			4X2 =	8				
— Έφεδρα Χει- ρουργικά Συνεργεία	20			20X1 =	20						
— Ύγειονομικά άποσπάσματα ύποδοχής αε- ριόπληκτων	40	X2 = (Λου- τρού)	80								

20. Έκτός τών προαναφερομένων ή Ύγειονομική Ύπηρεσία προμηθεύτηκε καί τά αναγκαία φάρμακα για τίς μονάδες καί τούς υγειονομικούς σχηματισμούς έπιστρατεύσεως. Τά ποσά πού διατέθηκαν για τά φάρμακα ήταν πολύ μεγάλα. Οί πιστώσεις διατέθηκαν άπό τό Γενικό Έπιτελείο Στρατού καί άπό τό Ταμείο Φαρμάκων. Γενικά στό χρονικό διάστημα 1936-1940 δαπανήθηκαν

ὅπως προαναφέρθηκε ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης συνολικά 122.766.898 δρχ. γιὰ ὑλικά ἀρμοδιότητος τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας.

Ἡ προμήθεια τῶν παραπάνω ὑλικῶν καὶ φαρμάκων ἐγίνε κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Οἱ τιμές αὐτῶν ἦταν μεγάλες, γιατί τὰ κράτη ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦταν δυνατὴ ἡ προμήθεια βρίσκονταν σὲ ἐμπόλεμη κατάστασι. Ἡ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη προμήθειας τῶν προαναφερομένων ὑλικῶν καὶ φαρμάκων εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ, τῶν ἀναγκαίων πιστώσεων γιὰ τὴν εἰρηνικὴ περίοδο, μέ συνέπεια νὰ σημειωθοῦν μεγάλες δυσχέρειες στὴν κανονικὴ λειτουργία τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Στρατοῦ.

21. Ἡ προμήθεια τοῦ ὑλικοῦ τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας γινόταν γενικά μέ διαγωνισμούς. Αὐτὸ εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ὄχι μόνο τὴν διαρκὴ ἀπασχόλησι τῆς Ὑπηρεσίας καὶ τὴν ἀπώλεια χρόνου, ἀλλὰ καὶ σημαντικὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ Δημοσίου. Ἐπίσης ὑπῆρχε καὶ δυσχέρεια ἐφοδιασμοῦ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἐξαιτίας τῆς ἀνώμαλης διεθνοῦς καταστάσεως. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν δυσχερειῶν αὐτῶν, ἡ Διεύθυνσι Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν ὑπέβαλε λεπτομερεῖς καὶ συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὴ συμπλήρωσι τῶν ἐγχώριων βιομηχανιῶν καὶ γιὰ τὴν ἰδρύσι στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλων νέων βιομηχανικῶν μονάδων, γιὰ τὴν παραγωγή τοῦ ἀναγκαίου ὑγειονομικοῦ καὶ μερικῶς φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ. Ἀλλὰ οἱ προτάσεις αὐτές δέν πραγματοποιήθηκαν γιατί ὑπῆρχαν τεχνικὲς δυσχέρειες καὶ ἔλλειψι πιστώσεων. Παρ' ὅλα αὐτά, στὰ ἔτη 1938-1940 ἐγίνε προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων καὶ ἰδρύθηκαν μερικά ἐργαστήρια, ὡς παρακάτω :

- Ἐργαστήριο ὑφάνσεως γάζας.
- Μηχάνημα συμπίεσεως γάζας γιὰ τὴν παρασκευὴ βυσμάτων—σπληνίων.
- Ψαλίδα κοπῆς χάρτου (χειροκίνητη).
- Μηχάνημα κοπῆς καὶ ρολοποιήσεως.
- Ἐργαστήριο κατασκευῆς καὶ ἀποστειρώσεως βυσμάτων καὶ σπληνίων ἐφοδιασμένο μέ τέσσερις μεγάλους ἀποστειρωτικούς κλιβάνους.

Ἐκτός τῶν παραπάνω ἐγκαταστάσεων, στὴν Α' Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη ἐγκαταστάθηκαν τὰ ἀκόλουθα μηχανήματα :

- Τὸ ἔτος 1934 :
 - . Ρακολύτης γιὰ τὴ βαμβακοποίησι ρακῶν γιὰ κατασκευὴ στρωμάτων.
 - . Μηχάνημα ρολοποιήσεως καὶ κοπῆς γάζας γιὰ ἐπιδεσμούς.
 - . Συγκρότημα ἀπὸ δέκα ραπτομηχανές Γκρίντζερ γιὰ τὴ ραφὴ ἱματισμοῦ τῶν στρατιωτικῶν νοσοκομείων.
- Τὸ ἔτος 1935 :
 - . Μηχάνημα καθηλώσεως κομβίων.
 - . Μηχάνημα κατασκευῆς κομβιοδόχων.
 - . Μηχάνημα χοντρῶν ὑφασμάτων σκηνῶν.
 - . Μηχάνημα ραφῆς ἀζούρ σινδονιῶν, κελυφίων προσκεφαλαίων.
 - . Δύο ἠλεκτρικὲς ψαλίδες κοπῆς ὑφασμάτων καὶ γάζας.
- Τὸ ἔτος 1936 :
 - . Συγκρότημα ἀπὸ δέκα ραπτομηχανές Γκρίντζερ γιὰ τὴν ἐπέκτασι συννεργείου ραφῆς ἱματισμοῦ (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, σελ. 23-26 καὶ σελ. 75-76 τῆς Ἐκθέσεως τοῦ Γενικοῦ Ἀρχία-τρου Γκινάκκα Ἐπαμ.

22. Για τήν Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη, ή Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας πρότεινε τά αὐτά μέτρα πού εἶχε προτείνει καί γιά τήν Α' 'Υγειονομική 'Αποθήκη. Ὅμως, ή ἔλλειψη πιστώσεων καί οἱ τεχνικές δυσχέρειες δέν ἐπέτρεψαν τήν πραγματοποίηση καί αὐτῶν τῶν προτάσεων στό σύνολό τους. Παρ' ὅλα αὐτά ἐγινε ή προμήθεια καί ή ἐγκατάσταση τῶν ἀκόλουθων μηχανημάτων καί συσκευῶν, ὡς ἐξῆς :

— Τό ἔτος 1935 ὑπῆρχαν στήν Α' 'Υγειονομική 'Αποθήκη τά ἐξῆς :

. 'Ανά ἓνα ἠλεκτρικό μηχανήμα κοκοποιήσεως, κοσκινίσεως, ζυμώνσεως, δισκοποιήσεως καί γομώνσεως σωληναρίων.

. 'Ανά δύο ἠλεκτρικά μηχανήματα πιεταρίσματος καί κοπῆς φυσίγγων.

. Μόνιμη ἐγκατάσταση ξηραντηρίου κινίνης.

. Πέντε ὑάλινα χωνιά διηθήσεως μετά πορώδους γῆς, γιά ὑγρά καί ἀέρια.

. 'Ηλεκτρική ἀεραντλία αὐτόματης πληρώσεως φυσίγγων.

. 'Εγκατάσταση ἀεριόφωτος συγκολλήσεως φυσίγγων.

— Τό ἔτος 1936 προστέθηκε :

. 'Ηλεκτρικό μηχανήμα δισκοποιήσεως FRITIC KILLIAM.

— Τά ἔτη 1937-38 προστέθηκαν :

. 'Ατμολέβητας πλήρης μέ ἀποθήκη πετρελαίου καί ἀποστείρωση κλιβάνων (μόνιμη ἐγκατάσταση).

. 'Εννέα ὑάλινα χωνιά διηθήσεως μετά πορώδους γῆς γιά ὑγρά καί ἀέρια.

. 'Ηλεκτρικό ψυγεῖο χωρητικότητας 5 κυβικῶν μέτρων.

— Τά ἔτη 1928-1941 προστέθηκαν :

. 'Ηλεκτρικό μηχανήμα σφραγίσεως καί ἐκτυπώσεως ἐπί φυσίγγων.

. Τυπογραφικό χειροπιαστήριο πλήρες τῶν 0,15X0,20.

. Δύο ἠλεκτρικά ἱγδία.

. 'Ηλεκτρικό μηχανήμα αὐτόματης πληρώσεως σωληναρίων.

. Δέκα συσκευές πληρώσεως φυσίγγων.

. Ψαλίδα χειροκίνητη ἐπιτραπέζια βιβλιοδετική.

. Δύο συσκευές ταχείας διηθήσεως πλήρεις.

. 'Ηλεκτρικό ψυγεῖο χωρητικότητας 7 κυβικῶν μέτρων.

. 'Ηλεκτρικό μηχανήμα αὐτόματης πληρώσεως φυσίγγων χλωρασβέ-
στου.

Γιά τήν παραγωγή μικτοῦ ἀντιτυφοπαρατυφικοῦ, ἀντιτετανικοῦ καί ἀντι-διφθεριτικοῦ ἐμβολίου, ή Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας τοῦ 'Υπουργείου Στρατιωτικῶν, σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς 'Επιθεωρήσεως 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας Στρατοῦ, εἰσηγήθηκε στό Γενικό 'Επιτελεῖο Στρατοῦ τήν ἴδρυση Κέν-τρου 'Ερευνῶν 'Εμβολιοπαρασκευῆς καί Ὁροπαρασκευῆς. Τό Κέντρο αὐτό, ή 'Υγειονομική 'Υπηρεσία τό θεωροῦσε ἀπαραίτητο τόσο στήν εἰρηνική, ὅσο καί στήν πολεμική περίοδο γιά κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τοῦ στρατεύματος σέ σημαντικές ποσότητες αὐτοῦ τοῦ ἐμβολίου πού ἦταν ἀπαραίτητο γιά τήν προ-φύλαξη τοῦ στρατοῦ ἀπό τίς λοιμώδεις νόσους τοῦ τύφου, τοῦ τετάνου καί τῆς διφθερίτιδος καί γιά ἐλάττωση τῆς δαπάνης τοῦ Δημοσίου.

Ἡ πρόταση αὕτη ἐγινε δεκτή καί ἄρχισε ή λειτουργία τοῦ Κέντρου, στά μέσα περὶπου τοῦ 1940, προσωρινά στό Α' 'Επιδημιολογικό Κέντρο (στό χώρο

του Α' Γενικοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου). Τό Κέντρο ἐπισχύθηκε, στόν κλάδο τῆς ὀροπαρασκευῆς, ἀπό τήν Κτηνιατρική Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου πού διέθεσε εἰδικούς κτηνιάτρους (1).

23. Ἀπό τή Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν ὑποβλήθηκαν συμπληρωματικά οἱ ἀκόλουθες προτάσεις, γιά :

— Ἐφοδιασμό κάθε Σώματος Στρατοῦ μέ μηχανήματα ἀκτίνων Χ, μέ πρόχειρο μικροβιολογικό ἐργαστήριον, μέ χειρουργεῖο καί μέ μηχανήματα λουτροῦ, ὅλων αὐτῶν ἐπ' αὐτοκινήτων.

— Ἐφοδιασμό τῆς Ὑπηρεσίας μέ συμπληρωματικά ἐξαρτήματα τῶν μηχανημάτων ἀκτίνων ROENTGEN μέ τά ὁποῖα γίνεται ὄχι μόνο ταχεία λήψη ἀκτινογραφιῶν (2-3 σέ 1'), ἀλλά καί χρήση μικρῶν ἀκτινογραφικῶν πλακῶν πού προβάλλονται σέ μεγέθυνση γιά μελέτη καί εἶναι κατά εἴκοσι φορές οἰκονομικότερες τῶν συνηθισμένων ἀκτινογραφικῶν πλακῶν. Μέ τό ῥέτρο αὐτό ἡ ἐξέταση τῶν στρατεύσιμων θά γινόταν ταχύτερη καί οἰκονομικότερη.

— Ἐφοδιασμό τῆς Ὑπηρεσίας μέ ξύλινα παραπήγματα ἀπαραίτητα κατα τήν εἰρηνική καί πολεμική περίοδο γιά νοσηλεία ἀσθενῶν καί τραυματικῶν.

— Χρησιμοποίηση πρόχειρων μικρῶν σκηνῶν γιά τήν ἱατρική ἐξέταση τῶν ἀσθενῶν σέ καταυλισμό ἀπό τοὺς ἰατροὺς τῶν συνταγμάτων, τῶν ταγμάτων καί τῶν σχηματισμῶν.

— Ἐκδοση περιοδικοῦ τῆς ἀρμοδιότητος τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας. Τό περιοδικό αὐτό θά ἀπέβλεπε στήν ἐνημέρωση τῆς ἐξελίξεως τῆς Στρατιωτικῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας στήν εἰρηνική καί πολεμική περίοδο καί στή δημοσίευση μελετῶν ἀπό τά ἱατρικά περιοδικά τῶν μεγάλων στρατῶν, πρωτότυπων ἐργασιῶν ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν σέ ἐνέργεια ἢ ἐφεδρεία, καθὼς καί ἰδιωτῶν ἐπιστημόνων καί τεχνικῶν.

Μέχρι τήν κήρυξη τοῦ πολέμου, ἀπό τίς παραπάνω συμπληρωματικές προτάσεις καμιά δέν πραγματοποιήθηκε. Ἄλλες ἀπ' αὐτές προσέκρουσαν στήν ἔλλειψη πιστώσεων καί ἄλλες παρέμειναν στό στάδιο τῆς μελέτης (2).

24. Ὁ Ὑποστράτηγος Σερμπέτης Ἀριστοτέλης, πού διατέλεσε πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμον Ἐπιθεωρητὴς τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ, εἶχε προτείνει τὴ λήψη τῶν ἀκόλουθων βασικῶν μέτρων, γιά τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας κατὰ τὴν εἰρηνική καί πολεμική περίοδο :

— Τὴν ὀργάνωση καί λειτουργία γενικά τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας.

— Τὴν κοινοποίηση συμπληρωματικῶν ὁδηγιῶν γιά τὴν ἐκπαίδευση στοὺς στρατιωτικούς κανονισμοὺς τῶν νεοκατατασσόμενων στό στράτευμα ἀξιωματικῶν ὑγειονομικοῦ.

— Τὸν τρόπο μετεκπαιδεύσεως τῶν ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν.

— Τὴν κοινοποίηση θέματος τακτικῆς ἀσκήσεως μέ προβλήματα ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας στό πλαίσιο Σώματος Στρατοῦ καί Μεραρχίας, ἐπὶ χάρτου, γιά λύση ἀπ' ὅλους τοὺς ἀνώτερους ἀξιωματικούς ὑγειονομικοῦ καί ἱατροὺς (λοχαγούς).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1 σελ. 27-30, σελ. 143-145 τῆς Ἐκθέσεως τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιζήτρου Γινάκκῃ Ἐπαμ. καί Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου, α' Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καί ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευὴ του ἀπὸ τοῦ Ἀυγούστου 1923 μέχρις Ὀκτωβρίου 1940», σελ. 193.

(2) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/ Φ. 633/Γ/1, σελ. 33-36.

- Τόν τρόπο επιλογής καί εκπαιδεύσεως τῶν νοσοκόμων—άναισθησιολόγων.
- Τήν κατασκευή κωνωπείων κλίνης γιά τήν προφύλαξη ἀπό τήν ἐλονοσία.
- Τά συνθετικά άνθελονοσιακά φάρμακα γιά προληπτική καί θεραπευτική χρήση ἀπό τό στράτευμα.
- Τά μέτρα πού ἔπρεπε νά ληφθοῦν γιά τήν πρόληψη ἐμφανίσεως τυφοπαρατυφικῶν λοιμώξεων στίς μονάδες καί τούς κατοίκους τῶν χώρων συγκεντρώσεως ἢ διαβιώσεως αὐτῶν.
- Τήν ὀργάνωση Ὑπηρεσίας Αἰμοδοσίας γιά τίς ἀνάγκες τοῦ στρατοῦ κατά τήν εἰρηνική καί πολεμική περίοδο.
- Τό ἀναγκαῖο ὑγειονομικό ὑλικό γιά τή συγκρότηση φορητοῦ ἐπιδημιολογικοῦ ἐργαστηρίου, κινητοῦ ἀπολυμαντικοῦ συνεργείου καί σχηματισμῶν αἱματομεταγγίσεως.
- Τίς συσκευές αὐτόματης παροχῆς ὀξυγόνου τοῦ οἴκου «*CHARPIN*».
- Τόν ἐφοδιασμό μέ σκηνές ἐγχειρητηρίου τῶν ἐφεδρικῶν χειρουργικῶν συνεργείων.
- Τήν ὑποβολή πινάκων ἐλλείψεων ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ γενικά τῶν νοσοκομείων πού θά ἀναπτυχθοῦν στήν ἐπιστράτευση σέ ὁλόκληρη τή χώρα.
- Τήν κλιμάκωση καί ἐναποθήκευση φαρμάκων καί ἐπιδεσμικοῦ ὑλικοῦ γενικῆς ἐφεδρείας.
- Τή διάθεση τεσσάρων ἵππων κατάλληλων γιά τή συμπληρωματική παρασκευή τοῦ ὑπολειπόμενου ποσοῦ ἀντιτετανικῶν ὀρῶν.
- Τόν ἐφοδιασμό μέ ἀδιάβροχα καλύμματα γιά τά κιβώτια τῶν ὑγειονομικῶν ἐφοδίων.
- Τό προβλεπόμενο ἀνώτερο καί κατώτερο προσωπικό τῶν ὑγειονομικῶν μονάδων καί τῶν λοιπῶν μονάδων τοῦ στρατοῦ κατά τήν ἐπιστράτευση.
- Τήν ὑποβολή πίνακα τῶν νοσοκόμων καί τῶν ὑγειονομικῶν ἰδρυμάτων, πού ἔχουν ἐπιλεγεί γιά τίς ἀνάγκες τοῦ στρατοῦ μετά τήν ἐπιστράτευση, στό Ὑπουργεῖο Κρατικῆς Ὑγιεινῆς καί Ἀντιλήψεως.
- Τό σχηματισμό ἀποθεμάτων φαρμακευτικοῦ καί ἐπιδεσμικοῦ ὑλικοῦ στά στρατιωτικά νοσοκομεῖα προκαλύψεως.
- Τήν ὀργάνωση τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας γιά τήν περίθαλψη τῶν ἀεριοπληκτων στό στρατό ἐκστρατείας.
- Τήν ὑποβολή καταστάσεως τοῦ ὑλικοῦ γιά τή θεραπεία τῶν ἀεριοπληκτων.
- Τίς κατάλληλες διαστάσεις τῶν κυτίων χλωρασβέστου ἀτομικῆς προστασίας ἀπό τόν ὑπέριτη.
- Τήν ἱδρυση ἀπολυμαντικῶν κέντρων ἱματισμοῦ καί λοιπῶν ἀτομικῶν εἰδῶν ὑπεριτόπληκτων στή ζώνη τῶν μετόπισθεν.
- Τίς φανέλλες τῶν ὀρεινῶν ὑγειονομικῶν ἀποσπασμάτων ὑποδοχῆς ἀεριοπληκτων.
- Τούς πίνακες συνθέσεως ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ τῶν ἀποσπασμάτων παθητικῆς ἀεράμυνας.
- Τή συμπλήρωση μέ παντοειδές ὑλικό τοῦ πλωτοῦ νοσοκομείου, ἀπό τόν Ἰούνιο 1940.
- Τή χρησιμοποίηση ὑλικοῦ καί προσωπικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

— Τόν τύπο υπόγειων σταθμών επιδέσεως και νοσηλείας όχυρών και τόν τρόπο έφοδιασμού του καθ' ενός από αυτούς μέ τό αναγκαίο ύγειονομικό ύλικό.

— Τά ύποδείγματα έντύπων τής ύγειονομικής ύπηρεσίας.

Άπό τίς παραπάνω προτάσεις άλλες πραγματοποιήθηκαν και άλλες δέν ύλοποιήθηκαν μέχρι τήν κήρυξη του πολέμου, έξαιτίας τεχνικών δυσχερειών ή έλλείψεως πιστώσεων (1).

25. Πολιτική Έπιστράτευση. Μετά τήν άνάληψη τής άρχηγίας του Γενικού Έπιτελείου Στρατού από τόν Άντιστράτηγο Άλέξανδρο Παπάγο, τό VI Γραφείο του Γενικού Έπιτελείου Στρατού όργανώθηκε σέ νέα βάση και άρχισε νά λειτουργεί μέ τή νέα του μορφή από τίς 20 Δεκεμβρίου 1936. Στίς 16 Σεπτεμβρίου 1937 δημοσιεύτηκε ό ύπ' αριθ. 861/1937 Βασικός Νόμος «Περί όργανώσεως τής πολιτικής και οικονομικής έπιστρατεύσεως τής χώρας». Μέ τό Νόμο αυτό ή πολιτική έπιστράτευση ύπαγόταν στην άρμοδιότητα των πολεμικών και πολιτικών ύπουργείων και κηρυσσόταν μερική ή γενική έπιστράτευση μέ άπόφαση του Προέδρου του Έπουργικού Συμβουλίου, άνάλογα μέ τίς στρατιωτικές άνάγκες. Άπό τό τέλος του 1937, κάθε πολιτικό Έπουργείο όργάνωσε τμήμα έπιστρατεύσεώς του. Τά τμήματα αυτά συνεργάζονταν μέ τό VI Γραφείο του Γενικού Έπιτελείου Στρατού, πού ήταν ή Γραμματεία του Συμβουλίου Πολιτικής Έπιστρατεύσεως, στό όποιο προήδρευε ό ίδιος ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως.

Μεταξύ των πολλών άντικειμένων τής πολιτικής έπιστρατεύσεως ήταν και ή όργάνωση τής ύγειονομικής περιθάλψεως του άμαχου πληθυσμού, άντικείμενο πού ύπαγόταν στην άρμοδιότητα του Έπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Άντιλήψεως. Τό Έπουργείο αυτό μέ τή συνεργασία του VI Γραφείου του Γενικού Έπιτελείου Στρατού και τής Έπιθεωρήσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού, συνέταξε σχέδιο τής ύγειονομικής περιθάλψεως του άμαχου πληθυσμού. Η ύγειονομική περίθαλψη περιλάβαινε τήν κλειστή και τήν άνοικτή ύγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα :

Κλειστή ή Υγειονομική Περίθαλψη.

Η περίθαλψη αυτή περιλάβαινε τήν προπαρασκευή τής όργανώσεως των ύγειονομικών ίδρυμάτων, ώστε ό άμαχος πληθυσμός νά περιθάλπεται έντός αυτών. Για τό σκοπό αυτό καθορίστηκε ό αριθμός των κλινών κατά Νομούς στόν καιρό τής έπιστρατεύσεως και έγινε ή όργάνωση τής λειτουργίας των ύγειονομικών ίδρυμάτων από άπόψεως προσωπικού και ύλικού. Σάν βάση για τόν καθορισμό του αριθμού των κλινών πάρθηκε ό πληθυσμός κατά Νομούς και ή σειρά κινδύνου από άεροπορικές προσβολές. Μέ αυτό τόν τρόπο καθορίστηκε ό αριθμός των κλινών πού θά άναπτύσσονταν κατά Νομό σέ κατάσταση έπιστρατεύσεως.

Κατά τή μελέτη του καθορισμού των κλινών, δέν ύπολογίστηκε ή αύξομείωση του πληθυσμού σέ μερικούς άπ' αυτούς από διάφορες αίτίες, όπως ή εκκένωση περιοχών έξαιτίας των διεξαγόμενων επιχειρήσεων, ή άραιωση περιο-

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 780/Β/19, σελ. 1-3, Φ. 780/Β/20, σελ. 2, Φ. 780/Β/22, σελ. 1-2, Φ. 780/Β/53, σελ. 1-2, Φ. 780/Β/54, σελ. 1-2, Φ. 780/Β/55, σελ. 2, Φ. 780/Β/56, σελ. 1-2, Φ. 780/Β/57, σελ. 1-4, Φ. 780/Β/58, σελ. 2-3, Φ. 780/Β/59, σελ. 2, Φ. 780/Β/60, σελ. 1-2 και Άντιστράτηγου Άλεξ. Παπάγου «Ο Έλληνικός Στρατός και ή πρds πόλεμον προπαρασκευή του», σελ. 217.

χῶν ἑξαιτίας ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν κλπ. Παρ' ὅλα αὐτά κρίθηκε σκόπιμο ὅπως οἱ παραμεθόριοι Νομοὶ προβλέψουν ἀριθμὸ ἐφεδρικῶν κλινῶν, πού θά ἦταν διαθέσιμες νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τή συγκρότηση κινητῶν νοσοκομείων σέ περίπτωσι ἀνάγκης. Ὅσο γιά τήν ὀργάνωσι τῆς λειτουργίας τῶν ὑγειονομικῶν ἰδρυμάτων, ἡ μελέτη περιλάβαινε πλήρες σχέδιο πού προέβλεπε, κατ' ἀρχήν, τήν ἐξεύρεσι τοῦ ἀναγκαίου ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ καί ὑλικοῦ ἀπό τόν ἴδιο τό Νομό.

— Ἀνοικτή Ὑγειονομική Περίθαλψη.

Ἡ περίθαλψι αὐτή περιλάβαινε τήν ὀργάνωσι σταθμῶν πρώτων βοηθειῶν παθητικῆς ἀεράμυνας στά ἀστικά κέντρα καί ἱατρεῖα στήν ὑπαιθρο γιά παροχή ἱατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως, δηλαδή :

. Σ τ α θ μ ο ἰ Π ρ ῶ τ ω ν Β ο η θ ε ι ῶ ν Π α θ η τ ι κ ῆ ς Ἀ ε ρ ά μ υ ν α ς : Αὐτοὶ διακρίνονταν σέ Α' καί Β' κατηγορίας. Στό σχετικό σχέδιο προβλεπόταν ἓνας σταθμός κατ' ἀστυνομικό τμήμα. Κατ' ἀρχήν, ὁ σταθμός αὐτός θά ἦταν Β' κατηγορίας μέ ἀποστολή τήν ταχεία καί πρόχειρη ἱατροφαρμακευτική περίθαλψι καί τήν ἐπιλογὴ ἐκείνων πού εἶχαν ἀνάγκη διακομιδῆς στό νοσοκομεῖο. Στίς περιπτώσεις πού ἡ ἀπόστασι τῶν νοσοκομείων ἀπὸ τοὺς σταθμούς ἦταν μεγάλη ἢ ὑπῆρχαν δυσκολίες συγκοινωνιῶν, ὥστε οἱ ἐπείγουσες περιπτώσεις νά μή μποροῦν ν' ἀντιμετωπιστοῦν ἔγκαιρα, προβλεπόταν ἡ ἰδρυσι σταθμοῦ πρώτων βοηθειῶν Α' κατηγορίας, πού θά διέθετε μικρὸ χειρουργεῖο καί μικρὸ ἀριθμὸ κλινῶν.

Ἡ ἐκλογὴ κτιρίων γιά τοὺς παραπάνω σταθμούς, τό ἀναγκαῖο ὑγειονομικὸ καί φαρμακευτικὸ ὑλικό, καθὼς καί τό ὑγειονομικὸ προσωπικὸ περιλαμβάνονταν στή σχετικὴ μελέτη. Σχετικὰ μέ τήν ἐξεύρεσι τοῦ προσωπικοῦ καί ὑλικοῦ ἐφαρμοζόταν ὅ,τι καί μέ τήν κλειστὴ περίθαλψι, δηλαδή τήν ἐξοικονόμησι αὐτῶν κατὰ Νομούς.

. Ἰ α τ ρ ε ῖ α : Ἡ ὀργάνωσι τῶν ἱατρείων καί ἡ παροχή ἱατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως στήν ὑπαιθρο προβλεπόταν καθ' ὁμάδας κοινοτήτων ἢ χωριῶν. Τά καθήκοντα τοῦ ἱατροῦ τοῦ ἱατρείου θά ἀναλάβαινε ἓνας τῶν ἱατρῶν τῆς περιοχῆς, ἀπὸ τοὺς μὴ στρατευμένους. Ἡ φαρμακευτικὴ βοήθεια θά παρεχόταν ἀπὸ τὰ κατὰ τόπους φαρμακεία.

Διοικητικὴ περιφέρεια γιά ὀργάνωσι τῆς χώρας γιά τήν πολιτικὴ ἐπιστράτευσι ὀρίστηκε ὁ Νομός ὑπὸ τὴ δικαιοδοσίᾳ τοῦ Νομάρχου. Τά Νομαρχιακὰ Συμβούλια Ἐπιστρατεύσεως συγκροτήθηκαν καί λειτούργησαν ἀπὸ τό 1937.

Γενικά ἡ ἐργασία πού ἐγινε μέχρι τόν Ὀκτώβριο 1940 στόν τομέα τῆς πολιτικῆς ἐπιστρατεύσεως τῆς χώρας, ὑπῆρξε τεράστια καί ἡ ἀπόδοσί της ἀναμφισβήτητη. Ἡ πολιτικὴ ἐπιστράτευσι, στόν κύκλο τῆς ἀρμοδιότητάς της, συνέδραμε τὰ μέγιστα στήν ἀντιμετώπισι τοῦ ἐπιδρομέα καί συνέβαλε στήν ἐπιτυχή διεξαγωγὴ τοῦ πολέμου (1).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 780/14, σελ. 90-98 καί Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου «Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός καί ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευὴ του», σελ. 136 καί 344-348.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

*Γενικά Στοιχεία επί της 'Οργανώσεως τοῦ Στρατοῦ καί τῆς
'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας του*

(Σχεδιάγραμμα 1)

26. Ὁ Ὄργανισμός τοῦ Στρατοῦ Εἰρήνης, πού ἴσχυε τόν Ὀκτώβριο 1940, στηριζόταν στόν Ἀναγκαστικό Νόμο 2005/39. Μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ Νόμου αὐτοῦ καθοριζόταν ἡ ὀργάνωση τῶν Γενικῶν Ὑπηρεσιῶν, τῶν Μεγάλων Μονάδων (Σχηματισμῶν) , τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας καί τῶν Μικρομονάδων τῆς, καθώς καί λοιπές λεπτομέρειες κατά τά παραπάνω ἀναφερόμενα.


27. Γενικές Ὑπηρεσίες.

- Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν.
- Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ.
- Γενικός Ἐπιθεωρητής Στρατοῦ.
- Ἀνώτατο Συμβούλιο Προαγωγῶν καί Τοποθετήσεων.
- Ἀνώτερη Διοίκηση Ἀντιαεροπορικῆς Ἀμύνης.
- Ἐπιθεώρηση Πεζικοῦ.
- Ἐπιθεώρηση Πυροβολικοῦ.
- Ἐπιθεώρηση Ὑλικοῦ καί Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν Πυροβολικοῦ.
- Ἐπιθεώρηση Ἱππικοῦ.
- Ἐπιθεώρηση Μηχανικοῦ.
- Ἐπιθεώρηση Αὐτοκινήτων.
- Ἐπιθεώρηση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας.

Ὅλες οἱ προαναφερόμενες Ὑπηρεσίες εἶχαν τίς ἔδρες τους στήν Ἀθήνα. Καθῆκοντα Ἐπιθεωρητῶν Κτηνιατρικοῦ καί Στρατολογίας ἀσκοῦσαν οἱ Διευθυντές τῶν ἀντίστοιχων Διευθύνσεων τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, ἐφόσον ἦταν τοποθετημένοι σ' αὐτές οἱ ἀρχαιότεροι τῶν Συνταγματάρχων τῶν Σωμάτων αὐτῶν.

28. Μεγάλες Μονάδες καί Στρατηγεῖα αὐτῶν.

- | | | | | |
|-------------------|----|------|-----|-----------------|
| — Α' Σῶμα Στρατοῦ | μέ | ἔδρα | τήν | Ἀθήνα. |
| — Β' Σῶμα Στρατοῦ | » | » | » | Λάρισα |
| — Γ' Σῶμα Στρατοῦ | » | » | » | Θεσσαλονίκη. |
| — Δ' Σῶμα Στρατοῦ | » | » | » | Καβάλα. |
| — Ε' Σῶμα Στρατοῦ | » | » | » | Ἀλεξανδρούπολη. |
| — I Μεραρχία | » | » | » | Λάρισα. |
| — II Μεραρχία | » | » | » | Ἀθήνα. |
| — III Μεραρχία | » | » | » | Πάτρα |
| — IV Μεραρχία | » | » | » | τό Ναύπλιο. |




ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ (10/1940)

Κλίμακα 1:2700000

27 54 0 1 χλμ.

- + Νοσοκομεία
Υπουργείο Στρατιωτικών
ΓΕΣ, ΑΣΣ, II Μεραρχία, Επιθεωρήσεις Όπλων
Επιθεώρηση Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού
Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή
- ① Α' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
2^ο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Στρατιωτική Φαρμακοποιία Αθηνών
Φαρμακείο, Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών
Α' Υγειονομική Αποθήκη
Α' Λόχος Νοσοκόμων
Β' Σώμα Στρατού, I Μεραρχία, V Ταξιαρχία
- ② Β' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Β' Λόχος Νοσοκόμων
Γ' ΣΣ, ΧΙ Μεραρχία, Μεραρχία Ιππικού, Διοίκηση
Φρουρίου Θεσ/νίκης, Οδοντιατρείο Φρουράς Θεσ/νίκης
- ③ Γ' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Γ' Υγ. Αποθήκη
Στρατιωτικό Νοσοκ. Θεσ/νίκης, Φαρμακείο Φρουράς
Θεσ/νίκης, Γ' Λόχος Νοσοκόμων
- ④ VII Μεραρχία
Δ' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκ., Δ' Λόχος Νοσοκόμων
- ⑤ Ε' Σώμα Στρατού, XIII Μεραρχία
Ε' Γενικό Στρατ. Νοσοκομείο, Ε' Λόχος Νοσοκόμων



— V Μεραρχία	μέ	ἔδρα	τά	Χανιά.
— VI Μεραρχία	»	»	τὶς	Σέρρες.
— VII Μεραρχία	»	»	τὴν	Δράμα.
— VIII Μεραρχία	»	»	τά	Ἰωάννινα
— IX Μεραρχία	»	»	τὴν	Κοζάνη.
— X Μεραρχία	»	»	»	Βέροια.
— XI Μεραρχία	»	»	»	Θεσσαλονίκη.
— XII Μεραρχία	»	»	»	Κομοτηνὴ.
— XIII Μεραρχία	»	»	»	Μυτιλήνη.
— XIV Μεραρχία	»	»	»	Ξάνθη.
— Μεραρχία Ἱππικοῦ	»	»	»	Θεσσαλονίκη.
— Διοίκηση καὶ Στρατηγεῖο Φρουρίου Θεσσαλονίκης	»	»	»	Θεσσαλονίκη.

29. Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία.

- Ἀνώτατη Στρατιωτικὴ Ὑγειονομικὴ Ἐπιτροπὴ
μέ ἔδρα τὴν Ἀθήνα.
- Α' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο » » » Ἀθήνα.
- Β' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο » » » Λάρισα.
- Γ' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο » » » Θεσσαλονίκη.
- Δ' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο » » » Δράμα.
- Ε' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο » » » Ἀλεξανδρούπολη.
- 2ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν
- 3ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Βέροιας
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἐλευθερουπόλεως
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Καβάλας
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κομοτηνῆς
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κιλκίς
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κοζάνης
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κέρκυρας
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κορίνθου
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Μυτιλήνης
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ναυπλίου
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ξάνθης
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Πατρῶν
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Σερρῶν
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Σιδηροκάστρου
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Τρικάλων
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Χανίων
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Χαλκίδας
- Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Φλώρινας

Οἱ ἐπείγουσες νοσοκομειακές ἀνάγκες μερικῶν μονάδων ἢ στρατιωτικῶν σχολῶν, στίς ἔδρες τῶν ὁποίων δέν ὑπῆρχαν στρατιωτικά νοσοκομεῖα, ἐξυπηρετοῦνταν ἀπὸ τὰ θεραπευτήρια πού λειτουργοῦσαν σύμφωνα μέ εἰδικές διατάξεις τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν, ὁ ὁποῖος καὶ καθόριζε τίς μονάδες ἢ τίς σχολές αὐτές κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου. Ἡ διατροφή τῶν ἀσθενῶν στὰ θεραπευτήρια αὐτά γινόταν μέ τοὺς ἴδιους ὁρους, ὅπως καὶ στὰ στρατιωτικά νοσοκομεῖα.

30. Μικρομονάδες Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας

— Α' Λόχος Νοσοκόμων	μέ ἔδρα τήν Ἀθήνα
— Β' Λόχος Νοσοκόμων	» » » Λάρισα
— Γ' Λόχος Νοσοκόμων	» » » Θεσσαλονίκη
— Δ' Λόχος Νοσοκόμων	» » » Δράμα
— Ε' Λόχος Νοσοκόμων	» » » Ἀλεξανδρούπολη
— Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη	» » » Ἀθήνα
— Γ' Ὑγειονομική Ἀποθήκη	» » » Θεσσαλονίκη
— Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη	» » » Ἀθήνα
— Φαρμακεῖο Φρουρᾶς Ἀθηνῶν	
— Φαρμακεῖο Φρουρᾶς Θεσσαλονίκης	
— Ὁδοντιατρεῖο Φρουρᾶς Ἀθηνῶν	
— Ὁδοντιατρεῖο Φρουρᾶς Θεσσαλονίκης	

31. Μέ τοὺς παραπάνω ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῶν παραγράφων 29, καὶ 30, καλύπτονταν οἱ ἀνάγκες τοῦ Στρατοῦ Εἰρήνης τόσο ἀπὸ ἀπόψεως ἀριθμοῦ, ὅσο καὶ ἀπὸ ἀπόψεως διατάξεως αὐτῶν, καθὼς καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν Ὀχυρῶν στὸν πόλεμο (1).

Γενικά Στοιχεῖα ἐπὶ τοῦ Στρατωνισμοῦ

32. Οἱ στρατωνισμοὶ πού ὑπῆρχαν μέχρι τὸ ἔτος 1936 δέν ἦταν μόνο ἀνεπαρκεῖς, ἀλλὰ καὶ παλαιοί. Ἐκτός ἀπὸ τοὺς στρατωνισμοὺς πού εἶχαν κατασκευαστεῖ στὴν παλαιὰ Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ τὸ 1912, δέν εἶχαν ἀναγερθεῖ ἄλλα κτιριακὰ συγκροτήματα στρατώνων. Μέ τίς πιστώσεις πού διαθέτονταν κατὰ καιροὺς, ἀντιμετωπίστηκε ἡ ἀνέγερση μεμονωμένων κτιρίων, ἡ μίσθωση ἰδιωτικῶν κτιρίων καὶ ἡ συντήρηση τῶν παλαιῶν στρατώνων.

Τὸ θέμα τοῦ στρατωνισμοῦ ἄρχισε νὰ μελετᾶται συστηματικὰ ἀπὸ τὸ ἔτος 1936 καὶ διατέθηκαν ἀρκετές πιστώσεις γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό. Σύμφωνα μέ τὸ πρόγραμμα πού εἶχε καταρτιστεῖ οἱ βασικὲς ἀνάγκες στρατωνισμοῦ θὰ καλύπτονταν πλήρως μέ τὴ χρήση τοῦ προϋπολογισμοῦ 1942—43.

33. Στὸν ὑγειονομικὸ τομέα ἀπὸ ἀπόψεως στρατωνισμοῦ ἔγιναν οἱ ἀκόλουθοι νέοι στρατωνισμοί :

— Στρατωνισμὸς Ε' Λόχου Νοσοκόμων στὴν Ἀλεξανδρούπολη.

(1) Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου «Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καὶ ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευή του, » σελ. 247—253. Συνταγματάρχου Ἀθαν. Κορόζη «Οἱ Πόλεμοι 1940—41» τόμος Α', σελ. 686—692. ΔΙΣ/ΓΕΣ, «Ἱστορία τῆς Ὁργανώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ 1821—1954», σελ. 131—136.

- Κατασκευή αναρρωτηρίου 8ου Συντάγματος Πεζικού στό Ναύπλιο.
- Κατασκευή αναρρωτηρίου Α' Συντάγματος Ίππικού στην Ἀθήνα.
- Κατασκευή αναρρωτηρίου στρατωνισμού Λεμπέτ Θεσσαλονίκης.
- Κατασκευή κτιρίου γιά τή συμπλήρωση τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Βέροιας.
- Κατασκευή ἐγχειρηστηρίου καί θαλάμου νοσηλείας σέ ὅλα τά μόνιμα Ὀχυρά, πού κατασκευάστηκαν στά σύνορα πρὸς τή Βουλγαρία, τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τῆς Δυτικῆς Θράκης.
- Ἐγινε ἑναρξη ἀνεγέρσεως Γενικοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου στήν Ἀθήνα 800 κλινῶν, πού προβλεπόταν νά ἐφοδιαστεῖ μέ τίς πιό σύγχρονες ἐγκαταστάσεις καί μηχανήματα. Τό κτίριο αὐτό ἀνακαινίστηκε καί τροποποιήθηκε μετὰ τὸν πόλεμο καί τό ἔτος 1954 ἐγκαταστάθηκε τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ.

34. Παράλληλα, ἐκτός ἀπὸ τίς ἀποθήκες ἐπιστρατεύσεως πού ὑπῆρχαν, κατασκευάστηκαν ἀπὸ τό 1936 καί μετὰ, δεκαοκτώ νέες ἀποθήκες ἐπιστρατεύσεως σέ διάφορες περιοχές τῆς χώρας. Στίς περισσότερες ἀποθήκες ἐπιστρατεύσεως ἦταν ἀποθηκευμένα καί τὰ ὑγειονομικά ὑλικά ἐπιστρατεύσεως, μέ τὰ ὁποῖα ἡ Ὑγειονομική Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ θά ἀνέπτυσσε τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς καί θά ἐφήρμοζε τό σχέδιο διακομιδῶν καί νοσηλείας τοῦ σχεδίου ἐκστρατείας ⁽¹⁾.

Γενικά Στοιχεῖα ἐπὶ τῶν Σχεδίων Ἐκστρατείας τοῦ Στρατοῦ

35. Μέχρι τὸν Ἀπρίλιο 1939 τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ δέν εἶχε καταρτίσει σχέδιο ἐπιχειρήσεων γιά ἀντιμετώπιση περιπτώσεως πολέμου μέ τήν Ἰταλία. Ὑπῆρχε μόνο σχέδιο ἐπιχειρήσεων γιά ἀντιμετώπιση ἐπιθέσεως ἀπὸ μέρους τῆς Βουλγαρίας καί γι' αὐτό τό λόγο τὰ μόνιμα ὀχυρωματικά ἔργα ἐγιναν πρὸς τή μεθόριο αὐτή. Ἀπὸ τίς δεκατέσσερες μεραρχίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ πέντε ἦταν προσανατολισμένες πρὸς τή Βουλγαρία καί μόνο δύο πρὸς τήν Ἀλβανία.

36. Ἀμέσως μετὰ τήν κατάληψη τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς ἄρχισε νά καταρτίζεται ἀπὸ τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ σχέδιο ἐπιχειρήσεων γιά τήν ἀντιμετώπιση πολέμου μεταξύ Ἑλλάδας καί Ἰταλίας. Τό σχέδιο αὐτό πού ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1939, ἀργότερα τροποποιήθηκε ἐπειδὴ μεταφέρθηκαν καί ἄλλες ἰταλικές δυνάμεις στήν Ἀλβανία καί περὶ τό τέλος τοῦ 1939 ἔλαβε τήν ὁριστική του μορφή καί τήν ὀνομασία «Σχέδιο Ἐπιστρατεύσεως 1939β». Μέ βάση αὐτό ἐπιστρατεύτηκε ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940.

Τό παραπάνω σχέδιο προέβλεπε τή συγκρότηση τοῦ ἐμπόλεμου στρατοῦ ὡς ἀκολούθως :

- Γενικό Στρατηγεῖο
- Δύο Διοικήσεις Τμημάτων Στρατιᾶς
- Μία Διοίκηση Ὁμάδας Μεραρχιῶν
- Πέντε Σώματα Στρατοῦ

(1) Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου «Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός καί ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευή του», σελ. 263-267.

- Δεκαπέντε Μεραρχίες Πεζικού
- Τέσσερες Ταξιαρχίες Πεζικού
- Μία Μεραρχία Ἰππικού
- Στοιχεῖα Στρατιάς

37. Οἱ Μεγάλες Μονάδες ἦταν συγκροτημένες ὡς ἑξῆς :

— Α' Σῶμα Στρατοῦ: II Μεραρχία (Ἀθηνῶν), III Μεραρχία (Πατρῶν), IV Μεραρχία (Ναυπλίου), III Ταξιαρχία Πεζικοῦ (Χαλκίδας).

— Β' Σῶμα Στρατοῦ: I Μεραρχία (Λάρισας), IX Μεραρχία (Κοζάνης), IV Ταξιαρχία Πεζικοῦ (Φλώρινας), V Ταξιαρχία Πεζικοῦ (Τρικάλων), XVI Ταξιαρχία Πεζικοῦ (Λαμίας).

— Γ' Σῶμα Στρατοῦ: VI Μεραρχία (Σερρῶν), X Μεραρχία (Βέροιας), XI Μεραρχία (Θεσσαλονίκης), XVII Μεραρχία (Θεσσαλονίκης).

— Δ' Σῶμα Στρατοῦ: VII Μεραρχία (Δράμας), XIV Μεραρχία (Ξάνθης).

— Ε' Σῶμα Στρατοῦ: XII Μεραρχία (Κομοτηνῆς), XIII Μεραρχία (Ἀρχιπελάγους μέ ἔδρα στή Μυτιλήνη).

— Ἀνεξάρτητες Μεραρχίες: V Μεραρχία (Κρήτης), VIII Μεραρχία (Ἡπείρου).

— Μεραρχία Ἰππικοῦ: Ἔδρα στή Θεσσαλονίκη.

Στό στρατηγεῖο καθεμιᾶς τῶν παραπάνω Μεγάλων Μονάδων προβλεπόταν Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας πού ἐπέβλεπε, συντόνιζε καί κατηύθυνε τήν ὅλη ὑγειονομική ὑπηρεσία αὐτῆς καί τῶν ὑφισταμένων της ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν (μονάδων).

38. Μέ βάση τό σχέδιο ἐπιστρατεύσεως 1939β καταρτίστηκαν τά εἰδικά μερικά σχέδια πού ἀντιμετώπιζαν τή μονομερή ἐφαρμογή διαφόρων ἀντικειμένων τοῦ σχεδίου ἐπιστρατεύσεως ⁽¹⁾.

Ὑγειονομικό Σχέδιο τοῦ Στρατοῦ (Σχεδιάγραμμα 1)

39. Μεταξύ τῶν εἰδικῶν μερικῶν σχεδίων ἐπιστρατεύσεως καί ἐπιχειρήσεων ἦταν καί τό ὑγειονομικό σχέδιο, πού ἀπαρτιζόταν ἀπό :

- Τό σχέδιο ἐπιτάξεων ὑγειονομικοῦ καί φαρμακευτικοῦ ὕλικου.
- Τό σχέδιο ἀναπτύξεως νοσηλευτικῶν ἐγκαταστάσεων καί
- Τό σχέδιο νοσηλείας καί διακομιδῶν.

40. Σχέδιο Ἐπιτάξεων Ὑγειονομικοῦ καί Φαρμακευτικοῦ Ὑλικου.

Προβλεπόταν ἡ δημιουργία ἀποθέματος τριῶν μηνῶν ὑγειονομικοῦ καί φαρμακευτικοῦ ὕλικου στίς στρατιωτικές ἀποθήκες. Τά τυχόν ἑλλείμματα θά συμπληρώνονταν ἐξ ἐπιτάξεως, σύμφωνα μέ τό σχέδιο, πού θά ἐφαρμοζόταν στίς πόλεις Ἀθηνῶν, Πειραιᾶ καί Θεσσαλονίκης.

(1) Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου «Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καί ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευή του», σελ. 270. Συνταγματάρχου Ἀθαν. Κορόζη «Οἱ Πόλεμοι 1940-41», τόμος Α', σελ. 676-686.

41. Σχέδιο Ἀναπτύξεως Νοσηλευτικῶν Ἐγκαταστάσεων.

Μέ τό σχέδιο ἐπιστρατεύσεως προβλεπόταν ἡ συγκρότηση, δι' ἐπιστρατεύσεως, τῶν ἀκόλουθων μόνιμων στρατιωτικῶν νοσοκομείων. Ἀνά ἓνα στό Ἀγρίνιο, Αἰδηψό, Ἀλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Ἰωάννινα, Καβάλα, Κιλκίς, Κοζάνη, Κρήτη, Λαμία, Λάρισα, Μεσολόγγι, Μυτιλήνη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Πάτρα, Πρέβεζα, Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Τρίκαλα καί Φλώρινα.

Γιά τήν Ἀθήνα προβλεπόταν ἡ συγκρότηση ὀκτώ μόνιμων στρατιωτικῶν νοσοκομείων. Ὅμοίως, ἡ ἐξέυρεση τῶν ἀπαιτούμενων κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, πλήρων κλινικῶν, μηχανημάτων, φαρμακευτικοῦ καί ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ. Τά περισσότερα ἀπό τά παραπάνω εἶδη θά ἐξασφαλιζόνταν μέ ἐπίταξη ἀπό τοὺς ἐπιτόπιους πόρους καί γι' αὐτό εἶχαν γίνει ὅλες οἱ προκαταρκτικές ἐργασίες. Μέ τό σχέδιο αὐτό προβλεπόταν ἐπίσης ἡ ἀμεση ἀνάπτυξη 20.000 περίπου κλινῶν σέ πρώτη περίοδο καί ἄλλων 10.000 σέ δεύτερη περίοδο ⁽¹⁾.

42. Σχέδιο Νοσηλείας καί Διακομιδῶν.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπιστρατεύσεως ἡ νοσηλεία προβλεπόταν νά γίνεται στό κατά τόπους στρατιωτικά νοσοκομεία, ὅπως καί στήν περίοδο τῆς εἰρήνης. Τό σχέδιο νοσηλείας καί διακομιδῶν πού ἐφαρμόστηκε κατά τήν Ἑλληνο—Ἰταλική σύρραξη ἀνῆκε στό σχέδιο ἐπιχειρήσεων ΙΒα καί ἦταν τό ἑξῆς :

— Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως : Ὑπαγόταν στό Ε' Σῶμα Στρατοῦ. Θά χρησιμοποιοῦνταν γιά τήν παροχή νοσηλείας τοῦ προσωπικοῦ τῶν Μονάδων Θράκης καί γιά τή διακομιδή του πρὸς τό ἐσωτερικό θαλασσίως, ὅταν αὐτό θά ἦταν ἀναγκαῖο καί δυνατό.

— Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ξάνθης : Ὑπαγόταν στό Δ' Σῶμα Στρατοῦ. Θά συμπτυσσόταν καί θά συγχωνευόταν μέ τό στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Καβάλας, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ, ὅταν ἡ τακτική κατάσταση θά τό ἐπέβαλε.

— Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Καβάλας : Ὑπαγόταν στή Δ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση. Θά χρησιμοποιοῦνταν γιά τή νοσηλεία τοῦ προσωπικοῦ τῶν μονάδων τῆς περιοχῆς του καί ἐνδεχομένως γιά τή διακομιδή του θαλασσίως πρὸς τό ἐσωτερικό, ὅταν αὐτό θά ἦταν ἀναγκαῖο καί δυνατό.

— Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Δράμας : Ὑπαγόμενο στή Δ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση, θά χρησιμοποιοῦνταν ὡς νοσοκομεῖο διακομιδῶν.

— Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Σερρών, Σιδηροκάστρου, Κιλκίς καί Βέροιας : Ὑπάγονταν στή Γ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση. Θά χρησιμοποιοῦνταν ὡς νοσοκομεῖα διακομιδῆς.

— Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Θεσσαλονίκης : Ὑπάγονταν στή Γ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση. Θά ἀποτελοῦσαν τό νοσηλευτικό κέντρο, στό ὁποῖο θά διακομίζονταν σιδηροδρομικῶς οἱ τραυματίες γιά νοσηλεία ἀπό τή Δυτική καί Ἀνατολική Μακεδονία.

(1) Ἀντιστράτηγου Ἀλεξ. Παπάγου, «Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καί ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευή του», σελ. 296—298.

— Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας: Διατηρούμενο ως νοσοκομείο διακομιδῆς ὑπὸ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, θὰ συμπτυσσόταν καὶ θὰ συγχωνευόταν μετὰ τὸ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Βέροιας κατόπιν διαταγῆς τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας, ὅταν ἡ τακτικὴ κατάσταση θὰ τὸ ἐπέβαλε.

— Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης: Διατηρούμενο ως νοσοκομείο διακομιδῆς ὑπὸ τὴ Β' Ἀνώτερη Στρατιωτικὴ Διοίκηση, θὰ μεταστάθμευε στὴ Λάρισα γιὰ τὴ συγκρότηση 3ου νοσοκομείου, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας, ὅταν ἡ τακτικὴ κατάσταση θὰ τὸ ἐπέβαλε.

— Στρατιωτικὰ Νοσοκομεία Λάρισας καὶ Βόλου: Ὑπαγόμενα στὴ Β' Ἀνώτερη Στρατιωτικὴ Διοίκηση, θὰ ἀποτελοῦσαν νοσηλευτικὸ κέντρο.

— Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ἰωαννίνων: Ὑπαγόμενο στὴ VIII Μεραρχία θὰ ἀναπτυσσόταν προοδευτικὰ κατὰ τὴν κρίση τῆς Μεραρχίας, ἡ ὁποία εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ διατάξει τὴ μεταστάθμευσή του στοὺς Μεσολόγγι, ἀνάλογα μετὰ τὴν τακτικὴ κατάσταση.

— Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πρέβεζας: Ἐπιστρατευόμενο στὴν Πρέβεζα θὰ ἀναπτυσσόταν στοὺς Ἀγρίνιο, ὑπαγόμενο στὴν VIII Μεραρχία καὶ θὰ ἐγκαθιστοῦσε σταθμὸ διακομιδῆς στὴν Ἄρτα.

— Τὰ λοιπὰ στρατιωτικὰ νοσοκομεία τῆς χώρας θὰ ἀναπτύσσονταν καὶ θὰ ὑπάγονταν στοὺς Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν ἢ στὶς κατὰ τόπους στρατιωτικὲς Διοικήσεις καὶ θὰ χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴν νοσηλεία τῶν διακομιζόμενων ἀπὸ τὰ Νοσηλευτικὰ Κέντρα Θεσσαλονίκης καὶ Λάρισας.

43. Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν παραπάνω νοσηλευτικῶν ἐγκαταστάσεων εἶχαν προβλεφτεῖ νὰ διατεθοῦν οἱ ἀκόλουθοι ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ (μονάδες—μικρομονάδες) τῆς Στρατιᾶς:

— Νοσοκομείο διακομιδῆς ἐκστρατείας στὴν περιοχὴ Λάρισας καὶ ἄλλο στὴν περιοχὴ Θεσσαλονίκης, ὡς ἐφεδρικά τῆς Στρατιᾶς.

— Ὅρεινὸ χειρουργεῖο μετὰ νοσηλευτικοῦ τμήματος στὴ διάθεση τῆς VIII Μεραρχίας.

— Πεδινὸ χειρουργεῖο μετὰ νοσηλευτικοῦ τμήματος στὴ διάθεση τοῦ Γ' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου στοὺς Σιδηρόκαστρο.

— Ὅρεινὸ χειρουργεῖο μετὰ νοσηλευτικοῦ τμήματος στὴ διάθεση τοῦ Κέντρου Ἀνεφοδιασμοῦ Καλαμπάκας, ποῦ θὰ ἐγκαθιστοῦσε σταθμοὺς διακομιδῆς στοὺς Δεμερλή καὶ Μέτσοβο.

— Ὅρεινὸ χειρουργεῖο καὶ δύο πεδινὰ χειρουργεῖα, μετὰ τὰ ἀνάλογα νοσηλευτικὰ τμήματα, στὴ Λάρισα καὶ Θεσσαλονίκη στὴ διάθεση τῆς Στρατιᾶς.

Ἐπίσης ἀνάλογα εἶχαν διατεθεῖ τὰ ὑγειονομικὰ αὐτοκίνητα τῆς Στρατιᾶς καὶ τὰ ἐφεδρικά χειρουργικὰ συνεργεῖα.

44. Οἱ διακομιδὲς θὰ λειτουργοῦσαν ὡς ἑξῆς:

— Διακομιδὲς ἀπὸ τὴν πρώτη γραμμὴ μέχρι τῶν σημείων ἐπαφῆς (καθοριζόμενων ἀπὸ κοινοῦ μεταξὺ μεγάλων Μονάδων καὶ ἀνεφοδιαστικῶν ὀργάνων) μετὰ τὴ μέριμνα τῶν ἀνεφοδιαστικῶν ὀργάνων. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, τὰ νοσοκομεία τῆς Μακεδονίας θὰ συμμορφώνονταν μετὰ τὶς ὁδηγίες τῶν ἀνεφοδιαστικῶν ὀργάνων, ὡς πρὸς τὶς διακομιδὲς. Γενικὰ οἱ διακομιδὲς ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Μακεδονία πρὸς τὴ Θεσσαλονίκη θὰ γίνονταν σιδηροδρομικῶς, στὶς ἀρχὲς μετὰ

τούς κενούς συρμούς που επέστρεφαν και αργότερα με τους ειδικούς υγειονομικούς συρμούς.

Έκκένωση από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα θα γινόταν κατόπιν συνεννοήσεως της Γ' Ανώτερης Στρατιωτικής Διοικήσεως με το Γενικό Στρατηγείο.

— Διακομιδές από την Ήπειρο με τη μέριμνα της VIII Μεραρχίας και της Βάσεως Μεσολογγίου προς το Μεσολόγγι και από εκεί προς τον Πειραιά θαλασσίως. Σε περίπτωση αδυναμίας της έκκενώσεως αυτής, οι διακομιδές θα γίνονταν προς το Σταθμό Διακομιδών Μετσόβου και από εκεί με την μέριμνα του Κέντρου Ανεφοδιασμού Καλαμπάκας προς τη Λάρισα και Αθήνα διά μέσου Δεμερλή.

Τό παραπάνω σχέδιο διακομιδών τέθηκε σε εφαρμογή την πρώτη ημέρα της επιστρατεύσεως. Έντός της πρώτης εβδομάδας αναπτύχθηκαν τα προβλεπόμενα από τό σχέδιο στρατιωτικά νοσοκομεία. Με την εξέλιξη των επιχειρήσεων, μερικά ανεφοδιαστικά όργανα μετακινήθηκαν από τις αρχικές θέσεις και προωθήθηκαν σε νέες θέσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μαχόμενου στρατού. Επίσης στή διάρκεια του πολέμου ενισχύθηκαν τα στρατιωτικά νοσοκομεία με την ανάπτυξη νοσηλευτικών σχηματισμών έκστρατειας. Δημιουργήθηκαν δέ και νέα νοσοκομεία, για την εξυπηρέτηση έπιτακτικών νοσηλευτικών αναγκών που προέκυψαν στην εξέλιξη των επιχειρήσεων (1).

(1) Αντιστράτηγου Άλεξ. Παπάγου, «Ο Έλληνικός Στρατός και ή προς πόλεμον προπαρασκευή του», σελ. 341-343.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

(Χρονική Περίοδος από 28 'Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 1940)

Γενικότητες

45. 'Η 'Ιταλία μέ τήν αϊφνιδιαστική κατάληψη τῆς 'Αλβανίας στίς 7 'Απριλίου 1939, δημιούργησε προγεφύρωμα στό Βαλκάνια γιά τήν ἀνάληψη στό μέλλον παραπέρα ἐπιθετικῆς δράσεως στό ἐσωτερικό τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου. 'Επακολούθησαν ἐχθρικές ἐνέργειες κατά τῆς 'Ελλάδας, ἀπό τή πλευρά τῶν 'Ιταλῶν, ἀπό τίς ὁποῖες ἡ σοβαρότερη ἦταν ὁ τορπιλισμός τοῦ εὐδρόμου «'Ελλη» στό λιμένα τῆς νήσου Τήνου στίς 15 Αὐγούστου 1940, ἡμέρα ἐορτασμοῦ τῆς Παναγίας.

46. Τήν 0300 ὥρα τῆς 28ης 'Οκτωβρίου 1940, ὁ τότε 'Ιταλός Πρεσβευτής στήν 'Αθήνα Γκράτσι ἐπισκέφθηκε, στήν κατοικία του στήν Κηφισιά, τόν Πρωθυπουργό τῆς χώρας 'Ιωάννη Μεταξά καί τοῦ ἐπέδωσε τελεσιγραφική διακοίνωση. Μέ αὐτή τασσόταν τρίωρη προθεσμία γιά τήν ἐκχώρηση ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. 'Η ἀπάντηση στήν ἰταμή ἰταλική διακοίνωση ὑπῆρξε τό γνωστό ὑπερήφανο «ΟΧΙ».

Τό πρωί τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ ἐλεύθερος κόσμος μάθαινε ὅτι ἡ 'Ελλάδα εἶχε ἀπορρίψει τό ἰταλικό τελεσίγραφο καί ἀποδύοταν μέ πατριωτικό ἐνθουσιασμό στόν ἀνισο ἀγῶνα (1).

Διάταξη 'Ελληνικῶν Δυνάμεων

(Σχεδιάγραμμα 2)

47. Τό Βορειοηπειρωτικό θέατρο ἐπιχειρήσεων κατατμήθηκε ἀπό τό Γενικό 'Επιτελεῖο Στρατοῦ στό Τμήμα Θεάτρου 'Επιχειρήσεων 'Ηπείρου καί στό Τμήμα Θεάτρου 'Επιχειρήσεων Δυτικῆς Μακεδονίας. Τά δύο αὐτά τμήματα συνέδεε τό μέτωπο τοῦ τομέως Πίνδου.

48. 'Η ἀπό τό μήνα Αὐγούστο 1940 νέα ἔνταση τῶν σχέσεων μεταξύ 'Ιταλίας καί 'Ελλάδας καί ἡ προοδευτική λήψη μέτρων κατά τῆς 'Ελλάδας ἀπό τά ἰταλικά στρατεύματα στήν 'Αλβανία, προκάλεσαν τή λήψη ἀντίστοιχων μέτρων ἀμυνας τόσο στή Δυτική Μακεδονία, ὅσο καί στήν 'Ηπειρο ἀπό τήν 'Ελληνική Στρατιωτική 'Ηγεσία.

Τό βράδυ τῆς 27ης 'Οκτωβρίου 1940, ἡ δύναμη καί ἡ γενική διάταξη τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων στήν ἑλληνοαλβανική μεθόριο ἦταν τέτοιες, ὥστε ὑπῆρχε ἐπὶ τόπου ἕνα ἀρκετά ἰσχυρό κλιμάκιο προκαλύψεως. Αὐτό τό κλιμάκιο μέ εὐνοϊκές συνθῆκες θά ἦταν σέ θέση νά προβάλλει μιά πρώτη ἀντίσταση καί

(1) Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ, «'Η 'Ιταλική Εἰσβολή», σελ. 33-41.

κατόπιν νά κερδίσει χρόνο, μέ υποχωρητικό έλιγμό στίς πίσω διαδοχικές άμυντικές τοποθεσίες, μέχρις άφίξεως τοῦ ὄγκου τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Στήν Ἡπειρο ἡ VIII Μεραρχία εἶχε προεπιστρατευτεῖ πλήρως καί εἶχε ἐνισχυθεῖ μέ τήν III Ταξιαρχία, μέ μερικές μονάδες πεζικοῦ καί πυροβολικοῦ καί μέ τούς ἀπαραίτητους σχηματισμούς (μικρομονάδες) γιά τήν ὑγειονομική ὑπηρεσία καί τή διοικητική μέριμνά τους. Οἱ δυνάμεις αὐτές κατεῖχαν εὐρεία ζώνη ἀπό τό Ἴόνιο πέλαγος μέχρι καί τό ὄρος Σμόλικας συμπεριλαμβανόμενο, ἀνάπτυγματος 100 χιλιομέτρων περίπου σ' εὐθεία γραμμή καί εἶχαν κατανεμηθεῖ σέ δύο κλιμάκια. Τό πρῶτο κλιμάκιο κατεῖχε τήν τοποθεσία προκαλύψεως, ἐνῶ τό δεύτερο βρισκόταν στήν τοποθεσία ἀμυνας (ΙΒα), πού στοιχιζόταν κατά μήκος τῆς ἀριστερῆς ὀχθῆς τοῦ ποταμοῦ Καλαμά, μέ κύρια τοποθεσία ἀντιστάσεως τῆ γραμμή Ἑλαίας (Καλπάκι)—Καλαμάς.

Ἡ περιοχή, ἀπό τό ὄρος Σμόλικας μή συμπεριλαμβανόμενο, μέχρι τῆς λίμνης Μεγάλης Πρέσπας, ἀποτελοῦσε τή ζώνη ἐνέργειας τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας (ΤΣΔΜ) μέ ἔδρα τήν Κοζάνη καί καλυπτόταν μέ τήν ΙΧ Μεραρχία Πεζικοῦ καί τήν ΙV Ταξιαρχία Πεζικοῦ σέ πρῶτο κλιμάκιο, πού εἶχαν προεπιστρατευτεῖ καί μέ τήν Ι Μεραρχία καί V Ταξιαρχία σέ δεύτερο κλιμάκιο. Μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν περιοχῶν, Ἡπείρου καί Δυτικῆς Μακεδονίας, παρεμβάλλεται ἡ περιοχή τῆς Πίνδου πού ἐκτείνεται ἀπό τό ὄρος Γράμμος μέχρι τό ὄρος Σμόλικας. Ἡ περιοχή αὕτη καλυπτόταν μέ τό Ἀπόσπασμα Πίνδου πού διέθετε δύο τάγματα τοῦ 51 Συντάγματος Πεζικοῦ μέ μία πυροβολαρχία ὡς προκάλυψη καί ἓνα τάγμα ὡς δεύτερο κλιμάκιο.

Οἱ ἑλληνικές δυνάμεις πού εἶχαν προεπιστρατευτεῖ καί ἦταν κατά μήκος τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου τήν παραμονή τῆς ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, ἀνέρχονταν συνολικά σέ τριάντα πέντε χιλιάδες ἄντρες. Οἱ δυνάμεις τῆς Ἡπείρου τελοῦσαν ὑπό τίς διαταγές τοῦ ΓΕΣ, ἐνῶ οἱ δυνάμεις τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καί Πίνδου ὑπάγονταν στό Τμήμα Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας.

49. Οἱ ἀντιμέτωπες τῶν παραπάνω ἑλληνικῶν δυνάμεων, ἰταλικές δυνάμεις, ἦταν περισσότερες ἀριθμητικά, διέθεταν ἰσχύ πυρός μεγαλύτερη, εἶχαν τό πλεονέκτημα τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἐπιτιθέμενου καί τό ψυχολογικό κλίμα τῆς ὑπεροχῆς, γιατί διέθεταν ἄρματα μάχης, ἀεροπορία καί ναυτικό τελειότατου τύπου καί πολύ ὑπέρτερα σέ ἀριθμό (1).

Μορφολογία Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων—Συγκοινωνίες

(Σχεδιάγραμμα 2)

50. Τό μήκος τῶν ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων ἔχει ἀνάπτυγμα γύρω στά 240 χιλιόμετρα, ἀπό τά ὁποῖα τά 80 χιλιόμετρα περίπου ἀποτελοῦν πολύ ὀρεινή περιοχή. Τό ἔδαφος γενικά στίς δύο πλευρές τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς εἶναι πολύ ὀρεινό ἰδιαίτερα μέσα στήν Ἑλλάδα, ὅπου τά ὄρη εἶναι ψηλότερα, οἱ κλιτύες ἀπτόμεες καί οἱ κοιλάδες στενότερες.

Πλησίον τῆς παραλιακῆς ζώνης τοῦ Ἰονίου πελάγους, ὑψώνονται οἱ ὄροσειρές τοῦ Κουρβελεσίου καί τοῦ Τσαμαντά, τῶν ὁποίων οἱ ὄγκοι εἶναι δυσπρόσιτοι ἀκόμη καί σέ σχηματισμούς ὀρεινῆς συνθέσεως, καθῶς κατέρχονται ἀπό-

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 26-27 καί ὁ Τόμος τῆς ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἡ Ἰταλική Εἰσβολή», σελ. 6-13.

τομα προς τις στενές κοιλάδες τῶν ποταμῶν Ἀώου, Δρίνου καὶ Καλαμᾶ. Ἀνατολικά τῆς στενῆς κοιλάδας τοῦ Δρίνου ὑψώνονται τὰ ὄρεινά συγκροτήματα τῆς Νεμέρσκας, τῆς Τύμφης (Γκαμήλας) καὶ τοῦ Μιτσικέλι. Βόρεια τῆς Γκαμήλας ἐκτείνεται ἡ ὁροσειρά τῆς Πίνδου μέ τὸ Σμόλικά πρὸς νότια καὶ τὸ Γράμμο πρὸς βόρεια. Ἡ βορειότερη προέκταση τῆς Πίνδου, μέ τὴν ὀνομασία Μόροβα, εἰσέρχεται στὸ Ἀλβανικὸ ἔδαφος. Βορειοανατολικά τῆς βόρειας Πίνδου ὑψώνονται τὰ ὄρη Βέρνου (Βίτσι).

51. Τὸ ὁδικὸ δίκτυο τοῦ θεάτρου ἐπιχειρήσεων ἦταν φτωχό. Ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος τέσσερες ἀμαξιτὲς ὁδοὶ εἰσέρχονταν στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος, δηλαδή ἡ παραλιακὴ ἀπὸ τὴν Αὐλῶνα στὴν Κονίσπολη—Φιλιάτες, δύο ἐσωτερικὲς ἡ Ἀργυροκάστρου—Κακαβιάς—Ἐλαίας (Καλπάκι) καὶ ἡ Πρεμετῆς—Μέρτζανης—Ἐλαίας, πού συνενώνονταν στὴν Ἐλαία σέ μία ὁδὸ, ἡ ὁποία ὁδηγοῦσε στὰ Ἰωάννινα καὶ μία ἀπὸ τὴν Κορυτσά στὴν Καπέστιτσα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πρὸς τὸ Βατοχώρι—Φλώρινα ἢ στὴν Ἱεροπηγὴ—Καστοριά. Ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα ὁδηγοῦσε πρὸς ἀνατολικά σκυρόστρωτη ἀμαξιτὴ ὁδός, ἡ ὁποία διὰ μέσου τοῦ Μετσόβου ἔφθανε στὴ Θεσσαλία.

Ἐπίσης ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα ἄλλη ὁδός πρὸς νότια διὰ τῆς Φιλιππιάδας ὁδηγοῦσε πρὸς τὴν Πρέβεζα καὶ πρὸς τὴν Ἀρτα—Αἰτωλοακαρνανία. Στὴν περιοχὴ τοῦ Γράμμου ἀπὸ ἀνατολικά εἰσδύουν δύο ὁδοί. Βόρεια μία σκυρόστρωτη ἀμαξιτὴ, ὅχι σέ καλὴ κατάσταση, ἀπὸ τὴν Καστοριά πρὸς τὸ Νεστόρι καὶ νότια μία ἄλλη παρόμοια ἀπὸ τὴ Νεάπολη πρὸς τὴ Μόρφη. Τὸ Νεστόρι ἀπέχει εἴκοσι πέντε χιλιόμετρα περίπου ἀπὸ τὴν κύρια κορυφογραμμὴ τοῦ Γράμμου. Τὸ χωριὸ Μόρφη βρίσκεται πενήντα χιλιόμετρα περίπου σέ εὐθεῖα γραμμὴ ἀπὸ τὸ πλησιέστερο σημεῖο τῆς μεθορίου. Ἀπὸ τὴν Καστοριά ἄλλη ἀμαξιτὴ σκυρόστρωτη ὁδός κατευθυνόταν ἀπὸ νότια στὸ Ἀνατολικὸ Βίτσι, ἡ ὁποία παρὰ τὸ Βατοχώρι συναντοῦσε τὴν ὁδὸ Φλώρινας—Κορυτσᾶς. Τὴν πολὺ ὄρεινὴν περιοχὴν τοῦ Γράμμου καὶ τοῦ Σμόλικά, γνωστὴ ὡς βόρεια Πίνδος, διέσχίζαν δύσβατες ἡμιονικὲς ὁδεύσεις. Πλησίον τῆς μεθορίου, μέσα στὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος ὁδηγοῦσε ἐγκάρσια ἡ ἀμαξιτὴ ὁδός Κορυτσᾶς—Ἐρσέκας—Λεσκοβικίου.

Ἀπὸ τὴν παραπάνω περιγραφή τοῦ ὁδικοῦ δικτύου γίνεται φανερό ὅτι μεταξὺ τῶν ἑδαφικῶν περιοχῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἠπείρου δέν ὑπῆρχε ὁδικὴ ἀρτηρία γιὰ ἐπικοινωνία, γιὰτὶ παρεμβάλλεται ὁ ὄρεινός ὄγκος τοῦ Γράμμου. Μόνον ἡ μεγάλου ἀναπτύγματος σκυρόστρωτη ἀμαξιτὴ ὁδός Φλώρινας—Κοζάνης—Λάρισας—Ἰωαννίνων, μήκους 450 χιλιομέτρων, ἐπέτρεπε τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν δύο ἀκραίων αὐτῶν περιοχῶν τοῦ ἑλληνικοῦ θεάτρου ἐπιχειρήσεων.

52. Ἀπὸ ἀπόψεως σιδηροδρομικοῦ δικτύου, οἱ ἀκραῖοι σταθμοὶ προσπελάσεως πρὸς βόρεια ἦταν οἱ τῆς Φλώρινας καὶ τοῦ Ἀμυνταίου καὶ πρὸς νότια ὁ σιδηροδρομικὸς σταθμὸς Λάρισας τῶν ΣΕΚ μέ γραμμὴ κανονικοῦ πλάτους καὶ ὁ σιδηροδρομικὸς σταθμὸς Καλαμπάκας, γραμμῆς στενοῦ πλάτους τῶν Θεσσαλικῶν Σιδηροδρόμων. Τὸ ὅλο θέατρο ἐπιχειρήσεων παρῆχε δυσκολίες ὅχι μόνον στὴ στρατηγικὴ συγκέντρωση τοῦ στρατοῦ ἐκστρατείας, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀνεφοδιασμό καὶ στὶς διακομιδὲς αὐτοῦ (1).

(1) Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ, «Ἡ Ἱταλικὴ Εἰσβολή», σελ. 25-27.

Καιρικές Συνθήκες στη Διάρκεια του Πολέμου

53. Στην Ήπειρο, όπως και στη Μακεδονία, ο χειμώνας αρχίζει ένωρίς και είναι συνήθως βαρύς. Από την έναρξη του Έλληνοϊταλικού πολέμου και μέχρι το τέλος του, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν εξετάζονται χωριστά κατά χρονικές περιόδους και περιοχές, ως εξής :

— I η Περίοδος (από 28—10—40 μέχρι 13—11—40).

. Μέτωπο Ήπειρου : Ο καιρός ήταν γενικά βροχερός.

. Μέτωπο Πίνδου : Η 28η Οκτωβρίου ανέτειλε με ψυχρό και βροχερό καιρό. Ο βροχερός καιρός μεταβλήθηκε σε χιονώδη και τό ψύχος στά όρεινά έγινε άφόρητο.

. Μέτωπο ΒΔ Μακεδονίας : Ο καιρός ήταν βροχερός και ψυχρός.

— II η Περίοδος (από 14—11—40 μέχρι 28—12—40).

. Μέτωπο Ήπειρου (περιοχή Α' Σώματος Στρατού) : Ο καιρός από βροχερός μεταβλήθηκε σε ψυχρό και από τά μέσα Δεκεμβρίου άρχισε νά πέφτει χιόνι. Τό ψύχος έγινε δριμύ και οι επιχειρήσεις παρεμποδίζονταν σοβαρά.

. Μέτωπο Πίνδου (περιοχή Β' Σώματος Στρατού) : Ο καιρός από βροχερός, ψυχρός και χιονώδης στά ψηλότερα μέρη, μεταβλήθηκε σε χιονώδη από τά μέσα Δεκεμβρίου στό μεγαλύτερο μέρος τής περιοχής. Τό ψύχος έγινε δριμύτατο και ή κίνηση τών άντρών και τών κτηνών ήταν πολύ δύσκολη.

. Μέτωπο ΒΔ Μακεδονίας (περιοχή Γ' Σώματος Στρατού) : Ο καιρός από βροχερός μεταβλήθηκε σε ψυχρό και στά όρεινά σε χιονώδη. Από τίς άρχές Δεκεμβρίου άρχισε νά πέφτει χιόνι και τό ψύχος έγινε δριμύτατο. Στά μέσα περίπου Δεκεμβρίου τό χιόνι στά ψηλότερα μέρη πέρασε τό μισό μέτρο και κάθε κίνηση έγινε σχεδόν άδύνατη.

— III η Περίοδος (από 29—12—40 μέχρι 26—3—41).

. Νότιο Μέτωπο (περιοχή Α' Σώματος Στρατού) : Μέχρι τίς άρχές Φεβρουαρίου ο καιρός παρουσίασε έναλλαγές από βροχερό σε ψυχρό και κατά διαστήματα σε χιονώδη. Από τά μέσα Φεβρουαρίου ο καιρός κυμάνθηκε μεταξύ νεφελώδους, βροχερού και ψυχρού. Από τίς άρχές Μαρτίου ο καιρός έγινε αίθριος και καλός.

. Κεντρικό Μέτωπο (περιοχή Β' Σώματος Στρατού) : Ο καιρός μέχρι τό τέλος Φεβρουαρίου μεταβαλλόταν από βροχερό και ψυχρό σε χιονώδη. Από τίς άρχές Μαρτίου σημειώθηκε βελτίωση του καιρού.

. Βόρειο Μέτωπο (Γ' Σώματος Στρατού) : Ο καιρός μέχρι και τά μέσα Μαρτίου ήταν στό μεγαλύτερο διάστημα χιονώδης. Στά ψηλότερα μέρη τό ύψος του χιονιού έφθασε στά δύο μέτρα και κάθε κίνηση ήταν άδύνατη. Κατόπιν παρατηρήθηκε βελτίωση του καιρού, αλλά και στό δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου παρουσιάστηκε έναλλαγή καλού καιρού και κακοκαιρίας.

— IV η Περίοδος (από 27—3—41 μέχρι 20—4—41).

. Νότιο Μέτωπο (περιοχή Α' Σώματος Στρατού) : Καιρός γενικά καλός. Κατά διαστήματα όμιχλώδης και βροχερός.

. Κεντρικό Μέτωπο (περιοχή Β' Σώματος Στρατού) : Καιρός μεταβαλλόμενος από καλό σε βροχερό. Από 8 μέχρι 14 Απριλίου στά όρεινά έπεσε χιόνι.

. Βόρειο Μέτωπο (περιοχή Γ' Σώματος Στρατού): Καιρός μεταβαλλόμενος από καλό σέ βροχερό. Από 9 μέχρι 13 'Απριλίου ο καιρός μεταβλήθηκε σέ χιονώδη καί έπεσε χιόνι άκόμη καί στά χαμηλά έδάφη (1).

Υγειονομικοί Σχηματισμοί (Έπιστρατευτική Συγκρότηση—Διάθεση)

54. Μέ τήν κήρυξη τής γενικής έπιστρατεύσεως στίς 28 'Οκτωβρίου ή Έπιθεώρηση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Στρατού άποτέλεσε τή Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Στρατηγείου. Τό τελευταίο συγκροτήθηκε από τήν 2400 ώρα τής 28/10/40 καί εγκαταστάθηκε στο Ξενοδοχείο τής Μεγάλης Βρετανίας, στήν Πλατεία Συντάγματος, πού είχε όριστεί ως προσωρινή έδρα αυτού.

Διευθυντής τής Υπηρεσίας αυτής ανέλαβε ο Υποστράτηγος Υγειονομικού Σερμπέτης Άριστοτέλης, μέχρι τότε Έπιθεωρητής τής Υγειονομικής Υπηρεσίας του Στρατού.

55. Διευθυντής τής Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών κατά τήν έπιστράτευση ήταν ο Γενικός Άρχιατρος Γκινάκας Έπαμεινώνδας.

Η Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών, πρίν από τήν κήρυξη του πολέμου, είχε συγκροτήσει στίς μεγάλες μονάδες, πού είχαν προεπιστρατευτεί, τούς υγειονομικούς σχηματισμούς τους μέ όλα σχεδόν τά υλικά πού προβλέπονταν από τή σύνθεση.

56. Η Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Στρατηγείου άρχισε τήν όργάνωση των κινητών υγειονομικών σχηματισμών, σύμφωνα μέ τό σχέδιο έπιστρατεύσεως καί τή συγκρότηση των στρατιωτικών νοσοκομείων Α' σειράς, πού προβλέπονταν άπ' αυτό τό σχέδιο. Κατά τή συγκρότησή τους ιδιαίτερα των κινητών σχηματισμών, παρατηρήθηκαν μερικές άνωμαλίες καί καθυστερήσεις, πού οφείλονταν στή σπουδή κατά τήν άναχώρηση των σχηματισμών των διαφόρων μονάδων, στον έναέριο βομβαρδισμό μερικών πόλεων, όπως των Πατρών καί τό σπουδαιότερο στήν άναχώρηση των άξιωματικών διαχειριστών υλικών έπιστρατεύσεως. Αυτοί οί άξιωματικοί ήταν οί περισσότεροι μάχιμοι καί μέ τήν έπιστράτευση άναχώρησαν γιά τίς Μονάδες, πού άνηκαν έπιστρατευτικά, πρίν νά παραδώσουν τά υλικά έπιστρατεύσεως. Τό άποτέλεσμα ήταν νά επέλθει καθυστέρηση στή συγκρότηση των σχηματισμών καί άπώλεια υλικών, πού συμπληρώθηκαν σέ βάρος των υλικών τής γενικής έφεδρείας.

Μετά δεκαπενθήμερο από τήν έπιστράτευση άρχισε ή όργάνωση καί ή συγκρότηση των στρατιωτικών νοσοκομείων Β' σειράς, σύμφωνα μέ τό σχέδιο έπιστρατεύσεως. Μέσα σέ είκοσι ήμέρες από τήν έναρξη τής έπιστρατεύσεως ήταν διαθέσιμες είκοσι χιλιάδες κλίνες των κινητών υγειονομικών σχηματισμών ως καί δέκα χιλιάδες κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων μετόπισθεν καί έσωτερικού.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. Έκθέσεις Πεπραγμένων καί Ημερολόγια Πορειών καί Έπιχειρήσεων των Μεραρχιών του Πολέμου 1940-41. Άγγέλου Τερζάκη ή «Έλληνική Έποποιία 1940-41», σελ. 44, 65, 67 καί 76-78.

57. Σχετικά μέ τό ύλικό τών νέων νοσοκομείων παρατηρήθηκε στήν ἀρχή κάποια δυσχέρεια, γιατί ὁ ἐμπλουτισμός τους προβλεπόταν νά γίνει μέ ἐπίταξη τών ύλικών ἀπό τό ἐμπόριο καί ἀπό διάφορες βιομηχανίες τών Ἀθηνῶν καί τοῦ Πειραιᾶ. Ἡ ἐπίταξη δέν ἀπέδωσε τά ἀποτελέσματα πού ἀναμένονταν, γιατί οἱ ἀξιωματικοί πού θά ἀποτελοῦσαν τίς ἐπιτροπές ἐπιτάξεως, δέν παρουσιάστηκαν ὅλοι ἐγκαιρα στήν Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη, ὅπου εἶχαν ὀριστεῖ καί ἦταν ἀπειροί. Ἐκτός ἀπό τά παραπάνω αἷτια παρατηρήθηκε καί ταυτόχρονη ἐπίταξη ύλικών ἀπό ἄλλες στρατιωτικές ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Προνοίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ὅμως χάρις στίς δωρεές γενικά ύλικών καί ἰδιαίτερα κλινοσκεπασμάτων ἀπό ἰδιῶτες, ἐμπορους καί βιομηχανίες, τά νέα στρατιωτικά νοσοκομεῖα λειτούργησαν κανονικά καί μέ ἐλάχιστες ἐλλείψεις. Μόνο σέ ὀρισμένα στρατιωτικά ἐπαρχιακά νοσοκομεῖα, ὅπως τών Ἰωαννίνων, τῆς Κοζάνης, τῆς Δράμας καί τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, εἶχε ἀποσταλεῖ πρὶν ἀπό τήν ἐπιστράτευση ἐπιδεσμικό καί φαρμακευτικό ὑλικό γιά αὐξημένη δύναμη.

Κατά τήν ἀνάπτυξη τών Νοσοκομείων προέκυψαν ἐπίσης δυσχέρειες ἀπό ἐλλείψεις σέ λουτρά, μαγειρεῖα, ἀποχωρητήρια, δίκτυα ἀποχετεύσεως κ.ἄ., γιατί πολλά ἀπ' αὐτά καί ἰδιαίτερα παραρτήματα νοσοκομείων ἐγκαταστάθηκαν σέ διάφορα κτίρια, σχολεῖα κλπ. Εὐτυχῶς ὅμως οἱ δυσκολίες αὐτές ἀντιμετωπίστηκαν πολὺ σύντομα χάρις στή συνδρομή τῆς Διευθύνσεως Μηχανικοῦ τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καί τών εἰδικῶν ἀξιωματικῶν τῆς, πού διατέθηκαν γι' αὐτό τό σκοπό, κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας.

58. Ἡ ὀργάνωση τῆς Στρατιωτικῆς Φαρμακαποθήκης καί τῆς Α' Ὑγειονομικῆς Ἀποθήκης ἀποτέλεσαν ἀντικείμενο ἰδιαίτερης μέριμνας τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, γιατί μέ αὐτές κυρίως θά ὑλοποιοῦνταν τό ὑγειονομικό σχέδιο τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου στόν πόλεμο. Οἱ παραπάνω ἀποθήκες μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου βιομηχανοποιήθηκαν καί αὐξήσαν σημαντικά τόν ἀριθμό τών συνεργειῶν τους. Γιά νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ ἀνάγκες τῆς ὑπηρεσίας, ἡ Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη ἐργαζόταν σέ ὅλα τά τμήματά της (γαζῶν, ἐπιδέσμων, ὑφαντηρίου, ραφείου κλπ) ὁλόκληρο τό 24ωρο.

Ἡ Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη ἐνεργοῦσε τήν παρασκευή καί δισκοποίηση φαρμάκων, διαφόρων ἀλοιφῶν μέσα σέ σωληνάρια, ἀντιδραστηρίων μικροβιολογικῶν ἐργαστηρίων, τήν παρασκευή καί ἀποστείρωση διαφόρων φυσιγγῶν (ἐνέσεων καί ὀρῶν) κ. ἄ. Ἀργότερα, μόλις σημειώθηκαν τά πρῶτα κρούσματα ἀπό παγοπληξίες, προχώρησε στήν παρασκευή ἀλοιφῆς κατά τών κρυοπαγημάτων. Τήν ἀλοιφή αὐτή παρασκεύαζαν ἐπίσης οἱ φαρμακοβιομηχανίες «ΔΕΛΦΑ» καί «ΔΑΜΒΕΡΓΗ», μέ τήν ἐπίβλεψη καί τήν παρακολούθηση ἐπιτροπῆς, πού συστήθηκε γιά τό σκοπό αὐτό, ἀπό ἀνώτερους μόνιμους στρατιωτικούς φαρμακοποιούς. Σέ βοήθεια τών Ἀποθηκῶν ἤρθαν διάφορα ἐργαστήρια καί βιομηχανίες μέ τά ὅποια εἶχε συνεννοηθεῖ σχετικά ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν. Ἀπ' αὐτές ἄλλες προσφέρθηκαν δωρεάν καί ἄλλες δέχτηκαν νά προσφέρουν τήν ἐργασία τους μέ τιμολόγιο πού καθόρισε ἡ Στρατιωτική Ὑπηρεσία.

Στήν Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη ἰδρύθηκε Γραφεῖο Προμηθειῶν, πού μέ ἐπιτροπές ἐνεργοῦσε τούς διαγωνισμούς, σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες καί τίς παραγγελίες τῆς Ὑπηρεσίας. Ζητήθηκαν τότε ἀπό τήν Ἀγγλία καί Ἀμερική διάφορα χειρουργικά, ὑγειονομικά καί φαρμακευτικά ὑλικά, σύμφωνα μέ τίς κατευθύνσεις

του Γενικού Στρατηγείου, αλλά κανένα υλικό δέν είχε παραληφθεῖ μέχρι τό τέλος του πολέμου.

59. Ἡ προμήθεια τῶν ἐλαστικῶν εἰδῶν, ὅπως κύστεις πάγου, προσκεφάλαια πληρούμενα μέ ἀέρα, θερμοφόρες, ἐνετήρες, σωλήνες κ.ά., γινόταν ἀπό τήν ἐγχώρια βιομηχανία (Ἀνώνυμη Ἑταιρεία Ἐλαστικῶν). Οἱ ἀποστολές υλικῶν καί φαρμάκων γίνονταν ἀπό τίς ἀποθήκες, μέ διαταγές του Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καί πολλές φορές του Γενικού Στρατηγείου (1).

60. Κάθε μεραρχία πού ἐπιστρατεύτηκε συγκρότησε δύο ὀρεινά χειρουργεῖα ἐκστρατείας, ἓνα νοσηλευτικό τμήμα καί μία μοίρα τραυματισφορέων ὀρεινῆς συνθέσεως.

Στή διάθεση τῶν Τμημάτων Στρατιᾶς, τῶν Σωμάτων Στρατοῦ, τῆς Βάσεως Ἡπείρου καί τῶν λοιπῶν Μεγάλων Μονάδων—πλὴν Μεραρχιῶν—τέθηκαν οἱ ἀκόλουθοι ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ κατὰ κατηγορίες καί χρονικὲς περιόδους, πού συγκροτήθηκαν μέ τήν ἐπιστράτευση.

α. Χειρουργεῖα καί Χειρουργικά Συνεργεῖα.

—Στό Α' Σῶμα Στρατοῦ:

. Α1 Πεδινό Χειρουργεῖο ἀπὸ 28/10/40 μέχρι 11/2/41 καί κατόπιν στή Στρατιωτικὴ Διοίκηση Ἰωαννίνων.

. Α2 Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τό τέλος.

. Σ1 Πεδινό Χειρουργεῖο ἀπὸ 12/2/41 μέχρι τό τέλος.

. Σ4 καί Σ20 Ἐφεδρα Χειρουργικά Συνεργεῖα ἀπὸ 12/3/41 μέχρι τό τέλος.

—Στό Β' Σῶμα Στρατοῦ:

. Β1 Πεδινό Χειρουργεῖο ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τό τέλος.

. Β2 Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τό τέλος.

. Σ4 καί Σ6 Ὀρεινά Χειρουργεῖα ἀπὸ 12/2/41 μέχρι τό τέλος.

. Σ7—Σ9—Σ15 Ἐφεδρα Χειρουργικά Συνεργεῖα ἀπὸ 12/2/41 μέχρι τό τέλος.

—Στό Γ' Σῶμα Στρατοῦ:

. Γ1 Πεδινό Χειρουργεῖο ἀπὸ 28/10/40 μέχρι 5/3/41 καί κατόπιν στό ΤΣΔΜ.

. Σ10—Σ11 Ἐφεδρα Χειρουργικά Συνεργεῖα ἀπὸ 28/10/40 μέχρι 5/3/41 καί κατόπιν στό ΤΣΔΜ μέχρι τό τέλος.

—Στό Τμήμα Στρατιᾶς Ἡπείρου:

. Σ13 Ἐφεδρο Χειρουργικό Συνεργεῖο ἀπὸ 14/2/41 μέχρι τό τέλος.

—Στό Τμήμα Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας:

. Γ1 Πεδινό Χειρουργεῖο ἀπὸ 6/3/41 μέχρι τό τέλος.

. Σ5 Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο ἀπὸ 6/3/41 μέχρι τό τέλος.

. Σ3 Ἐφεδρο Χειρουργικό Συνεργεῖο ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τό τέλος.

. Σ10—Σ11 Ἐφεδρα Χειρουργικά Συνεργεῖα ἀπὸ 6/3/41 μέχρι τό τέλος.

. Σ12 Ἐφεδρο Χειρουργικό Συνεργεῖο ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τό τέλος.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 625/Γ/1, σελ. 1, Φ. 633/Γ/1, σελ. 57 καί Φ. 663/Γ/2, σελ. 1-2.

- Στή Στρατιωτική Διοίκηση 'Ιωαννίνων:
 - . Α1 Πεδινό Χειρουργείο από 12/2/41 μέχρι τό τέλος.
 - . Σ5-Σ6-Σ8-Σ16-Σ18-Σ19 'Εφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία από 28/10/40 μέχρι τό τέλος.
- Στή Βάση 'Ηπείρου:
 - . Α' Χειρουργείο 'Ελληνικού 'Ερυθρού Σταυρού από 12/2/41 μέχρι τό τέλος.
 - . Σ17 'Εφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο από 12/2/41 μέχρι τό τέλος.
- Στήν 'Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Κορυτσᾶς:
 - . Σ1-Σ2 'Εφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία από 14/12/40 μέχρι τό τέλος.
 - . Β' Χειρουργείο ΕΕΣ ὁμοίως ὡς ἄνωτέρω.
 - . Σ3 Πεδινό Χειρουργείο » »
- β. Μονάδες Τραυματιοφορέων.
 - Στό Α' Σῶμα Στρατοῦ: Α' Μοίρα Τραυματιοφορέων από 28/10/40 μέχρι τό τέλος.
 - Στό Β' Σῶμα Στρατοῦ: Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων από 28/10/40 μέχρι τό τέλος.
 - Στό Γ' Σῶμα Στρατοῦ: Γ' Μοίρα Τραυματιοφορέων από 28/10/40 μέχρι 5/3/41. Κατόπιν στό ΤΣΔΜ μέχρι τό τέλος.
 - Στό Δ' Σῶμα Στρατοῦ: Δ' Μοίρα Τραυματιοφορέων από 28/10/40 μέχρι 11/2/41 καί κατόπιν στήν 20ή Μεραρχία.
 - Στό Ε' Σῶμα Στρατοῦ: Ε1-Ε2-Ε3 Οὔλαμοί Τραυματιοφορέων από 28/10/40 μέχρι 14/12/40, ὅταν οἱ Ε1-Ε3 μετονομάστηκαν Θ1-Θ2 ἀντίστοιχα καί παρέμειναν ὑπό τήν Ε' 'Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση καί ὁ Ε2 Οὔλαμός Τραυματιοφορέων δόθηκε γιά ἐνίσχυση τῆς Α' Μοίρας Τραυματιοφορέων.
- γ. Νοσηλευτικά Τμήματα.
 - Στό Α' Σῶμα Στρατοῦ:
 - . Α1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 28/10/40 μέχρι 11/2/41 καί από 12/2/41 ὑπήχθηκε στή Στρατιωτική Διοίκηση 'Ιωαννίνων.
 - . Σ1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 12/2/41 μέχρι τό τέλος.
 - . Α2 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 28/10/40 μέχρι τό τέλος.
 - Στό Β' Σῶμα Στρατοῦ:
 - . Β1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 28/10/40 μέχρι τό τέλος.
 - . Β2 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 28/10/40 μέχρι τό τέλος.
 - . Σ4-Σ6 'Ορεινά Νοσηλευτικά Τμήματα από 12/2/41 μέχρι τό τέλος.
 - Στό Ε' Σῶμα Στρατοῦ:
 - . Σ5 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 15/12/40 μέχρι 6/3/41 καί κατόπιν στό ΤΣΔΜ μέχρι τό τέλος.
 - Στό Τμήμα Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας:
 - . Γ1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 28/10/40 μέχρι τό τέλος.
 - . Σ5 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα από 6/3/41 μέχρι τό τέλος.
 - . Γ' Μοίρα Τραυματιοφορέων από 6/3/41 μέχρι τό τέλος.

—Στήν Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Κορυτσᾶς: Σ3 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

δ. Ὑγειονομικοὶ Ὅρχοι.

—Στό Α' Σῶμα Στρατοῦ: Α' Ὑγειονομικός Ὅρχος ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στό Β' Σῶμα Στρατοῦ: Β' Ὑγειονομικός Ὅρχος ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στό Γ' Σῶμα Στρατοῦ: Γ' Ὑγειονομικός Ὅρχος ἀπὸ 28/10/40 μέχρι 5/3/41 καὶ κατόπιν στό ΤΣΔΜ μέχρι τὸ τέλος.

—Στό Δ' Σῶμα Στρατοῦ: Δ' Ὑγειονομικός Ὅρχος ἀπὸ 28/10/40 μέχρι 7/2/41 καὶ κατόπιν στό ΤΣΑΜ μέχρι τὸ τέλος.

ε. Μονάδες Ἀπολυμαντῶν.

—Στό Γενικό Στρατηγεῖο: Σ1 Λόχος Ἀπολυμαντῶν ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στό Α' Σῶμα Στρατοῦ: Σ8 Λόχος Ἀπολυμαντῶν μείον διμοιρία ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο: Δύο διμοιρίες Σ3 Λόχου Ἀπολυμαντῶν ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στή Β' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση: Σ2-Σ3 Λόχοι Ἀπολυμαντῶν ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στή Γ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση: Σ4—Σ5 Λόχοι Ἀπολυμαντῶν ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στή Δ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση: Σ6 Λόχος Ἀπολυμαντῶν ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

—Στήν Ε' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση: Σ7 Λόχος Ἀπολυμαντῶν ἀπὸ 28/10/40 μέχρι τὸ τέλος.

στ. Νοσοκομεῖα.

Ἐκτός ἀπὸ τὰ στρατιωτικά νοσοκομεῖα ποὺ ὑπῆρχαν ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης καὶ τὰ ὁποῖα μέ τὴν κήρυξη τῆς ἐπιστρατεύσεως ἀνέπτυξαν ὅλες τὶς κλίνες τους, ἀπὸ τὶς 28 Ὀκτωβρίου ἄρχισαν νὰ συγκροτοῦνται καὶ τὰ νοσοκομεῖα, ποὺ εἶχαν προβλεφτεῖ ἀπὸ τὸ σχέδιο ἐπιστρατεύσεως. Τελικὰ λειτούργησαν τὰ ἀκόλουθα νοσοκομεῖα ποὺ ὑπήχθησαν στὶς παρακάτω μεγάλες μονάδες:

—Στήν Α' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση:

. 4ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο (Ἱπποκράτειο).

. 5ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο (Ψυχικοῦ).

. 6ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο (Λουτρακίου).

Στὴν Διοίκηση αὐτὴ ὑπάγονταν καὶ τὰ ὑπάρχοντα Α' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο, 2ο καὶ 3ο Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα.


—Στή Β' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση:


. 1ο καὶ 2ο Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Λάρισας. Τὸ 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Λάρισας μεταστάθμισε στὶς 2/3/1941 στὴν Αἰδηψό καὶ ἔλαβε τὸν τίτλο 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Αἰδηψοῦ.

. 1ο καὶ 2ο Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Λαμίας.

. 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Αἰδηψοῦ.

. Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Βόλου, Τρικάλων, Καμένων Βούρλων.






ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ από 28-10-40 μέχρι 23-11-40

Κλίμακα 1 : 400.000

0 4 8 12 14 16 χλμ.

- IBa Προωθημένη Έλληνική άμυντική τοποθεσία IBa
- Τοποθεσία μέχρι της οποίας εισέδυσαν οι Ιταλοί στον τομέα Πίνδου
- Νοσοκομείο
- Σταθμός Διακομιδής
- Χειρουργείο
- Νοσηλευτικά Τμήματα
- Μοίρα Τραυματιοφορέων



— Στή Γ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση:

. 1ο-2ο-3ο-4ο-5ο Στρατιωτικά Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης.

. Στρατιωτικά Νοσοκομεία Νάουσας, Βέροιας, Κιλκίς, Σερρών και Σιδηροκάστρου.

— Στή Δ' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση: Σ' αὐτὴν ὑπάγονταν τὰ ὑπάρχοντα Στρατιωτικά Νοσοκομεία Καβάλας, Ξάνθης, Ἐλευθερουπόλεως καὶ τὸ Δ' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Δράμας. Ἀργότερα, στὶς 4/3/41 τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ξάνθης καταργήθηκε καὶ ἰδρύθηκε τὸ πρόσκαιρο Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς Ἀμφιπόλεως.

— Στὸ Β' Ρυθμιστικὸ Κέντρο: Τὰ Σ1-Σ2 Στρατιωτικά Νοσοκομεία Διακομιδῆς καὶ τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Φλώρινας.

— Στή Στρατιωτικὴ Διοίκηση Κοζάνης: Τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κοζάνης.

— Στὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ: Τὸ Σ4 Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς.

— Στή Στρατιωτικὴ Διοίκηση Ἀλεξανδρουπόλεως: Τὸ Ε' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως.

— Στή Στρατιωτικὴ Διοίκηση Ἰωαννίνων:

. 1ο-2ο-3ο Στρατιωτικά Νοσοκομεία Ἰωαννίνων.

. Σ3 Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς.

— Στή Βάση Ἡπείρου:

. Στρατιωτικά Νοσοκομεία Πρέβεζας, Ἄρτας, Ἀγρινίου.

. Νοσοκομεῖο Ἐκστρατείας ΕΕΣ.

. Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς ΕΕΣ.

— Στή Στρατιωτικὴ Διοίκηση Μεσολογγίου:

. Τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Μεσολογγίου.

Τὰ λοιπὰ στρατιωτικά νοσοκομεία λειτούργησαν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Χώρας ὑπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν, ὅπως προβλεπόταν ἀπὸ τὸ σχέδιο νοσηλείας καὶ διακομιδῶν (βλ. παρ. 42).

ζ. Ὑγειονομικὲς Ἀποθήκες.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὑγειονομικὲς ἀποθήκες, πού ὑπῆρχαν ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης, ἀρχισαν νὰ συγκροτοῦνται ἀπὸ τὶς 28 Ὀκτωβρίου καὶ ἄλλες ὑπὸ τὶς παρακάτω μεγάλες μονάδες:

— Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη Λάρισας, στή Β' Ἀνώτερη Στρατιωτικὴ Διοίκηση.

— Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη Πρέβεζας, στή Βάση Ἡπείρου.

— Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη Καβάλας, στή Δ' Ἀνώτερη Στρατιωτικὴ Διοίκηση.

Ἐπίσης συγκροτήθηκαν καὶ οἱ παρακάτω ὑγειονομικοὶ σχηματισμοί:

— Οἱ Σ1-Σ2-Σ3-Σ4-Σ5-Σ6 Ὑγειονομικοὶ Λόχοι Αὐτοκινήτων, οἱ ὁποῖοι τέθηκαν στή διάθεση τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.

— Οἱ Σ1-Σ2-Σ3-Σ4-Σ5-Σ7-Σ8 Ὑγειονομικοὶ Συρμοί, στή διάθεση τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου καὶ ὁ Σ6 στή διάθεση τῆς Γ' Ἀνώτερης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως.

— Τά Πλωτά Νοσοκομεία «*Αττική*», «*Ελληνίς*», «*Σοκράτης*», «*Πολυκός*», στη διάθεση του Γενικού Στρατηγείου ⁽¹⁾.

61. Μέ τους παραπάνω υγειονομικούς σχηματισμούς, τό Γενικό Στρατηγείο κάλυψε όλους τούς τομείς τῆς υγειονομικῆς ὑπηρεσίας, δηλαδή τῆς διακομιδῆς, τῆς διαλογῆς, τῆς περιθάλψεως, τῆς νοσηλείας, τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, καθὼς καί τόν τομέα τοῦ ἐφοδιασμοῦ καί τῶν ἀπολυμάνσεων. Ὁ τομέας τῆς περισυλλογῆς τῶν ἀπωλειῶν υγείας ἀπό τό πεδίο τῆς μάχης, ἡ πρώτη διακομιδή στούς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν μονάδων καί ἡ παροχή περιθάλψεως ἐπειγόντων περιστατικῶν εἶχαν ἀνατεθεῖ στήν υγειονομική ὑπηρεσία τῶν συνταγμάτων, τῶν ταγμάτων καί λοιπῶν ἰσότιμων μάχιμων μονάδων, πού κάλυπταν τίς ἀνάγκες μέ τούς ἰατρούς, τούς νοσοκόμους καί τούς τραυματιοφορεῖς τους.

Ὑπῆρχε ἀλυσσώτῃ διάταξη στούς τομείς διακομιδῆς, τῆς νοσηλείας καί τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων ὥστε, τά σοβαρά καί ἐπείγοντα περιστατικά νά χειρουργοῦνται καί περιθάλπονται στούς υγειονομικούς σχηματισμούς τῶν πρόσω, τά δέ ὑπόλοιπα σ' αὐτούς τῶν μετόπισθεν, ὅπου τά μέσα θεραπείας καί νοσηλείας ἦταν πληρέστερα. Ἡ υγειονομική ὑπηρεσία εἶχε κλιμακωθεῖ σέ ὅλα τά κλιμάκια τῆς στρατιωτικῆς ὀργανώσεως, ὥστε νά ἐξυπηρετεῖ παντοῦ ὅλο τό μαχόμενο καί μή προσωπικό.

62. Ἡ υγειονομική ὀργάνωση τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου περιέλαβε τά ἐξῆς κλιμάκια :

— Τῇ Διεύθυνση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου πού διηύθυνε, ἐπόπτεψε καί συντόνιζε τίς υγειονομικές ὑπηρεσίες ὁλόκληρου τοῦ μετώπου.

— Τήν υγειονομική ὑπηρεσία τῶν πρόσω, δηλαδή ταγμάτων, μοιρῶν, ἐπιλαρχιῶν, ὁμάδων ἀναγνωρίσεως, συνταγμάτων, ταξιαρχιῶν, μεραρχιῶν καί σωμάτων στρατοῦ.

— Τήν υγειονομική ὑπηρεσία τῶν μετόπισθεν, δηλαδή νοσοκομεῖα μόνιμα, πρόσκαιρα καί διακομιδῆς, λοιπούς υγειονομικούς σχηματισμούς καί μέσα μεταφορᾶς.

Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν εἶχε τήν εὐθύνη νά ἐποπτεύει τά τῆς λειτουργίας τῶν υγειονομικῶν σχηματισμῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ ⁽²⁾.

Ὑγειονομική Κατάσταση στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940

(Γενικά Στοιχεῖα)

63. Ἡ γενική ἐπιστράτευση, πού κηρύχτηκε αἰφνιδιαστικά, βρῆκε τήν υγειονομική ὑπηρεσία τοῦ στρατεύματος, ἀπό πλευρᾶς προπαρασκευῆς τῆς ἐπιστρατεύσεώς της, στό στάδιο τῆς ὀργανώσεως. Γι' αὐτό σημειώθηκαν στήν ἀρχή πολλές ἀνωμαλίες καί παρατηρήθηκαν ἀρκετές ἐλλείψεις στή λειτουργία τῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 625/Γ, σελ. 3 καί Εὐρετήριο Μονάδων, Σχηματισμῶν καί Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γεν. Στρατηγείου, πίνακες 1, 2, 16, 21, 27, 28, 29 καί 30.

(2) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Εὐρετήριο Μονάδων, Σχηματισμῶν καί Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.

Σύμφωνα με τό σχέδιο επιστρατεύσεως, τήν ανάπτυξη καί διοίκηση τῶν στρατιωτικῶν νοσοκομείων τῆς ζώνης τοῦ ἑσωτερικοῦ εἶχαν ἀναλάβει οἱ κατὰ τόπους Ἀνώτερες Στρατιωτικές Διοικήσεις.

64. Τά στρατιωτικά νοσοκομεία, πού ἀναπτύχθηκαν, ἐγκαταστάθηκαν τά περισσότερα σέ ἐκπαιδευτικά ἰδρύματα πού εἶχαν ἐλλείψεις σέ βοηθητικούς χώρους καί σέ λοιπές ἀναγκαῖες νοσοκομειακές ἐγκαταστάσεις. Τά ὑλικά τῶν νοσοκομείων αὐτῶν, προέρχονταν κυρίως ἀπό ἐπίταξη καί ἀπό τίς στρατιωτικές ὑγειονομικές ἀποθήκες καί ἦταν ἀνεπαρκή. Τό ἀνώτερο προσωπικό ἦταν, στό μεγαλύτερο ποσοστό, ἐφεδροὶ ἐκ μονίμων καί ἐφεδροὶ ἐξ ἐφέδρων ἀξιωματικοὶ ὑγειονομικοῦ. Τό λοιπό προσωπικό ἦταν :

— Μόνιμες ἀδελφές νοσοκόμες, σέ μικρό ἀριθμό.

— Κατώτερο προσωπικό καί νοσοκόμοι, οἱ περισσότεροι ἀπό τοὺς ὁποίους ἦταν ἐφεδροὶ καί δέν εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ στά καθήκοντα τοῦ νοσοκόμου.

— Βοηθητικό προσωπικό, πού ἀποτελοῦνταν στό μεγαλύτερο ποσοστό ἀπό ἐφεδρους ἀνεκπαιδευτοὺς στά καθήκοντά τους.

65. Τά ὀδυνηρά ἀποτελέσματα, πού θά προέκυπταν ἀπό τήν κατάσταση αὐτή εὐτυχῶς ἀποσόβησε ὁ πατριωτισμός τῶν περισσότερων Ἑλλήνων καί ἡ πολύτιμη συνδρομή τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Προνοίας καί τῶν διαφόρων Ὁργανώσεων.

Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς επιστρατεύσεως, κατόπιν ἐκκλήσεως τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, προσέρχονταν ἰδιῶτες, μέ ἀφάνταστο ἐνθουσιασμό, κάθε ἐπαγγέλματος καί ἡλικίας, χωρίς καμιά στρατιωτική ὑποχρέωση, γιά νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους ἡ δωρεές. Καθηγητές πανεπιστημίου, ἱατροὶ κάθε κατηγορίας, πού δέν εἶχαν ἐπιστρατευτεῖ, φοιτητές, κυρίες καί δεσποινίδες γιά ὑπηρεσία νοσηλείας, ἔμποροι, βιομήχανοι καί ἄλλοι, καθένας στόν κύκλο του καί ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις του προσέφερε ὅ,τι μποροῦσε.

Ἡ Ἱατρική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν συνηλθε σέ ἑκτακτη συνεδρίαση καί μέ πλήρη ὁμοφωνία ἀποφάσισε, μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό, νά ἐξυπηρετήσῃ τίς ἀνάγκες ὅχι μόνο τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ στρατεύματος, ἀλλά καί τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἐπίστράτων.

Ὁ Πανελλήνιος Ἱατρικός Σύλλογος καί ὁ Ἱατρικός Σύλλογος Ἀττικοβοιωτίας, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, τέθηκαν στήν ἀπόλυτη διάθεση τῆς Στρατιωτικῆς Ὑπηρεσίας.

Τό Ἰνστιτούτο Παστέρ Ἀθηνῶν διέθεσε τό ἀνώτερο προσωπικό του στό Κέντρο Ἐρευνῶν καί Ἐμβολιοπαρασκευῆς τῆς Στρατιωτικῆς Ὑπηρεσίας, στό ὁποῖο ὀργανώθηκε καί Κέντρο Αἰμοδοσίας. Παράλληλα τό ἐνίσχυσε καί μέ κάθε εἶδος ὑλικοῦ, σέ ἱκανές ποσότητες.

Ἀρκετός ἀριθμός ἱατρῶν παραχώρησε διάφορα ὄργανα καί ἐργαστηριακές ἐγκαταστάσεις στή διάθεση τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ στρατεύματος.

Τό ἱατρικό περιοδικό «Κλινική» προσφέρθηκε νά τεθεῖ στή διάθεση τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ στρατεύματος, ἀλλά δυστυχῶς δέν βρέθηκε ὁ ἀναγκαῖος τυπογραφικός χάρτης ἀπό τήν ὑπηρεσία γιά τήν ἐκδοσή του.

66. Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός προσέφερε τίς ἀκόλουθες πολύτιμες ὑπηρεσίες του :

— Διέθεσε δύο χειρουργεῖα τῶν 350 κλινῶν, ἓνα νοσοκομεῖο ἐκστρατείας 400 κλινῶν, ἓνα νοσοκομεῖο διακομιδῆς 250 κλινῶν, τό νοσοκομεῖο στήν Ἀθήνα

250 κλινών, τό τμήμα Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στή Θεσσαλονίκη, τίς Γωνιές τοῦ Τραυματία, τό Δέμα τοῦ Στρατιώτη, τήν Ψυχαγωγία τοῦ Στρατιώτη, τό Γραφεῖο Αἰχμαλώτων καί τήν ὑγειονομική ἀποθήκη του.

— Προσέφερε πολύ μεγάλη ἐξυπηρέτηση στή νοσηλεία τῶν μαχητῶν μας μέ τά Σώματα τῶν Διπλωματούχων καί Ἐθελοντριῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων καί Γυναικῶν Οἰκονόμων.

Μέ τά δύο αὐτά Σώματα Ἐθελοντῶν, πού ἦρθαν σέ ἐπικουρία τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τοῦ Στρατοῦ στή ζώνη τοῦ ἐσωτερικοῦ, στά μετόπισθεν καί ἀκόμη στή ζώνη τῶν πρόσω, οἱ τραυματίες καί οἱ ἀσθενεῖς βρῆκαν μητρική στοργή καί περίθαλψη.

Κυρίες καί δεσποινίδες τῶν παραπάνω δύο Σωμάτων, μέ οἰκονομική ἀνεξαρτησία, ἀνέπτυσαν ἀμιλλα σέ ἐνθουσιασμό, ἐργατικότητα, φιλοπονία καί ἀπόδοση, μιμούμενες τό ὑπέροχο παράδειγμα τῶν μόνιμων Ἀδελφῶν τοῦ στρατοῦ καί τῶν προΐσταμένων τους Ἀδελφῶν Διπλωματούχων καί τῶν Ἐθελοντριῶν Νοσοκόμων σχετικά μέ τήν καθαριότητα τῶν νοσοκομείων καί γενικά τήν περίθαλψη καί περιποίηση τῶν νοσηλευομένων, ἀσχολούμενες ἀκόμη καί μέ χειρωνακτικές ἐργασίες. Γιά τόν παραπάνω σκοπό μέ προθυμία προσέφεραν τίς ὑπηρεσίες τους 2.836 Ἐθελόντριες Πτυχιούχες καί Βοηθοί Ἀδελφές τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ σύν 120 Ἐθελόντριες Οἰκονόμοι, ἀπό ἐκεῖνες πού εἶχαν εἰδικά ἐκπαιδευτεῖ σέ διάφορες περιόδους.

Ἐπίσης προσέφεραν πολύτιμες ὑπηρεσίες στά στρατιωτικά νοσοκομεῖα μέ τόν ἴδιο ζήλο, ἐνθουσιασμό καί ἀπόδοση οἱ κυρίες καί δεσποινίδες τῶν Ὁργανώσεων: «Κυρίαὶ Ἐπιμελητείας Πριγκιπίσσης Φρειδερίκης», «Κυανοῦς Σταυρός» κλπ. Ἐκτός ἀπ' αὐτές καί πολλές ἄλλες κυρίες καί δεσποινίδες πού δέν ἀνήκαν σέ ὀργανώσεις, προσέρχονταν στά γραφεῖα τοῦ Ὑπουργείου, μέ ἀφάνταστο ἐνθουσιασμό, γιά νά ἀναλάβουν ὑπηρεσία στά νοσοκομεῖα. Αὐτές ἀποστέλλονταν ἀρχικά γιά νά ἐκπαιδευτοῦν στόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό, πού καί ἀπό αὐτῆς τῆς πλευρᾶς ἐξυπηρέτησε σέ μεγάλο βαθμό τήν ὑπηρεσία τῶν νοσοκομείων.

67. Γιά τήν ταχύτερη καί εὐκολότερη ἐπίλυση τῶν ἀνωμαλιῶν καί ἐλλείψεων, ἡ Διεύθυνση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καθιέρωσε ὅπως κάθε βράδυ γίνεται συγκέντρωση τῶν διευθυντῶν τῶν στρατιωτικῶν νοσοκομείων Ἀθηνῶν, τῆς Φαρμακαποθήκης καί τῆς Α' Ὑγειονομικῆς Ἀποθήκης στό γραφεῖο τοῦ Διευθυντοῦ Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Α' Ἀνώτερης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως. Στίς συγκεντρώσεις αὐτές οἱ προαναφερόμενοι διευθυντές ἐνημέρωναν τή Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου γιά τίς ἀνάγκες τους καί λάβαιναν ἀμέσως τίς σχετικές διαταγές καί ὁδηγίες γιά τήν ἀντιμετώπισή τους. Μετά τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπιστρατεύσεως, αὐτέσοι συγκεντρώσεις δέν γίνονταν κάθε βράδυ, ἀλλά ὅταν τίς ἐπέβαλλαν οἱ ἀνάγκες τῆς ὑπηρεσίας.

68. Γιά ἐπιστημονικά ζητήματα, πού εἶχαν ἀνάγκη εὐρύτερης μελέτης ὁ Διευθυντής Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν πρότεινε τή σύγκλιση τοῦ Ἀνώτατου Στρατιωτικοῦ Ὑγειονομικοῦ Συμβουλίου, συμπληρωμένου μέ καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου καί μέ ἄλλους εἰδικούς ἐξαιρετοὺς ἐπιστήμονες, πού προσφέρονταν νά παράσχουν τίς ὑπηρεσίες τους μέ ἰδιαίτερο ἐνθουσιασμό. Τό Συμβούλιο αὐτό εἶχε συνέλθει ἐπανειλημμένα καί εἶχε ἐπιληφθεῖ διαφόρων ζητημάτων τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ στρατοῦ.

Μέ αυτή τή μέθοδο, χωρίς νά ἐκδοθοῦν ἐγγραφες διαταγές, ἐπιλύονταν ἀμέσως πολλά καί σημαντικά ζητήματα. Γιά ζητήματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος, πού εἶχαν σχέση καί μέ τίς λοιπές ὑπηρεσίες τῆς ζώνης ἐσωτερικοῦ, ἐκδίδονταν ἐγγραφες διαταγές (1).

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στό Μέτωπο Ἡπείρου (Σχεδιάγραμμα 3)

69. Μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου ὁ Διοικητής τῆς VIII Μεραρχίας διέταξε τήν ἐφαρμογή τοῦ σχετικοῦ σχεδίου ἐνεργείας.

Τό μέτωπο τῆς Ἡπείρου ἀπό τά νότια πρὸς βόρεια ἦταν διαχωρισμένο σέ τρεῖς τομεῖς, τῆς Παραμυθιάς (Θεσπρωτίας), τοῦ Καλαμά καί τῶν Νεγρᾶδων. Αὐτοί οἱ τομεῖς ἀποτελοῦσαν τήν τοποθεσία ἀντιστάσεως. Πρὶν ἀπ' αὐτή ὑπῆρχε ἡ τοποθεσία προκαλύψεως, πού κάλυπτε τίς περιοχές Φιλιατῶν, Δελβινακίου καί Κόνιτσας.

70. Ἡ VIII Μεραρχία, πρὶν ἀπὸ τήν ἰταλική εἰσβολή, εἶχε ἐπιστρατευτεῖ καί σημαντικά ἐνισχυθεῖ, καί διέθετε :

- Τόν VIII Συνοριακὸ Τομέα.
- Τά 15 καί 24 Συντάγματα Πεζικοῦ.
- Τά 40 καί 42 Συντάγματα Εὐζώνων.
- Τά 1 καί 2 Τάγματα Πολυβόλων Κινήσεως καί τόν VIII Λόχο Βαρέων

Πολυβόλων.

- Τό VIII καί 21 Συντάγματα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.
- Τήν VIII Μοίρα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ.
- Τήν VIII Μοίρα Βαρέος Πυροβολικοῦ.
- Τήν VIII Ἀντιαρματική Πυροβολαρχία.
- Τήν VIII Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως.
- Δύο Λόχους Μηχανικοῦ.
- Τρεῖς Λόχους Διαβιβάσεων.
- Τμήματα Μεταφορῶν.
- Δύο Ὀρεινά Χειρουργεῖα.
- Ἕνα Νοσηλευτικὸ Τμήμα.
- Μία Μοίρα Τραυματιοφορέων καί λοιπές μονάδες διοικητικῆς μέριμνας.

Ἀπὸ τίς 29 Ὀκτωβρίου 1940 κινήθηκε γιὰ ἐνίσχυση τῆς Μεραρχίας καί τό 39 Σύνταγμα Εὐζώνων.

71. Ἀπὸ τήν 0530 ὥρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἄρχισε ἡ ἐπίθεση τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων στό μέτωπο Ἡπείρου, μέ κύρια προσπάθεια τῇ διάσπαση τῆς τοποθεσίας Ἐλαίας—Καλαμά, πού κατεῖχε ἡ VIII Μεραρχία ἐνισχυμένη μέ τήν III Ταξιαρχία Πεζικοῦ. Ἡ τοποθεσία αὐτή ἔχει ἀνάπτυγμα τριάντα χιλιόμετρα περίπου καί βάθος γύρω στά δώδεκα. Στηρίζει τό δεξιό της στόν ὄρεινὸ ὄγκο τῆς Γκραμπάλας (ὕψ. 1205) καί τό ἀριστερό της στό ὄρος Κασιδιάρης (ὕψ. 1316). Μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν ὀρέων ρέει ὁ ποταμὸς Καλαμάς.

Οἱ δυνάμεις προκαλύψεως ἐπιβράδυναν ὅσο ἦταν δυνατό τίς ὑπέρτερες σέ ἀριθμὸ καί δύναμη πυρὸς ἰταλικές δυνάμεις. Ὁ ἀγώνας τῶν τμημάτων προ-

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, Ἐκθεση Γεν. Ἀρχίατρου Γκινάκα Ἐπαμ., σελ. 38—42.

καλύψεως και ὁ ὑποχωρητικός ἐλιγμός πού προβλεπόταν ἀπό τό σχέδιο τῆς VIII Μεραρχίας, ἔληξε τή νύκτα τῆς 29ης Ὀκτωβρίου καί τά τμήματά της ἄρχισαν νά εἰσέρχονται στήν τοποθεσία ἀντιστάσεως. Ὁ Διοικητής τῆς Μεραρχίας μέ ἡμερήσια διαταγή του διέταξε τά ἑξῆς: «*Λήξαντος τοῦ προκαλυπτικοῦ ἀγώνος ἀπό σήμερον ἡ Μεραρχία κατέχει τήν ὀργανωμένην τοποθεσίαν δι' ὅλων τῶν δυνάμεων της. Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας αὐτῆς θά δοθῇ ὁ ἀποφασιστικός ἀγών κατά τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ ἀγών θά διεξαχθῇ μετὰ πείσματος καί ἐπιμονῆς ἀκαταβλήτων. Ἀμυνα κρατερά ἐπὶ τῶν θέσεών μας μέχρις ἐσχάτων. Οὐδεμία ἰδέα εἰς οὐδένα νά ὑπάρχη περὶ ὑποχωρήσεως*». Καί ἡ τοποθεσία αὐτή ἦταν τῆς Ἑλαίας (Καλαπακίου)—Καλαμά.

72. Ἀπὸ τὴν 1η Νοεμβρίου ἄρχισε ἡ ἰσχυρή ἰταλική ἐπίθεση κατὰ τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας μέ ὑποστήριξη πυροβολικοῦ καί ἀεροπορίας. Οἱ προσπάθειες τοῦ ἐχθροῦ γιὰ διάρρηξη τῆς τοποθεσίας ἀπέτυχαν.

Στόν τομέα Θεσπρωτίας οἱ Ἴταλοι πέτυχαν νά διαβοῦν τόν ποταμό Καλαμά καί ἀνάγκασαν σέ σύμπτυξη τίς ἀμυνόμενες ἐλληνικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες τό βράδυ τῆς 7ης Νοεμβρίου ἐγκαταστάθηκαν στήν τοποθεσία τοῦ ποταμοῦ Ἀχέροντα. Σ' αὐτή τὴν τοποθεσία παρέμειναν μέχρι τίς 12 Νοεμβρίου, ὅποτε ἀφοῦ ἐνισχύθηκαν προέλασαν καί πάλι πρὸς βόρεια καί τό βράδυ τῆς 13ης Νοεμβρίου ἐφθασαν νότια τῆς Ἡγουμενίτσας, σέ ἐπαφή μέ τίς ἰταλικές δυνάμεις πού συμπτύχθηκαν.

Στόν τομέα τῆς Ἑλαίας, ἡ ἀντίσταση τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων ὑπῆρξε σθεναρή καί ἀκατάβλητη, μέ ἀποτέλεσμα, ἡ σφοδρότητα τῆς ἐχθρικῆς ἐπιθέσεως νά ἐκφυλιστεῖ. Ἀπὸ τίς 11 μέχρι 13 Νοεμβρίου οἱ ἐλληνικές δυνάμεις ἀνακατέλαβαν μερικῶς τό προωθημένο τμήμα τῆς Ἑλαίας, πού εἶχαν ἐκκενώσει τή νύκτα τῆς 3ης πρὸς 4η Νοεμβρίου, γιὰ ἐξοικονόμηση δυνάμεων. Ἡ ἰταλική ἐπίθεση ἀναχαιτίστηκε πλήρως.

Στίς παραπάνω ἐπιχειρήσεις μετείχαν τά προκαλυπτικά τμήματα τοῦ VIII Συντοριακοῦ Τομέα, τά 15 καί 24 Συντάγματα Πεζικοῦ, τά 39, 40 καί 42 Συντάγματα Εὐζώνων, μονάδες πυροβολικοῦ, ἱππικοῦ καί μηχανικοῦ, καθὼς καί τμήματα μεταγωγικοῦ καί ὑγειονομικοῦ.

Οἱ ἀπώλειες τῆς VIII Μεραρχίας στήν περίοδο αὐτή ἦταν: Νεκροί ἀξιωματικοί 3 καί ὁπλίτες 57, τραυματίες ἀξιωματικοί 5 καί ὁπλίτες 203⁽¹⁾.

Δραστηριότητα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας στό Μέτωπο τῆς Ἡπείρου

(Σχεδιάγραμμα 3)

73. Στό μέτωπο Ἡπείρου, ἡ Ὑγειονομική Ὑπηρεσία τῆς VIII Μεραρχίας, ἐκτός ἀπὸ τά ὑγειονομικά στοιχεῖα τῶν συνταγμάτων, ταγμάτων καί λοιπῶν ἰσότιμων μονάδων καί τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων, διέθετε τοὺς ἑξῆς σχηματισμούς:

- VIIIα Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο
- VIIIβ Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.692/Α/1, σελ. 8 καί 9. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἡ Ἰταλικὴ Εἰσβολή», σελ. 57, 58, 73 καί 114. Ἔκδοση Σ. Τζηρίτα, «Στρατιωτικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος», σελ. 716–718. Ἀγγελου Τερζάκη «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐποποιία 1940–41», σελ. 52–53 καί 60–62.

- VIII Νοσηλευτικό Τμήμα
- VIII Μοίρα Τραυματιοφορέων.

Οι παραπάνω σχηματισμοί εγκαταστάθηκαν από 28-10-1940 στις ακόλουθες θέσεις : 'Η VIII Μοίρα Τραυματιοφορέων παρά τό χωριό Γαυρισσοῦς. Τό VIIIα 'Ορεινό Χειρουργεῖο μέ Κλιμάκιο τοῦ VIII Νοσηλευτικοῦ Τμήματος στή θέση Καρυές, παρά τό 19ο χιλιόμετρο τῆς ὁδοῦ 'Ιωαννίνων—'Ελαίας. Τό 1ο Κλιμάκιο τοῦ VIIIβ 'Ορεινοῦ Χειρουργείου στή γέφυρα 'Αραχωβίτσας, παρά τό 32ο χιλιόμετρο τῆς ὁδοῦ 'Ιωαννίνων —'Ηγουμενίτσας καί τό VIII Νοσηλευτικό Τμήμα μέ τό 2ο Κλιμάκιο τοῦ VIIIβ 'Ορεινοῦ Χειρουργείου παρά τό χωριό Μενίνα κοντά στό 90ο χιλιόμετρο τῆς ὁδοῦ 'Ιωαννίνων—'Ηγουμενίτσας.

74. Τήν 1-11-1940 ἀποφασίστηκε καί συγκροτήθηκε, ἀπό τό VIIIα 'Ορεινό Χειρουργεῖο, ὑγειονομικός σταθμός, πού ἐγκαταστάθηκε τήν ἴδια ἡμέρα στό χωριό Τσεπέλοβο Ζαγορίου Πίνδου, γιά τήν ἐνέργεια διακομιδῶν τοῦ 'Αποσπάσματος 'Αώου καί τῆς Μεραρχίας 'Ιππικοῦ.

Στίς 2-11-1940 τό VIIIα 'Ορεινό Χειρουργεῖο μεταστάθμευσε στό δάσος Λαψίστας, ἐξαιτίας ἀλλεπάλληλων βομβαρδισμῶν τοῦ χώρου σταθμεύσεώς του.

75. Τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο 'Ιωαννίνων ὑπήχθηκε στή Στρατιωτική Διοίκηση 'Ιωαννίνων, πού συγκροτήθηκε μέ τήν ἐπιστράτευση καί ἀνέπτυξε περισσότερες κλίνες ἀφοῦ ἐπεκτάθηκε στά κτίρια τοῦ Νοσοκομείου Χατζηκώστα καί τοῦ 'Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου. Τό προσωπικό ἀποτελέστηκε κυρίως ἀπό ἐφεδρους ἰατρούς, ἐκτός ἀπό τό Διευθυντή, γιατί οἱ λοιποὶ μόνιμοι διατέθηκαν στοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς Μεραρχίας, πού εἶχαν συγκροτηθεῖ τελευταῖα.

76. Γιά τίς διακομιδές ὑπῆρχαν ἓνας λόχος ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων, πού ὑπαγόταν στή VIII Μικτή Μοίρα Αὐτοκινήτων. Γιά τίς ἐπείγουσες ἀνάγκες διατέθηκαν :

- Στό Νοσοκομεῖο 'Ιωαννίνων, ἓνα ἐπιβατικό καί δύο ὑγειονομικά αὐτοκίνητα.

- Στόν τομέα Θεσπρωτίας, δύο ὑγειονομικά αὐτοκίνητα.

- Στή διάθεση τοῦ 'Αρχιάτρου τῆς Μεραρχίας, τέσσερα ὑγειονομικά αὐτοκίνητα. 'Ο 'Αρχίατρος βρισκόταν πάντοτε κοντά στό Διοικητὴ τῆς Μεραρχίας.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τραύματα στήν περίοδο αὐτὴ ἦταν 208. Ὑπῆρξαν ὁμως καί ἀπώλειες παθήσεων. Αὐτὲς ὀφείλονταν στή μεταβολὴ τοῦ καιροῦ σέ ὑγρὸ καί ψυχρὸ καί στό συνεχὴ δεκαπενθήμερο ἀγῶνα, αἷτια πού προκάλεσαν ἐλάττωση τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ὀργανισμοῦ τῶν ἀντρῶν στίς διάφορες ἀσθένειες καί παθήσεις.

77. Οἱ διακομιδές τραυματιῶν καί ἀσθενῶν πρὸς τὰ 'Ιωάννινα γίνονταν μέ τὰ αὐτοκίνητα ἀνεφοδιασμοῦ πού ἐπέστρεφαν καί μάλιστα λεωφορεῖα, καθὼς καί μέ τὰ τέσσερα ὑγειονομικά αὐτοκίνητα τοῦ 'Αρχιάτρου τῆς Μεραρχίας. Τὰ λοιπὰ ὑγειονομικά ὀχήματα (λεωφορεῖα) κρατήθηκαν στήν διάθεση τοῦ IV Γραφείου τῆς Μεραρχίας, πού εἶχε τήν εὐθύνη τῆς διοικητικῆς μέριμνας καί χρησιμοποιοῦνταν γιά μεταφορὲς διαφόρων ἐφοδίων, γιατί ὑπῆρχε ἀνεπάρκεια φορτηγῶν αὐτοκινήτων.

Οἱ διακομιδές γίνονταν μέ τὰ χέρια καί φορεῖα ἀπὸ τοὺς νοσοκόμους καί τραυματιοφορεῖς τῶν μονάδων καί μέ τὰ κτήνη μέχρι τῶν τελευταίων προσιτῶν σημείων στά αὐτοκίνητα πρὸς τὰ 'Ιωάννινα καί τό 'Αγρίνιο. Στίς διακομιδές ἀπὸ τό

πεδίο της μάχης μέχρι τών σημείων προσπελάσεως τών αυτοκινήτων, επίκουροι στο έργο τών τραυματιοφορέων ήρθαν αυτόκλητοι υπερήλικες άντρες από τά Ζαγόρια, πού δέν είχαν έπιστρατευτεί, καθώς και οί γυναίκες και τά παιδιά τους, όπως έκαναν και άλλοι, όπου μετέφεραν πολεμοφόδια και τρόφιμα στους μαχητές της πρώτης γραμμής.

78. Στην υπόψη περίοδο, από 28 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου, ή 'Υγειονομική 'Υπηρεσία της VIII Μεραρχίας λειτούργησε μέ τρόπο υποδειγματικό σέ όλους τούς κλάδους και τούς επί μέρους τομείς της αποστολής της. Έπραξε κατά γενική παραδοχή ό,τι ήταν ανθρώπινα δυνατό, γιά νά ανταποκριθεί στο λεπτό, εύαισθητο και αρκετά δύσκολο και πολυσύνθετο έργο της (1).

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στον Τομέα της Πίνδου (Σχεδιάγραμμα 4)

79. Ο τομέας της Πίνδου ήταν διαχωρισμένος σέ τρεις υποτομείς, δηλαδή τόν άριστερό του Κάντζικου σ' έπαφή μέ αυτόν της Κόνιτσας (VIII Μεραρχίας), τόν κεντρικό της Όξυας και τό δεξιό του Παληοχωρίου σ' έπαφή μέ τόν τομέα της IX Μεραρχίας (του μετώπου της Δυτικής Μακεδονίας). Ο τομέας αυτός καλυπτόταν από τό 'Αποσπασμα Πίνδου πού διέθετε τό 51 Σύνταγμα Πεζικού και μερικές μικρομονάδες πυροβολικού, Ιππικού, διαβιβάσεων και μεταφορών. Η ζώνη ενέργειας του 'Αποσπάσματος είχε ανάπτυγμα τριάντα πέντε χιλιόμετρα περίπου σέ πολύ όρεινό έδαφος.

80. Κατά του 'Αποσπάσματος Πίνδου επιτέθηκε, από τό πρωί της 28ης Οκτωβρίου, ή III 'Ιταλική Μεραρχία 'Αλπινιστών Τζούλια. Αυτή, αφού προέλασε προς τή γενική κατεύθυνση του Μετσόβου, έφθασε μέχρι τό χωριό Βωβούσα και απείλησε μέ διαχωρισμό τό Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας (ΤΣΔΜ) από την VIII Μεραρχία. Άλλά ή έγκαιρη επέμβαση στον άγώνα μονάδων της V Ταξιαρχίας, της I Μεραρχίας και της Ταξιαρχίας 'Ιππικού άρχικά και της Μεραρχίας 'Ιππικού κατόπιν, έξουδετέρωσε τήν κρίσιμη κατάσταση και άνέτρεψε τίς επιδιώξεις τών 'Ιταλών. Μέ άντεπιθέσεις τών παραπάνω μονάδων, πού εκτελέστηκαν έγκαιρα και όρθά, ή προέλαση της Μεραρχίας Τζούλια άνακόπηκε, πολλά τμήματά της διαλύθηκαν, πιάστηκε μεγάλος αριθμός αίχμαλώτων, κυριεύτηκε πλούσιο πολεμικό υλικό και τά υπολείμματά της συμπτύχθηκαν μέ σοβαρές απώλειες. Μέχρι τίς 13 Νοεμβρίου οί έλληνικές δυνάμεις επανέκτησαν τό μεγαλύτερο μέρος του έθνικού έδάφους, πού είχαν καταλάβει οί 'Ιταλοί.

81. Στίς παραπάνω επιχειρήσεις, εκτός από τό 51 Σύνταγμα Πεζικού, έλαβαν ειδικότερα μέρος τό 4 Σύνταγμα Πεζικού, τμήματα τών 2,5,7,16,52 και 66 Συνταγμάτων Πεζικού, τά 1 και 3 Συντάγματα 'Ιππικού, τό Μηχανοκίνητο Σύνταγμα 'Ιππικού, οί Β', IX και XI Ομάδες 'Αναγνώρισεως, μονάδες πυροβολικού, μηχανικού, διαβιβάσεων και τό Τάγμα Προκαλύψεως Κόνιτσας.

82. Οί απώλειες υγείας ήταν αρκετές σέ νεκρούς άξιωματικούς και όπλίτες,

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 671/Α/1, σελ. 8 και 77, Φ. 693/Α/3, σελ. 3, 7, 8 και 14, Φ. 695/Ε/1, σελ. 1-2.

καθώς και τραυματίες. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ο Διοικητής του 'Αποσπάσματος Πίνδου Συνταγματάρχης Δαβάκης Κων/νος, ο 'Υποδιοικητής 'Αντισυνταγματάρχης Μισύρης Δημήτριος, ο Ταγματάρχης Καραβίας 'Ιωάννης και ο Ταγματάρχης Νικήτας Θωμάς. 'Ο πρώτος δέ νεκρός αξιωματικός του στρατού στον έλληνοϊταλικό πόλεμο ήταν ο 'Υπολοχαγός Πεζικού Διάκος 'Αλέξανδρος του 4 Συντάγματος Πεζικού (1).

'Η Δραστηριότητα της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας στο Μέτωπο της Πίνδου

(Σχεδιάγραμμα 4)

83. 'Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία του τομέα Πίνδου στις πρώτες ημέρες των επιχειρήσεων αποτελέστηκε κυρίως από αυτή των μαχόμενων ταγμάτων και λοιπών τμημάτων, αρχικά υπό την εποπτεία του Ιατρού του 51 Συντάγματος Πεζικού του 'Αποσπάσματος Πίνδου και από τις 31 'Οκτωβρίου υπό την εποπτεία του 'Αρχιάτρου της Ι Μεραρχίας, πού ανέλαβε από την ημέρα αυτή τη συντονισμένη διεύθυνση του αγώνα.

84. 'Από τις 5 Νοεμβρίου τή Διεύθυνση της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του νότιου τμήματος του μετώπου της Πίνδου ανέλαβε ο 'Αρχιάτρος της Μεραρχίας 'Ιππικού, ή οποία εισήλθε στον αγώνα από αυτή την ήμερομηνία. Τή γενική διεύθυνση της υγειονομικής υπηρεσίας του μετώπου της Πίνδου είχε ο Διευθυντής υγειονομικής υπηρεσίας του Β' Σώματος Στρατού, τό οποίο ανέλαβε τή διεύθυνση του αγώνα στην Πίνδο από τις 31 'Οκτωβρίου, αφού τό Στρατηγείο του εγκαταστάθηκε στην Κοζάνη από τις 30 'Οκτωβρίου.

85. 'Η Ι Μεραρχία διέθετε τούς ακόλουθους υγειονομικούς σχηματισμούς, πού συγκροτήθηκαν μέ τήν έπιστράτευση :

- Ια 'Ορεινό Χειρουργείο
- Ιβ 'Ορεινό Χειρουργείο
- Ι Νοσηλευτικό Τμήμα
- Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων.

'Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών μέ τις όποιες ή Ι Μεραρχία έφθασε στο μέτωπο της Πίνδου και ανέλαβε τή διεύθυνση του αγώνα, τά διάφορα τμήματά της έρχονταν διαδοχικά στο θέατρο των επιχειρήσεων. Στις 9 Νοεμβρίου έφθασε στο 'Επταχώρι τό Ια 'Ορεινό Χειρουργείο. 'Επίσης τήν ίδια ημέρα έφθασαν στον Πεντάλοφο τό Ιβ 'Ορεινό Χειρουργείο μέ τό Ι Νοσηλευτικό Τμήμα και ούλαμό της Ι Μοίρας Τραυματιοφορέων. 'Η Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων, πού συγκροτήθηκε στο Βόλο, αναχώρησε (έκτός από έναν ούλαμό της) στις 9 Νοεμβρίου σιδηροδρομικώς γιά τήν Καλαμπάκα και από εκεί οδικώς έφθασε στις 12 του ίδιου μήνα στά Γρεβενά. Τά πρώτα τμήματα της Μοίρας δέχτηκαν αεροπορική επίδρομή παρά τήν ξύλινη γέφυρα των Γρεβενών.

86. 'Η Μεραρχία 'Ιππικού διέθετε τούς ακόλουθους υγειονομικούς σχηματισμούς, πού συγκροτήθηκαν κατά τήν έπιστράτευση :

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1, σελ. 47-49. 'Εκδοση Σ. Τζηρίτα, «Στρατιωτική 'Ιστορία της 'Ελλάδος», σελ. 719-721 και ο Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «'Η 'Ιταλική Εισβολή», σελ. 115-171.

- Μοίρα Τραυματιοφορέων και
- Πεδινό Χειρουργείο Έκστρατείας.

Στήν Ταξιαρχία Ίππικοῦ, πού εισηγήθη στον άγώνα τής Πίνδου από τις 2 Νοεμβρίου, διατέθηκε ύγειονομικό απόσπασμα από τήν ίδια ημέρα.

Οι ύγειονομικοί σχηματισμοί τής Μεραρχίας Ίππικοῦ από τις 5 Νοεμβρίου άρχισαν νά καταφάνουν στην περιοχή του Μετσόβου, όπου ήταν και ή περιοχή συγκεντρώσεώς της.

Άπό τους ύγειονομικούς σχηματισμούς του Β' Σώματος Στρατοῦ, οι πρώτοι πού έφθασαν στο μέτωπο τής Πίνδου ήταν οι έξης :

— Τό Β1 Πεδινό Χειρουργείο : Συγκροτήθηκε μέ τήν επιστράτευση στην περιοχή Λάρισας και από εκεί μετακινήθηκε στην Καλαμπάκα, ένα μέρος άπ' αυτό σιδηροδρομικώς και τό υπόλοιπο οδικώς. Άπό τήν Καλαμπάκα μετά από κοπιώδη πορεία και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες τό χειρουργείο έφθασε στο Τσοτύλι διά μέσου των Γρεβενών.

— Τό Σ4 Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα : Συγκροτήθηκε μέ τήν επιστράτευση στη Χαλκίδα, από τήν όποία αναχώρησε σιδηροδρομικώς στις 3 Νοεμβρίου και έφθασε στο Άμύνταιο τό βράδυ τής 5ης Νοεμβρίου. Άπό εκεί οδικώς μέ σύντομες πορείες διά Πτολεμαίδας και Κοζάνης έφθασε στα Γρεβενά τό βράδυ τής 10ης Νοεμβρίου. Άπό τήν έπομένη αναπτύχθηκε στο εκεί οίκημα του Ρουμανικού Οίκοτροφείου για τήν υποδοχή άσθενών και τραυματιών, ως παράρτημα του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

— Τό Σ7 Έφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο : Συγκροτήθηκε στην Άθήνα στις 2 Νοεμβρίου στο Α' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και τήν έπομένη αναχώρησε για τή Λάρισα και διά Κοζάνης έφθασε στις 6 του ίδιου μήνα στα Γρεβενά και εγκαταστάθηκε από τήν αυτή ημέρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Γρεβενών.

— Η Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων : Συγκροτήθηκε από τήν πρώτη ημέρα επιστρατεύσεως στη Λάρισα. Πρίν ή Μοίρα νά συμπληρωθεί σε προσωπικό, κτήνη και υλικά, μέ διαταγή του Β' Σώματος Στρατοῦ, απέστειλε άμέσως ένα ούλαμό στα Γρεβενά.

— Η Διεύθυνση Ύγειονομικής Ύπηρεσίας του Β' Σώματος Στρατοῦ άκολούθησε από τήν πρώτη στιγμή τή Διοίκηση του Σώματος Στρατοῦ, πού έφθασε στην Κοζάνη από τή Λάρισα, στις 30 Οκτωβρίου 1940. Αύτή διέθετε αριθμό ύγειονομικών αυτοκινήτων, για τις διακομιδές.

87. Στην προσωρινή έδρα του Στρατηγείου του Β' Σώματος Στρατοῦ στην Κοζάνη λειτουργούσε από τόν καιρό τής ειρήνης τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης, πού μέ τήν επιστράτευση ανέπτυξε περισσότερες κλίνες. Τis παραμονές του πολέμου είχε ενισχυθεί μέ κάθε είδος ύγειονομικού υλικού. Μετά τήν επιστράτευση αυτό τό Νοσοκομείο υπήχθηκε στη Στρατιωτική Διοίκηση Κοζάνης, πού συγκροτήθηκε μέ τήν επιστράτευση και είχε τήν έδρα της μέσα στην πόλη.

88. Έκτός από τις άπώλειες υγείας από τραύματα υπήρχαν και άσθενείς από παθήσεις και νόσους, γιατί κατά τήν περίοδο αυτή ο καιρός μεταβλήθηκε σε βροχερό και χιονώδη, ιδιαίτερα στα ψηλότερα έδαφικά διαμερίσματα του μετώπου, κατάσταση ή όποία υπέσκαπτε τήν άντοχή των άντρών. Στη δυσμενή αυτή υγιεινή κατάσταση των μαχητών έπέδρασαν πολύ και οι πορείες προς τό

μέτωπο πού ήταν σύντονες και κοπιώδεις, τά δέ τμήματα άμέσως μετά τήν άφιξη τους εισέρχονταν χωρίς άνάπαυση στόν άγώνα. Οί διακομιδές τών παραπάνω άπώλειών ύγείας του 'Αποσπάσματος Πίνδου γίνονταν στό 'Επταχώρι, όπου ήταν ό σταθμός επιδέσεώς του. Όμως εξαιτίας του όρεινού εδάφους ή διακομιδή ήταν δύσκολη και έγινε προβληματική μετά τήν έναρξη τών βροχών και του ψύχους, γιατί :

— Πρός τόν όρεινό όγκο τής Πίνδου κατευθύνονταν δύο μόνο άμαξιτές όδοί, ή όδός Κοζάνης—Νεαπόλεως—Μόρφης και ή τής Καλαμπάκας—Μετσόβου—'Ιωαννίνων.

— 'Η άπόσταση άπό τή Μόρφη μέχρι τά έλληνοαλβανικά σύνορα σέ εύθεία γραμμή είναι περίπου πενήντα χιλιόμετρα.

89. Στήν παραπάνω περίοδο χρησιμοποιήθηκαν γιά τή διακομιδή οί τραυματιοφορείς τών μονάδων, πού χρησιμοποιούσαν φορεία ή κτήνη, μέχρι τό 'Επταχώρι. Στό δύσκολο αυτό έργο τών διακομιδών, επίκουροι στους νοσokόμους και τραυματιοφορείς ήρθαν και έδώ, όπως στήν 'Ηπειρο, οί κάτοικοι τών χωριών τής Πίνδου. Γέροντες, γυναίκες και παιδιά εργάστηκαν μέ προθυμία και επιτυχία στή διακομιδή τραυματιών, αλλά και στή μεταφορά τροφίμων και πυρομαχικών. Οί κάτοικοι αυτοί τών άκριτικών μας περιοχών επέδειξαν ήρωισμό και αυτοθυσία άπαραμίλλη, κινούμενοι σχεδόν μέχρι τήν πρώτη γραμμή κάτω άπό πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

'Από τό 'Επταχώρι οί διακομιδές γίνονταν στή Μόρφη μέ τίς έφοδιοπομπές τών χωρικών και μέ τό Λόχο 'Ημιονηγών, κατά τήν επιστροφή τους άπό τόν άνεφοδιασμό τών μαχόμενων τμημάτων. 'Από τή Μόρφη οί άπώλειες ύγείας διακομίζονταν διά μέσου Νεαπόλεως στό Νοσοκομείο Κοζάνης, μέ τά κενά αυτοκίνητα του έφοδιασμού, πού επέστρεφαν άπό τό μέτωπο και μέ υγειονομικά αυτοτοκίνητα πού είχαν τή δυνατότητα νά κινηθούν μέχρι τό Δούτσικο.

90. Μετά τήν είσοδο στή μάχη τής Πίνδου τμημάτων τής I Μεραρχίας Πεζικού, τών Ταξιαρχίας και Μεραρχίας 'Ιππικού, υπό τή διοίκηση του Β' Σώματος Στρατού, ή δράση τής υγειονομικής ύπηρεσίας υπήρξε έντονη.

Ειδικότερα τό Σώμα Στρατού μόλις ανέλαβε τή διεύθυνση του άγώνα, ίδρυσε σταθμούς έφοδιασμού στή Μόρφη και Γρεβενά, εκτός άπό τό Κέντρο 'Εφοδιασμού πού λειτουργούσε στήν Κοζάνη. Αυτοί οί σταθμοί είχαν σημασία γιά τήν υγειονομική ύπηρεσία, γιατί άποτελούσαν τίς άφετηρίες τών διακομιδών μέ τούς πρόχειρους σταθμούς διακομιδής, πού λειτουργούσαν σ' αυτά και μέ τά τροχοφόρα όχήματα, πού κινούνταν αντίθετα, μέ γενική κατεύθυνση τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Σ' αυτό τό Νοσοκομείο κατευθύνονταν οί άπώλειες ύγείας, μέ κάθε δυνατό μέσο, τής I Μεραρχίας Πεζικού, τής V Ταξιαρχίας Πεζικού, του 'Αποσπάσματος Πίνδου και τής Ταξιαρχίας 'Ιππικού, κατά τίς πρώτες ήμέρες τών επιχειρήσεων. Στό Μέτσοβο επίσης υπήρχε σταθμός διακομιδής γιά τά τμήματα τής Μεραρχίας 'Ιππικού και άπό εκεί οί άπώλειες ύγείας οδηγούνταν στό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας. Όταν τά διάφορα τμήματα και οί σχηματισμοί τών μεγάλων μονάδων άρχισαν νά φθάνουν στό θέατρο επιχειρήσεων, ό άγώνας νά έντείνεται και οί καιρικές συνθήκες νά γίνονται δυσμενέστερες, τό σύστημα διακομιδών, μέ τίς αύξημένες άπώλειες ύγείας, διαμορφώθηκε ως έξης :

— Στό 'Επταχώρι αναπτύχθηκε, άπό τίς 9 Νοεμβρίου, τό Ια 'Ορεινό Χειρουργείο (I Μεραρχίας).

— Στόν Πεντάλοφο αναπτύχθηκε τό Ιβ Όρεινό Χειρουργείο, τήν ίδια ἡμερομηνία, τῆς αὐτῆς Μεραρχίας.

— Στόν Πεντάλοφο ἐπίσης, στίς 9 Νοεμβρίου, ἔφθασε οὐλαμός τῆς Ι Μοίρας Τραυματιοφορέων τῆς Ι Μεραρχίας γιά ἐνίσχυση τοῦ τομέα τῶν διακομιδῶν.

— Στό Τσοτύλι ἔφθασε καί ἀναπτύχθηκε τό Β1 Πεδινό Χειρουργείο, στό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Νοεμβρίου.

— Στά Γρεβενά ἔφθασε καί ἀναπτύχθηκε, στίς 11 Νοεμβρίου, τό Σ4 Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα, πού τέθηκε ἀπό τό Γενικό Στρατηγεῖο στή διάθεση τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

— Στά Γρεβενά ἐπίσης ἔφθασε στίς 6 Νοεμβρίου τό Σ7 Έφεδρο Χειρουργικό Συνεργεῖο, πού τέθηκε στή διάθεση τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀπό τό Γενικό Στρατηγεῖο. Αὐτό ἤρθε σέ ἐπικουρία τοῦ Κρατικοῦ Νοσοκομεῖου Γρεβενῶν, πού εἶχε ἐπιταχθεῖ.

— Στή Σαμαρίνα ἔφθασαν καί ἀναπτύχθηκαν, στίς 12 Νοεμβρίου, τό Β2 Όρεινό Χειρουργεῖο καί τό Σ15 Χειρουργικό Συνεργεῖο. Καί τά δύο τέθηκαν στή διάθεση τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀπό τό Γενικό Στρατηγεῖο.

Μέ τήν παραπάνω διάταξη ἐπιτεύχθηκε ἡ περίθαλψη καί ἡ παρακολούθηση ἀμέσως τῶν τραυματιῶν, πού δέν ἦταν δυνατή ἡ διακομιδή τους, στούς ὑγειονομικούς σχηματισμούς, πού ἀναπτύχθηκαν στό Έπταχώρι, Πεντάλοφο, Τσοτύλι καί Σαμαρίνα καί ἡ ἀποστολή τους κατόπιν στά Νοσοκομεῖα Γρεβενῶν καί Κοζάνης.

Τά τμήματα τῆς Μεραρχίας Ίππικοῦ, πού μάχονταν στό νοτιότερο τμήμα τοῦ μετώπου τῆς Πίνδου, κατηύθυναν τίς ἀπώλειες ὑγείας τους στό Σταθμό Διακομιδῆς Μετσόβου καί ἀπό ἐκεῖ στό Νοσοκομεῖο Λάρισας, διά τοῦ Κέντρου Έφοδιασμοῦ Καλαμπάκας. Ό τομέας τῆς περιθάλψεως, χειρουργικῆς καί νοσηλείας, καλυπτόταν μέ τά παραπάνω ὑγειονομικά μέτρα, πού πάρθηκαν ἀπό τή Διεύθυνση Ύγειονομικῆς Ύπηρεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

91. Γενικά σημειώθηκε μεγάλη δυσχέρεια στόν τομέα τῶν διακομιδῶν, γιάτί ἐκτός ἀπό τό πολύ ὀρεινό ἔδαφος τῆς περιοχῆς τῶν ἐπιχειρήσεων, προστέθηκαν καί οἱ δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες.

Άλλος δυσμενής παράγοντας γιά τήν ὁμαλή διεξαγωγή τῶν διακομιδῶν ἦταν ἡ ἀεροπορία τοῦ ἀντίπαλου. Γι' αὐτό εἶχε διαταχτεῖ ἀπό τό Β' Σῶμα Στρατοῦ, ὅπως οἱ διακομιδές ἐκτελοῦνται τή νύκτα.

Γιά τοὺς παραπάνω βασικούς λόγους ἡ Ύγειονομική Ύπηρεσία ἀντιμετώπισε κατά τήν περίοδο αὐτή μεγάλες δυσκολίες, γιά νά πετύχει τή μεταφορά τοῦ τραυματία ἡ ἀσθενῆ στόν πλησιέστερο ὑγειονομικό σχηματισμό γιά περίθαλψη, χειρουργική ἐπέμβαση καί νοσηλεία. Ἡ δυσκολία αὐτή τῆς Ύγειονομικῆς Ύπηρεσίας ἦταν μέρος τῆς γενικῆς δυσκολίας, πού ἀντιμετώπισε ὁ μαχόμενος στρατός στή δύσβατη καί ὀρεινή Πίνδο τόσο γιά τήν κίνησή του, ὅσο καί γιά τήν προώθηση τῶν πυρομαχικῶν, τοῦ ἱματισμοῦ, τῆς ὑποδήσεως, τῆς τροφῆς καί τῆς νομῆς (1).

(1) Άρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 643/Α/2, σελ. 30, 47, 48, 49, 78, 83. Φ. 643/ΣΤ/1, σελ. 1-2. Φ. 643/ΣΤ/2, σελ. 3. Φ. 643/ΣΤ/3, σελ. 2. Φ. 643/ΣΤ/5, σελ. 1. Φ. 715/Α/6, σελ. 1. Φ. 718/Ε/1. Φ. 718/Ε/2, ἔγγραφο 718/Ε/6. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἡ Ἰταλική Εἰσβολή», σελ. 164-165 καί 245.

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Μέτωπο της Δυτικής Μακεδονίας

(Σχεδιάγραμμα 5)

92. Τό μέτωπο Δυτικής Μακεδονίας έκτεινόταν από τή λίμνη Μεγάλη Πρέσπα μέχρι τό ὄρος Γράμμος καί συνδεόταν πρὸς νότια μέ τό Ἀπόσπασμα Πίνδου. Αὐτό τό μέτωπο καλυπτόταν μέ τήν ΙΧ Μεραρχία Πεζικοῦ καί τήν ΙV Ταξιαρχία Πεζικοῦ, πού εἶχαν προεπιστρατευτεῖ. Ἡ ΙV Ταξιαρχία Πεζικοῦ κατεῖχε τό βόρειο τμήμα τοῦ μετώπου καί εἶχε ὡς ἔδρα στίς 27/10/40 τή Φλώρινα. Τό νότιο τμήμα κατεῖχε ἡ ΙΧ Μεραρχία Πεζικοῦ μέ ἔδρα τήν Καστοριά. Ἡ ΙV Ταξιαρχία ἦταν Μονάδα τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καί ἡ ΙΧ Μεραρχία τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Καί οἱ δύο ὑπάγονταν στό Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας. Ἀπό τίς 6 Νοεμβρίου ἡ ΙΧ Μεραρχία ὑπήχθηκε στό Γ' Σῶμα Στρατοῦ.

93. Ἡ ΙV Ταξιαρχία Πεζικοῦ διέθετε :

- Τό Συνοριακό Τομέα
- Τά 28 καί 33 Συντάγματα Πεζικοῦ
- Μονάδες πυροβολικοῦ καί
- Τό Γ2 Ὀρεινό Χειρουργεῖο.

94. Ἡ ΙΧ Μεραρχία Πεζικοῦ διέθετε :

- Τά 27, 32 καί 53 Συντάγματα Πεζικοῦ
- Μονάδες πυροβολικοῦ, μηχανικοῦ, ἵππικοῦ, διαβιβάσεων καί μεταφορῶν καί τούς ἐξῆς ὑγειονομικούς σχηματισμούς :
- ΙΧα καί ΙΧβ Ὀρεινά Χειρουργεῖα
- ΙΧ Νοσηλευτικό Τμήμα
- ΙΧ Μοίρα Τραυματιοφορέων

95. Ἀντιμέτωπο τῶν ἐλληνικῶν δυνάμεων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας βρισκόταν ἓνα ἰταλικό σῶμα στρατοῦ (τό XXVI Σῶμα Κορυτσᾶς), μέ ἀναπτυγμένη μία μεραρχία του.

Μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου τό Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἐξέδωσε τίς ἀναγκαῖες διαταγές πρὸς τίς μονάδες τῆς ζώνης ἐνέργειάς του, οἱ ὁποῖες τέθηκαν σέ συναγερμό καί κατέλαβαν τίς ἀμυντικές τοποθεσίες πού εἶχαν προκαθοριστεῖ.

Σ' αὐτό τό μέτωπο οἱ ἰταλικές δυνάμεις τήρησαν γενικά ἀμυντική στάση καί περιορίστηκαν στήν ἀπώθηση μερικῶν μεθοριακῶν φυλακίων.

96. Οἱ ἐλληνικές δυνάμεις ὄχι μόνο δέν ἐπέτρεψαν τήν εἰσβολή τῶν Ἰταλῶν στό ἔδαφός μας, ἀλλά ἀπό τήν 1η μέχρι τήν 5η Νοεμβρίου ἀνέλαβαν ἐπιθετικές ἐπιχειρήσεις καί κατόρθωσαν νά ἀπωθήσουν τοὺς ἀμυνόμενους μέ πείσμα Ἰταλοὺς καί νά καταλάβουν τά ὑψώματα μέσα στό ἀλβανικό ἔδαφος, πού δεσπόζουν ἀπὸ ἀνατολικά τῆς ἄνω κοιλάδας τοῦ ποταμοῦ Δεβόλη.

97. Μέ διαταγή τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, ἀπὸ τίς 4 Νοεμβρίου ἡ ΙV Ταξιαρχία Πεζικοῦ ἀναπτύχθηκε σέ μεραρχία μέ τόν τίτλο XV Μεραρχία Πεζικοῦ.

Στήν περίοδο ἀπὸ 6 μέχρι 13 Νοεμβρίου ἡ κατάσταση σ' αὐτό τό μέτωπο παρέμεινε ἀμετάβλητη. Οἱ ἐλληνικές δυνάμεις ἀσχολήθηκαν μέ τήν προπαρασκευή τῆς ἐπιθέσεώς τους κατά τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου τῆς Μόροβας.

Ἀπό τίς 8 Νοεμβρίου ἄρχισαν νά φθάνουν στήν περιοχή τοῦ Νεστορίου μονάδες τῆς Χ Μεραρχίας Πεζικοῦ, προκειμένου καί αὐτή νά λάβει μέρος στίς ἐπιθετικές ἐνέργειες τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ πρὸς τήν κατεύθυνση Μόροβα—Κορυτσᾶς.

Ἡ Διοίκηση τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ μετακινήθηκε ἀπὸ τή Θεσσαλονίκη καί ἀπὸ τήν 2400 ὥρα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου τὸ στρατηγεῖο του λειτούργησε στή Φλώρινα, ὅποτε καί ἀνέλαβε τή διεύθυνση τοῦ ἀγῶνα στή ζώνη ἐνέργειάς του. Ἀπὸ τίς 7 Νοεμβρίου τὸ Στρατηγεῖο τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ μετακινήθηκε στὸ χωριὸ Βασιλειάδα πλησίον τῆς Καστοριάς ⁽¹⁾.

98. Στὴν παραπάνω χρονικὴ περίοδο προκλήθηκαν ἀπώλειες τόσο ἀπὸ τραύματα, ὅσο καί ἀπὸ παθήσεις, γιατί τὸ ἔδαφος ἦταν ὀρεινὸ καί οἱ καιρικές συνθηκὲς δυσμενεῖς (βροχές καί ψύχος), δηλαδή αἰτία πού κλόνιζαν τήν υγεία τῶν μαχητῶν. Οἱ ἀπώλειες ἀπὸ τίς μάχες τῆς IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ἦταν :

— Νεκροί : ἀξιωματικοί 2, ὁπλίτες 36.

— Τραυματίες : ἀξιωματικοί 5, ὁπλίτες 58.

Οἱ τραυματίες δέν προέρχονταν μόνο ἀπὸ πυροβόλα ὅπλα, ἀλλὰ καί ἀπὸ ἀεροπορικές ἐπιδρομές. Τὸ Στρατηγεῖο τῆς Ταξιαρχίας, στὸ Ἀνταρτικό, βομβαρδίστηκε δύο φορές ⁽²⁾.

Δραστηριότητα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας στὸ Μέτωπο τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας (Σχεδιάγραμμα 5)

99. Στὴ Δυτικὴ Μακεδονία λειτουργοῦσαν ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης τὰ ἑξῆς Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα :

— Φλώρινας, μέ ἄξονα διακομιδῶν σιδηροδρομικὸ (Φλώρινα—Ἀμύνταιο—Ἐδεσσα—Βέροια) πρὸς τὰ Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα Θεσσαλονίκης.

— Κοζάνης, μέ ἄξονα διακομιδῶν ὁδικὸ (Κοζάνη—Σέρβια—Ἐλασσόνα) πρὸς τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Λάρισας.

— Βέροιας, χωρὶς νά ἐνεργεῖ διακομιδές.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα, τὰ Φλώρινας, Βέροιας καί Θεσσαλονίκης ὑπάγονταν, πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο, στὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ καί τὰ Λάρισας καί Κοζάνης στὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ.

Μέ τήν ἐπιστράτευση ἀναπτύχθηκαν τρία στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα στή Θεσσαλονίκη καί ἓνα στή Νάουσα. Ἔτσι, τὸ μέτωπο Δυτικῆς Μακεδονίας ἐξασφαλιζόταν ἐπαρκῶς ἀπὸ πλευρᾶς ὑποδοχῆς, διακομιδῆς, χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων καί νοσηλείας τῶν ἀπωλειῶν υγείας, ἀφοῦ ἡ ἀπόσταση τῆς γραμμῆς μάχης ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς δέν ἦταν μεγάλη καί οἱ διακομιδές ἐξυπηρετοῦνταν ἀπὸ καλοὺς ὁδικούς καί σιδηροδρομικούς ἄξονες.

100. Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ μετακινήθηκε μέ τή Διοίκηση τοῦ Σώματος ἀπὸ τή Θεσσαλονίκη στή Φλώρινα καί

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.647/Α/3, σελ. 29.

(2) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 647/Α/1, σελ. 1-6 καί Φ. 707/Α/1. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἡ Ἰταλικὴ εἰσβολή», σελ. 204-243 καί ἡ ἐκδόση Σ. Τζηρίτα, «Στρατιωτικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος», σελ. 720-722.

κατόπιν στην Καστοριά. 'Υπό τη δικαιοδοσία της είχε άρχικά όρισμένα υγειονομικά όχήματα και άργότερα τούς έξης υγειονομικούς σχηματισμούς:

- ΣΙΟ και ΣΙΙ "Εφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία
- Γ' Μοίρα Τραυματιοφορέων και τόν
- Γ' 'Υγειονομικό "Ορχο.

101. Στην IV Ταξιαρχία και στην IX Μεραρχία διατέθηκαν υγειονομικά όχήματα για τήν εκτέλεση τών διακομιδών. 'Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία τής IV Ταξιαρχίας ανέπτυξε τό χειρουργείο πού τής διατέθηκε στό χωριό 'Ανταρτικό, ώς χειρουργείο διαλογής, μέ δύο τμήματά του προωθημένα τό ένα στίς Καρυές και τό άλλο στό Μπούφαρι άνατολικά του Βατοχωρίου.

Οί άπώλειες υγείας τής IV Ταξιαρχίας Πεζικού διακομίζονταν, του βόρειου τομέα στίς Καρυές και του νότιου στό Βατοχώρι, όπου ήταν οί σταθμοί διακομιδής. 'Η μεταφορά γινόταν από τούς τραυματιοφορείς τών μονάδων, μέ φορεία ή κτήνη πού επέστρεφαν από τόν έφοδιασμό τών μαχόμενων τμημάτων σέ πυρομαχικά και τρόφιμα, μέχρι Πύλης και Κρυσταλλοπηγής. Από εκεί οί τραυματίες μεταφέρονταν μέ υγειονομικά αυτοκίνητα στό 'Ανταρτικό, όπου ήταν άναπτυγμένο χειρουργείο διαλογής. Σ' αυτό γινόταν ή περίθαλψη και ή παρακολούθηση τών τραυματιών και άσθενών, πού δέν έπρεπε νά διακομιστούν, οί δέ ύπολοιποι διακομίζονταν μέ υγειονομικά αυτοκίνητα στό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής Φλώρινας, πού είχε τήν εύχέρεια νά κάνει σχετική άποσυμφόρηση, μέ υγειονομικούς συρμούς, προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

'Από τίς 10 Νοεμβρίου προωθημένα τμήματα του χειρουργείου τής Ταξιαρχίας ανέπτυξαν σταθμούς διακομιδής άκόμη πιό δυτικά, δηλαδή στην Πύλη προς βόρεια και στην Κρυσταλλοπηγή προς νότια, μέ τά μέσα μεταφοράς πού διέθεταν. Ένδιάμεσος σταθμός χρησιμοποιούνταν τό χειρουργείο διαλογής στό 'Ανταρτικό και από εκεί ή διακομιδή γινόταν στό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Παρά τό δύσβατο του έδάφους, τίς δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τίς παρενοχλήσεις τής 'Ιταλικής 'Αεροπορίας, οί διακομιδές τής IV Ταξιαρχίας λειτουργήσαν πολύ ίκανοποιητικά, προς όφελος τής ταχύτερης και καλύτερης διαλογής περιθάλψεως και νοσηλείας τών άπωλειών υγείας.

102. 'Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία τής IX Μεραρχίας ανέπτυξε τό ΙΧα 'Ορεινό Χειρουργείο μέ τό ΙΧ Νοσηλευτικό Τμήμα στό "Αργος 'Ορεστικό και στην 'Αγία Κυριακή τό ΙΧβ 'Ορεινό Χειρουργείο, ώς χειρουργείο διαλογής.


'Η ΙΧ Μοίρα Τραυματιοφορέων διέθεσε τμήματά της για ένίσχυση τών τραυματιοφορέων τών μαχόμενων τμημάτων τής Μεραρχίας και τμήμα της παρέμεινε στην Καστοριά.


Στην Καστοριά λειτουργούσε από τόν καιρό τής ειρήνης Στρατιωτικό Νοσηλευτήριο, πού είχε ένισχυθεί μέ τήν έπιστράτευση σέ προσωπικό, ύλικό και μέσα μεταφοράς.


Οί διακομιδές τών άπωλειών υγείας τής Μεραρχίας, μέχρι τό χειρουργείο διαλογής, γινόταν μέ τήν μέριμνα τών μονάδων από τούς τραυματιοφορείς τους, μέ φορεία ή κτήνη κατά τήν έπιστροφή τών τμημάτων ήμιονηγών από τόν άνεφοδιασμό τών μαχόμενων τμημάτων σέ πυρομαχικά και τρόφιμα. Από εκεί, και μέχρι τό "Αργος 'Ορεστικό και τήν Καστοριά, οί διακομιδές συνεχίζονταν μέ τά υγειονομικά αυτοκίνητα μέ τή μέριμνα του 'Αρχίατρου τής Μεραρχίας.

Ἀπό τήν Καστοριά οἱ διακομιδές μέ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα κατευθύνονταν πρὸς τό Νοσοκομεῖο Φλώρινας καί ἀπὸ ἐκεῖ ἐφαρμοζόταν ἡ διαδικασία τῶν διακομιδῶν πρὸς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στίς διακομιδές καμιά δυσκολία δέν παρουσιάστηκε, γιατί οἱ ἀπώλειες τῆς Μεραρχίας ἦταν μικρές, ἐπειδὴ ἡ ἀποστολή της σ' αὐτή τήν περίοδο ἦταν ἀμυντική καί ἐπιπλέον διέθετε ἐπαρκές προσωπικό καί ὑλικό ⁽¹⁾.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Εὐρετήριο Μονάδων, Σχηματισμῶν καί Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, πίνακες 16, 17. Φ. 696/Α/2α, σελ. 1 καί 11-12. Φ. 707/Α/1, σελ. 46-57, 62-64, 95 καί 113.







ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Α' Φάση (14—24 Νοεμβρίου 1940)

Γενικότητες

103. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀνέλαβε μὲ ἐνθουσιασμό τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους καὶ κατόρθωσε νὰ συγκρατήσῃ τὸν εἰσβολέα, παρὰ τὴ συντριπτικὴ ὑπεροχὴ του σὲ πολεμικὰ μέσα, ἰδιαίτερα σὲ ἀεροπορία καὶ ὄπλα μάχης. Ἀπὸ τὴς 9 Νοεμβρίου, οἱ Ἴταλοι ἐξαναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν κάθε ἐπιθετικὴ προσπάθεια καὶ νὰ μεταπέσουν σὲ ἀγῶνα ἀμυντικῆς μορφῆς, ἐνῶ ἀνέμεναν νέες ἐνισχύσεις.

Οἱ μονάδες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀφοῦ ἐπιστρατεύτηκαν στὶς ἑδρες, ποὺ εἶχαν κατὰ τὴν εἰρήνη, ἀρχισαν νὰ συρρέουν στὸ μέτωπο μὲ κάθε μέσο καὶ μὲ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ ταχύτητα. Τὸ βράδυ τῆς 13ης Νοεμβρίου οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις ἦταν ἐπαρκεῖς, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀναλάβουν εὐρεῖα ἀντεπίθεση γιὰ τὴν ἐκδίωξη τοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ τὸ πάτριον ἔδαφος.

Στὴς 13 Νοεμβρίου εἶχαν προσανατολιστεῖ στὸ Βορειοηπειρωτικὸ μέτωπο, ἀπὸ τῆς θάλασσας τοῦ Ἰονίου μέχρι τῶν λιμνῶν τῶν Πρεσπῶν, ἑντεκα μεραρχίες πεζικοῦ, μία μεραρχία ἱππικοῦ καὶ δύο ταξιαρχίες πεζικοῦ. Ἀπὸ αὐτὲς μερικὲς ἀποσπάστηκαν ἀπὸ τὸ μέτωπο Μακεδονίας—Θράκης, στὸ ὁποῖο παρέμειναν τέσσερες μεραρχίες. Ἡ δύναμη ὅλων τῶν παραπάνω μονάδων πρὸς τὴν Ἀλβανία καὶ πρὸς τὴ Βουλγαρία μαζί μὲ τὴς μὴ μεραρχιακὲς μονάδες καὶ τὴς λοιπὲς Ὑπηρεσίες τοῦ Στρατοῦ γενικῶς, ἀνερχόταν σὲ 300.000 ἄντρες περίπου καὶ 120.000 κτήνη.

104. Στὸ Βορειοηπειρωτικὸ μέτωπο ἡ συγκέντρωση τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων μέχρι τῆς 13ης Νοεμβρίου, παρουσιαζόταν ὡς ἑξῆς :

— **Δυτικὴ Μακεδονία** (Βόρειο Μέτωπο). Ἐκτὸς ἀπὸ τὴς IX καὶ XV Μεραρχίες ποὺ ὑπῆρχαν ἐξαρχῆς ὑπὸ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ καὶ διεξῆγαν τὴς μέχρι τότε τοπικὲς ἐπιχειρήσεις, προωθήθηκαν καὶ οἱ X καὶ XI Μεραρχίες. Πρὸς τὴν περιοχὴ αὐτὴ μετακινήθηκε καὶ ἡ XIII Μεραρχία, ὡς ἐφεδρεία τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας (ΤΣΔΜ).

— **Περιοχὴ Πίνδου** (Κεντρικὸ Μέτωπο). Παρέμειναν οἱ αὐτὲς μονάδες, δηλαδή ἡ I Μεραρχία, ἡ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ καὶ ἡ Ταξιαρχία Ἰππικοῦ ποὺ ὑπάγονταν στὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ.

— **Ἡπειρος** (Νότιο Μέτωπο). Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν VIII Μεραρχία καὶ τὴν III Ταξιαρχία Πεζικοῦ ποὺ βρίσκονταν στὴν περιοχὴ καὶ διεξῆγαν τὸν ἀγῶνα μέχρι τὴς 13 Νοεμβρίου, προωθήθηκε καὶ ἡ II Μεραρχία. Οἱ δυνάμεις αὐτὲς καθὼς καὶ ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ τελοῦσαν ὑπὸ τὴ διοίκηση τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ποὺ ὑπαγόταν στὸν Ἀρχιστράτηγο.

— **Γενικὲς Ἐφεδρεῖες.** Ἡ III Μεραρχία στὴν περιοχὴ Ἄρτας, ἡ IV Μεραρχία καὶ ἡ XVI Ταξιαρχία Πεζικοῦ στὴν περιοχὴ Καλαμπάκας, ἡ V Μεραρχία στὴν περιοχὴ Θεσσαλονίκης καὶ ἡ XVII Μεραρχία στὴν περιοχὴ Κοζάνης.

105. Μέ βάση τήν παραπάνω διάταξη δυνάμεων στό Βορειοηπειρωτικό μέτωπο, ὁ Ἀρχιστράτηγος καθόρισε τίς ἀρχικές ἀποστολές τῶν δύο, ὑπό τίς διαταγές του, στρατηγικῶν συγκροτημάτων, δηλαδή τοῦ ΤΣΔΜ καί τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ. Οἱ κύριες γραμμές τῶν ὁδηγιῶν τοῦ Ἀρχιστράτηγου στίς 12 Νοεμβρίου πρὸς τίς παραπάνω μεγάλες μονάδες προέβλεπαν τά ἑξῆς :

— Τό ΤΣΔΜ, εὐθύς μετὰ τήν κατάληψη τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου Μόροβα καί μόνον ἐφόσον κατά τήν κρίση του οἱ συνθήκες εἶναι εὐνοϊκές καί κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ἀρχιστράτηγου, θά ἐπιδιώξει βαθύτερη προώθηση μέ σκοπὸ τήν ἀπόφραξη τῶν ὁδεύσεων ἀπὸ βόρεια καί δυτικά πρὸς τήν πεδιάδα τῆς Κορυτσᾶς, ὅσο τὸ δυνατό βαθύτερα. . . Νοτιότερα θά ἐπιδιώξει νά φθάσει στὴν ἀμαξιτὴ ὁδὸ παρὰ τήν Ἑρσέκα ἢ τουλάχιστον νά θέσει αὐτὴ ὑπὸ τὰ πυρὰ του.

— Τό Α' Σῶμα Στρατοῦ θά ἐνεργήσει κατὰ τήν κατεύθυνση Ἰωάννινα—Τεπελένι καί θά ἀποβλέπει στὴν εὐρεία κάλυψη τῆς περιοχῆς Μέρτζανης.

Μέχρι τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς δέν εἶχε οὐσιαστικά ὀλοκληρωθεῖ ἡ συγκέντρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἀλλὰ ἡ Ἀνώτατη Διοίκηση ἀποφάσισε τήν ἀνάληψη ἐπιθέσεως, γιὰ νά προλάβει τίς ἰταλικές δυνάμεις πρὶν ἐνισχυθοῦν καί γιὰ νά ἐκμεταλλεῖται τὰ εὐνοϊκά ἀποτελέσματα ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων ἀπὸ τίς μέχρι τότε ἐπιτυχεῖς ἐπιχειρήσεις (1).

Γενικὴ Στρατιωτικὴ Κατάσταση στό Βόρειο Μέτωπο

(Σχεδιάγραμμα 6)

106. Τό Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἀπὸ τὸ πρῶν τῆς 14ης Νοεμβρίου ἄρχισε τήν ἐπίθεσιν του κατὰ τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας Ἰβάν—Μόροβα μέ τήν XV Μεραρχία στό δεξιό, τήν ΙΧ Μεραρχία στό κέντρο καί τήν Χ Μεραρχία στό ἄριστερό. Ἡ τελευταία εἰσερχόταν γιὰ πρώτη φορά στὸν ἀγῶνα καί εἶχε ὑπὸ τὴ διοίκησίν της τὰ 30, 65 καί 68 Συντάγματα Πεζικοῦ, μονάδες πυροβολικοῦ, ἱππικοῦ, μηχανικοῦ, διαβιβάσεων, ὑγειονομικοῦ καί μεταφορῶν. Ὑγειονομικούς σχηματισμούς διέθετε τὰ Χα καί Χβ Ὀρεινὰ Χειρουργεῖα, τὸ Χ Νοσηλευτικὸ Τμῆμα καί τήν Χ Μοῖρα Τραυματιοφορέων.

Οἱ μεραρχίες ἐπιτέθηκαν αἰφνιδιαστικά κατὰ τῆς ἰσχυρῶς ὀργανωμένης ἐχθρικῆς τοποθεσίας, τήν ὁποία ὑποστήριζε ἰσχυρὴ ἀεροπορικὴ δύναμη καί κατόπιν σκληρῶν ἀγῶνων, πού διεξῆγαν μέ ἀπαράμιλλη ὀρμητικότητά καί ἐνθουσιασμό, κατόρθωσαν νά καταλάβουν τοὺς πρῶτους ἀντικειμενικοὺς σκοπούς.

Τό Γενικὸ Στρατηγεῖο διαπίστωσε στό μεταξύ σοβαρὴ ἐνίσχυση τοῦ ἐχθροῦ καί προώθησε στὴ ζώνη ἐνεργείας τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ δύο ἀκόμη μεραρχίες, τίς ΧΙ καί ΧΙΙΙ. Ἡ ΧΙ Μεραρχία εἶχε ὑπὸ τὴ διοίκησίν της τὰ 13 καί 66 Συντάγματα Πεζικοῦ καί ἡ ΧΙΙΙ τὰ 18, 22 καί 23 Συντάγματα Πεζικοῦ. Καί οἱ δύο Μεραρχίες διέθεταν μονάδες πυροβολικοῦ, ἱππικοῦ, μηχανικοῦ, διαβιβάσεων, ὑγειονομικοῦ καί ἐφοδιασμοῦ.

Ὑγειονομικούς σχηματισμούς διέθεταν, ἡ ΧΙ Μεραρχία τὰ ΧΙα καί ΧΙβ Ὀρεινὰ Χειρουργεῖα, τὸ ΧΙ Νοσηλευτικὸ Τμῆμα καί τήν ΧΙ Μοῖρα Τραυματιοφορέων καί ἡ ΧΙΙΙ Μεραρχία τὰ ΧΙΙΙα καί ΧΙΙΙβ Ὀρεινὰ Χειρουργεῖα, τὸ ΧΙΙΙ Νοσηλευτικὸ Τμῆμα καί τήν ΧΙΙΙ Μοῖρα Τραυματιοφορέων. Ἀπὸ τίς μεραρχίες

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1 σελ. 51-53 καί Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἡ Ἰταλικὴ Εἰσβολή». σελ. 245-247 καί 272.

αυτές ή XIII εισήλθε στη μάχη από τις 17 Νοεμβρίου αφού παρεμβλήθηκε μεταξύ των IX και XV Μεραρχιών και ή XI από τις 21 του ίδιου μήνα με ζώνη ενέργειας μεταξύ των IX και X Μεραρχιών. Για την καλύτερη ενάσκηση της διοικήσεως ή XIII Μεραρχία υπήχθη στο Γ' Σώμα Στρατού και οι X και XI Μεραρχίες υπό την Ομάδα Μεραρχιών «Κ» που συστήθηκε και υπήχθη στο ΤΣΔΜ.

Έτσι, με τη συνεχιζόμενη όρμητική επίθεση, που ενισχύθηκε με νέες δυνάμεις, κατόπιν από πείσμονα και σκληρό αγώνα επιτεύχθηκε ή διάσπαση της Ιταλικής άμυντικής τοποθεσίας και ή απελευθέρωση της ελληνικής Κορυτσάς, στην οποία εισήλθαν τμήματα της IX Μεραρχίας στις 22 Νοεμβρίου 1940.

Πρέπει νά αναφερθεί ότι οι ελληνικές μεραρχίες ήταν επανδρωμένες στο μεγαλύτερο μέρος τους από εφέδρους, που επιστρατεύτηκαν με την κήρυξη του πολέμου, αντίθετα με τις Ιταλικές μεραρχίες των οποίων οι άντρες ήταν υπό τά όπλα από πολύ χρόνο.

107. Για τις απώλειες του ΤΣΔΜ κατά τη μάχη Ίβάν—Μόροβα δέν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Από τά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από αρχαικό υλικό προκύπτει, ότι οι απώλειες ανήλθαν σε νεκρούς αξιωματικούς 34, όπλίτες 590 και τραυματίες αξιωματικούς 80, όπλίτες 2.066. Οι άριθμοί αυτοί υπολείπονται των πραγματικών (1).

Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο Βόρειο Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 6)

108. Η κάλυψη του Βόρειου Μετώπου από ύγειονομικής πλευράς γινόταν, κατά την α' φάση της άντεπιθέσεως, με τά Στρατιωτικά Νοσοκομεία Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κοζάνης και τό Νοσηλευτήριο Καστοριάς, τά όποια υπήρχαν από τόν καιρό της ειρήνης. Αυτά είχαν ενισχυθεί άρκετά σε προσωπικό, υλικό και μέσα διακομιδής, λίγο πριν από την Ιταλική είσβολή. Επίσης άναπτύχθηκαν στη Θεσσαλονίκη τρία άκόμη στρατιωτικά νοσοκομεία και ένα στη Νάουσα. Επιπλέον για την ένίσχυση του νοσηλευτικού τομέα, τό Γενικό Στρατηγείο διέθεσε στο ΤΣΔΜ τά Σ1 και Σ2 Στρατιωτικά Νοσοκομεία Διακομιδής, που συγκροτήθηκαν κατά την επιστράτευση.

Με την κήρυξη του πολέμου τά παραπάνω Στρατιωτικά Νοσοκομεία υπήχθηκαν στις Β' και Γ' Ανώτερες Στρατιωτικές Διοικήσεις, στη Στρατιωτική Διοίκηση Κοζάνης, καθώς και στο Β' Ρυθμιστικό Κέντρο, γιατί τά Β' και Γ' Σώματα Στρατού, αφού μετακινήθηκαν από τις έδρες που είχαν κατά την ειρήνη, ανέλαβαν την ύγειονομική εθύνη των πρόσω καθένα στη ζώνη ενεργείας του.

109. Στο βόρειο τομέα του παραπάνω μετώπου την ύγειονομική ύπηρεσία των μαχόμενων δυνάμεων συντόνιζε και διήύθυε ή Διεύθυνση Ύγειονομικής Ύπηρεσίας του Γ' Σώματος Στρατού, που άκολουθούσε τό Στρατηγείο του σε όλες τις διαδοχικές μετακινήσεις του.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 58-59 και Φ.647/Α/1, σελ. 9-13. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ α' Η Ήλληνική Άντεπίθεση» σελ. 70 και Έκδοση Σ. Τζηρίτα «Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος», σελ. 721-723. Εύρετήριο Μονάδων, Σχηματισμών, Ύπηρεσιών Γεν. Στρατηγείου, πίνακες υπ' άριθ. 10, 18, 19.

Στή δικαιοδοσία της, γιά τόν τομέα τοῦ ὑγειονομικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν μονάδων καί σχηματισμῶν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ διέθετε τό Γ' Ὑγειονομικό Ὅρχο καί γιά τόν τομέα τῆς διακομιδῆς διέθετε τήν Γ' Μοίρα Τραυματιοφορέων καί ἀριθμό ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων. Γιά ἐνίσχυση στήν ἀντιμετώπιση τῶν χειρουργικῶν περιστατικῶν τῆς γραμμῆς τῶν πρόσω, διέθετε τά Σ10 καί Σ11 Ἐφεδρα Χειρουργικά Συνεργεῖα.

110. Στήν ὑποστήριξη τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῶν μονάδων τοῦ Βόρειου Μετώπου συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό τό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο (Β'ΡΚ), μεγάλη ἐφοδιαστική μονάδα, πού συγκροτήθηκε μέ τήν ἐπιστράτευση στή Θεσσαλονίκη καί μεταστάθμευσε στή Βέροια, ὅπου ἄρχισε νά λειτουργεῖ ἀπό τίς 10 Νοεμβρίου 1940. Στίς 20 Νοεμβρίου μεταστάθμευσε στό Ἀμύνταιο καί στίς 27 Νοεμβρίου στή Φλώρινα.

Ἡ Μονάδα αὕτη ὄχι μόνο ἐφοδίαζε τίς ὑγειονομικές μονάδες τοῦ Βόρειου Μετώπου μέ κάθε εἶδους ὑλικό διοικητικῆς μέριμνας, ἀλλά καί τίς ἐνίσχυε μέ αὐτοκίνητα καί διευκόλυνε τίς διακομιδές. Γι' αὕτη τή βασική ἀποστολή τό Β' ΡΚ στήν ὀργάνωσή του διέθετε καί Γραφεῖο Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας. Στό Β' ΡΚ ὑπάγονταν κατά περίόδους τά Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Βέροιας, Φλώρινας καί Κοζάνης. Ἐπίσης ὑπάγονταν σ' αὐτό καί τά Σ1 καί Σ2 Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Διακομιδῆς πού ἀναπτύχθηκαν, ὅπως προαναφέρεται, κατά τήν ἐπιστράτευση.

Τό Σ1 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς ἐφθασε στήν Φλώρινα στίς 21 Νοεμβρίου 1940 καί ἀναπτύχθηκε ἐκεῖ στίς 27 Νοεμβρίου. Ἡ δράση του ἀναφέρεται λεπτομερῶς στήν παράγραφο 146 τοῦ τόμου.

Τό Σ2 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς ἀναπτύχθηκε σέ σκηνές παρὰ τό χωριό Σωτήρ τῆς περιοχῆς Ἀμυνταίου καί ἀπό τίς 9 Νοεμβρίου ὑποδέχτηκε, νοσηλεύσε καί διακόμισε τό σύνολο σχεδόν τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν τοῦ Βόρειου Μετώπου μέχρι τό τέλος Νοεμβρίου 1940.

Τό Β' ΡΚ, ἐκτός ἀπό τοὺς παραπάνω ὑγειονομικούς σχηματισμούς, εἶχε στή διάθεσή του καί τά ἀκόλουθα :

— Τό Χειρουργεῖο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, πού ἐφθασε στήν Καστοριά, δυνάμεως 150 κλινῶν.

— Τό Σ3 Πεδινό Χειρουργεῖο.

— Τό Ἀναρρωτήριο τοῦ συντάγματος πεζικοῦ, πού ὑπῆρχε στήν Καστοριά ἀπό τόν καιρό τῆς εἰρήνης, δυνάμεως 100 κλινῶν.

— Τήν Ὑγειονομική Ἀποθήκη Φλώρινας μέ τμῆμα, πού διέθετε κάθε εἶδος ὑγειονομικοῦ καί φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ.

— Τοὺς Σ3 καί Σ4 Λόχους Ὑγειονομικῶν Αὐτοκινήτων καί ἀνά μία διμοιρία ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων ἀπό τοὺς Σ1, Σ2 καί Σ5 Λόχους Ὑγειονομικῶν Αὐτοκινήτων.

Στή διάθεση τοῦ Β' ΡΚ γιά τίς διακομιδές καί γιά ἀποσυμφόρηση τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας ἀπό τήν περιοχή Φλώρινας—Ἀμυνταίου, ἡ Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης διέθετε καθημερινά ὑγειονομικό συρμό, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ Β' ΡΚ.

Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ χώρος πλησίον τοῦ μετώπου καί πίσω ἀπό αὐτό καλυπτόταν ἐπαρκῶς ἀπό ἀπόψεως ὑποδοχῆς, διαλογῆς, διακομιδῆς, νοσηλείας, χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων καί ὑγειονομικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, μέ τίς παραπάνω ὑγειονομικές μονάδες καί μέσα.

111. Τό σχέδιο διακομιδών προέβλεπε τή διακομιδή τών άπωλειών ύγείας τών μεραρχιών που ένεργούσαν βόρεια, από τά χειρουργεία διαλογής τους προς τήν κατεύθυνση τής Φλώρινας, καί τών μεραρχιών που ένεργούσαν νότια, από τά χειρουργεία διαλογής τους προς τήν κατεύθυνση τής Καστοριάς. Άπό τή Φλώρινα καί τήν Καστοριά οί διακομιδές γίνονταν προς τή Θεσσαλονίκη. Κατά τήν περίοδο αυτή, τήν εύθύνη τών διακομιδών μέχρι τή Φλώρινα καί τήν Καστοριά είχε τό Γ' Σώμα Στρατού καί από εκεί ή Άνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης άρχικά καί κατόπιν τό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο ⁽¹⁾.

112. Άναλυτικά ή δραστηριότητα τής ύγειονομικής ύπηρεσίας τών μεραρχιών του Βόρειου Μετώπου κατ' αυτή τήν περίοδο άναφέρεται παρακάτω.

Εϊδικότερα ή XV Μεραρχία δέ διέθετε δικούς της ύγειονομικούς σχηματισμούς καί οί άνάγκες ύποδοχής, διαλογής, διακομιδής καί νοσηλείας καλύφθηκαν από τούς πιο κάτω ύγειονομικούς σχηματισμούς του Γ' Σώματος Στρατού, που διατέθηκαν στή μεραρχία:

- Γ2 Όρεινό Χειρουργείο
- Γ2 Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα
- Ούλαμό Τραυματιοφορέων τής Γ' Μοίρας Τραυματιοφορέων
- Δέκα ύγειονομικά αυτοκίνητα.

Οί σχηματισμοί αυτοί διατέθηκαν καί λειτούργησαν από τίς 12 μέχρι 24 Νοεμβρίου ως έξης :

— Α' Τμήμα Χειρουργείου Διαλογής (κλιμάκια χειρουργείου καί νοσηλευτικού τμήματος), άναπτυγμένο στήν Πύλη από 14-11-40.

— Β' Τμήμα Χειρουργείου Διαλογής (κλιμάκια χειρουργείου καί νοσηλευτικού τμήματος), άναπτυγμένο στό Βατοχώρι.

— Προωθημένος σταθμός ύγειονομικών αυτοκινήτων στήν Πύλη καί Κρυσταλλοπηγή.

— Ούλαμός Τραυματιοφορέων κατά τό μεγαλύτερο μέρος στό 90 Σύνταγμα Πεζικού (γιατί αυτό τό Σύνταγμα δέ διέθετε τραυματιοφορείς) καί στό χειρουργείο Πύλης.

113. Οί άπώλειες ύγείας τής XV Μεραρχίας διακομίζονταν, του βόρειου τομέα στό σταθμό διακομιδής Πύλης καί του νότιου τομέα στό σταθμό διακομιδής Κρυσταλλοπηγής, από τραυματιοφορείς τών μονάδων μέ φορεία ή κτήνη, κατά τήν έπιστροφή τους από τόν άνεφοδιασμό τών μαχομένων τμημάτων σέ πυρομαχικά καί τρόφιμα. Καί από εκεί μέ ύγειονομικά αυτοκίνητα στά χειρουργεία διαλογής τής Πύλης καί του Βατοχωρίου, όπου νοσηλεύονταν καί χειρουργούνταν όσοι από τούς τραυματίες καί άσθενείς δέν έπρεπε νά διακομιστούν. Οί υπόλοιποι διακομίζονταν μέ ύγειονομικά αυτοκίνητα στό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Ή λειτουργία τής ύγειονομικής ύπηρεσίας γινόταν κανονικά από τίς μονάδες καί τούς ύγειονομικούς σχηματισμούς παρ' όλες τίς σοβαρές έλλείψεις τών μονάδων σέ φάρμακα καί ύλικά, γιά τά όποια ή Μεραρχία άνέφερε έγκαιρα στό Γ' Σώμα Στρατού προς συμπλήρωση, μαζί μέ αίτηση γιά τήν άποστολή ενός πλήρους όρεινού χειρουργείου ⁽²⁾.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Πίνακες Εύρετηρίου Μονάδων, Σχηματισμών Γενικού Στρατηγείου. Φ. 673/Α/1, σελ. 7-8 καί 178-184. Φ. 673/Ε, σελ. 1-2.

(2) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 707/Α/1, σελ. 236-238.

114. Ἡ IX Μεραρχία διέθετε ὅλους τοὺς προβλεπόμενους ἀπὸ τῆ σύνθεσης ὑγειονομικοὺς σχηματισμούς, πού ἀναπτύχθηκαν καὶ λειτούργησαν ὡς ἀκολούθως :

— IXβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο στὴ Βράτσιανη μὲ κλιμάκιο στὴ Μέγκουλα.

— IXα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο μὲ τὸ IX Νοσηλευτικὸ Τμῆμα στὴν Κάτω Φτεριά.

— IX Μοίρα Τραυματιοφορέων ὁμοίως στὴν Κάτω Φτεριά. Ἀπὸ τὶς 13 Νοεμβρίου ἡ Μοίρα διέθεσε τρεῖς οὐλαμούς τραυματιοφορέων ὑπὸ ἐφέδρους ἀνθυπιάτρους στὰ 27, 32 καὶ 53 Συντάγματα Πεζικοῦ γιὰ ὑποστήριξή τους. Οἱ οὐλαμοὶ αὐτοὶ παρέμειναν στὰ συντάγματα μέχρι τὸ τέλος τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ κατὰ καιροὺς γινόταν ἀντικατάσταση τῶν τραυματιοφορέων. Ἡ Μοίρα, κατόπιν διαταγῶν, ἀκολούθησε τὰ μαχόμενα τμήματα σ' ὅλη τὴ διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων μὲ ἔδρες στὶς 17 Νοεμβρίου στὴν Κάτω Φτεριά, στὶς 21 στὴν Πολόσκα, στὶς 22 στὸ Χοτσίστι καὶ στὶς 24 στὴ Ντίσνιτσα.

Τὰ χειρουργεῖα τῆς ἴδιας Μεραρχίας, μὲ τὸ νοσηλευτικὸ τμῆμα, ἀναπτύχθηκαν στὶς παραπάνω τοποθεσίες ἀπὸ τὶς 14 Νοεμβρίου ὡς χειρουργεῖα διαλογῆς.

115. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς IX Μεραρχίας διακομιζόνταν, τοῦ βόρειου ὑποτομέα της, διὰ μέσου τοῦ σταθμοῦ διακομιδῆς Μέγκουλας, στὴ Βράτσιανη καὶ τοῦ νότιου ὑποτομέα της στὴν Κάτω Φτεριά. Οἱ διακομιδὲς γίνονταν μὲ τὴ μέριμνα τῶν μονάδων ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς, μὲ φορεῖα ἢ κτήνη. Ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ὑγειονομικὰ αὐτοκίνητα, μὲ τὴ μέριμνα τῆς Μεραρχίας, στὰ Νοσοκομεῖα Κοζάνης καὶ Ἀμυνταίου. Οἱ ἀσθενεῖς καὶ τραυματίες πού δὲν ἔπρεπε νὰ διακομιστοῦν, δέχονταν τὴν κατάλληλη θεραπευτικὴ καὶ ἐγχειρητικὴ ἀγωγή στὰ παραπάνω χειρουργεῖα διαλογῆς τῆς Μεραρχίας.

Οἱ διακομιδὲς μέχρι τῶν χειρουργείων διαλογῆς ἦταν πάρα πολὺ ἐπιπλέονες ἐξαιτίας τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, τοῦ δύσβατου ἐδάφους καὶ τῶν μεγάλων ἀποστάσεων. Πολλὲς φορὲς ὑπῆρξε ἀνάγκη μεταφορᾶς τραυματιῶν μὲ φορεῖα ἐπὶ 15–18 ὥρες. Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἐπέφερε μεγάλη καταπόνηση στοὺς τραυματίες καὶ τοὺς τραυματιοφορεῖς. Παρὰ τὶς δυσκολίες αὐτὲς ὅλες οἱ διακομιδὲς γίνονταν ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς ἀγόγγυστα. Ἀκόμη καὶ πρὸς τοὺς Ἰταλοὺς τραυματίες, ἡ συμπεριφορὰ τους ὑπῆρξε ἀμεμπτη (1).

116. Ἡ X Μεραρχία διέθετε καὶ αὐτὴ ὅλους τοὺς προβλεπόμενους ἀπὸ τῆ σύνθεσης ὑγειονομικοὺς σχηματισμούς καὶ λάβαινε μέρος γιὰ πρώτη φορὰ στὸ θέατρο ἐπιχειρήσεων τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ μετώπου. Ἡ διάταξη καὶ ἡ λειτουργία τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν κατὰ τὸ παραπάνω χρονικὸ διάστημα, ἦταν ἡ ἀκόλουθη :

Στὴν περιοχὴ τοῦ Νεστορίου ἀναπτύχθηκε τὸ Χβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο ἀπὸ τὶς 13 Νοεμβρίου καὶ ἀπὸ τὴν ἐπομένη λειτούργησε ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καὶ διακομιδῆς. Γιὰ τὴν ἐνίσχυσή του διατέθηκε ἓνας οὐλαμὸς τῆς X Μοίρας Τραυματιοφορέων, ἡ ὁποία ἐνίσχυε ἐπίσης μὲ τραυματιοφορεῖς καὶ τὰ 30, 65 καὶ 68 Συντάγματα Πεζικοῦ.

Τὸ Χειρουργεῖο αὐτὸ στὴ θέση «Ἀμμούδα» τῆς περιοχῆς Νεστορίου δέχτηκε, περιέθαλψε καὶ διακόμισε στὸ Νεστόρι περὶ τοὺς ἐβδομήντα τραυματίες πολέμου. Ἀπὸ τὶς 17 Νοεμβρίου τὸ Χειρουργεῖο μετακινήθηκε, ἀναπτύχθηκε

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.696/Α/2γ, σελ. 27–28. Φ.696/Η, σελ. 1–2 καὶ Φ.697/Α/1, σελ. 8.

καί λειτούργησε στό σχολείο τοῦ μεθοριακοῦ χωριοῦ Καλή Βρύση. Ἐδῶ τό Χειρουργεῖο δέχτηκε, χειρουργήσε, νοσήλευσε καί διακόμιζε στό Νεστόρι περί τούς 450 τραυματίες πολέμου.

Οἱ τραυματίες αὐτοί προέρχονταν ἀπό τά 30, 65 καί 68 Συντάγματα Πεζικοῦ, ἀπό τό Χα Ὅρεινό Χειρουργεῖο καί ἀπό τίς λοιπές μονάδες καί σχηματισμούς τῆς Χ Μεραρχίας. Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν τμημάτων τῆς Μεραρχίας, πού προήλαναν, τό Χειρουργεῖο προώθησε στίς 18 Νοεμβρίου ἕνα κλιμάκιό του μέ ἐπικεφαλῆς ἀνθυπίατρο, τό ὁποῖο ἐγκαταστάθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα νοτιοανατολικά τοῦ χωριοῦ Βόζιγκραδ, σέ πευκόφυτο λοφίσκο κοντά στήν ἐκεῖ ἡμιονική ὁδό.

Οἱ διακομιδές γίνονταν μέ κτήνη καί φορεῖα μέ τά μεταγωγικά τοῦ χειρουργείου, τά διερχόμενα μεταγωγικά τῶν διαφόρων μονάδων τῶν πρόσω καί τούς τραυματιοφορεῖς τῆς Χ Μοίρας Τραυματιοφορέων μέχρι τοῦ χειρουργείου καί ἀπό ἐκεῖ μέ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα στό Νεστόρι, μέ τή μέριμνα τοῦ Ἀρχίατρου τῆς Μεραρχίας. Ἀπό τό Νεστόρι οἱ ἀπώλειες ὑγείας διακομίζονταν, μέ τή μέριμνα τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Γ' Σώματος Στρατοῦ, στό Σ2 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς στό Ἀμύνταιο, πού ὑποδεχόταν τούς ἀσθενεῖς καί τραυματίες τοῦ Βόρειου Μετώπου διά μέσου Καστοριάς καί Φλώρινας. Ἀπ' αὐτούς τούς ἐλαφρά πάσχοντες, τούς ἐπανακτῆσιμους καί ὅσους δέν ἔπρεπε νά διακομιστοῦν τούς κρατοῦσε, νοσήλευε καί χειρουργοῦσε, ἐνῶ τούς λοιπούς διακόμιζε μέ ὑγειονομικούς συρμούς στά στρατιωτικά νοσοκομεῖα τοῦ ἐσωτερικοῦ, μέ τή μέριμνα τῆς Γ' Ἀνώτερης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως.

Ἡ ὑγειονομική ὑπηρεσία τῆς Μεραρχίας λειτούργησε καλά, παρ' ὅλες τίς δυσμενεῖς καιρικές καί ἐδαφικές συνθήκες. Στό Χβ Χειρουργεῖο Διαλογῆς γινόταν ἱκανός ἀριθμός μικρῶν καί μεγάλων χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων μέ ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα. Γιά τούς ἀσθενεῖς ἀπό παθήσεις ἐφαρμόστηκε ἡ κατάλληλη παθολογική θεραπεία.

117. Ἡ XIII Μεραρχία διέθετε ὅλους τούς προβλεπόμενους ἀπό τή σύνθεση ὑγειονομικούς σχηματισμούς καί εἰσῆλθε στόν ἀγῶνα ἀπό τίς 18 Νοεμβρίου στό μέτωπο μεταξύ τῶν XV καί IX Μεραρχιῶν. Οἱ ἀπώλειες τῶν τμημάτων της, πού ἐνεργοῦσαν στό δεξιό (βόρειο) τομέα της, διακομίζονταν ἀπό τίς 18 Νοεμβρίου στό σταθμό διακομιδῆς στήν Κρυσταλλοπηγή καί οἱ ἀπώλειες τῶν τμημάτων τοῦ ἀριστεροῦ (νότιου) τομέα στήν Κάτω Φτεριά, ὅπου εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἀπό τίς 14 Νοεμβρίου τό IXα Ὅρεινό Χειρουργεῖο τῆς IX Μεραρχίας.

Οἱ διακομιδές ἀπό τούς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων μέχρι τήν Κρυσταλλοπηγή καί Φτεριά γίνονταν ἀπό τούς τραυματιοφορεῖς τῆς XIII Μοίρας Τραυματιοφορέων μέ φορεῖα ἢ κτήνη, μετά τήν ἐπιστροφή τους ἀπὸ τόν ἀνεφοδιασμό τῶν μαχόμενων τμημάτων σέ πυρομαχικά καί τρόφιμα. Ἀκολουθῶς οἱ διακομιδές συνεχίζονταν μέ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Φλώρινας, ἐκτός ἀπό τίς ἀπώλειες πού δέν ἔπρεπε νά διακομιστοῦν. Ἡ διακομιδή μέχρι τήν Κρυσταλλοπηγή καί τήν Κάτω Φτεριά ἦταν πολύ ἐπίπονη, ἐξαιτίας τοῦ δύσβατου ἐδάφους, τῶν μεγάλων ἀποστάσεων καί τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν (1).

118. Ἡ XI Μεραρχία διέθετε ὅλους τούς προβλεπόμενους ἀπό τή σύνθεση ὑγειονομικούς σχηματισμούς. Εἰσῆλθε στόν ἀγῶνα στίς 21 Νοεμβρίου, δηλαδή

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 704/Α/1α, σελ. 7-16.

περί τό τέλος τῆς μάχης τῆς Μόροβα καί δέν εἶχε σημαντικές ἀπώλειες ὑγείας. Γι' αὐτό δέν ἀνέπτυξε τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς, ἐκτός ἀπὸ τὴν ΧΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων ποὺ ἀναπτύχθηκε μερικῶς καί διέθεσε ὀρισμένο ἀριθμὸ τραυματιοφορέων στὶς μονάδες τῆς Μεραρχίας.

Οἱ διακομιδές ἀπὸ τοὺς σταθμοὺς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων γίνονταν μέ τὴ μέριμνα τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς μέ φορεῖα καί τὰ κτήνη ἀνεφοδιασμοῦ τῶν μαχομένων τμημάτων, ποὺ ἐπέστρεφαν κενά καί ὀδηγοῦνταν στοὺς σταθμοὺς διακομιδῆς στό Νεστόρι καί στὴν Κάτω Φτεριά. Ἀπὸ ἐκεῖ οἱ τραυματίες καί οἱ ἀσθενεῖς μεταφέρονταν μέ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα στό Σ2 Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς Ἀμυνταίου.

Καί ἐδῶ παρουσιάστηκαν δυσκολίες στὶς διακομιδές ἰδιαίτερα μέχρι τὸ Νεστόρι, ἐξαιτίας τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, τοῦ ἀνώμαλου ἐδάφους καί τῶν μεγάλων ἀποστάσεων.

119. Στὴν ὀκταήμερη μάχη τοῦ Ἰβάν-Μόροβα, ἡ ὑγειονομικὴ ὑπηρεσία τοῦ Βόρειου Μετώπου ἐργάστηκε σκληρά, ἰδιαίτερα τῶν ταγμάτων, συνταγμάτων καί τῶν μεραρχιῶν καί εἰδικά στὸν τομέα τῶν διακομιδῶν, ἐξαιτίας τοῦ δύσβατου ἐδάφους, μέχρις οἱ τραυματιοφορεῖς καί τὰ κτήνη νὰ φθάσουν σὲ σημεῖα βατά στὰ αὐτοκίνητα γιὰ τὴν παραπέρα ταχύτερη καί περισσότερη ἀνετη διακομιδῆ. Ἐπίσης οἱ δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες ἔκαναν τὸ ἔργο τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας περισσότερο κουραστικὸ καί δύσκολο ⁽¹⁾.

Γενικὴ Στρατιωτικὴ Κατάσταση στό Κεντρικὸ Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 7)

120. Ἡ ἀνάληψη γενικῆς ἐπιθέσεως σὲ ὁλόκληρο τὸ μέτωπο ἀπὸ τίς ἐλληνικὲς δυνάμεις ἀποτελοῦσε, γιὰ τίς μονάδες τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καί τὴ Μεραρχία Ἱππικοῦ, συνέχεια τῆς ἀντεπιθέσεως ποὺ εἶχε ἀναληφθεῖ ἀπ' αὐτές γιὰ τὴν ἀπώθηση τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων στὴν περιοχή τῆς Πίνδου.

Τὸ βράδυ τῆς 13ης Νοεμβρίου βρίσκονταν στὴ ζώνη τῶν ἐπιχειρήσεων ὑπὸ τὴ διοίκηση τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ Ι Μεραρχία Πεζικοῦ, ἡ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ, ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ καί οἱ Β', ΙΧ καί Χ Ὀμάδες Ἀναγνωρίσεως.

Στὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ ἀπὸ τὸ ΤΣΔΜ, ἡ ἀποστολὴ ἐπιθέσεως ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς 14ης Νοεμβρίου πρὸς τίς κατευθύνσεις ὕψ. Μαρία-Λεσκοβίκι καί Ἐρσέκα. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἀνέθεσε τὴν ἐκτέλεση τῆς ἐπιθέσεως στὴν Ι Μεραρχία Πεζικοῦ ὑπὸ τὴν ὁποία ὑπήγαγε τὴν V Ταξιαρχία Πεζικοῦ καί τίς Β', ΙΧ καί Χ Ὀμάδες Ἀναγνωρίσεως. Ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ ἀποτελοῦσε τὴν ἐφεδρεία τοῦ Σώματος Στρατοῦ ⁽²⁾.

121. Ἡ Ι Μεραρχία ὀργάνωσε δύο συγκροτήματα ἐπιθέσεως, τὸ Βόρειο καί Νότιο. Τὸ Βόρειο Συγκρότημα, ὑπὸ τὸ Διοικητὴ τῆς V Ταξιαρχίας, συγκροτήθηκε ἀπὸ μονάδες τῶν 2, 7, 51 καί 52 Συνταγμάτων Πεζικοῦ καί μοίρας πυροβολικοῦ. Τὸ Νότιο Συγκρότημα, ὑπὸ τὸ Διοικητὴ Πεζικοῦ τῆς Ι Μεραρχίας, συγκροτήθηκε ἀπὸ μονάδες τῶν 4, 5, 7, 16, 51 καί 52 Συνταγμάτων Πεζικοῦ, ἀπὸ

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.696/Α/2γ, σελ. 27 καί Φ. 698/Α/1α, σελ. 25-28, 33, 33-34, 37.

(2) Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀντεπίθεσις 1940-41» σελ. 10-17.

τίς Ι, ΙΧ και Χ 'Ομάδες 'Αναγνωρίσεως και από μονάδες πυροβολικού. Και τά δύο Συγκροτήματα διέθεταν στοιχεία υγειονομικού και έφοδιασμού.

Οι μονάδες του Βόρειου Συγκροτήματος πέτυχαν τή διάβαση των συνόρων και τήν κατάληψη τής 'Ερσέκας στις 21 Νοεμβρίου. Οι μονάδες του Νότιου Συγκροτήματος ανακατέλαβαν τήν Κόνιτσα στις 16 Νοεμβρίου και άφου συνέχισαν τίς έπιθετικές τους έέργειες πέρα από τά σύνορα, κατέλαβαν στις 22 Νοεμβρίου τό Λεσκοβίκι. Συνεπώς μέ τήν μάχη τής Πίνδου όχι μόνο έκδιώχτηκαν οι 'Ιταλοί πέρα από τήν όροθετική γραμμή, αλλά καταλήφθηκε και ή έγκάρσια όδός 'Ερσέκας—Λεσκοβικίου. Οι άπώλειες υγείας των συγκροτημάτων, από τίς 14 μέχρι 24 Νοεμβρίου, δέν ήταν σημαντικές (1).

Δραστηριότητα τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας στό Κεντρικό Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 7)

122. 'Η υγειονομική ύποστήριξη του Κεντρικού Μετώπου γινόταν στά μετόπισθεν μέ τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης και πλησίον του μετώπου μέ τούς υγειονομικούς σταθμούς που άναπτύχθηκαν στό Τσοτύλι και τά Γρεβενά.

Τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης, που λειτουργούσε από τόν καιρό τής ειρήνης, ένισχύθηκε πριν και μετά τήν έπιστράτευση σέ προσωπικό, ύλικά και μέσα μεταφορās. Τό νοσοκομείο αυτό υπήχθηκε υπό τή Στρατιωτική Διοίκηση Κοζάνης και άποτέλεσε τήν κύρια υγειονομική μονάδα, στην όποία διακομίζονταν οι άπώλειες υγείας του Κεντρικού Μετώπου κατ' αυτή τήν περίοδο.

Στό Τσοτύλι άναπτύχθηκε και λειτουργήσε από τίς 8 Νοεμβρίου τό Β1 Πεδινό Χειρουργείο, που άνήκε στό Β' Σώμα Στρατού. Στά Γρεβενά άναπτύχθηκαν και λειτουργήσαν από τίς 11 Νοεμβρίου στό έπιταγμένο Κρατικό Νοσοκομείο, τό Σ4 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα και τό Σ7 'Εφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο, που διατέθηκαν στό Β' Σώμα Στρατού. Για τήν ένίσχυση τής χειρουργικής των πρόσω, διατέθηκαν επίσης στό Β' Σώμα Στρατού τό Β2 'Ορεινό Χειρουργείο και Σ15 Χειρουργικό Συνεργείο.

Στό Κεντρικό Μέτωπο τήν ευθύνη τής υγειονομικής ύπηρεσίας των μαχόμενων τμημάτων είχε ή διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του Β' Σώματος Στρατού, που άκολουθοΰσε τό στρατηγείο του σέ όλες τίς διαδοχικές μετακινήσεις του.

123. Για τόν υγειονομικό άνεφοδιασμό των μονάδων και σχηματισμών του, τό Β' Σώμα Στρατού διέθετε τό Β' 'Υγειονομικό Όρχο και για τίς διακομιδές τή Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων και αριθμό υγειονομικών αυτοκινήτων, τά όποία του διέθεσε τό Γενικό Στρατηγείο από τούς λόχους υγειονομικών αυτοκινήτων.

Τήν κύρια ευθύνη τής υγειονομικής ύπηρεσίας των πρόσω είχε κυρίως ή Ι Μεραρχία Πεζικού, που διέθετε τά Ια και Ιβ 'Ορεινά Χειρουργεία, τό Ι Νοσηλευτικό Τμήμα, τήν Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων και μερικά υγειονομικά αυτοκίνητα που τής διατέθηκαν από τό Β' Σώμα Στρατού.

'Η Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων διέθετε ως μέσα μεταφορās τραυματιοφορείς, τροχήλατα φορειοφόρα, άσθενοφόρα κτήνη και χρησιμοποιούσε επίσης τά κενά

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ.681/Α/2, σελ. 58-181 και Φ. 643/Α/2, σελ. 100-106.

κτήνη έφοδιασμού τών μονάδων κατά τήν έπιστροφή τους. Τό Β' Σώμα Στρατοῦ διέθετε τραυματιοφορεῖς, τροχήλατα φορειοφόρα, άσθενοφόρα κτήνη, ύγειονομικά αὐτοκίνητα καί τά κενά φορτηγά αὐτοκίνητα, πού έπέστρεφαν από τό μέτωπο.

Από τίς 9 Νοεμβρίου αναπτύχθηκε στό Έπταχώρι τό Ια Όρεινό Χειρουργείο τής Ι Μεραρχίας καί από τίς 12 Νοεμβρίου αναπτύχθηκαν μαζί στή Σαμαρίνα τό Β2 Όρεινό Χειρουργείο καί τό Σ15 Χειρουργικό Συνεργείο.

Στή Μόρφη καί τά Γρεβενά, όπου τό Β' Σώμα ίδρυσε παραρτήματα έφοδιασμού, συγκρότησε πλησίον τους καί σταθμούς διακομιδής. Η ύπαρξη αὐτῶν τών σταθμῶν διευκόλυνε πολύ τίς διακομιδές, γιατί χρησιμοποιούνταν γι' αὐτές τά κενά κτήνη τοῦ άνεφοδιασμοῦ πού έπέστρεφαν από τό μέτωπο (1).

124. Οί απώλειες ύγείας από πολεμικά τραύματα δέν ήταν μεγάλες. Όμως προστέθηκαν οί άσθενεῖς από παθήσεις καί νόσους, γιατί οί άντρες μάχονταν κάτω από δυσμενεῖς καιρικές συνθήκες καί μέ σοβαρές δυσκολίες στόν άνεφοδιασμό, παράγοντες πού ύπέσκαπταν τήν άντοχή τους.

Οί τραυματίες καί άσθενεῖς τοῦ Βόρειου Συγκροτήματος από τό σταθμό επιδέσεώς τους μεταφέρονταν στό Έπταχώρι από τούς τραυματιοφορεῖς, μέ τά τροχήλατα φορειοφόρα καί τά άσθενοφόρα κτήνη, μέ τή μέριμνα τής Ι Μοίρας Τραυματιοφορέων καί από εκεί στό Προκεχωρημένο Κέντρο Έφοδιασμοῦ Μόρφης, όπου ήταν ό σταθμός διακομιδής. Από τή Μόρφη οί απώλειες ύγείας διακομίζονταν στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Κοζάνης, μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Γι' αὐτό τό σκοπό χρησιμοποιούνταν ύγειονομικά αὐτοκίνητα γιά τούς τραυματίες καί άσθενεῖς, πού ή κατάστασή τους ήταν σοβαρή καί κενά φορτηγά γιά τούς υπόλοιπους.

Οί απώλειες ύγείας τοῦ Νότιου Συγκροτήματος διακομίζονταν από τό σταθμό επιδέσεώς τους στή Φούρκα καί από εκεί στό σταθμό διακομιδής στά Γρεβενά, μέ τά μεταφορικά μέσα τής Ι Μοίρας Τραυματιοφορέων. Από τά Γρεβενά οί διακομιδές συνεχίζονταν πρὸς τήν Κοζάνη, μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

125. Ό ρυθμός τών διακομιδῶν καθορίστηκε από τή Διεύθυνση 'Υγειονομικῆς Υπηρεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὡς έξής :

— Έτοιμοθάνατοι, τοῦ Βόρειου Συγκροτήματος στό Χειρουργείο Διαλογῆς Έπταχωρίου καί τοῦ Νότιου στό Χειρουργείο Διαλογῆς τής Σαμαρίνας.

— Α' καί Β' ανάγκης, ανάλογα μέ τή σειρά επείγοντος θεραπείας, τραυματίες καί άσθενεῖς τοῦ Βόρειου Συγκροτήματος στό Β1 Πεδινό Χειρουργείο στό Τσοτύλι καί τοῦ Νότιου στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Γρεβενῶν.

— Γ' ανάγκης, γενικά έλαφρά τραυματίες, άσθενεῖς καί πάσχοντες από λοιμώδη νοσήματα, στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Κοζάνης.

126. Από τήν 'Υγειονομική Υπηρεσία τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, σύμφωνα μέ τή γενική διαταγή τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, καθορίστηκε ὡς παρακάτω ή νοσηλεία καί διακομιδή τών τραυματιῶν καί άσθενῶν αἰχμαλῶτων :

— Οί νοσηλευόμενοι τραυματίες καί άσθενεῖς Α' ανάγκης στά χειρουργεία καί στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Γρεβενῶν. Μόλις ή κατάστασή τους έ-

(1) Άρχεῖο ΔΙΣ/Φ.643/Στ/2, σελ. 3. Φ. 643/Στ/3, σελ. 2. Φ. 643/Στ/5, σελ. 1. Φ. 662/Η, σελ. 1 καί Φ. 718/Ε/2.

πέτρεπε νά διακομιστοῦν, θά μεταφέρονταν στή Θεσσαλονίκη μέ τή μέριμνα τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Κοζάνης.

— Οἱ Β' καί Γ' ἀνάγκης τραυματίες, θά διακομίζονταν στή Θεσσαλονίκη μέ τή μέριμνα τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Κοζάνης.

— Τά αὐτοκίνητα, πού θά χρησιμοποιοῦνταν γιά τή μεταφορά αἰχμαλώτων, ἔπρεπε νά ἀπολυμαίνονται μέ τή μέριμνα τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Κοζάνης.

— Σ' ὅλους, πρὶν ἀπὸ τήν εἰσοδὸν τοὺς στά νοσηλευτικά ἰδρύματα, θά γινόταν πλήρης ἀποφθειρίσση καί ἀπολύμανση τοῦ ἱματισμοῦ τοὺς.

127. Μέ τήν προαναφερόμενη γενική διάταξη τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου καί τό ρυθμὸ διακομιδῆς τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας, γινόταν ἐπιτυχῶς ἡ περίθαλψη καί ἡ χειρουργικὴ ἐπέμβαση τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν, πού δέν μπορούσαν νά διακομιστοῦν, στίς πλησιέστερες τοποθεσίες πρὸς τή γραμμὴ μάχης, ὅπου ἦταν δυνατό νά ἀναπτυχθοῦν οἱ σχηματισμοὶ αὐτοί.

Ἡ ἐκκένωση ἀπ' αὐτὲς τίς προωθημένες τοποθεσίες γινόταν πρὸς τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κοζάνης, κατὰ τὸ δυνατό ἔγκαιρα καί μέ ὅλα τὰ κατάλληλα καί πρόσφορα μέσα, παρ' ὅλες τίς ὑπάρχουσες δυσχέρειες.

128. Μεγάλη δυσχέρεια παρουσιάστηκε στίς διακομιδές. Δυσμενεῖς κυρίως παράγοντες, πού ἐμπόδιζαν μία ταχεία καί ἀνετὴ διακομιδὴ, ἦταν οἱ καιρικὲς συνθήκες, τὸ ἀνώμαλο ἔδαφος καί ἡ μεγάλη κίνηση τοῦ ρεύματος τῶν διακομιδῶν. Ἐπίσης ἦταν σὲ βάρος τοῦ τραυματία ἡ ἀσθενοῦς ὁ χρόνος, πού περνοῦσε, μέχρι τὴν ἀφίξή του στόν πλησιέστερο ὑγειονομικὸ σχηματισμὸ γιὰ περίθαλψη, χειρουργικὴ ἐπέμβαση, νοσηλεία ἢ περισσότερὸ ἀνετὴ διακομιδὴ. Τά δρομολόγια, πού ἀκολουθοῦνταν, ἦταν τὰ περισσότερα δύσβατα καί ὑποχρεωτικά, γιὰτὶ δέν παρακάμπτονταν καί οἱ ἡμίονοι κινοῦνταν μέ δυσκολία. Γι' αὐτό, τὸ ἔργο τῶν τραυματιοφορέων καί ἡμιονηγῶν ἦταν ἀρκετὰ δύσκολο καί κουραστικό.

Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσχερειῶν, πού εἶχαν σημαντικὸ ἀντίκτυπο καί στόν ἀνεφοδιασμὸ τῶν μονάδων σὲ τρόφιμα, νομὴ καί πυρομαχικά, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ζήτησε τὴ συνδρομὴ τῶν κατοίκων τῆς Πίνδου, πού ἀθρόως ἔσπευσαν μέ ἐνθουσιασμὸ, μέ τίς γυναῖκες, τὰ παιδιὰ καί τὰ κτήνη τους. Ἦταν συγκινητικὸ νά βλέπει κανεῖς γυναῖκες, μικρὰ παιδιὰ, γέροντες καί γερόντισσες νά βαδίζουν ὁλόκληρη τὴν ἡμέρα καί νά μεταφέρουν μέ μικρὰ ὑποζύγια (ὄνους, ἡμίονους) καί μέ τοὺς ὠμούς τους ἀκόμη, τρόφιμα καί πυρομαχικά γιὰ τὸ μαχόμενο στρατὸ καί στήν ἐπιστροφή τους, νά μεταφέρουν τραυματίες καί ἀσθενεῖς.

Οἱ ὑπέροχοι αὐτοὶ Ἕλληνες τῶν χωριῶν τῆς Πίνδου ἔδωσαν οὐσιαστικὴ βοήθεια στοὺς τραυματιοφορεῖς καί ἡμιονηγούς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δύσκολου ἔργου τῶν διακομιδῶν. Παράλληλα, μέ τὴν προσφορὰ τους αὐτὴ ἔγραφαν στήν ἱστορία τοῦ Ἑθνους ἓνα ὑπέροχο παράδειγμα πατριωτισμοῦ γιὰ μίμηση ⁽¹⁾.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 643/Α/2, σελ. 127-128, καί Φ. 718/Ε/6, 8, 10, 12 καί 14.

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Νότιο Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 8)

129. Στο Νότιο Μέτωπο τό Α' Σῶμα Στρατοῦ, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Γενικοῦ Στρατηγεῖου, εἶχε ὡς ἀποστολή νά ἐνεργήσῃ κατὰ τήν κατεύθυνση Ἰωάννινα—Τεπελένι μέ ἀντικειμενικό σκοπό τήν εὐρεία κάλυψη πρὸς βορειοδυτικά τῆς περιοχῆς Μέρτζανης.

Στή ζώνη τῶν ἐπιχειρήσεων, τό Α' Σῶμα Στρατοῦ διέθετε τό βράδυ τῆς 13ης Νοεμβρίου :

- Τήν VIII Μεραρχία
- Τή Μεραρχία Ἰππικοῦ καί
- Μονάδες τῆς III Ταξιαρχίας Πεζικοῦ.

Ἀπό τό βράδυ τῆς 17ης Νοεμβρίου ἐφθασε στό θέατρο ἐπιχειρήσεων καί ἡ II Μεραρχία Πεζικοῦ.

130. Τό Α' Σῶμα Στρατοῦ, γιά τήν ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς του, διέταξε τά ἑξῆς :

— Δεξιὰ (βόρεια) ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ νά ἐνεργήσῃ σέ συνδυασμό μέ τό δεξιό τῆς VIII Μεραρχίας πρὸς τήν κατεύθυνση τῆς Μέρτζανης, μέχρις ἀφίξεως τῆς II Μεραρχίας, ἡ ὁποία θά ἀναλάβαινε τήν ἐνέργεια τοῦ δεξιοῦ τομέα τῆς VIII Μεραρχίας.

— Στό Κέντρο ὁ ὄγκος τῆς VIII Μεραρχίας καί ἡ III Ταξιαρχία Πεζικοῦ νά ἐπιτεθοῦν πρὸς τήν κατεύθυνση τῆς Κακαβιάς, ἀφοῦ ὁμοῦς ἀφηναι τήν ἀπαραίτητη δύναμη στήν ἀμυντική τοποθεσία Ἐλαίας—Καλαμαῖ γιά τήν ἐξασφάλισή της.

— Ἀριστερά τό Ἀπόσπασμα Λιούμπα νά ἐπιτεθεῖ πρὸς Ἡγουμενίτσα γιά νά ἀποκαταστήσῃ τήν ἀκεραιότητα τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους στή ζώνη ἐνεργείας του.

131. Ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ ἦταν ἐνισχυμένη καί μέ τό 4ο Σύνταγμα Πεζικοῦ. Κατά τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπιθέσεως δέ σημειώθηκε πρόοδος, ἐξαιτίας τῆς σθεναρῆς ἀντιστάσεως τῶν Ἰταλῶν ἰδιαίτερα μέ πυρά πυροβολικοῦ καί ὀλμων. Ὅμως στίς 21 Νοεμβρίου τμήματα τῆς Μεραρχίας πέτυχαν τήν κατάληψη τῆς Μελισσόπετρας καί ἐφθασαν στή γέφυρα τῆς Μέρτζανης καί στίς 24 Νοεμβρίου, ἀφοῦ πέρασαν τά σύνορα, ἐφθασαν δέκα χιλιόμετρα δυτικά τῆς Πρεμετῆς.

Στό χρονικό διάστημα ἀπό 14—24 Νοεμβρίου ἡ Μεραρχία Ἰππικοῦ εἶχε 85 τραυματίες ἀξιωματικούς καί ὀπλίτες.

132. Ἡ VIII Μεραρχία Πεζικοῦ, ἀρχικά ἔδρασε ὡς ἀνεξάρτητη, ἀλλά ἀπό τίς 12 Νοεμβρίου ὑπήχθη κατὰ τό Α' Σῶμα Στρατοῦ. Ἡ Μεραρχία, κατὰ τήν ἐξέλιξη τῶν μέχρι τότε ἐπιχειρήσεων, εἶχε συγκροτήσῃ τρία τακτικά συγκροτήματα :

- Τό Συγκρότημα Νεγράδων
- Τό Συγκρότημα Καλαμαῖ καί
- Τό Συγκρότημα Θεσπρωτίας.

Ἄν καί οἱ κυρίως ἐπιθετικές ἐπιχειρήσεις σέ ὅλο τό Βορειοηπειρωτικό μέτωπο ἄρχισαν στίς 14 Νοεμβρίου, στό Νότιο τμήμα του ἡ VIII Μεραρχία, ἀπό τίς 10 Νοεμβρίου, ἐνήργησε ἐπιθετικῶς μέ δική της πρωτοβουλία καί μέ πρόθεση νά ἐκδιώξῃ τοὺς Ἰταλοὺς πέρα ἀπὸ τά σύνορα. Ὅταν ὁμοῦς ὑπήχθη—

κε στό Α' Σώμα Στρατού, διατάχθηκε απ' αυτό νά ενεργήσει επιθετικῶς μέ τίς ἐφεδρεῖες της ἀπό τίς 14 Νοεμβρίου καί ἡ τοποθεσία Ἑλαίας—Καλαμᾶ νά παραμείνει ἀνέπαφη καί ἐπανδρωμένη μέ τίς ἀρχικές δυνάμεις της.

Γιά τήν ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς της ἡ Μεραρχία εἶχε καθορίσει δύο γενικές κατευθύνσεις ἐπιθέσεως. Τό συγκρότημα Νεγράδων νά ἐπιτεθεῖ πρὸς τήν κατεύθυνση Μέρτζανης καί τό Συγκρότημα Καλαμᾶ πρὸς Κακαβιά—Ἀργυρόκαστρο. Στό νότιο τμήμα τοῦ μετώπου της τό Συγκρότημα Θεσπρωτίας νά ἀνακαταλάβει τό ὑπόλοιπο ἐθνικό ἔδαφος.

133. Τά Συγκροτήματα ἐνήργησαν δραστηρίως καί στίς 20 Νοεμβρίου πέτυχαν διάρρηξη τῆς τοποθεσίας καί τήν κατάληψη τοῦ ὄρους Ντούσκα στό δεξιό καί τῆς στενωποῦ Δελβινακίου στό ἀριστερό.

Τό Ἀπόσπασμα Θεσπρωτίας ἀπό τίς 12 Νοεμβρίου ἄρχισε νά ἀπωθεῖ τοὺς Ἰταλοὺς. Στίς 20 Νοεμβρίου πέτυχε νά διαβεῖ αἰφνιδιαστικά τόν ποταμό Καλαμᾶ καί στίς 23 ἀπελευθέρωσε τίς Φιλιάτες. Στίς 22 Νοεμβρίου οἱ ἑλληνικές δυνάμεις ἔφθασαν στόν Ἀῶο ποταμό παρά τά σύνορα.

Ἡ VIII Μεραρχία ἐξακολουθοῦσε τόν ἀγῶνα μέ τίς αὐτές δυνάμεις ἀπό τίς 28 Ὀκτωβρίου ὅταν ἄρχισε ὁ πόλεμος, ἀντιθέτως πρὸς τόν ἀντίπαλο πού διαρκῶς ἐνισχυόταν. Ἡ Μεραρχία ἀντιμετώπισε σοβαρές καταστάσεις ἀπό τήν χρησιμοποίηση ἀρμάτων μάχης ἀπό τοὺς Ἰταλοὺς, καθὼς καί ἀπό τήν ἐπέμβαση τῆς ἀεροπορίας τους. Στό χρονικό διάστημα ἀπὸ 14 μέχρι καί τίς 24 Νοεμβρίου, ἡ Μεραρχία εἶχε, νεκροὺς ἀξιωματικούς 7 καί ὀπλίτες 70, τραυματίες ἀξιωματικούς 15 καί ὀπλίτες 369.

134. Ἀπὸ τίς 17 Νοεμβρίου εἰσῆλθε στόν ἀγῶνα γιά πρώτη φορά ἡ II Μεραρχία Πεζικοῦ, μέ τμήματα τῶν 3 καί 36 Συνταγμάτων, καθὼς καί μέ τό 2/39 Σύνταγμα Εὐζώνων πού ἀποσπάστηκε ἀπὸ τήν VIII Μεραρχία.

Ἡ II Μεραρχία παρεμβλήθηκε μεταξύ τῆς VIII Μεραρχίας Πεζικοῦ (ἀριστερά) καί τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ (δεξιὰ) καί ἄρχισε τήν ἐπίθεσίν της μέ γενική κατεύθυνση ἀπὸ τήν περιοχὴ Ἑλαφότοπου πρὸς Ἀρτσιτσα—Βασιλικό—Δρυμάδες.

Ἡ Μεραρχία διεξήγαγε σκληροὺς ἀγῶνες ἐναντίον ἀντίπαλου πού ὑπερτεροῦσε σέ πολεμικά μέσα, ἦταν καλὰ ὁργανωμένος σέ ὀρεινές τοποθεσίες καί ὑποστηριζόταν ἀπὸ σύγχρονη ἀεροπορία καί παρ' ὅλα αὐτά κατόρθωσε στίς 24 Νοεμβρίου νά φθάσει κοντά στά σύνορα. Στό χρονικό διάστημα ἀπὸ τίς 17 μέχρι καί 24 Νοεμβρίου ἡ Μεραρχία εἶχε 300 περίπου τραυματίες ἀξιωματικούς καί ὀπλίτες (1).

Δραστηριότητα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας στό Νότιο Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 8)

135. Ἡ ὑγειονομικὴ ὑποστήριξη τοῦ Νότιου Μετώπου γινόταν ἀπὸ τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων πού λειτουργοῦσε ἀπὸ τόν καιρὸ τῆς εἰρήνης καί μέ τήν ἐπιστράτευση, ὅπως προαναφέρθηκε, ἐνισχύθηκε σέ προσωπικό καί ὑλικά καί ἐπεκτάθηκε σέ παραρτήματα. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου τά

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 692/Α/1, σελ. 39-57. Ἀνγίου Κατσιμήτρου Χ. «Ἡ Ἡπειρος Προμαχοῦσα» σελ. 145-164. Ἀγγελοῦ Τερζάκη «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐποποιία 1940-41», σελ. 107-115 καί Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀντεπίθεσις 1940-41», σελ. 17-34.

Ίωάννινα έγιναν μεγάλο νοσηλευτικό κέντρο τοῦ μετώπου Ἡπείρου.

Οἱ ὑγειονομικὲς ἀνάγκες στὰ μετόπισθεν τοῦ μετώπου καλύπτονταν ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὴν Ἄρτα, Πρέβεζα, Ἀμφιλοχία, Ἀγρίνιο καὶ Μεσολόγγι.

Στὴν ἀνάπτυξη, ἐνίσχυση καὶ δράση τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ παραπάνω Μετώπου συνέβαλε σημαντικὰ ἡ Στρατιωτικὴ Βάση Ἡπείρου. Αὐτὴ πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο λειτουργοῦσε στὴν Πρέβεζα. Στὶς 3 Νοεμβρίου ἐγκαταστάθηκε στὸ Μεσολόγγι, στὶς 19 Νοεμβρίου μεταστάθμευσε στὴν Ἄρτα καὶ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου 1941 ἡ ἔδρα τῆς μεταφέρθηκε στὴν Πρέβεζα, ὅπου παρέμεινε μέχρι τὸ τέλος τοῦ πολέμου.

136. Γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τῆς καὶ στὸν ὑγειονομικὸ τομέα, ἡ Βάση Ἡπείρου διέθετε Γραφεῖο Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας. Μὲ τὴ συγκρότηση ὅμως ἀργότερα τοῦ τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου (14—2—41) στὰ Ἰωάννινα, ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας περιῆλθε σ' αὐτό, ὅπως καὶ ἡ Βάση Ἡπείρου.

Στὴ Βάση Ἡπείρου ὑπάγονταν οἱ ἐξῆς ὑγειονομικοὶ σχηματισμοί :

— Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα Ἰωαννίνων καὶ Κέρκυρας. Αὐτὰ λειτουργοῦσαν καὶ ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης.

— Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα Ἄρτας—Πρέβεζας —Μεσολογγίου.

— Σ3 καὶ Σ4 Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα Διακομιδῆς.

— Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἐμπέδου Ἰωαννίνων.

— Νοσοκομεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὴν Ἄρτα καὶ τὸ Ἀγρίνιο.

— Τμῆμα τῆς Ὑγειονομικῆς καὶ Φαρμακευτικῆς Ἀποθήκης Ἀθηνῶν στὴν Ἀμφιλοχία (ὡς ἓνα τμῆμα).

— Διμοιρία Ἀπολυμαντῶν στὸ Ἀγρίνιο καὶ

— Τέσσερις Λόχοι Ὑγειονομικῶν Αὐτοκινήτων στὴν Ἄρτα.

137. Ἡ Βάση Ἡπείρου λειτούργησε ἀποδοτικὰ στὸν ὑγειονομικὸ τομέα καὶ πέτυχε τὰ ἀκόλουθα :

— Συγκρότηση τῶν νοσοκομείων καὶ τῶν παραρτημάτων τους κατὰ εἰδικότητα καὶ βαθμὸ βαρύτητας.

— Κατάτμηση τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων σὲ δύο ἀνεξάρτητα νοσοκομεῖα τὸ 1ο καὶ 2ο, μετὰ τὴν ἐπίταξη ὀκτώ οἰκημάτων στὰ Ἰωάννινα.

— Καθορισμὸ ὅλων τῶν νοσοκομείων Ἰωαννίνων ὡς νοσοκομείων τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν τραυματιῶν Α' κατηγορίας, τῶν πρὸς παρατήρηση γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ ἀπαλλαγῶν καὶ λοιμωδῶν νόσων.

— Ἰδρυση χειρουργικοῦ νοσοκομείου στὴν Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία Ἰωαννίνων. Αὐτὸ χειρουργοῦσε τοὺς τραυματίες, ποὺ εἶχαν ἀνάγκη ἀμεσῆς ἐπεμβάσεως, μὲ χειρουργικὰ συνεργεῖα ἀπὸ τοὺς ἱκανότερους χειρουργούς, οἱ ὅποιοι ἐργάζονταν μὲ τὴ σειρά ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο.

— Ἰδρυση κέντρου ἀναρρωνυόντων, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐγινε ἐπίταξη τριῶν οἰκημάτων στὰ Ἰωάννινα.

— Ἐφοδιασμὸ τῶν νοσοκομείων Ἰωαννίνων καὶ τῶν παραρτημάτων τους μὲ ἀπολυμαντικούς κλιβάνους καὶ κατασκευὴ λουτρῶν καὶ ἐπαρκῶν ἀποχωρητηρίων.

— Έπισκευή καί επέκταση ενός παλαιού πλυντηρίου παρά τή λίμνη τῶν Ἰωαννίνων, πού συμπληρώθηκε μέ εὐρύχωρες ἐγκαταστάσεις, στεγνωτήριο καί σιδηρωτήριο.

— Έπισκευή τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἄρτας καί συγκέντρωση τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν του, πού ἦταν διασπαρμένοι σέ μικρά κτίρια.

— Έφοδιασμό τῶν νοσοκομείων Ἄρτας, Ἀμφιλοχίας, Ἀγρινίου καί Μεσολογγίου, καθὼς καί τοῦ Τμήματος Ὑγειονομικῆς καί Φαρμακευτικῆς Ἀποθήκης Ἀμφιλοχίας μέ κάθε εἶδους ὑλικά.

— Έγκατάσταση λουτρῶν καί ἀπολυμαντικῶν κλιβάνων στήν Ἄρτα καί Ἀμφιλοχία.

— Έγκατάσταση ἀπολυμαντικῶν συνεργείων στό Νοσοκομεῖο Ἀγρινίου γιά τήν ἀποφθέριαση καί καθαριότητα.

— Σύσταση καί δεύτερης Ἐπιτροπῆς Ἀπαλλαγῶν στό Ἀγρίνιο (ἐπιπλέον αὐτῆς τῶν Ἰωαννίνων), γιά τήν ἀποσυμφόρηση τῶν Νοσοκομείων Ἰωαννίνων καί Ἀγρινίου.

— Καθορισμό τοῦ Νοσοκομείου Μεσολογγίου γιά νοσηλεία ἀσθενῶν καί τραυματιῶν Γ' κατηγορίας καί ὡς σταθμοῦ διακομιδῆς μέ πλωτά νοσοκομεῖα.

— Ὁργάνωση ὑγειονομικοῦ συρμοῦ στό Ἀγρίνιο γιά τή διακομιδή σιδηροδρομικῶς ἀσθενῶν καί τραυματιῶν ἀπό τό Ἀγρίνιο στό Μεσολόγγι, μέχρι τήν ἀποβάθρα, γιά τήν ἐξοικονόμηση ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων γι' ἄλλα νοσηλευτικά κέντρα.

— Ἐκβάθυνση τοῦ λιμένα Μεσολογγίου γιά τήν εἴσοδο τῶν πλωτῶν νοσοκομείων καί τήν πλεύρισή τους στήν ἀποβάθρα, ὅπου τερμάτιζε ὁ ὑγειονομικός συρμός ἀπό τό Ἀγρίνιο.

— Διαχωρισμό τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν σέ κατηγορίες βαθμοῦ βαρύτητας, ὡς ἑξῆς :

. Α' Κατηγορίας, οἱ βαρεῖα καί μὴ δυνάμενοι νά διακομιστοῦν.

. Β' Κατηγορίας, οἱ βαρεῖα καί δυνάμενοι νά διακομιστοῦν.

. Γ' Κατηγορίας, οἱ ἐλαφρά πάσχοντες.

Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ χῶρος πλησίον τοῦ μετώπου τῆς Ἠπείρου καί τῶν μετόπισθεν αὐτοῦ καλυπτόταν ἐπαρκῶς ἀπὸ ὑγειονομικῆς πλευρᾶς, κατ' αὐτή τήν περίοδο ⁽¹⁾.

138. Ἀπὸ τήν ἀρχή τοῦ πολέμου τήν ὅλη εὐθύνη τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ μετώπου Ἠπείρου εἶχε ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς VIII Μεραρχίας. Ἀπὸ τίς 12 Νοεμβρίου τήν εὐθύνη ἀνέλαβε ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, στήν ὁποία ὑπῆχθη ἡ παραπάνω Διεύθυνση τῆς VIII Μεραρχίας. Ὄταν εἰσῆλθαν στὸν ἀγῶνα ἡ III Μεραρχία Πεζικοῦ καί ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ, οἱ Διευθύνσεις Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τους ὑπῆχθησαν καί αὐτές στή Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ.

Γιά τίς διακομιδές τό Α' Σῶμα Στρατοῦ διέθετε τήν Α' Μοίρα Τραυματιοφορέων καί διμοιρία ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων καί γιά τόν ἀνεφοδιασμό σέ ὑγειονομικό ὑλικό τόν Α' Ὑγειονομικό Ὅρχο.

Γιά τήν ἐνίσχυση τῆς χειρουργικῆς τῶν πρόσω, τό Γενικό Στρατηγεῖο διέθεσε στό Α' Σῶμα Στρατοῦ, τὰ ἑξῆς :

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Εὑρετήριο Μονάδων — Σχηματισμῶν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγεῖο, Πίνακας 1 καί Φ. 686/Στ/2, σελ. 1, 2, 5, 27-30.

- Α1 Πεδινό Χειρουργείο
- Α2 Όρεινό Χειρουργείο
- Σ1 Πεδινό Χειρουργείο και
- Σ4 και Σ20 Έφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία και για τις απολυμάνσεις τό Σ8 Λόχο Απολυμαντών (μείον) Διμοιρία.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες της VIII Μεραρχίας και της Μεραρχίας Ίππικου, διέθεταν όλους τους προβλεπόμενους από τη σύνθεση υγειονομικούς σχηματισμούς. Η II Μεραρχία είχε όρισμένες έλλείψεις σε υγειονομικούς σχηματισμούς όταν εισήλθε στον άγωνα στις 17 Νοεμβρίου, οι όποϊες όμως συμπληρώθηκαν από τις 25 του ίδιου μήνα.

Τέλος, τό Α' Σώμα Στρατού διέθεσε στις μεραρχίες αριθμό υγειονομικών αυτοκινήτων για τήν κάλυψη των αναγκών τους σε διακομιδές.

139. Τό γενικό σχέδιο των διακομιδών προέβλεπε τή διακομιδή των άπωλειών υγείας, από τους σταθμούς επίδéseως των συνταγμάτων ή των άποσπασμάτων στά χειρουργεία διαλογής των μεραρχιών, μέ τή μέριμνα των τελευταίων και άπ' αυτά στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων, μέ τή μέριμνα του Α' Σώματος Στρατού. Από εκεί εκκένωση προς τά Στρατιωτικά Νοσοκομεία Πρέβεζας, Αμφιλοχίας, Άρτας, Αγρινίου και Μεσολογγίου από τή Βάση Ήπειρου.

140. Αναλυτικότερα τά της λειτουργίας της υγειονομικής υπηρεσίας είχαν, ως εξής :


— Η VIII Μεραρχία μετακίνησε τό VIIIα Όρεινό Χειρουργείο στις 19-11-40 από τό δάσος Λαψίστας στή Μονή Αγίου Ιακώβου κοντά στό χωριό Δολιανά. Σ' αυτό διακομίζονταν μέ τά μεταφορικά μέσα της Μεραρχίας όλες οι άπώλειες υγείας από τους σταθμούς επίδéseως των Συγκροτημάτων Νεγράδων και Καλαμά. Από εκεί, μέ τά μεταφορικά μέσα του Α' Σώματος Στρατού, διακομίζονταν στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων. Στό χειρουργείο διαλογής παρέμεναν μόνο οι τραυματίες και άσθενείς που δέν μπορούσαν νά διακομιστούν και οι έτοιμοθάνατοι. Οι υπόλοιποι κατευθύνονταν στό Νοσοκομείο Ίωαννίνων.


Ακολουθως ή Βάση Ήπειρου, μέ όχήματα των λόχων υγειονομικών αυτοκινήτων, έκανε άποσυμφόρηση των άπωλειών υγείας προς τό Νοσοκομείο Άρτας και από εκεί εκκένωση προς τά Νοσοκομεία Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Μεσολογγίου.

— Τό Συγκρότημα Θεσπρωτίας μέ τους υγειονομικούς σχηματισμούς που του διατέθηκαν δηλαδή του VIIIβ Όρεινό Χειρουργείο και τό VIII (μείον) Νοσηλευτικό Τμήμα, ανέπτυξε στήν Παραμυθιά από τις 14 Νοεμβρίου σταθμό διακομιδής από τον όποϊο οι άπώλειες υγείας διακομίζονταν στό Νοσοκομείο Πρέβεζας και από εκεί ή εκκένωση γινόταν μέ πλωτά Νοσοκομεία προς Πειραιά—Αθήνα.


— Η υγειονομική υπηρεσία της VIII Μεραρχίας στό σύνολό της εργάστηκε έντατικά και κατόρθωσε νά άνταποκριθεί πλήρως στήν άποστολή της και μάλιστα στό δυσκολότερο τομέα της, αυτό των διακομιδών.

— Η Μεραρχία Ίππικου μέ τους υγειονομικούς σχηματισμούς της ανέπτυξε σταθμό διακομιδής στις 14 Νοεμβρίου στό Δίστρατο αρχικά και από τις 20 Νοεμβρίου στήν Κόνιτσα. Από τό Δίστρατο ή διακομιδή γινόταν προς τό Νοσοκομείο Λάρισας, διά μέσου του Κέντρου Έφοδιασμού Μετσόβου, ενώ από τήν Κόνιτσα γινόταν προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων. Μεγάλη






ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
 ΚΑΤΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
 ΑΠΟ 25-11-40 ΜΕΧΡΙ 6-1-41.
 ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ



- Κατεχόμενη Έλληνική Γραμμή την 6-1-41
- Νοσοκομείο
- Σταθμός Διακομιδής
- Υγειονομικός Όρχος
- Χειρουργείο
- Νοσηλευτικό Τμήμα
- Μοίρα Τραυματιοφορέων
- { 1^η και 2^η Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Στρατιωτικό Αναρρωτήριο Έμπέδου
Ιωαννίνων
- { 1^η Ορεινό Χειρουργείο
Διοίκηση της II Μοίρας Τραυματιοφορέων
II Νοσηλευτικό Τμήμα
- { 1^η Ορεινό Χειρουργείο
IV Νοσηλευτικό Τμήμα



δυσχέρεια παρουσιάστηκε στον τομέα των διακομιδών, ιδιαίτερα πριν από την κατάληψη της Κόνιτσας, γιατί τό ρεύμα των διακομιδών γινόταν σε μεγάλες αποστάσεις και διερχόταν από όρεινό και δύσβατο έδαφος.

Τίς διακομιδές της Μεραρχίας Ίππικου έξυπηρέτησε πολύ και ό σταθμός διαλογής, πού είχε εγκαταστήσει ή VIII Μεραρχία στό Τσεπέλοβο και κατηύθυνε τίς απώλειες υγείας διά μέσου του Καπεσόβου στά Ίωάννινα.

—Ή II Μεραρχία, όταν εισήλθε στον άγωνα στις 17 Νοεμβρίου, δέ διέθετε υγειονομικούς σχηματισμούς εκτός του Αρχιάτρου της Μεραρχίας και των υγειονομικών στοιχείων των μονάδων.

Οί υγειονομικοί σχηματισμοί ακολουθοΰσαν μεγάλο όρεινό δρομολόγιο και δέν μπόρεσαν νά φθάσουν έγκαιρα στό μέτωπο. Τήν προηγούμενη της επιθέσεως ή Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Α' Σώματος Στρατού ενίσχυσε τήν υγειονομική υπηρεσία της II Μεραρχίας με τέσσερα υγειονομικά αυτόκίνητα και με ένα μηχανοκίνητο χειρουργικό συνεργείο, πού εγκαταστάθηκε στά Άνω Σουδενά.

Γιά τή στοιχειώδη αντιμετώπιση του κενού, πού δημιουργήθηκε από τήν απουσία της Μοίρας Τραυματιοφορέων, ό Αρχιάτρος της II Μεραρχίας, με δική του πρωτοβουλία και με τή συνδρομή του Προέδρου της κοινότητας Άνω Σουδενών, συγκέντρωσε περίπου πενήντα χωρικούς, ως τραυματιοφορείς. Τούς έθεσε υπό τίς διαταγές ενός άνθυπιάτρου και τούς έστειλε προς τόν Έλαφότοπο και Άρτσιτσα γιά τήν ενίσχυση της υγειονομικής υπηρεσίας των συνταγμάτων και γιά τήν μεταφορά των τραυματιών στό χειρουργικό συνεργείο Άνω Σουδενών. Από εκεί ή διακομιδή γινόταν με τά υγειονομικά αυτόκίνητα προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

Στό χρονικό διάστημα από 17 μέχρι 24 Νοεμβρίου διακομίστηκαν από τά χωριά Άρτσιτσα, Γεροπλάτανος και Βασιλικό με υγειονομικά αυτόκίνητα, με τή μέριμνα της Μεραρχίας, περίπου 335 τραυματίες άξιωματικοί και όπλίτες προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

Οί υγειονομικοί σχηματισμοί της Μεραρχίας (IIα Όρεινό Χειρουργείο, II Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα και II Μοίρα Τραυματιοφορέων) έφθασαν περί τό τέλος της Α' φάσεως των επιχειρήσεων, δηλαδή στις 24 Νοεμβρίου. Έξάιρεση αποτέλεσαν τό IIβ Όρεινό Χειρουργείο και ένας ούλαμός της II Μοίρας Τραυματιοφορέων, πού κινήθηκαν σιδηροδρομικώς μέχρι τήν Καλαμπάκα και έφθασαν στό Μέτσοβο στις 14 Νοεμβρίου. Ή Μεραρχία δέν μπόρεσε νά τά χρησιμοποιήσει στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων, γιατί τήν προηγούμενη ήμέρα πήρε διαταγή από τό Α' Σώμα Στρατού όπως, μετά τήν άφιξη τους, κινηθούν στό Βρυσοχώρι, δηλαδή στη ζώνη ενέργειας της Μεραρχίας Ίππικου, τό όποιο και έγινε.

Στις 24 Νοεμβρίου έφθασε τό IIα Όρεινό Χειρουργείο και ή II Μοίρα Τραυματιοφορέων. Άμέσως ή Μοίρα διέθεσε ανά έναν ούλαμό στά συντάγματα πεζικού και με τόν έφεδρικό ούλαμό ανέπτυξε σταθμό διακομιδής στό Βασιλικό, άφου ενισχύθηκε με υγειονομικά αυτόκίνητα. Τό χειρουργικό συνεργείο από τά Κάτω Σουδενά προωθήθηκε και εγκαταστάθηκε παρά τή γέφυρα Μπουραζάνη γιά έξυπηρέτηση του δεξιού τομέα. Τό IIα Όρεινό Χειρουργείο προωθήθηκε και εγκαταστάθηκε στην Κάτω Μερόπη γιά έξυπηρέτηση του άριστερου τομέα. Στό χωριό Γεροπλάτανος εγκαταστάθηκε τμήμα υγειονομικών αυτόκινήτων γιά τή διακομιδή των απωλειών υγείας, πού κατευθύνονταν από τούς σταθμούς Βασιλικού και Κάτω Μερόπης προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

Γενικά, η λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας της II Μεραρχίας διεξήχθη κανονικά, παρά τις δυσχέρειες που υπήρχαν από τό όρεινό έδαφος, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς (1).

**Β' Φάση της 'Ελληνικής 'Αντεπιθέσεως
(άπό 25 Νοεμβρίου 1940 μέχρι 6 'Ιανουαρίου 1941)**

*Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στό Βόρειο Μέτωπο
(Σχεδιάγραμμα 8 και 9)*

141. Μόλις έγινε φανερό ότι η ελληνική άντεπίθεση σέ όλόκληρο τό μέτωπο εξελίσσεται εύνοϊκά, τό Γενικό Στρατηγείο άποφάσισε νά τή συνεχίσει, κατά τή γενική κατεύθυνση 'Ιωάννινα—Αύλώνα.

Αυτή η κατεύθυνση επιλέχθηκε, γιατί διέθετε πλουσιότερο οδικό δίκτυο, ήπιότερο κλίμα, εξασφάλιζε τήν κατοχή του στενού της Κέρκυρας, ως βάσεως υποβρυχίων, του λιμένα των 'Αγίων Σαράντα ως βάσεως άνεφοδιασμού και οδηγούσε ταχύτερα προς τό, μεγάλης σπουδαιότητας, λιμένα του Αύλώνα.

Η κατάληψη και η ελεύθερη χρησιμοποίηση του λιμένα των 'Αγίων Σαράντα και της εγκάρσιας οδού προς 'Ελαία (Καλπάκι) θά απέβαινε ιδιαίτερα εξυπηρετική, γιατί θά επέλυε μερικώς τό πρόβλημα άνεφοδιασμού και διακομιδών του μαχόμενου στρατού. Δηλαδή τό ρεύμα άνεφοδιασμού—διακομιδών μέρους των δυνάμεων της 'Ηπείρου θά στρεφόταν προς 'Αγίους Σαράντα αντί προς Πρέβεζα. Μέ αυτό τον τρόπο, θά γινόταν σμίκρυνση της διαδρομής και θά ήταν δυνατή η εξοικονόμηση υγειονομικών αυτοκινήτων, που η έλλειψή τους γινόταν περισσότερο αισθητή από ήμέρα σέ ήμέρα.

142. Τό Γενικό Στρατηγείο, μετά από τήν παραπάνω άπόφασή του, καθόρισε τις άποστολές των μεγάλων μονάδων, ως εξής :

— Τ Σ Δ Μ. Νά εξασφαλίσει όπωσδήποτε τό ύψίπεδο Κορυτσάς από κάθε άπειλή από βόρεια ή δυτικά, νά πιέσει τό μέγιστο δυνατό τόν αντίπαλο γιά τό σκοπό άπασχολήσεως και άπορροφήσεως έχθρικών δυνάμεων προς όφελος των λοιπών μεγάλων μονάδων του μετώπου.

— Α' Σ ω μ α Σ τ ρ α τ ο υ. Νά έπιτεθεί στή γενική κατεύθυνση 'Ελαία—'Αργυρόκαστρο—Τεπελένι—Αύλώνα, μέ κύρια προσπάθεια διά του άριστερου του, ενώ η ενέργεια του δεξιού του νά εξελίσσεται σέ στενό σύνδεσμο μέ αυτή του άριστερου του Β' Σώματος Στρατού (2).

— Β' Σ ω μ α Σ τ ρ α τ ο υ. Νά έπιτεθεί στή γενική κατεύθυνση Μεσογέφυρα—Βεράτι, διά μέσου των κοιλάδων 'Αψου και 'Αώου ποταμών, μέ τό άριστερό του σέ στενό σύνδεσμο μέ τό δεξιό του Α' Σώματος Στρατού.

143. Τό ΤΣΔΜ μέ τις μεραρχίες του διεξήγαγε σκληρές μάχες έναντίον αντίπαλου ό όποιος άμυνόταν μέ πείσμα, σέ τοποθεσίες εκ φύσεως ισχυρές, που

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Εύρετήριο Μονάδων—Σχηματισμών του Γεν. Στρατηγείου, πίνακες 2, 3,6 και 'Αντιστράτηγου Κατσιμήτρου Χαρ.α'Η "Ηπειρος προμαχούσα», σελ. 149—163, 183 και 230. Φ. 695/Ε/1, σελ. 1—3.

(2) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1, σελ. 66—67 και έκδοση Σ. Τζηρίτα, «Στρατιωτική 'Ιστορία της 'Ελλάδος», σελ. 724—725 και σχεδιαγράμματα 8 και 9.

είχαν όχυρωθεί απ' αυτόν και κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γιατί εκτός από τις βροχές άρχισαν και ισχυρές χιονοθύελλες και τό ψύχος έγινε δριμύτατο. Μετά τις 10 Δεκεμβρίου ή διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων περιορίστηκε σημαντικά γιατί ένέσκυψε βαρύτατος χειμώνας, πού έπέφερε τεράστιες δυσχέρειες στους άνεφοδιασμούς και στις διακομιδές.

Ή XIII Μεραρχία κατόρθωσε νά καταλάβει τό Πόγραδετς στις 29 Νοεμβρίου. Ή IX Μεραρχία άνέτρεψε τους Ήταλούς από τις άμυντικές τους θέσεις του όρεινου συγκροτήματος Κάμιας. Μέ αυτό τόν τρόπο τό ύψίπεδο Κορυτσάς έξασφαλίστηκε από βορειοδυτικά.

Κατά τις επιχειρήσεις της Β' φάσεως της άντεπιθέσεως οι IX, X, XIII και XVII Μεραρχίες, πού μετείχαν σ' αυτές, είχαν σοβαρές απώλειες ύγείας, από τις όποιες έξακριβωμένες είναι οι απώλειες της XVII Μεραρχίας, δηλαδή νεκροί άξιωματικοί 14 και όπλίτες 116, τραυματίες άξιωματικοί 71 και όπλίτες 681. Οι απώλειες αυτής της Μεραρχίας ήταν σοβαρές και όφείλονταν στις άλλεπάλληλες μάχες πού διεξήγαγε, κυρίως όμως στά κρυοπαγήματα πού άρχισαν νά παρουσιάζονται από τις 7 Δεκεμβρίου. Άρκει νά άναφερθεί, ότι στις 21 Δεκεμβρίου διακομίστηκαν στά χειρουργεία 63 όπλίτες πού έπασχαν από κρυοπαγήματα και την έπόμενη ήμέρα σημειώθηκαν 91 παρόμοια περιστατικά (1).

Δραστηριότητα της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στό Βόρειο Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 9)

144. Μετά την κατάληψη της Κορυτσάς άναπτύχθηκε σ' αυτή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, τό όποιο όμως δέν είχε μεγάλη εύχέρεια νοσηλείας τραυματιών, γιατί διέθετε ως ύλικά μόνο τά του Σ1 Πεδινού Χειρουργείου, πού ήταν άνεπαρκή για παροχή εύρείας ύγειονομικής περιθάψεως. Κοντά στό μέτωπο ή μεγαλύτερη νοσηλευτική δυνατότητα υπήρχε κυρίως στη Φλώρινα και κατά δεύτερο λόγο στην Καστοριά.

Στή Φλώρινα λειτουργούσε από τόν καιρό της ειρήνης στρατιωτικό νοσοκομείο δυνάμεως τριάντα κλινών, σέ κτίριο της πόλεως. Μέ την κήρυξη του πολέμου αυτό τό νοσοκομείο άνέπτυξε συνολικά 400 κλίνες, άφου έπεκτάθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Οίκοκυρικής Σχολής Φλώρινας, στον έπάνω όροφο του Δημοτικού Νοσοκομείου και στη Γεωργική Σχολή. Στις 21 Νοεμβρίου 1940 έφθασε στη Φλώρινα τό Σ1 Νοσοκομείο Διακομιδής και την άλλη ήμέρα άναπτύχθηκε στά παραπάνω κτίρια, άφου υπήχθηκε σ' αυτό τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας. Άργότερα όταν παρατηρήθηκαν δυσχέρειες στη λειτουργία των δύο νοσοκομείων, τό Σ1 Νοσοκομείο Διακομιδής λειτούργησε ως άνεξάρτητο από τις 24 Δεκεμβρίου 1940 μέ τόν τίτλο «Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας», ενώ τό ύφιστάμενο Στοατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας μετατράπηκε σέ Κέντρο Άναρρωνυόντων και στεγάστηκε στό παλαιό μικρό κτίριό του και στό Γ' Δημοτικό Σχολείο της πόλεως, όπου άνέπτυξε συνολικά 175 κλίνες.

145. Τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας τελικά εγκαταστάθηκε στά κτίρια της Οίκοκυρικής Σχολής Φλώρινας, του Δημοτικού Νοσοκομείου, της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας και του Οίκοτροφείου και άνέπτυξε 850 κλίνες. Αυτό διέθετε τά

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 68-69. Φ. 647/Α/1α, σελ. 16-17. Φ.696/Α/1, σελ. 47-48. Φ. 697/Α/1α, σελ. 35-68. Φ. 704/Α/1, σελ. 21-52.

ακόλουθα ενεργά τμήματα: Παθολογικό, χειρουργικό, οφθαλμολογικό, δερματολογικό, νευρολογικό, μικροβιολογικό, ακτινολογικό και οδοντιατρικό. Τό Νοσοκομείο αυτό λειτούργησε σέ μικτό τύπο, διακομιδής και νοσηλείας και δεχόταν τις απώλειες του βόρειου και του κεντρικού τομέα του μετώπου. Οι απώλειες που δεχόταν ήταν τραυματίες μάχης και άσθενείς και από τις 15 Δεκεμβρίου και παγόπληκτους.

Οι απώλειες έφθαναν μέ ύγειονομικά αυτόκίνητα τις βραδυνές ώρες και οδηγούνταν στό παράρτημα του Νοσοκομείου «Οίκοκυρική Σχολή», όπου λειτουργούσε κέντρο διαλογής που κατέτασσε τις απώλειες σέ κατηγορίες ως εξής:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| — Παθολογικοί | } | Απώλειες Α, Β, Γ ανάγκης |
| — Τραυματίες | | |
| — Κρυσπαγήματα | | |
| — Χειρουργικό, οί έχοντες ανάγκη άμεσης έπεμβάσεως. | | |
| — Χειρουργικές περιπτώσεις βαρείς. | | |
| — Χειρουργικές περιπτώσεις έλαφριές. | | |
| — Δυνάμενοι νά διακομιστούν. | | |
| — Μή δυνάμενοι νά διακομιστούν. | | |

Οι απώλειες κατευθύνονταν στά κατάλληλα τμήματα, ανάλογα μέ τήν κατηγορία τους, γιά τή συνέχιση τής νοσοκομειακής περιθάλψεως.

Ο μέσος όρος τών εισερχόμενων απωλειών ήμερησίως έφθανε τις 200, πού αύξήθηκε σέ 400 στήν περίοδο από 22 Δεκεμβρίου 1940 μέχρι 10 Ιανουαρίου 1941, όταν τό Νοσοκομείο δεχόταν όλες σχεδόν τις απώλειες του μετώπου, γιατί ή γέφυρα «Πέτρανης» επί του Άώου ποταμού έπαθε βλάβη και παρουσιάστηκαν δυσκολίες στίς συγκοινωνίες μεταξύ του μετώπου και τών Ιωαννίνων.

Οί διακομιδές γίνονταν σιδηροδρομικώς πρός τή Θεσσαλονίκη μέ ύγειονομικούς συρμούς, πού λειτουργούσαν από τό πρώτο δεκαήμερο του πολέμου. Οί διακομιζόμενοι επιβιβάζονταν στους συρμούς άλλοτε στό σιδηροδρομικό σταθμό Φλώρινας και άλλοτε στό σταθμό του Άρμενοχωρίου, όπου μεταφέρονταν μέ ύγειονομικά αυτόκίνητα.

146. Τό Σ1 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής άφου εγκαταστάθηκε στή Φλώρινα σέ κατάλληλα οικήματα πού έπισκευάστηκαν και διαρρυθμίστηκαν ανάλογα, πέτυχε τήν ανάπτυξη 850 κλινών. Η νοσηλεία σ' αυτό καθορίστηκε ως εξής:

— Στό οίκημα τής Οίκοκυρικής Σχολής νοσηλεύονταν οί έλαφρά τραυματίες και όσοι έφεραν έλαφρά κρυσπαγήματα.

— Στό διαμέρισμα του Δημοτικού Νοσοκομείου οί σοβαρά τραυματίες, πού είχαν ανάγκη χειρουργικής έπεμβάσεως.

— Στό οίκημα τής Γεωργικής Σχολής όλοι οί παθολογικοί άσθενείς.

— Στό οίκημα του Οίκοτροφείου οί έλαφρά άσθενείς παθολογικοί, νευρολογικοί και οί ώτορινολαρυγγολογικοί γενικά. Σ' αυτό άναπτύχθηκε και τμήμα συγκεντρώσεως γιά όσους έπρεπε νά διακομιστούν σέ νοσοκομεία του έσωτερικού.

Οί διακομιδές γίνονταν μετά από αυστηρό έπιστημονικό έλεγχο, μέ καλή άκίνητοποίηση τών τραυματιών, όπου αυτό ήταν άπαραίτητο, και μετά από πλήρη διοικητική τακτοποίηση. Τό Νοσοκομείο πετύχαινε τή διακίνηση τών διακομιδών του πρός τό Νοσηλευτικό Κέντρο τής Θεσσαλονίκης μέ τις καλύτερες συνθήκες, εξαιτίας τής θέσεώς του κοντά στό άκράιο σημείο τής σιδηροδρομικής γραμμής.

147. Για έξοικονόμηση κλινών στά νοσοκομεία Φλώρινας και για την αποφυγή διαρροής των άπωλειών προς τό έσωτερικό, τό Ρυθμιστικό Κέντρο ίδρυσε στη Φλώρινα Κέντρο 'Αναρρωνυόντων, δυνάμειος 175 κλινών (πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας), πού στεγάστηκε στό Γ' Δημοτικό Σχολείο. Αυτό υπήχθηκε διοικητικώς και οικονομικώς στό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Μέ αυτό τόν τρόπο αναπτύχθηκε και λειτούργησε στη Φλώρινα, κοντά στό μέτωπο, ένα σημαντικό νοσηλευτικό κέντρο, μέ προωθημένες μικρές νοσηλευτικές μονάδες στην Καστοριά και στην Κορυτσά.

Έκτός άπ' τά παραπάνω νοσοκομεία αναπτύχθηκε και λειτούργησε κάτω άπό σκηνές στό χωριό Σωτήρ του 'Αμυνταίου, μέχρι τίς 14 Δεκεμβρίου, τό Σ2 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, τό όποιο άπό τίς 15 Δεκεμβρίου μεταστάθμευσε και εγκαταστάθηκε στά οίκήματα του 'Αμυνταίου και του Ξυνοῦ Νερού. Μέ αυτό τόν τρόπο κατόρθωσε νά λειτουργήσει μέ τίς περισσότερες εύνοϊκές συνθήκες σέ όλους τούς τομείς (1).

148. 'Από άπόψεως συγκοινωνιών και καιρικῶν συνθηκῶν, παραγόντων μεγάλης άξίας τόσο για τόν άνεφοδιασμό των μαχόμενων τμημάτων, όσο και για τίς διακομιδές, ή κατάσταση παρουσιαζόταν ως έξής :

'Από τό 'Αμύνταιο και τή Φλώρινα (άκραίοι σιδηροδρομικοί σταθμοί), οδηγούσαν προς τήν 'Αλβανία ή όδός Φλώρινας—Βατοχωρίου—Κορυτσάς και ή όδός 'Αμυνταίου—Καστοριάς—Βατοχωρίου, άπ' όπου ταυτιζόταν μέ τήν πρώτη προς Κορυτσά. 'Η πρώτη διερχόταν άπό τόν αύχένα Πισοδρίου μέ ύψόμετρο 1650 μ., και ή δεύτερη άπό τόν αύχένα Κλεισούρας μέ ύψόμετρο 1350 μ. Και οι δύο αύχένες, ιδιαίτερα ό του Πισοδρίου, καλύπτονται άπό χιόνι στη διάρκεια του χειμώνα.

'Υπήρξε και τρίτη όδός ή άπό 'Αμυνταίου προς Κοζάνη και διά τής κοιλάδας 'Αλιάκμονα προς 'Αργος 'Ορεστικό—Καστοριά, άπ' όπου ταυτιζόταν μέ τή δεύτερη προς Βατοχώρι. 'Η τελευταία αυτή όδός, επειδή είχε μεγάλο άνάπτυγμα δέ χρησιμοποιούνταν άπό τό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο, πού είχε τήν εύθύνη τής διακομιδής άπό τήν Καστοριά προς τά μετόπισθεν.

Τό τμήμα τής όδοῦ 'Αμυνταίου—Καστοριάς βρισκόταν σέ καλή κατάσταση και ήταν διπλής κυκλοφορίας, όμως κάτω άπό όμαλές καιρικές συνθήκες.

Τό τμήμα τής όδοῦ Καστοριάς—Βατοχωρίου, ήταν παλαιά επαρχιακή όδός, κακώς συντηρούμενη και στενή, πού σέ πολλά σημεία δέν επέτρεπε τή διασταύρωση όχημάτων.

'Η όδός 'Αμυνταίου —Κοζάνης—Καστοριάς ήταν σέ καλή κατάσταση και διπλής κυκλοφορίας, αλλά δέν χρησιμοποιούνταν, έξ αίτίας του μεγάλου άνάπτυγματός της. 'Η όδός Καστοριάς—'Ιεροπηγής, στό μεγαλύτερο μέρος της ήταν σέ καλή κατάσταση και στό υπόλοιπο ήταν ήμιτελής.

'Εκτός των δυσχερειών άπό τήν κατάσταση των όδών, δυσκολίες δημιουργούσε και ή μεγάλη χιονόπτωση στις περιοχές Κορυτσάς, Φλώρινας, 'Αμυνταίου και Κλεισούρας. 'Η πρόωρη χιονόπτωση τής 1ης Δεκεμβρίου 1940 δημιούργησε κρίσιμη κατάσταση, άπό τήν όποία κινδύνευσε νά παραλύσει πλήρως τό ρεύμα άνεφοδιασμού και διακομιδών του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου.

'Ομοίως κρίσιμη υπήρξε και ή χρονική περίοδος άπό 24 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1940, εξαιτίας τής υπερβολικής χιονοπτώσεως στις 24 και 25 Δεκεμβρίου και

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 673/Ε/1, σελ. 1. Φ. 678/ΙΣΤ/1, σελ. 1. Φ. 678/ΙΣΤ/2, σελ. 1-3 και Φ. 673/Α/1α, σελ. 178-180.

του δριμύτατου ψύχους, πού έπακολούθησε. Οί συγκοινωνίες διακόπηκαν και προκλήθηκαν σοβαρές άνωμαλίες στους άνεφοδιασμούς και τίς διακομιδές. Οί υπηρεσίες άποχιονισμού τών όδών και άρσεως τών έμποδίων εργάζονταν πυρετωδώς. Τό έργο τους όμως παρεμποδιζόταν σοβαρά και πολλές φορές έκμηδενιζόταν από τίς φοβερές χιονοθύελλες και τό δριμύτατο ψύχος.

149. Τό γενικό σχέδιο τών διακομιδών προέβλεπε τά ακόλουθα :

Οί μεραρχίες είχαν τήν εύθύνη τής μεταφοράς τών άπώλειών ύγείας από τους σταθμούς επιδέσεως τών συνταγμάτων, προς τά αναπτυγμένα χειρουργεία τους. Από εκεί μέ τή μέριμνα του Γ' Σώματος Στρατού, διακομίζονταν προς Κορυτσά. Από τήν Κορυτσά μέ τά μέσα του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου, οί διακομιδές συνεχίζονταν προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο τής Φλώρινας και τό Νοσοκομείο Αμυνταίου.

Από τους άκραίους σιδηροδρομικούς σταθμούς Φλώρινας και Αμυνταίου τή διακομιδή αναλάβαινε μέ ύγειονομικούς συρμούς, ή Γ' Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο τής Θεσσαλονίκης και τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Βέροιας (1).

150. Η δραστηριότητα τής ύγειονομικής ύπηρεσίας τών μεραρχιών του Βόρειου Μετώπου κατά τή Β' φάση τής άντεπιθέσεως ήταν ή παρακάτω άναφερόμενη, μέ τή σειρά διατάξεως από βόρεια προς νότια.

Η XIII Μεραρχία διέθετε τους προβλεπόμενους ύγειονομικούς σχηματισμούς της. Για τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση τών διακομιδών, ή XIII Μοίρα Τραυματιοφορέων είχε διαθέσει στίς μαχόμενες μονάδες έναν αριθμό τραυματιοφορέων.

Από τίς 27 Νοεμβρίου αναπτύχθηκε στήν Πολιανή ένα χειρουργείο τής XIII Μεραρχίας, στό όποιο κατευθύνονταν οί άπώλειες ύγείας από τους σταθμούς επιδέσεως τών συνταγμάτων μέ τά μεταφορικά μέσα τής Μεραρχίας. Από τήν Πολιανή, μέ τά ύγειονομικά αυτοκίνητα του Γ' Σώματος Στρατού και μέ τά κενά φορτηγά αυτοκίνητα του έφοδιασμού, οί άπώλειες κατευθύνονταν στήν Κορυτσά και από εκεί, μέ τή μέριμνα του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου, διακομίζονταν προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο τής Φλώρινας.

Όταν ή Μεραρχία εισήλθε πάλι στόν άγώνα από τίς 26 Δεκεμβρίου, άνέπτυξε τό XIIIβ Όρεινό Χειρουργείο στή Μπραγόζδα, ως χειρουργείο διαλογής και τό XIIIα Όρεινό Χειρουργείο, ως πρόσκαιρο νοσοκομείο στή Λεσνίτσα. Από τή Λεσνίτσα, μέ τά μεταφορικά μέσα του Γ' Σώματος Στρατού, οί άπώλειες διακομίζονταν στήν Κορυτσά και από εκεί ακολουθοῦσαν τό ρεύμα διακομιδής προς τή Φλώρινα.

Έξαιτίας του χειμώνα και τής παραμονής τών άντρών σέ αντίσκηνα εμφανίστηκαν κρυοπαγήματα. Η Μεραρχία πέτυχε νά τά περιορίσει στό έλάχιστο παρά τίς δύσκολες περιστάσεις. Στήν έλάττωσή τους συνέβαλε σημαντικά ή άθρόα χορήγηση μάλλινων ειδών από τήν Ύπηρεσία, ή συνεχής ύγειονομική επίβλεψη και ή άποστολή ταχυδρομικών δεμάτων μέ μάλλινα είδη από τό έσωτερικό τής Χώρας. Οί κλίβανοι για τήν άποφθειρίαση τών άντρών ήταν σέ συνεχή λειτουργία και γενικά είχαν παρθεϊ έξαιρετικά μέτρα για τή διατήρηση τής ύγείας τών άντρών τής Μεραρχίας.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 673/Α/1α, σελ. 52-55, 72-77 και 170. Φ. 673/Ε/1, σελ. 1-2. Φ. 678/ΙΣΤ/1, σελ. 3-4 και Φ. 678/ΙΣΤ/2, σελ. 6-7.

151. Ἡ ΙΧ Μεραρχία διέθετε καί αὐτή ὅλους τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς. Ἀπὸ τὴν εἰσοδὸς τῆς στὸν ἀγῶνα ἡ ΙΧ Μοίρα Τραυματιοφορέων εἶχε διαθέσει ἀνὰ ἓναν οὐλαμὸ τραυματιοφορέων στὰ συντάγματα τῆς Μεραρχίας.

Οἱ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ τῆς Μεραρχίας ἀναπτύχθηκαν καί λειτούργησαν ὡς ἑξῆς :

-- Τὸ ΙΧα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο καί τὸ ΙΧ Νοσηλευτικὸ Τμῆμα ἀναπτύχθηκαν στὸ Χοτσίστι, ὡς πρόσκαιρο νοσοκομεῖο.

— Τὸ ΙΧβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο ἦταν ἀναπτυγμένο στὴ Σοβιανή, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς, μὲ προωθημένο κλιμάκιο ἀρχικά στὸ Κρασνίστ καί κατόπιν στὸ Νταλανέτσι. Οἱ διακομιδές μέχρι τῆ Σοβιανῆ καί τὸ Κρασνίστ γίνονταν ἀπὸ τὶς μονάδες. Ἀπὸ ἐκεῖ, μὲ τὴ μέριμνα τῆς Μεραρχίας, οἱ ἀπώλειες μεταφέρονταν στὸ Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς, μὲ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα, πού εἶχε διαθέσει τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ. Ἀπὸ τὴν Κορυτσά, μὲ τὴ μέριμνα τοῦ Β' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου, οἱ ἀπώλειες ὑγείας κατευθύνονταν πρὸς τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο τῆς Φλώρινας.

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν ἐξαιτίας τῆς ἀποφράξεως τῶν ὁδῶν ἀπὸ τὰ χιόνια. Πάντως χάρις στὰ σύντονα μέτρα πού πάρθηκαν, δὲ διακόπηκε τὸ ρεῦμα τῶν διακομιδῶν τῆς Μεραρχίας.

152. Ἡ Χ Μεραρχία διέθετε καί αὐτή τοὺς προβλεπόμενους ἀπὸ τὴ σύνθεση ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς. Γιά τὴν ἐνίσχυση τῶν διακομιδῶν τῶν μαχόμενων μονάδων, ἡ Χ Μοίρα Τραυματιοφορέων τοὺς διέθεσε ἀριθμὸ τραυματιοφορέων.

Ἀπὸ τὶς 30 Νοεμβρίου ἡ Χ Μεραρχία ἀνέπτυξε τὸ Χβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο στὴ Μοσχόπολη, πού λειτούργησε ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καί ὡς χειρουργικό. Γιά τὶς διακομιδές τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας ἀπὸ τοὺς σταθμοὺς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων μέχρι τὸ χειρουργεῖο διατέθηκε σ' αὐτὸ καί δεύτερος οὐλαμός τῆς Γ' Μοίρας Τραυματιοφορέων. Ἐπίσης γιά τὶς διακομιδές ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο στὸ Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς διατέθηκαν δύο ὑγειονομικά αὐτοκίνητα ἀπὸ τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ. Ἐκεῖ δέχτηκε, περίθαλψε καί διακόμισε περίπου 45 τραυματίες καί ἀσθενεῖς.

Τὸ Χβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο μετακινήθηκε ἀπὸ τὴ Μοσχόπολη στίς 6 Δεκεμβρίου ὁδικῶς, κάτω ἀπὸ φοβερὴ χιονοθύελλα καί μέσα ἀπὸ κρημνῶδες καί ἐξαιρετικά ἀνώμαλο ὄρεινὸ δρομολόγιο, πρὸς τὸ χωριὸ Ὁσόγια, ὅπου ἀναπτύχθηκε σὲ οἰκήματα καί λειτούργησε μὲ τὴν ἴδια ὡς παραπάνω μορφή. Μὲ τὴν ἐγκατάσταση καί λειτουργία του, στήν Ὁσόγια, ἄρχισαν νὰ διακομίζονται σ' αὐτὸ, ἐκτὸς ἀπὸ τραυματίες καί ἀσθενεῖς καί παγόπληκτοι. Ἐκεῖ τὸ Χειρουργεῖο δέχτηκε, χειρουργήσε, νοσήλευσε καί διακόμισε περίπου 500 τραυματίες, παγόπληκτους καί ἀσθενεῖς.

Οἱ διακομιδές γίνονταν μὲ κτῆνη καί φορεῖα, ἀπὸ τὰ μεταγωγικά τοῦ χειρουργείου καί τοὺς τραυματιοφορεῖς τῆς Χ Μοίρας Τραυματιοφορέων, μέχρι τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Ποπτσίστι καί ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα πρὸς Κορυτσά.

153. Ἡ διείσδυση τῆς Μεραρχίας δυτικότερα τῆς Μογκλίτσας ἐπέβαλε τὴ μεταστάθμευση τοῦ παραπάνω Χειρουργείου στίς 19 Δεκεμβρίου στήν Κάτω Μογκλίτσα, ὅπου ἀναπτύχθηκε μέσα σὲ οἰκήματα καί λειτούργησε ἐπίσης, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καί χειρουργικό. Στὸ χειρουργεῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καί τὴ νοσηλεία τῶν παθολογικῶν περιπτώσεων, γινόνταν καί θεραπεία κρυοπαγημάτων. Σὲ ὅσους ἔπασχαν ἀπὸ κρυοπαγήματα ἐ-

φαρμόστηκε θεραπευτική αγωγή συνιστάμενη σε τοπική άντισηψία, διήθηση δι' ενέσεων νοβοκαΐνης 0,5% του όσφυϊκού συμπαθητικού γαγγλίου, ανάρροπη θέση του σκέλους πού έπασχε και κλινήρη άκίνησία, με ίκανοποιητικά άποτελέσματα.

Από τή Μογκλίτσα οι διακομιδές γίνονταν με κτήνη τών μεταγωγικών του Χειρουργείου, τών διερχόμενων κτηνών τών διαφόρων μονάδων τών πρόσω και με φορεία από τούς τραυματιοφορείς μέχρι τής άμαξιτής όδου στό Ποπ-τσίστι και από εκεί με ύγειονομικά αυτόκίνητα προς τό Νοσοκομείο Κορυτσάς. Από τήν Κορυτσά κατευθύνονταν, όπως γινόταν και για τίς άλλες μεραρχίες, προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας.

Τό Χειρουργείο από τίς 20-12-40 μέχρι 1-2-41 δέχτηκε, νοσήλευσε και συνδιακόμισε περίπου 360 τραυματίες, παγόπληκτους και άσθενείς. Συνολικά στό χρονικό διάστημα από 14-10-40 μέχρι 1-2-41, πού τό Χειρουργείο ήταν άναπτυγμένο, δέχτηκε, νοσήλευσε και διακόμισε περίπου 1.860 τραυματίες, παγόπληκτους και άσθενείς.

154. Η XVII Μεραρχία διέθετε τούς προβλεπόμενους από τή σύνθεση ύγειονομικούς σχηματισμούς. Για τήν αύξηση τών δυνατοτήτων διακομιδών τών μαχόμενων τμημάτων, ή XVII Μοίρα Τραυματιοφορέων διέθεσε άριθμό τραυματιοφορέων στίς μονάδες τής Μεραρχίας.

Οι άπώλειες ύγείας από τούς σταθμούς έπιδέσεως τών συνταγμάτων διακομίζονταν στά χειρουργεία τής Μεραρχίας, με τή μέριμνα τών τελευταίων και συνήθως με φορεία, γιατί τά ύγειονομικά αυτόκίνητα και έδω ήταν άδύνατο νά φθάσουν πλησίον τής γραμμής τών πρόσω, εξαιτίας του όρεινου και όλισθηρού έδάφους. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι διακομιδές νά είναι πολύ κουραστικές και εξαντλητικές για τούς τραυματιοφορείς.

Από τό Πόγραδετς και τή Λεσνίτσα οι άπώλειες ύγείας μεταφέρονταν με ύγειονομικά αυτόκίνητα, με τή μέριμνα του Γ' Σώματος Στρατού, προς τήν Κορυτσά και από εκεί, με μεταφορικά μέσα του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας. Οι διακομιδές από τό Πόγραδετς και τή Λεσνίτσα προς τά μετόπισθεν ήταν πολύ δυσχερείς κατά τό τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 1940, εξαιτίας τών συνεχών χιονοπτώσεων και του πολύ ψυχρού καιρού. Οι συγκοινωνίες διακόπτονταν συχνά με έπακόλουθο τή διακοπή και τών διακομιδών (1).

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στό Κεντρικό Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 10)

155. Οι δυνάμεις του Β' Σώματος Στρατού, πού κατείχαν τό Κεντρικό Μέτωπο, βρίσκονταν στίς 25 Νοεμβρίου μέσα στό βορειοηπειρωτικό έδαφος στό ύψος τής εγκάρσιας όδου Έρσέκας-Λεσκοβίκιου και είχαν τήν ακόλουθη διάταξη από άνατολικά προς δυτικά :

- V Ταξιαρχία Πεζικού
- Ταξιαρχία Ίππικού
- I Μεραρχία Πεζικού και
- Μεραρχία Ίππικού.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ.696/Η/1, σελ. 2. Φ. 696/Α/2ε, σελ. 16-17. Φ. 697/Στ/2, σελ. 2-3, Φ. 697/Α/1α, σελ. 65. Φ. 704/Α/1α, σελ. 26, 32, 56. Φ. 711 Α/Α/1α σελ. 18-58 και Φ. 711Γ/Δ/1, σελ. 2.

Μέ βάση εξορμήσεως τήν τοποθεσία κατά μήκος τῆς παραπάνω ὁδικῆς ἀρτηρίας, τό Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐξακολουθοῦσε τήν ἐπίθεση πρὸς τήν γενική κατεύθυνση Φράσερι—Πρεμετή—Κλεισούρα, παρά τίς πολύ δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες.

Ἀπό τῆς 17ης Νοεμβρίου ὑπήχθηκε στό Β' Σῶμα Στρατοῦ ἡ XI Μεραρχία καί ἀπό τίς 7 Δεκεμβρίου ἡ XV Μεραρχία. Καί οἱ δύο μεγάλες μονάδες ἀποσπᾶσθηκαν ἀπό τό Βόρειο Μέτωπο, γιά νά ἀντικαταστήσουν τίς δύο ταξιαρχίες πού τέθηκαν σέ ἐφεδρεία, ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ ἀπό τήν 10η Δεκεμβρίου στήν περιοχή Κεσίμπαση καί ἡ V Ταξιαρχία ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 1941 στήν περιοχή Μόκριτσας. Στό μεταξύ οἱ δύο ταξιαρχίες συνέχιζαν τίς ἐπιθετικές ἐπιχειρήσεις πρὸς τήν κατεύθυνση Φράσερι. Ἡ I Μεραρχία καί ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ προέλασαν ἀπό τήν περιοχή Λεσκοβικίου πρὸς Πρεμετή.

Κατά τήν ἐξέλιξη τῶν ἐπιχειρήσεων, τακτικό ἀπόσπασμα ἀπό τρία τάγματα καί πυροβολαρχία, πού διατέθηκε ἀπό τήν XI Μεραρχία στήν Ταξιαρχία Ἱππικοῦ, μετά ἀπό σκληρό ἀγῶνα, κατέλαβε τά ὑψώματα Μάλε—Κοῦρτες στίς 2 Δεκεμβρίου. Μέ τήν τολμηρή αὐτή ἐνέργεια τοῦ ἀποσπάσματος κρίθηκε ἡ μάχη τοῦ Φράσερι καί οἱ Ἴταλοί συμπτύχθηκαν πρὸς Κλεισούρα. Νοτιότερα ἡ I Μεραρχία κατέλαβε τό χωριό Ὀγκρέν καί στίς 3 Δεκεμβρίου ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ κατέλαβε τήν Πρεμετή.

Τό Β' ΣΣ συνέχισε τήν ἐπιθετική του προώθηση καί στίς 12 Δεκεμβρίου κατεῖχε τή γενική γραμμή, πού διερχόταν ἀπό τό χωριό Κρέσσονα καί δυτικά τῆς Πρεμετῆς περί τά ἑπτὰ χιλιόμετρα.

156. Στό χρονικό διάστημα ἀπό 13—22 Δεκεμβρίου δέν ἔγιναν οὐσιώδεις μεταβολές στή ζώνη τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἐξαιτίας τῆς κακοκαιρίας καί τῆς ἀναδιατάξεως τῶν μονάδων του γιά τίς παραπέρα ἐπιχειρήσεις πρὸς διάνοιξη τῆς κοιλάδας τοῦ Ντεσνίτσα ποταμοῦ καί ἐξασφάλιση τοῦ κόμβου τῆς Κλεισούρας.

Τό Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐπανελάβε ἀπό τίς 23 Δεκεμβρίου τήν ἐπιθετική του ἐνέργεια κατά τή γενική κατεύθυνση Φράσερι—Σούκα—Μπάζι μέ τίς I, XI καί XV Μεραρχίες. Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ ἀποσύρθηκε στήν περιοχή Κόνιτσας, ἀφοῦ παρέδωσε ἀπό τίς 11 Δεκεμβρίου τόν τομέα τῆς στήν I Μεραρχία, ἡ ὁποία ἀναπτύχθηκε μέχρι τόν Ἀῶο ποταμό.

Οἱ παραπάνω Μεραρχίες κατά τίς ἐπιθετικές τους ἐνέργειες διεξήγαγαν σκληροῦς ἀγῶνες μέ χιόνια καί πολύ ψυχρό καιρό. Ἡ XI Μεραρχία κατέλαβε τή γραμμή Ντομπρούσια—Ἄψος ποταμός. Νότια τοῦ Ἄψου ποταμοῦ ἡ XV Μεραρχία ἐξόρμησε ἀπό τήν περιοχή Φράσερι καί κατέλαβε τή γραμμή Μάλι Σερβάν—Φράταρι. Ἀμέσως νότια αὐτῆς, ἡ I Μεραρχία ἐξόρμησε ἀπό τήν περιοχή Πακομίτι καί ἔφθασε μέχρι τά πρόθυρα τῆς Κλεισούρας. Συνεπῶς τό Β' Σῶμα Στρατοῦ στίς 6 Ἰανουαρίου 1941 κατεῖχε τή γραμμή, πού περιλάβαινε τά χωριά Ντομπρούσια, Σεβράνι, Φράταρι, μέ τό ἀριστερό του περί τά 1500 μ. ἀνατολικά τῆς Κλεισούρας.

157. Γενικά, στό χρονικό διάστημα ἀπό τίς 9 Δεκεμβρίου 1940 μέχρι τίς 6 Ἰανουαρίου 1941 οἱ ἐπιχειρήσεις συνεχίστηκαν μέ βραδύτερο ρυθμό, ἐξαιτίας τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν καί τῶν δυσχερειῶν ἀνεφοδιασμοῦ καί διακομιδῶν σέ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ μετώπου καί ἰδιαίτερα στό βόρειο καί τόν κεντρικό.

Κατά τίς ἐπιχειρήσεις τῆς β' φάσεως τῆς ἀντεπιθέσεως δέν ἔχουν ἐξακριβωθεῖ πλήρως οἱ ἀπώλειες πού εἶχαν οἱ μεγάλες μονάδες τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου,

δηλαδή οι Ι, ΧΙ, ΧV Μεραρχίες Πεζικού, ή Μεραρχία Ίππικού, ή Ταξιαρχία Ίππικού και ή V Ταξιαρχία Πεζικού. Από τὰ ὑπάρχοντα ἑλλειπή μερικῶς στοιχεῖα προκύπτουν τὰ ἑξῆς: Ἡ Ι ΜΠ, νεκροὶ ἀξιωματικοὶ 1, ὀπλίτες 68, τραυματίες ἀξιωματικοὶ 13, ὀπλίτες 248. Ἡ ΧΙ ΜΠ, νεκροὶ ἀξιωματικοὶ 13, ὀπλίτες 61, τραυματίες ἀξιωματικοὶ 13, ὀπλίτες 289. Ἡ ΧV ΜΠ, νεκροὶ ἀξιωματικοὶ 6, ὀπλίτες 232, τραυματίες ἀξιωματικοὶ 24, ὀπλίτες 869. Ἡ Μεραρχία Ίππικού, νεκροὶ ἀξιωματικοὶ 1, ὀπλίτες 5, τραυματίες ἀξιωματικοὶ 6, ὀπλίτες 70. Ἡ V Ταξιαρχία Πεζικού, νεκροὶ ἀξιωματικοὶ 7, ὀπλίτες 120, τραυματίες ἀξιωματικοὶ 16, ὀπλίτες 385. Ἡ Ταξιαρχία Ίππικού, νεκροὶ ὀπλίτες 13 καὶ τραυματίες 20. Στὶς ἀπώλειες ὅμως αὐτές ἀπὸ τὰ τραύματα πρέπει νὰ προστεθοῦν ὅχι μόνο οἱ ἀπώλειες ἀπὸ παθήσεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κρυοπαγήματα. Τὰ κρυοπαγήματα ἄρχισαν νὰ παρουσιάζονται ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ πρώτου δεκαήμερου τοῦ Δεκεμβρίου 1940 (1).

Δραστηριότητα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας στὸ Κεντρικὸ Μέτωπο (Σχεδιάγραμμα 10)

158. Ἡ ὑγειονομικὴ κάλυψη τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου γινόταν μέ τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κοζάνης καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἡ ἐκκένωση συνεχιζόταν πρὸς τὰ Νοσηλευτικὰ Κέντρα Λάρισας καὶ Θεσσαλονίκης. Ἡ ὑγειονομικὴ κάλυψη πλῆσιον τοῦ μετώπου γινόταν μέ τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῶν μεγάλων μονάδων καὶ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, πού προβλέπονταν ἡ εἶχαν διατεθεῖ γιὰ ἐνίσχυση τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο.

Δυσμενεῖς παράγοντες γιὰ τὶς διακομιδές ἦταν ὅχι μόνο τὸ ὀρεινὸ καὶ δύσβατο τοῦ ἐδάφους καὶ συνεπῶς τὸ κακὸ καὶ σέ πολλὰς περιπτώσεις ἀνύπαρκτο ὁδικὸ δίκτυο, ἀλλὰ καὶ ἡ κακοκαιρία πού εἶχε ἐνσκήψει. Βροχές ἀρχικὰ καὶ χιονοθύελλες ἀπὸ τὶς ἀρχές Δεκεμβρίου παρεμπόδιζαν τὶς διακομιδές καὶ γενικὰ τοὺς ἀνεφοδιασμοὺς τοῦ μαχόμενου στρατοῦ.

159. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ (Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας) ἐξέδωσε διαταγὴ περὶ τὰ τέλη Νοεμβρίου 1940 καὶ καθόρισε ὡς ἑξῆς τὸ γενικὸ σχέδιο νοσηλείας καὶ διακομιδῶν τῆς ζώνης εὐθύνης του:

α. Νοσηλεία (ἐγκατάσταση καὶ ἀποστολὴ ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν).

— Ι Μεραρχίας:

. Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων, μέ Σταθμὸ Διοικήσεως καθοριζόμενο ἀπὸ τὴν Ι Μεραρχία.

. Ἐνα ὀρεινὸ χειρουργεῖο ἀναπτυγμένο στὸ Κάντζικο (χειρουργεῖο διαλογῆς).

. Δεύτερο ὀρεινὸ χειρουργεῖο, μετὰ ὀρεινοῦ νοσηλευτικοῦ τμήματος

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 82. Φ. 681/Α/2, σελ. 181-307 καὶ 375. Φ. 698/Α/1, σελ. 36-87. Φ. 707/Α/2, σελ. 4-41 καὶ Φ. 715/Α/3, σελ. 22-25. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Ἑλληνοῦπλινός Πόλεμος 1940-41, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀντεπίθεσις», σελ. 89, 91, 120-121, 124-125, 155, 161-162, 164-165.

καί τοῦ Σ9 Χειρουργικοῦ Συνεργεῖου ἀναπτυγμένα στό Ἑπταχώρι (ὄρεινὸ χειρουργεῖο γιὰ τὴ χειρουργικὴ περίθαλψη αὐτῶν πού δέν μποροῦσαν νά διακομιστοῦν).

— Β' Σώματος Στρατοῦ:

. Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων, μέ Σταθμὸ Διοικήσεως στὸν Πεντάλοφο.

. Ἐνα τμήμα τοῦ Β2 Ὀρεινοῦ Χειρουργεῖου (τό μεγαλύτερο) σὺν τὸ Σ15 Χειρουργικὸ Συνεργεῖο ἀναπτυγμένο στὴ Φούρκα (συνεργεῖο διαλογῆς—χειρουργικὴ περίθαλψη ὧσων δέν μποροῦσαν νά διακομιστοῦν) καί τὸ ἄλλο τμήμα τοῦ Β2 Ὀρεινοῦ Χειρουργεῖου (τό μικρότερο) ἀναπτυγμένο στὴ Σαμαρίνα (διαλογὴ—περίθαλψη—σταθμὸς διακομιδῆς πρὸς Δούτσικο).

. Σ4 Ὀρεινὸ Χειρουργικὸ Συνεργεῖο σὺν τὸ μισὸ τμήμα τοῦ Σ4 Ὀρεινοῦ Νοσηλευτικοῦ Τμήματος ἀναπτυγμένα στό Δούτσικο (χειρουργικὴ περίθαλψη καί νοσηλεία ὧσων δέν μποροῦσαν νά διακομιστοῦν παραπέρα).

. Β1 Πεδινὸ Χειρουργεῖο σὺν Β2 Ὀρεινὸ Νοσηλευτικὸ τμήμα στό Τσοτύλι (ὡς χειρουργικὸ χειρουργεῖο καί γιὰ τὴ θεραπεία τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν πρώτης καί δεύτερης ἀνάγκης).

. Κρατικὸ Νοσοκομεῖο Γρεβενῶν, σὺν τὸ Σ7 Χειρουργικὸ Συνεργεῖο, σὺν τὸ ἄλλο μισὸ τμήμα τοῦ Σ4 Ὀρεινοῦ Νοσηλευτικοῦ Τμήματος, σὺν τὸ μισὸ τμήμα τοῦ Β1 Πεδινοῦ Νοσηλευτικοῦ Τμήματος, ὡς χειρουργικὸ χειρουργεῖο καί γιὰ τὴ θεραπεία τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν πρώτης καί ἐνδεχομένως δεύτερης ἀνάγκης.

. Ἀνὰ ἕνα σταθμὸς ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων στά Προκεχωρημένα Κέντρα Ἐφοδιασμοῦ Μόρφης καί Γρεβενῶν. Προώθηση τοῦ δεύτερου ἐνδεχομένως στό Δούτσικο.

β. Ὑγειονομικὲς Διακομιδές.

— Ὅρια Ζωνῶν Διακομιδῶν.

. Μεταξύ δεξιοῦ καί ἀριστεροῦ τομέα, ἡ γενικὴ γραμμὴ Καστάνιανη—Πεντάλοφος (ΝΑΙ) στό δεξιό **τομέα**.

. Μεταξύ μεγάλων μονάδων καί Σώματος Στρατοῦ, ἡ γραμμὴ Ἑπταχώρι—Σαμαρίνα. Δυτικὰ αὐτῆς μέ τὴ μέριμνα τῶν μεγάλων μονάδων (I Μεραρχία ἐπὶ τοῦ προκειμένου) καί ἀνατολικά μέ τὴ μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

— Μέσα Διακομιδῶν.

. Ἡ I Μοίρα Τραυματιοφορέων, στὴ διάθεση τῆς I Μεραρχίας, γιὰ τίς διακομιδές ἀπὸ τοὺς σταθμοὺς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων μέχρι τοῦ ὕψους Ἑπταχώρι—Φούρκα μέ τραυματιοφορεῖς, τροχήλατα φορειοφόρα καί ἀσθενοφόρα κτήνη.

. Ἡ Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων, στὴ διάθεση τοῦ Σώματος Στρατοῦ, γιὰ τίς διακομιδές μέ τραυματιοφορεῖς, τροχήλατα φορειοφόρα καί ἀσθενοφόρα κτήνη ἀπὸ τὸ Ἑπταχώρι στό Προκεχωρημένο Κέντρο Ἐφοδιασμοῦ Μόρφης, ἀπὸ τὴ Φούρκα διὰ Ζουζουλῆς στό Δούτσικο καί ἀπὸ τὴ Σαμαρίνα στό Δούτσικο μέ τὴ μέριμνα τῆς μονάδας Σαμαρίνας.

. Τὰ κενὰ κτήνη πού ἐπέστρεφαν, μέχρι τὰ Προκεχωρημένα Κέντρα Ἐφοδιασμοῦ Μόρφης καί Γρεβενῶν, μέ τὴ μέριμνα τῶν μεγάλων μονάδων.

. Ὑγειονομικὰ αὐτοκίνητα γιὰ τοὺς σοβαρὰ τραυματίες ἢ ἀσθενεῖς καί τὰ κενὰ φορτηγὰ αὐτοκίνητα πού ἐπέστρεφαν γιὰ τοὺς ἐλαφρὰ πάσχοντες, στά χειρουργικὰ κέντρα τοῦ Σώματος καί στό Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κοζάνης, μέ τὴ μέριμνα τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

— Ρυθμός Διακομιδῶν.

. Ἐτοιμοθάνατοι στά χειρουργεῖα διαλογῆς.

. Α' καὶ Β' ἀνάγκης τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς, ἀναλόγως τοῦ ἐπείγοντος τῆς θεραπείας, στό Χειρουργικό Χειρουργεῖο Τσοτυλίου καὶ στό Κεντρικό Νοσοκομεῖο Γρεβενῶν.

. Γ' ἀνάγκης ἐλαφρά τραυματίες, ἀσθενεῖς καὶ λοιμώδη νοσήματα στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Κοζάνης.

— Δρομολόγια Διακομιδῶν.

. Δεξιός τομέας Σώματος Στρατοῦ. Κατά τόν ἄξονα Πληκάτι—Βούρμπιανη—Πυρσόγιαννη—Κάντζικο—Ἑπταχώρι—Πεντάλοφος—Μόρφη—Τσοτύλι—Κοζάνη.

. Ἀριστερός τομέας. Ἀμάραντος—Ἀγία Βαρβάρα—Στράτσανη—Σαμαρίνα—Δούτσικο—Γρεβενά—Κοζάνη.

— Ἀνεφοδιασμός.

. Μονάδων Σώματος Στρατοῦ. Μὲ ὑγειονομικό, ἐπιδεσμικό καὶ φαρμακευτικό ὑλικό ἀπὸ τό Β' Ὑγειονομικό Ὅρχο, κατόπιν αἰτήσεως τῶν μονάδων (τηλεγραφικῶς ἢ ἐγγράφως) πρὸς τό Σῶμα Στρατοῦ. Προώθηση τῶν ὑλικῶν μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Ὑγειονομικοῦ Ὅρχου καὶ τῶν Προκεχωρημένων Κέντρων Ἐφοδιασμοῦ Μόρφης καὶ Γρεβενῶν.

. Β' Ὑγειονομικοῦ Ὅρχου. Μὲ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ⁽¹⁾.

160. Ὑστερα ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στό βορειοηπειρωτικό ἔδαφος στὶς ἀρχές Δεκεμβρίου 1940, τό Β' Σῶμα Στρατοῦ καθόρισε τό ἀκόλουθο σχέδιο νοσηλείας καὶ διακομιδῶν τῆς ζώνης εὐθύνης του :

α. Νοσηλεία (ἐγκατάσταση ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν καὶ ἀποστολή).

— I Μεραρχίας :

. Ἐνα ὀρεινό χειρουργεῖο ἀναπτυγμένο στό Λεσκοβίκι (διαλογή, πρόχειρη περίθαλψη).

. Οἱ λοιποὶ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ μέ τή μέριμνα τῆς Μεραρχίας.

— XI Μεραρχίας :

. Ἄνα ἓνα ὀρεινό χειρουργεῖο στή Βοντίτσα καὶ στή Ναβოსέλα (διαλογή, πρόχειρη περίθαλψη).

. XI Νοσηλευτικό Τμήμα στή Βοντίτσα, ἀναπτυγμένο κοντά στό Χειρουργεῖο (νοσηλεία).

. XI Μοίρα Τραυματιοφορέων μέ Σταθμό Διοικήσεως στό Μπιλούτσι.

— Ταξιαρχίας Ἰππικοῦ :

. Ἐνα χειρουργικό συνεργεῖο (διαλογή, πρόχειρη περίθαλψη) ἐγκαθιστάμενο μέ τή μέριμνα τῆς Ταξιαρχίας.

— Μεραρχίας Ἰππικοῦ :

. Ἐνα χειρουργικό χειρουργεῖο στήν Κόνιτσα (θεραπεία τῶν τραυτιῶν καὶ ἀσθενῶν Α' ἀνάγκης).

. Οἱ λοιποὶ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ μέ τή μέριμνα τῆς Μεραρχίας.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/ Φ. 718/Ε/14, σελ. 1-3.

— Β' Σώματος Στρατού:

. Β1 Πεδινό Χειρουργείο, σύν Β1 Νοσηλευτικό Τμήμα, σύν Σ9 Χειρουργικό Συνεργείο αναπτυγμένα στο Λεσκοβίκι (θεραπεία και νοσηλεία τών τραυματιών και ασθενών Α' και Β' ανάγκης).

. Β2 'Ορεινό Χειρουργείο, σύν Σ7 Χειρουργικό Συνεργείο, σύν Β2 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα, μόλις φθάσουν νά αναπτυχθούν στη Μπόροβα (διαλογή, χειρουργική περίθαλψη και νοσηλεία αὐτῶν πού δέν μπορούσαν νά διακομιστοῦν Α' ανάγκης).

. Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων μέ Σταθμό Διοικήσεως στη Μπόροβα.

. Β' 'Υγειονομικός 'Ορχος στη περιοχή Λεσκοβίκι.

. Σ4 'Ορεινό Χειρουργείο και Σ4 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα στην Κόνιτσα γιά ανάπτυξη από τίς 8 Δεκεμβρίου 1940.

. 'Υγειονομικοί σταθμοί αυτοκινήτων: Γιά τή διευκόλυνση τοῦ τομέα τῶν διακομιδῶν, τό Β' Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τό Λόχο 'Υγειονομικῶν Αὐτοκινήτων του, νά αναπτύξει από τίς 3 Δεκεμβρίου ὑγειονομικούς σταθμούς αυτοκινήτων στη Βοντίτσα, Μπόροβα, Μπάρμπασι, Λεσκοβίκι και στη δημόσια ὁδὸ πρὸς Πρεμετή στό ὕψος τῆς Τσάρτσοβας.

β. 'Υγειονομικές Διακομιδές.

— 'Ορία Ζωνῶν Διακομιδῶν.

. Μεταξύ δεξιῶν και ἀριστεροῦ τομέα τοῦ Σώματος Στρατοῦ, ἡ γενική γραμμή Σάλεσι Κινίζε—Πίσκαλι—Σελενίτσα—Μάλι Κράσσοβας, ὅλα ΝΑΙ στόν ἀριστερό τομέα.

. Μεταξύ μεγάλων μονάδων και Σώματος Στρατοῦ, ἡ γενική γραμμή Βοντίτσα—Ναβόσέλα—Μπάρμπασι—Λεσκοβίκι—Τσάρτσοβα. 'Η μέριμνα διακομιδῆς δυτικά τῆς γραμμῆς ἀνατέθηκε στίς μεγάλες μονάδες και ἀνατολικά στό Σῶμα Στρατοῦ.

— Μέσα Διακομιδῶν και Προορισμός.

. 'Η Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων, στη διάθεση τῆς Ι Μεραρχίας, γιά τή μεταφορά από τοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων μέχρι τοῦ χειρουργείου διαλογῆς μέ τραυματιοφορεῖς, τροχήλατα φορειοφόρα και ἀσθενοφόρα κτήνη.

. 'Η ΧΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων, στη διάθεση τῆς ΧΙ Μεραρχίας, γιά τή μεταφορά από τοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων μέχρι τῶν χειρουργείων διαλογῆς μέ τραυματιοφορεῖς, τροχήλατα φορειοφόρα και ἀσθενοφόρα κτήνη.

. Τραυματιοφορεῖς και λοιπά ὀρεινά μέσα μεταφορᾶς τῆς Μεραρχίας 'Ιππικοῦ από τοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων μέχρι τοῦ χειρουργείου τῆς.

. 'Η Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων, στη διάθεση τοῦ Σώματος Στρατοῦ, γιά τίς μεταφορές μέ τραυματιοφορεῖς, τροχήλατα φορειοφόρα και ἀσθενοφόρα κτήνη από Ναβόσέλα στό Λεσκοβίκι (ἐξυπηρέτηση ΧΙ Μεραρχίας, Ταξιαρχίας 'Ιππικοῦ και V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ). 'Η Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων νά διαθέσει προσωρινά, γιά τή μεταφορά τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας από τοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων και μέχρι Ναβόσέλα, στην Ταξιαρχία 'Ιππικοῦ ἐξήντα τραυματιοφορεῖς και ἑξὶ ἀσθενοφόρα κτήνη στην V Ταξιαρχία Πεζικοῦ σαράντα τραυματιοφορεῖς και τρία ἀσθενοφόρα κτήνη.

. Κενά κτήνη πού ἐπέστρεφαν, μέ τή μέριμνα τῶν μεγάλων μονάδων, μέχρι τῶν ἀντίστοιχων χειρουργείων διαλογῆς και τῶν σταθμῶν ἐφοδιασμοῦ Μπόροβας, Μπάρμπασι και Τσάρτσοβας.

. 'Υγειονομικά αυτοκίνητα για σοβαρά τραυματίες και ασθενείς επί φορειών ή καθήμενους και κενά φορτηγά αυτοκίνητα, πού επέστρεφαν, για τούς ελαφρότερα από αυτούς. Από τὰ Χειρουργεία Μπόροβας και Βόντιτσας στο προσωρινό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 'Ιωαννίνων, όλα μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ

— Ρυθμός Διακομιδῶν.

. 'Ετοιμοθάνατοι στά χειρουργεία.

. Α' ανάγκης τραυματίες και ασθενείς, αναλόγως τοῦ ἐπείγοντος τῆς θεραπείας, στο Χειρουργικό Χειρουργεῖο Β' Σώματος Στρατοῦ Λεσκοβικίου (ἀριστερός τομέας) και στο Χειρουργεῖο Β' Σώματος Στρατοῦ Μπόροβας (δεξιός τομέας).

. Β' ανάγκης τραυματίες και ασθενείς στο Χειρουργικό Συνεργεῖο Λεσκοβικίου (ἀριστερός τομέας) και στον ὑγειονομικό σχηματισμό θεραπείας Κορυτσᾶς (δεξιός τομέας).

. Γ' ανάγκης τραυματίες και ασθενείς γενικῶς, πρὸς Κορυτσά (δεξιῶν τομέα) και πρὸς 'Ιωάννινα (ἀριστεροῦ τομέα).

. 'Επανακτῆσιμοι (πολύ ελαφρά τραυματίες και ασθενείς) στά χειρουργεία τῶν Μεραρχιῶν και τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

. Λοιμῶδη νοσήματα στήν Κόνιτσα ἀπὸ τῆς 9 Δεκεμβρίου.

— Δρομολόγια Διακομιδῶν.

. Δεξιός τομέας Σώματος Στρατοῦ κατὰ τούς ἄξονες Ζαβαλάνι—Λέντσια—Λιουαράσα—Βοντίτσα—δημόσια ὁδός πρὸς Μπόροβα και Κορυτσά και Ζαβαλάνι—Μπίτιτς—Γκάντουτσι—Ναβόσελα—Μπόροβα.

. 'Αριστερός τομέας Σώματος Στρατοῦ κατὰ τούς ἄξονες Μπρεσιάνι—Ρογιάνη—'Ανω Γκίνιζε—Σονόλιαση—Μπάρμασι, 'Ογκρένι—Γκοστίβετσι—Κρέσοβα—Κοβάτςιτσι—Ποστενάνι—Λεσκοβίκι, Δημόσια ὁδός Πρεμετῆς—Λεσκοβικίου, Λεσκοβίκι—'Ιωάννινα και Λεσκοβίκι—Κόνιτσα.

— 'Ανεφοδιασμός.

. Μονάδων Σώματος Στρατοῦ σέ ὑγειονομικό ὑλικό, ἀπὸ τό Β' 'Υγειονομικό 'Ορχο κατόπιν αἰτήσεων τῶν μονάδων πρὸς τό Σῶμα Στρατοῦ. Προώθηση τῶν ὑλικῶν μέ τή μέριμνα τοῦ Β' 'Υγειονομικοῦ 'Ορχου και διὰ μέσου τῶν Σταθμῶν 'Εφοδιασμοῦ Λεσκοβικίου, Μπάρμασι, Μπόροβας, Βοντίτσας και Τσάρτσοβας.

. 'Υγειονομικοῦ 'Ορχου μέ τή μέριμνα τοῦ Σώματος Στρατοῦ (1).

161. Για τήν πρόληψη ἐπιδημιῶν νοσημάτων ἡ Διεύθυνση 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἔδωσε τῆς ἀκόλουθες διαταγές :

— 'Ο 'Επιδημιολόγος τοῦ Σώματος Στρατοῦ νά λαβαίνει ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα γιά τήν ταχύτερη χημική και μικροβιολογική ἐξέταση τῶν κυριότερων πηγῶν και φρεάτων τῶν νεοκαταλαμβανόμενων περιοχῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τῆς περιοχῆς στίς ὁποῖες συγκεντρώνεται σοβαρός ἀριθμός μονάδων.

— Οἱ διευθυντές ὑγειονομικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν μονάδων νά ἐνεργοῦν ἀποστείρωση τῶν πόσιμων ὑδάτων κάθε νεοκαταλαμβανόμενης περιοχῆς μέ τὰ μέσα τῶν κιβωτιδίων ἐξετάσεως και ἀποστείρωσεως ὑδατος πού διαθέτουν και σέ περίπτωση ἀνάγκης νά συνιστοῦν τήν ἀποστείρωσή του μέ βρασμό.

(1) 'Αρχεῖο ΔΙΣ/Φ.718/Ε/18, σελ. 1-3.

— Όλοι οί διοικητές τμημάτων καί γενικά οί βαθμοφόροι νά επιβλέπουν τήν αποφθειρίαση τῶν ἀντρῶν, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Ἐπιδημιολόγου τοῦ Σώματος Στρατοῦ (τακτική πλύση λινοστολῆς, χρησιμοποίηση τῶν κάδων ρισάρ, ἀποφυγή ἐπαφῆς μέ αἰχμαλώτους).

— Τό Ἐπιδημιολογικό Τμήμα Σώματος Στρατοῦ νά ἐξακολουθεῖ τή συστηματική ἀποφθειρίαση μέ τούς ἀπολυμαντικούς κλιβάνους καί τούς κάδους Ρισάρ.

— Νά τονίζεται στούς ἄντρες συνέχεια ὁ κίνδυνος, πού διατρέχει ἡ υἡγεία καί ἡ ζωή τους ἀκόμη, ἀπό τά μολυσμένα ὕδατα μέ τά ὁποῖα εἶναι δυνατό νά μεταδοθοῦν οἱ τυφικές καί παρατυφικές λοιμῶξεις, οἱ δυσεντερίες καί ἡ χολέρα. Ἐπίσης ὅτι μέ τίς φθεῖρες μεταδίνεται καί ὁ ἐξανθηματικός τύφος.

Μέ τά παραπάνω μέτρα καί ἀνάλογα μέ τά διαθέσιμα κάθε φορά μέσα, τίς καιρικές συνθήκες, τίς ὁδεύσεις καί τίς τακτικές ἀνάγκες τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ ὑγειονομική ὑπηρεσία κάλυπτε κατά τό δυνατό τίς ἀνάγκες διακομιδῶν, διαλογῆς, χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, νοσηλείας καί προληπτικῆς ὑγιεινῆς (1).

162. Οἱ δραστηριότητες τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῶν μεγάλων μονάδων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ κατά τή Β' φάση τῆς ἀντεπιθέσεως ἦταν οἱ παρακάτω ἀναφερόμενες, μέ τή σειρά διατάξεως ἀπό βόρεια πρὸς νότια.

Ἡ ΧΙ Μεραρχία ἐγκατέστησε τούς ὑγειονομικούς σχηματισμούς της ὡς ἑξῆς :

— Ἡ ΧΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων ἐνίσχυσε τίς μαχόμενες μονάδες γιά νά ἀντιμετωπίσουν τίς διακομιδές τους, πού ἦταν τό περισσότερο δυσχερές πρόβλημα τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας, ἐξαιτίας τῶν κακῶν ὁδεύσεων καί τῆς μεγάλης κακοκαιρίας.

— Στή Βοντίτσα ἀναπτύχθηκε τό ἕνα ὀρεινό χειρουργεῖο ἀπό τίς 30 Δεκεμβρίου 1940, ἐνισχυμένο μέ τό ΧΙ Ὀρεινὸ Νοσηλευτικὸ Τμήμα. Τό χειρουργεῖο αὐτό λειτούργησε ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καί νοσηλείας.

— Στή Ναβοσέλα ἀναπτύχθηκε, κατά τόν ἴδιο χρόνο, τό δεύτερο χειρουργεῖο τῆς ΧΙ Μεραρχίας, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καί πρόχειρης περιθάλψεως.

— Ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς ΧΙ Μοίρας Τραυματιοφορέων ἐγκαταστάθηκε στό Μπιλούτσι ἀπό τίς 3 Δεκεμβρίου.

163. Μετά τήν προώθηση τῶν τμημάτων τῆς ΧΙ Μεραρχίας δυτικότερα, οἱ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοί, πού τά ἀκολουθοῦσαν, ἐγκαταστάθηκαν ἀπό τίς 22 Δεκεμβρίου ὡς ἑξῆς :

— Τό ΧΙα Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο στή Γκέργκιοβα, ὡς χειρουργικὸ χειρουργεῖο.

— Τό ΧΙβ Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο στή Γκραμπότσα, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς μέ τμήμα του στή Βοντίτσα.

— Ἡ ΧΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων καί τό ΧΙ Νοσηλευτικὸ Τμήμα στήν Τρέσκα.

Οἱ ἀπώλειες υἡγείας τῆς ΧΙ Μεραρχίας, διακομίζονταν ἀπό τούς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν συνταγμάτων, μέ τή μέριμνα τῆς ΧΙ Μοίρας Τραυματιοφορέων μέ φορεῖα καί κτήνη, στό χειρουργεῖο ὅπου παρέμεναν μόνον οἱ ἐτοιμοθάνατοι.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 718/Ε/15, σελ. 1.

Ἀπὸ ἐκεῖ μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, διὰ μέσου τοῦ ὑγειονομικοῦ σταθμοῦ Βοντίτσας, οἱ τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς Α' ἀνάγκης, ἀναλόγως τοῦ ἐπείγοντος τῆς θεραπείας, διακομίζονταν στό ἀναπτυγμένο Χειρουργεῖο τοῦ Σώματος Στρατοῦ στή Μπόροβα καὶ οἱ Β' καὶ Γ' ἀνάγκης διακομίζονταν, μέ ἀσθενοφόρα αὐτοκίνητα οἱ σοβαρά ἀσθενεῖς καὶ τραυματίες καὶ μέ τὰ κενὰ φορτηγά αὐτοκίνητα, πού ἐπέστρεφαν, οἱ ἐλαφρότερα ἀπ' αὐτοῦς, στό προσωρινό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς. Ἀπὸ τὴν Κορυτσά, ἡ ἐκκένωση γινόταν, ἀνάλογα μέ τὰ περιστατικά, πρὸς τὸ Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας, μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου Φλώρινας.

164. Ἡ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ διέθετε σαράντα τραυματιοφορεῖς καὶ τρία ἀσθενοφόρα κτήνη καὶ διακόμιζε τίς ἀπώλειες ὑγείας στό ἀναπτυγμένο στή Ναβοσέλα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο τῆς XI Μεραρχίας. Ἀπὸ ἐκεῖ οἱ διακομιδές συνεχίζονταν, μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, στό ἀναπτυγμένο στή Μπόροβα Χειρουργεῖο του, ἐκτός ἀπὸ τοὺς ἐτοιμοθάνατους. Ἀπὸ τὸ Χειρουργεῖο αὐτὸ οἱ διακομιδές καὶ ἡ νοσηλεία ἀκολουθοῦσαν τὴ διαδικασία τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας τῆς XI Μεραρχίας.

Στὶς 5 Ἰανουαρίου 1941 ἡ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ διαλύθηκε, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου.

165. Ἡ Ταξιαρχία Ἱππικοῦ διέθετε ἐξήντα τραυματιοφορεῖς καὶ ἑξὶ ἀσθενοφόρα κτήνη καὶ διακόμιζε τίς ἀπώλειες ὑγείας τῆς, στοὺς ἴδιους ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς στοὺς ὁποίους τίς διακόμιζε καὶ ἡ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο δρομολόγιο.

Ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 1941, διαλύθηκε τὸ Στρατηγεῖο τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ καὶ οἱ μονάδες τῆς ὑπήχθησαν στή Μεραρχία Ἱππικοῦ.


166. Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ μέ τή Μοίρα Τραυματιοφορέων τῆς ἐνίσχυσε, ὅχι μόνο τὰ μαχόμενα τμήματά τῆς γιὰ τίς διακομιδές, ἀλλὰ καὶ τὸ Χειρουργεῖο τῆς Μεραρχίας, πού ἀναπτύχθηκε στήν Κόνιτσα ἀπὸ τίς 3 Δεκεμβρίου 1940, ὡς χειρουργικὸ χειρουργεῖο. Ἀπὸ τίς 8 Δεκεμβρίου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐνίσχυσε τὸ Χειρουργεῖο αὐτὸ μέ τὸ Σ4 Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο καὶ τὸ Σ4 Ὁρεινὸ Νοσηλευτικὸ Τμήμα.


Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐγκατέστησε ὑγειονομικοὺς σταθμοὺς στό Μπάρμασι, Λεσκοβίκι καὶ Τσάρτσοβα κοντὰ στή δημόσια ὁδὸ.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ διακομίζονταν ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς καὶ τὰ κτήνη τῆς στοὺς παραπάνω ὑγειονομικοὺς σταθμοὺς. Ἀπὸ ἐκεῖ μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διακομίζονταν ὡς ἐξῆς : Οἱ Α' ἀνάγκης τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς στὰ Χειρουργεῖα Λεσκοβικίου καὶ Κόνιτσας, οἱ Β' ἀνάγκης στό Χειρουργικὸ Συνεργεῖο Λεσκοβικίου καὶ οἱ Γ' ἀνάγκης πρὸς τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἰωαννίνων.

167. Ἡ XV Μεραρχία διέθετε ὅλους τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς, ἐκτός ἀπὸ τὸ ΧVβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο. Ἡ ΧV Μοίρα Τραυματιοφορέων εἶχε διαθέσει ἀριθμὸ τραυματιοφορέων στὶς μαχόμενες μονάδες καὶ στό ΧVα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο γιὰ τίς διακομιδές. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς ΧV Μεραρχίας ἦταν σοβαρές γιατί αὐτὴ ἐνεργοῦσε βόρεια τῶν ὀρεινῶν ὄγκων τοῦ Φράταρι, ὅπου ὁ ἀντίπαλος ἀμυνόταν λυσσωδῶς σὲ καλὰ ὀργανωμένες θέσεις καὶ διέθετε μεγάλη δύναμη πυρός.

Τὸ Χειρουργεῖο τῆς Μεραρχίας ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τίς 22 Δεκεμβρίου στό χωριὸ Κοσίνα, στό ὁποῖο διακομίζονταν ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς καὶ τὰ





κτήνη της οί απώλειες υγείας της, μέ καιρικές συνθήκες πολύ δυσμενείς καί άθλιο όδικό δίκτυο. Στό χειρουργείο παρέμεναν οί έτοιμοθάνατοι, κατόπιν διαλογής. Οί Α' ανάγκης τραυματίες καί άσθενείς διακομίζονταν, αναλόγως του έπείγοντος τής θεραπείας, στό Χειρουργικό Χειρουργείο του Β' Σώματος Στρατού στό Λεσκοβίκι. Οί Β' ανάγκης διακομίζονταν στό Χειρουργικό Συνεργείο του Λεσκοβίκιου καί οί Γ' ανάγκης τραυματίες καί άσθενείς στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

168. 'Η Ι Μεραρχία έγκατέστησε τούς υγειονομικούς σχηματισμούς της ώς εξής :

— 'Η Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων ένίσχυσε μέ τραυματιοφορείς όχι μόνο τίς μαχόμενες μονάδες, αλλά καί τά χειρουργεία τής Ι Μεραρχίας γιά διευκόλυνση τών διακομιδών.

— Τό ένα όρεινό χειρουργείο τής Μεραρχίας έγκαταστάθηκε από τίς 3 Δεκεμβρίου στό Λεσκοβίκι, όπου διακομίζονταν μέ τή μέριμνα τής Μεραρχίας οί απώλειες υγείας της. Μετά τή διαλογή τών άπωλειών υγείας, οί έτοιμοθάνατοι παρέμεναν σ' αυτό, οί Α' ανάγκης τραυματίες καί άσθενείς, αναλόγως του έπείγοντος τής θεραπείας, διακομίζονταν στό Χειρουργικό Χειρουργείο του Β' Σώματος Στρατού στό Λεσκοβίκι, οί Β' ανάγκης στό Χειρουργικό Συνεργείο Λεσκοβίκιου καί οί Γ' ανάγκης τραυματίες καί άσθενείς διακομίζονταν πρós τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων, μέ τή μέριμνα του Β' Σώματος Στρατού.

169. Όταν ή Ι Μεραρχία προωθήθηκε δυτικά, οί υγειονομικοί σχηματισμοί της τήν άκολούθησαν. Στίς 22 Δεκεμβρίου αναπτύχθηκε στήν Κοσίνα τό Ια 'Όρεινό Χειρουργείο μέ τό Ι Νοσηλευτικό Τμήμα. Σ' αυτό διακομίζονταν οί απώλειες υγείας τής Μεραρχίας από τούς τραυματιοφορείς μέ φορεία ή κτήνη. Οί έτοιμοθάνατοι παρέμεναν εκεί. Οί υπόλοιποι, μέ τή μέριμνα του Β' Σώματος Στρατού, διακομίζονταν οί Α' ανάγκης τραυματίες καί άσθενείς στό Χειρουργικό Χειρουργείο Λεσκοβίκιου καί οί Β' ανάγκης άπ' εύθείας πρós τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

Νοτιοανατολικά του χωριού Πακομίτι βρισκόταν στό τέλος τής περιόδου αυτής ή Διοίκηση τής Ι Μοίρας Τραυματιοφορέων καί τό Ιβ 'Όρεινό Χειρουργείο. Στό χωριό Κοσίνα εξακολουθούσαν νά παραμένουν σέ λειτουργία τό Ια 'Όρεινό Χειρουργείο μέ τό Ι Νοσηλευτικό Τμήμα.

170. Όλες οί μεγάλες μονάδες, στήν περίοδο, αυτή αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στό ζήτημα τής διακομιδής τών άπωλειών υγείας. Τά δρομολόγια ήταν δύσβατα καί πολλές φορές αποκλείονταν από τά χιόνια.

'Άλλος παράγοντας, πού επέδρασε δυσμενώς στό δύσκολο έργο τών διακομιδών, ήταν ή Ιταλική άεροπορία. Άρκεϊ νά σημειωθεί ότι στίς 31 Δεκεμβρίου 1940 βομβάρδισε καί πολυβόλησε καί τό χωριό Κοσίνα, όπου ήταν αναπτυγμένοι υγειονομικοί σχηματισμοί τών Ι καί XV Μεραρχιών (1).

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2, σελ. 221, Φ. 698/Α/1α, σελ. 37, 44, 102, 108, 117, Φ. 707/Α/2, σελ. 2-41, Φ. 715/Α/3, σελ. 17, 27-28, Φ. 715/Α/6, σελ. 1 καί Φ. 718/Ε/18, σελ. 1-3.

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση στο Νότιο Μέτωπο
(Σχεδιάγραμμα 11)

171. Τό Α' Σώμα Στρατού κατείχε τό άριστερό του μετώπου μέ τίς II καί VIII Μεραρχίες καί τό 'Απόσπασμα Λιούμπα. 'Η II Μεραρχία πού ένεργοῦσε στό δεξιό τῆς ζώνης έέργειας του Α' Σώματος Στρατού, συνέχισε τήν έπιθετική κίνηση από τίς 25 Νοεμβρίου κατά τόν άξονα Πολιτσάνι—Τεπελένι καί κατείχε στις 6 'Ιανουαρίου 1941 τήν γραμμή πού περιλάβαινε τά χωριά Μαλέσοβα καί Χόρμοβα. Οί άπώλειές της στό χρονικό αυτό διάστημα ήταν 1.200 συνολικά νεκροί, τραυματίες καί παγόπληκτοι, εκτός τών λοιπών άσθενών.

'Η VIII Μεραρχία, πού ένεργοῦσε στό κέντρο τῆς διατάξεως του Α' Σώματος Στρατού, συνέχισε τήν έπιθετική της προσπάθεια από τίς 25 Νοεμβρίου στόν άξονα Κακαβιά—'Αργυρόκαστρο καί προήλασε μέχρι τίς 7 Δεκεμβρίου σέ βάθος 1-12 χιλιομέτρων μέσα στό βορειοηπειρωτικό έδαφος. 'Από τίς 6 Δεκεμβρίου ή VIII Μεραρχία άποσύρθηκε ως έφεδρεία στήν περιοχή Λιμπόχοβο—Χρυσοδούλι. Οί συνολικές άπώλειές της από τῆς ένάρξεως τών έπιχειρήσεων ήταν : νεκροί άξιωματικοί 34 καί όπλίτες 280, τραυματίες άξιωματικοί 48 καί όπλίτες 1.360. 'Οπλίτες πού εξαφανίστηκαν 84.

172. 'Από τίς 21 Νοεμβρίου τέθηκε στή διάθεση του Α' Σώματος Στρατού ή III Μεραρχία, πού προωθήθηκε στήν περιοχή Καστάνιανης—Μπουλαράτ—Χειμάρας. Μετά από άγώνες έφθασε μέχρι τή γραμμή, πού περιλάβαινε τά χωριά Μπολιένα, Βράνιτσα καί τήν έλληνική Χειμάρα, ή όποία καταλήφτηκε τό βράδυ τῆς 22ης Δεκεμβρίου 1940. Οί άπώλειες τῆς III Μεραρχίας στήν περίοδο αυτή δέν είναι πλήρως έξακριβωμένες. 'Από τά έλλειπή μερικώς στοιχεία πού υπάρχουν προκύπτει ότι αυτές ήταν : νεκροί άξιωματικοί 7, όπλίτες 90, τραυματίες άξιωματικοί 23, όπλίτες 939. 'Εκτός από τούς νεκρούς καί τραυματίες, υπήρχαν επί πλέον αυτών καί άσθενείς καθώς καί παγόπληκτοι, οί όποιοι άνήκαν κυρίως στά τμήματα πού μάχονταν στά όρεινά έδάφη (1).

'Από τίς 8 Δεκεμβρίου διατέθηκε στό Α' Σώμα Στρατού καί ή IV Μεραρχία, ή όποία άναπτύχθηκε από τήν ίδια ήμερομηνία μεταξύ τῆς II καί III Μεραρχίας. Αυτή έπιτέθηκε στήν κατεύθυνση 'Αργυρόκαστρο—Προγκονάτι καί μετά από άγώνες έφθασε βόρεια τῆς Νιβίτσας. 'Από τίς 3 μέχρι τίς 10 'Ιανουαρίου 1941, ή IV Μεραρχία άντικαταστάθηκε από τήν VIII Μεραρχία. Κατά τό μικρό χρονικό διάστημα τῆς συμμετοχῆς της στίς έπιχειρήσεις, ή IV Μεραρχία είχε πολύ σοβαρές άπώλειες, πού έφθασαν σέ νεκρούς άξιωματικούς 15 καί όπλίτες 250, τραυματίες άξιωματικούς 39 καί όπλίτες 861, επίσης όπλίτες πού εξαφανίστηκαν 9. 'Ομως τή μεγαλύτερη φθορά ή Μεραρχία έπαθε από τό ψύχος εξαιτίας του όποίου προσβλήθηκαν από κρυοπαγήματα άξιωματικοί 60 καί όπλίτες 2.600.

Μέ τήν προέλαση αυτή τό Α' Σώμα Στρατού εξασφάλισε εύρέως τήν όδό 'Αγίων Σαράντα—Δέלבινου—Κακαβιάς (2).

(1) ΔΙΣ/ΓΕΣ, «'Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-41, ή 'Ελληνική 'Αντεπίθεση», σελ. 135, 140, 142 καί 173.

(2) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1, σελ. 72, Φ. 641/Α/1, σελ. 1-51, Φ. 685 /Α/, σελ. 1-5, Φ. 685/Α/2, σελ. 7-22 καί Φ. 683/Α/1, σελ. 17-73.

Δραστηριότητα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας στό Νότιο Μέτωπο
(Σχεδιάγραμμα 11)

173. Ἡ ὑγειονομική κάλυψη τοῦ Νότιου Μετώπου, γινόταν μέ τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων. Ἡ ἐκκένωση ἀπ' αὐτό γινόταν πρός τά στρατιωτικά νοσοκομεῖα τῶν μετόπισθεν μέ κύρια κατεύθυνση τά νοσοκομεῖα Ἀθηνῶν καί τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς.

Τήν ὑγειονομική ὑπηρεσία τῶν μαχόμενων τμημάτων στό Νότιο Μέτωπο, σ' αὐτή τήν περίοδο, κατηύθυνε καί συντόνιζε ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, μέ τά μέσα πού διέθετε, καθῶς καί μέ αὐτά πού τοῦ διατέθηκαν γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς διαλογῆς, τῆς περιθάλψεως, τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, τῶν διακομιδῶν, τῶν ἀπολυμάνσεων καί τῶν ὑγειονομικῶν ἀνεφοδιασμῶν.

Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ εἶχε στίς διαταγές της τίς Διευθύνσεις Ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν II, III, IV καί VIII Μεραρχιῶν, ἡ δραστηριότητα τῶν ὁποίων περιγράφεται παρακάτω, κατά τή σειρά διατάξεως ἀπό τά βόρεια πρός τά νότια.

174. Ἡ II Μεραρχία κατά τή φάση τῆς ἀντεπιθέσεως εἶχε ὅλους τοὺς ὑγειονομικούς σχηματισμούς της, ἐκτός ἀπό τό IIβ Ὀρεινό Χειρουργεῖο, πού εἶχε διατεθεῖ στή Μεραρχία Ἱππικοῦ ἀπό τίς 15 Ὀκτωβρίου μέχρι τά μέσα Ἰανουαρίου 1941.

Ἡ II Μοίρα Τραυματιοφορέων εἶχε διαθέσει ἀπό ἕναν οὐλαμό τραυματιοφορέων στά συντάγματα τῆς II Μεραρχίας γιά τήν ἐνίσχυση τῆς διεξαγωγῆς τῶν διακομιδῶν καί διατήρησε κοντά της τόν ἐφεδρικό της οὐλαμό. Οἱ ὑγειονομικοί σχηματισμοί τῆς Μεραρχίας ἀναπτύχθηκαν καί λειτούργησαν ὡς ἑξῆς :

— Ἡ Διοίκηση τῆς II Μοίρας Τραυματιοφορέων ἐγκαταστάθηκε στήν Κάτω Μερόπη, ἀπό τίς 25 Νοεμβρίου.

— Τό IIα Ὀρεινό Χειρουργεῖο ἐγκαταστάθηκε στό χωριό Σταυροσκιάδι, ἀπό τήν αὐτή ἡμερομηνία.

— Οἱ ἀπώλειες ὑγείας μέ τή μέριμνα τῶν οὐλαμῶν τραυματιοφορέων τῆς II Μεραρχίας καί τῶν κενῶν μεταγωγικῶν, διακομίζονταν στό Σταυροσκιάδι καί ἀπό ἐκεῖ στήν Πωγώνιανη, ἀπό ὅπου μεταφέρονταν μέ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα τῆς Μεραρχίας πρός τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων.

— Μετά τήν ἀνατροπή τῶν Ἰταλῶν ἀπό τήν τοποθεσία Δρυμάδων καί τήν προώθηση τῆς II Μεραρχίας πρός Πολιτσάνι—Τόποβα, οἱ ὑγειονομικοί σχηματισμοί της μετακινήθηκαν στίς 7 Δεκεμβρίου στό Πολιτσάνι, γιά νά εἶναι δυνατή ἡ ἄμεση περίθαλψη τῶν ἀπωλειῶν κοντά στό μέτωπο καί γιά νά διευκολύνεται ἡ διακομιδή τους πρός τά πίσω.

175. Ὅταν ἡ II Μεραρχία ἔφθασε ἐμπρός ἀπό τό Τελεπένι στό τέλος αὐτῆς τῆς περιόδου (6 Ἰανουαρίου), ὅποτε διακόπηκε ἡ προώθησή της, ἐξαιτίας τοῦ ψύχους καί τῆς μεγάλης χιονοπτώσεως, οἱ ὑγειονομικοί σχηματισμοί της ἐγκαταστάθηκαν καί λειτούργησαν ὡς ἑξῆς :

— Ἡ II Μοίρα Τραυματιοφορέων στό Κορόνι.

— Τό II Ὀρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα στό Λαζαράτι.

— Τό IIα Ὀρεινό Χειρουργεῖο στή Μονή Ἀγίου Σώστη στή Μέγκουλα, μέ τμήμα του στό Πολιτσάνι, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς.

— Τό ΙΙβ 'Ορεινό Χειρουργεῖο στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο κοντὰ στὴν Ἐρίνδη καὶ μετὰ ἀπὸ ἔξι ἡμέρες στὸ Γκιάτι, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς. Αὐτὸ ἐπανῆλθε στὴ ΙΙ Μεραρχία, ἀπὸ τὴ Μεραρχία Ἱππικοῦ, στὰ μέσα Ἰανουαρίου.

— Ἡ ἔδρα τοῦ Ἀρχίατρου τῆς ΙΙ Μεραρχίας ἦταν κοντὰ στὴ Διοίκησή της στὴν Ἐρίνδη.

176. Τὸ σχέδιο διακομιδῆς καὶ νοσηλείας διαμορφώθηκε ὡς ἑξῆς :

— Στὸ δεξιό τομέα οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῶν μαχόμενων τμημάτων διακομίζονταν πρὸς τὰ πίσω, ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς τῶν μονάδων, στὸ σταθμὸ ἐπιδέσεως τοῦ στὴ Χόστοβα. Ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὸν οὐλαμὸ τῆς ΙΙ Μοίρας Τραυματιοφορέων καὶ τὰ κενὰ μεταγωγικά μεταφέρονταν στὸ κέντρο συγκεντρώσεως τραυματιῶν, ποὺ βρισκόταν 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά τῆς γέφυρας Ἀργυροκάστρου, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀργυροκάστρου—Ἐρίνδης.

Ἀπὸ τὸ κέντρο αὐτὸ μεταφέρονταν, μὲ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα, οἱ ἐπανακτῆσιμοι στὸ κέντρο ἐπανακτῆσιμων στὴ Δούβλιανη καὶ οἱ λοιποὶ τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς στὸ νοσοκομεῖο διακομιδῆς στὸ Μπουλαράτ ἢ στὴ Μονὴ Βελᾶς ἢ στὰ Ἰωάννινα, ἀνάλογα μὲ τὶς διαθέσιμες κλίνες. Σὲ περίπτωσι ἀποκλεισμοῦ τῆς στενωποῦ Τσαγιούπι, οἱ ἀπώλειες ὑγείας διακομίζονταν στὸ ΙΙα 'Ορεινό Χειρουργεῖο στὸ Πολιτσάνι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μὲ τὴ μέριμνα τοῦ χειρουργείου, στὸ Λιμπόχοβο καὶ τελικὰ μὲ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα πρὸς τὰ πίσω.

— Στὸν κεντρικὸ τομέα οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῶν μαχόμενων τμημάτων διακομίζονταν στὸ σταθμὸ ἐπιδέσεως συντάγματος στὸ Λάμποβο, ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς τῶν μονάδων. Ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὸν οὐλαμὸ τῆς Μοίρας Τραυματιοφορέων καὶ τὰ κενὰ μεταγωγικά στὸ κέντρο συγκεντρώσεως τραυματιῶν, ποὺ ἀναφέρθηκε παρὰ πάνω καὶ στὴ συνέχεια ὅπως καὶ οἱ διακομιδές τοῦ δεξιοῦ τομέα.

— Στὸν ἀριστερὸ τομέα οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῶν μαχόμενων τμημάτων διακομίζονταν ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς τῶν μονάδων στὸ σταθμὸ ἐπιδέσεως συντάγματος. Ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὸν οὐλαμὸ τῆς ΙΙ Μοίρας Τραυματιοφορέων καὶ τὰ κενὰ μεταγωγικά μεταφέρονταν στὸ σταθμὸ συγκεντρώσεως τραυματιῶν, ποὺ βρισκόταν 4 χιλιόμετρα βόρεια τῆς γέφυρας Παλαιοκάστρου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα πρὸς τὰ πίσω.

— Τῶν τμημάτων τῆς περιοχῆς Ἐρίνδης καὶ νοτιότερα, οἱ διακομιδές γίνονταν στὸ ΙΙα 'Ορεινό Χειρουργεῖο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὴ μέριμνά του στὴν προαναφερόμενη τοποθεσίᾳ συγκεντρώσεως τραυματιῶν βορειοανατολικά τῆς γέφυρας Ἀργυροκάστρου καὶ τελικὰ συνεχίζονταν μὲ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα τῆς ΙΙ Μεραρχίας πρὸς τὰ πίσω.

177. Ὁ ἀνεφοδιασμὸς σὲ φάρμακα καὶ ἐπιδεσμικὸ ὑλικὸ γινόταν, τῶν μονάδων ἀπὸ τὴ ΙΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων στὸ Κορόνι, ἐνῶ τῆς ΙΙ Μοίρας καὶ τῶν λοιπῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν ἀπὸ τὸν Ὑγειονομικὸ Ὅρχο τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ στοὺς Γεωργουτσάδες.

Σ' ὅλη τὴ διάρκεια τῶν μαχῶν καὶ τῆς μετέπειτα ἐπαφῆς μὲ τὸν ἐχθρό, ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία τῆς ΙΙ Μεραρχίας κατόρθωσε νὰ ἀνταποκριθεῖ πλήρως στὰ καθήκοντά της παρὰ τὸ ὀρεινὸ καὶ δύσβατο τοῦ ἐδάφους, τὸ βαρὺ χειμῶνα μὲ τὴν ἀφθονή χιονόπτωση καὶ τὸ δριμύ ψυχρὸς. Πρέπει νὰ τονιστεῖ ἡ μεγάλῃ προθυμία καὶ αὐτοθυσίᾳ τῶν ὑγειονομικῶν ἐξισωματικῶν καὶ τῶν τραυματιοφορέων γιὰ τὴν περισυλλογὴ τῶν τραυματιῶν ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς μάχης, τὴν παροχὴ τῶν πρώτων βοηθειῶν καὶ τὴ διακομιδὴ τους. Ἡ δραστηριότητά τῆς

όλης υγειονομικής υπηρεσίας της II Μεραρχίας συνέβαλε όχι μόνο στη διακομιδή όλων των τραυματιών και ασθενών, αλλά και στην εγκαίρη και κατάλληλη περίθαλψή τους.

Ο αριθμός των απωλειών υγείας της II Μεραρχίας μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου 1941 έφθασε τις 2.000 περίπου ⁽¹⁾.

178. Η VIII Μεραρχία κατά τη β' φάση της αντιμετώπισης διέθετε όλους τους υγειονομικούς σχηματισμούς της.

Η VIII Μοίρα Τραυματιοφορέων είχε μετακινηθεί από τις 19 Νοεμβρίου 1940 στο δάσος 'Αγίου 'Ιακώβου κοντά στο VIIIα 'Ορεινό Χειρουργείο. Η Μοίρα είχε διαθέσει αριθμό τραυματιοφορέων στις μαχόμενες μονάδες για την αύξηση των δυνατοτήτων διακομιδής τους. Στις 20-11-40 η Μοίρα μετακινήθηκε στο χωριό Βομπλόν.

Τό VIIIα 'Ορεινό Χειρουργείο λειτούργησε στη Μονή 'Αγίου 'Ιακώβου δυτικά των Δολιανών μέχρι 9-12-40. Στις 10-12-40 μετακινήθηκε στο χωριό Χρυσοδούλι, όπου παρέμεινε σε έπισταθμία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Οι απώλειες υγείας της VIII Μεραρχίας, με τα μέσα της, διακομίζονταν στη Μονή 'Αγίου 'Ιακώβου, όπου τό VIIIα 'Ορεινό Χειρουργείο λειτουργούσε ως χειρουργείο διαλογής και επεμβάσεως για τα επείγοντα περιστατικά. Από τό Χειρουργείο, με τα μεταφορικά μέσα του Α' Σώματος Στρατού, οι απώλειες υγείας διακομίζονταν προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο 'Ιωαννίνων.

Τό VIIIβ 'Ορεινό Χειρουργείο στις 20-11-40 είχε μετασταθμεύσει στο χωριό Παρακάλαμος, όπου παρέμεινε προσωρινά χωρίς να αναπτυχθεί. Στις 24-11-40 μετά την εκκαθάριση του δάσους Μπούνας από τα τμήματα της VIII Μεραρχίας τό χειρουργείο μεταστάθμευσε σ' αυτό, όπου και αναπτύχθηκε.

Για τη διευκόλυνση των διακομιδών ή Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας VIII Μεραρχίας είχε ιδρύσει από τις 20 Νοεμβρίου 1940 τρία κέντρα συγκεντρώσεως τραυματιών. Τό πρώτο στην Κακαβιά, τό δεύτερο στη θέση Καλντιρίμι (γέφυρα οδού Πωγωνιανής κοντά στο δάσος Μπούκας) και τό τρίτο στην Πωγωνιανή. Από τις 24-11-40 τό VIIIβ 'Ορεινό Χειρουργείο δεχόταν τραυματίες των 2ου και 3ου Κέντρων Συγκεντρώσεως Τραυματιών.

Τό VIII (μείον) Νοσηλευτικό Τμήμα παρέμεινε στον παραλιακό τομέα στο Συγκρότημα Λιούμπα.

Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία της VIII Μεραρχίας λειτούργησε κανονικά. Η ανάπτυξη των διαφόρων υγειονομικών οργάνων είχε προβλεφτεί και ή προσαρμογή τους έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι διακομιδές να εκτελούνται συνεχώς και κανονικά, παρ' όλη την τεράστια έκταση του μετώπου, τό εξαιρετικά δύσβατο έδαφος, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις σοβαρές απώλειες υγείας που αντιμετώπιστηκαν ⁽²⁾.

179. Η III Μεραρχία διέθετε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύνθεσή της υγειονομικούς σχηματισμούς. Η III Μοίρα Τραυματιοφορέων, επειδή δέ διέθετε έναν από τους ούλαμους της, ενισχύθηκε κατά τις επιχειρήσεις με έναν ούλαμό από τη Μοίρα Τραυματιοφορέων του Α' Σώματος Στρατού και διέθεσε αριθμό τραυματιοφορέων για ενίσχυση της λειτουργίας των διακομιδών των μαχόμενων μονάδων.

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 683/Ι/, σελ. 3-6.

(2) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 695/Ε/1, σελ. 1-5 και Φ. 695/Ε/2, σελ. 1.

Ἡ διάταξη καὶ λειτουργία τῶν χειρουργείων τῆς III Μεραρχίας ἦταν ἡ ἀκόλουθη κατ' αὐτὴ τὴν περίοδο. Τό ἓνα ἀπὸ τὰ χειρουργεῖα ἀναπτύχθηκε ἀρχικά στοὺς Τεπελένι καὶ τὸ ἄλλο στοὺς Γεωργουτσάδες, ἀπὸ τὴν 8 Δεκεμβρίου στοὺς Δέλβινο καὶ Ἀγίους Σαράντα καὶ ἀπὸ τὴν 12 Δεκεμβρίου τὸ ἓνα ἀπὸ τὰ χειρουργεῖα ἐγκαταστάθηκε στὴ Νιβίτσα καὶ τὸ ἄλλο ἀπὸ τὴν 24 Δεκεμβρίου στοὺς Κούτς.

Στὶς παραπάνω τοποθεσίες τὰ χειρουργεῖα λειτούργησαν ὡς χειρουργεῖα διαλογῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ χρονικὴ περίοδο, πού ἦταν στοὺς Ἀγίους Σαράντα καὶ στοὺς Κούτς, ὅπου λειτούργησαν καὶ ὡς χειρουργεῖα θεραπειᾶς. Ἡ ἀνάπτυξή τους γινόταν κυρίως σὲ οἰκῆματα, ἐνῶ οἱ σκηνές νοσηλείας χρησιμοποιήθηκαν πολὺ λίγο. Ἡ χρησιμοποίηση τῶν σκηνῶν ἦταν ἐπισφαλῆς, ἐξαιτίας τῆς δράσεως τῆς ἰταλικῆς ἀεροπορίας, πού πολλές φορές δὲ σεβάστηκε τὸ σῆμα τοῦ Ἑρυθροῦ Σταυροῦ καὶ βομβάρδισε τὰ ἀναπτυγμένα χειρουργεῖα στοὺς Κούτς καὶ Ἀγίους Σαράντα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει θύματα καὶ μεταξύ τῶν νοσηλευόμενων.

Οἱ διακομιδές ἦταν πολὺ δυσχερεῖς ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὴ γραμμὴ ἐπαφῆς μέχρι τὰ χειρουργεῖα διαλογῆς, ἐξαιτίας τοῦ ὀρεινοῦ ἐδάφους, τῆς ἐλλείψεως βατῶν ὁδῶσεων, τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν καὶ τῆς ἐντονῆς δράσεως τῆς ἀντίπαλης ἀεροπορίας. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας ἀπὸ τοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν μονάδων, διακομίζονταν ἀπὸ τοὺς τραυματιοφορεῖς μὲ φορεῖα καὶ κτῆνη, στὰ χειρουργεῖα τῆς III Μεραρχίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ὑγειονομικὰ αὐτοκίνητα, πού τῆς εἶχαν διατεθεῖ, μεταφέρονταν στὴ Μονὴ Βελᾶς καὶ στὰ Ἰωάννινα.

180. Ὄταν ἡ III Μεραρχία προωθήθηκε καὶ οἱ ἀπώλειες αὐξήθηκαν παράλληλα σημειώθηκε καὶ ἐπιδείνωση τοῦ καιροῦ μὲ ἀποτέλεσμα οἱ διακομιδές νὰ γίνουν δυσχερέστερες, τὰ δύο χειρουργεῖα ἀναπτύχθηκαν στοὺς Κούτς καὶ τοὺς Ἀγίους Σαράντα ἀντίστοιχα, ὡς χειρουργεῖα θεραπειᾶς. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴν Ἰανουαρίου 1941 τὸ Χειρουργεῖο τοῦ Ἀγίου Σαράντα, πού εἶχε βομβαρδιστεῖ, ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸ Χειρουργεῖο τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, πού εἶχε ἀναπτύχθει στοὺς Δέλβινο στὴν ἀρχὴν Ἰανουαρίου, ὡς χειρουργεῖο θεραπειᾶς. Ἡ διακομιδὴ πρὸς τὰ μετόπισθεν τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας ἀπὸ τὰ χειρουργεῖα γινόταν, ἀνάλογα μὲ τὴν περιπτώσεις, μὲ ὑγειονομικὰ αὐτοκίνητα τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καὶ τὰ κενὰ φορτηγὰ αὐτοκίνητα ἐφοδισμοῦ, πρὸς τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἰωαννίνων.

Ἡ ἀτομικὴ καθαριότητα τῶν ἀντρῶν στὶς μονάδες τῆς πρώτης γραμμῆς ἦταν πολὺ ἐλλειπὴς καὶ ἡ φθειρίαση γενικὴ σ' ὅλους τοὺς ἀξιωματικούς καὶ ὁπλίτες. Σ' αὐτὸ συνέβαλαν οἱ συνθήκες, πού ἐπικρατοῦσαν κατὰ τὴν ἐπιχειρήσεις αὐτές, καθὼς καὶ ἡ παρενόχληση ἀπὸ τὴ δράση τῆς ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ ἀποφθειρίαση τῶν ἀντρῶν τῆς πρώτης γραμμῆς ἦταν ἀδύνατη μὲ τὰ μέσα πού ὑπῆρχαν. Ἐπίσης ἦταν ἀδύνατη ἡ πλύση τοῦ ἱματισμοῦ καὶ ἡ λήψη λουτροῦ καθαριότητος. Πρόσθετος σοβαρὸς λόγος γιὰ τὴν κακὴ ἀτομικὴ καθαριότητα τῶν ἀντρῶν τῆς πρώτης γραμμῆς ἦταν καὶ ἡ ἐλλειψὴ ἐπαρκῶν ἐφεδρειῶν γιὰ συχνὴ ἀντικατάσταση τῶν μονάδων τοῦ μετώπου (1).

181. Ἡ IV Μεραρχία διέθετε καὶ αὐτὴ ὅλους τοὺς προβλεπόμενους ἀπὸ τὴ σύνθεσή της ὑγειονομικοὺς σχηματισμούς. Ἡ διάταξη καὶ λειτουργία τους, σ' αὐτὴ τὴν περίοδο, ἦταν ἡ ἀκόλουθη :

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.684/Η/σελ. 2-4.

Ἡ IV Μοίρα Τραυματιοφορέων ἐνίσχυσε τίς μαχόμενες μονάδες μέ ἀριθμό τραυματιοφορέων γιά διευκόλυνση τῆς λειτουργίας τῶν διακομιδῶν.

Ἀρχικά, ἀπό τίς 9 Δεκεμβρίου 1940, ἀναπτύχθηκε στό Λαζαράτι τό IVβ Ὁρεινό Χειρουργεῖο μετά τοῦ IV Νοσηλευτικοῦ Τμήματος, στό ὁποῖο διακομίζονταν οἱ ἀπώλειες ὑγείας ἀπό τοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν μονάδων, μέ τραυματιοφορεῖς καί κτήνη. Ἀπό ἐκεῖ οἱ διακομιδές συνεχίζονταν μέ τά ὑγειονομικά αὐτοκίνητα τῆς IV Μεραρχίας καί μέ τά κενά φορτηγά αὐτοκίνητα ἐφοδισμοῦ, πού ἐπέστρεφαν ἀπό τό μέτωπο, πρὸς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων.

Ἀργότερα ἀπό τίς 17 Δεκεμβρίου, ὅταν προωθήθηκε ἡ IV Μεραρχία, ἀναπτύχθηκε τό IVα Χειρουργεῖο στό Κολώνιο. Σ' αὐτό διακομίζονταν οἱ ἀπώλειες ὑγείας ἀπό τοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως τῶν μονάδων μέ φορεῖα ἢ κτήνη καί ἀπό ἐκεῖ στό σταθμό ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων Παλαιόκαστρο μέ τά αὐτά μέσα. Ἀπό τό σταθμό αὐτό οἱ διακομιδές συνεχίζονταν, μέ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα καί τά κενά φορτηγά αὐτοκίνητα ἐφοδισμοῦ τῆς Μεραρχίας, πρὸς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων.

182. Γενικά σημειώθηκαν πολὺ μεγάλες δυσκολίες στὶς διακομιδές, γιὰτί οἱ ὁδεύσεις Προγκονάτι—Γκολέμι—Κολώνιο—Παλαιόκαστρο ἦταν δύσβατες καί ἀποκλείονταν συχνά ἀπὸ τά χιόνια, ἀπὸ τά μέσα Δεκεμβρίου. Παράλληλα ἡ ἐμφάνιση πολλῶν κρυοπαγημάτων ἀπὸ τά μέσα Δεκεμβρίου καί ὁ ἀεροπορικός βομβαρδισμός τοῦ χειρουργεῖο στο Κολώνιο στίς 19 τοῦ ἴδιου μήνα, ἐπέφεραν μεγάλες δυσχέρειες στό ἔργο τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τόσο στὸν τομέα διακομιδῶν, ὅσο καί στὴν παροχή περιθάλψεως καί χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων στοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς IV Μεραρχίας (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 685/Α/2, σελ. 10-20 καί Φ. 685/Α/7, σελ. 182.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

Γενικότητες

183. 'Ο 'Ελληνικός Στρατός σ' αυτό τόν πόλεμο δέν είχε νά άγωνιστεῖ μόνο ἐναντίον ενός ἀντίπαλου, πού ὑπερεῖχε σέ δύναμη καί ἰσχύ πυρός, ἀλλά καί ἐναντίον τῶν στοιχείων τῆς φύσεως.

Οἱ ἐπιχειρήσεις διεξάγονταν κυρίως σέ μεγάλα ὑψόμετρα, ὅπου τά ὄρη ἦταν σκεπασμένα μέ χιόνια, μέ πολύ περιορισμένες καί δύσβατες ὁδούς καί ἀτραπούς, πού ἐμπόδιζαν τίς διακομιδές καί τοὺς ἀνεφοδιασμούς. Τό δριμύ ψύχος στά ὑψηλότερα σημεῖα ἄρχισε ἀπό τά τέλη Νοεμβρίου 1940 καί ἐξακολούθησε μέχρι τίς 20 Μαρτίου 1941. Ὑπῆρξαν περιπτώσεις, πού ἡ θερμοκρασία ἔπεσε στοὺς 37 βαθμούς Κελσίου κάτω ἀπό τό μηδέν. Ἐπίσης χιόνι ἔπεσε στά ὄρεῖνά τοῦ μετώπου καί κατὰ τό διάστημα ἀπό τίς 8 μέχρι τίς 14 Ἀπριλίου 1941. Σύμφωνα μέ τίς διαβεβαιώσεις τῶν παλαιότερων κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ μετώπου καί τῶν μετόπισθεν, ὁ χειμώνας τοῦ 1940—41 ἦταν ὁ πιό πρόωρος καί βαρὺς κατὰ τά τελευταῖα εἴκοσι πέντε χρόνια.

Ὁ ὄρεινός ἀγώνας, πού διεξήχθηκε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέ τίς προαναφερόμενες δυσμεεῖς καιρικές συνθῆκες καί ἡ μὴ ἔγκαιρη μελέτη καί λήψη τῶν ἀπαραίτητων σχετικῶν μέτρων, εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα τήν ἐμφάνιση κρυοπαγημάτων ἀπό τίς ἀρχές Δεκεμβρίου 1940. Ὁ ἀριθμός αὐτῶν τῶν περιστατικῶν συνεχῶς αὐξανόταν καί μάλιστα ἀπό τά μέσα τοῦ ἴδιου μήνα σέ βαθμὸ ἀνησυχητικό, ὥστε οἱ ἀπώλειες ὑγείας ἀπό κρυοπαγήματα νά ὑπερβαίνουν τίς ἀπώλειες τραυματιῶν.

Τά Πρῶτα Γενικά Μέτρα Προλήψεως τῶν Κρυοπαγημάτων

184. Τό θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν κρυοπαγημάτων ἀνῆκε σέ tri-πλή ἀρμοδιότητα, δηλαδή διοικητική, ἐπιμελητειακή καί ὑγειονομική καί ἦταν ἓνα ἀπό τά βασικά προβλήματα διοικητικῆς μέριμνας. Τά μέτρα κατὰ τῶν κρυοπαγημάτων δέν εἶχαν μελετηθεῖ ἀπό τόν καιρό τῆς εἰρήνης, ὅπως ἀρβυλα εἰδικῆς κατασκευῆς κ.ἄ. Ὅταν σοβαρὸς ἀριθμὸς ἀντρῶν ἄρχισε νά προσβάλλεται ἀπό κρυοπαγήματα, διατάχθηκε καί πάρθηκαν τά ἐξῆς μέτρα :

— Κατασκευάστηκαν εἰδικές λεπτές βαμβακερές κάλτσες, πού φέρονταν πάνω ἀπὸ τίς μάλλινες κάλτσες, καθὼς καί χοντρές μάλλινες κάλτσες σέ μεγάλες ποσότητες. Κατασκευάστηκαν εἰδικοῦ τύπου ταινίες ἀπὸ μάλλινο ὕφασμα μέ τίς ὁποῖες περιτυλίγονταν τά πόδια ἀντὶ καλτσῶν, ἀφοῦ προηγουμένως γινόταν λίπανση τῶν ποδιῶν. Ἐπίσης κατασκευάστηκαν εἰδικά ἀρβυλοειδῆ ἐλαστικά ὑποδήματα, μέ ἐσωτερική ἐπένδυση ἀπὸ ὕφασμα. Αὐτά τά μέτρα ὑπῆρξαν πολὺ ἀποτελεσματικά.

— Διατάχθηκε ἡ λίπανση ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά τῶν ἀρβυλῶν καί τῶν ποδιῶν. Γι' αὐτό ἐφοδιάστηκαν οἱ μονάδες μέ μικρά κυτία λίπους ἀρβυλῶν γιά τήν ἀτομική καί ὄχι ὁμαδική χρήση ἀπὸ τοὺς ὁπλίτες. Διατάχθηκε ἐπίσης ἡ χαλάρωση τοῦ δεσίσματος τῶν περικνημίδων, γιά νά μὴν ἐμποδίζεται ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος.

— Τροποποιήθηκε, πρὸς τὸ μεγαλύτερο, ἡ ἑκατοστιαία ἀναλογία μεγεθῶν τῶν ἀρβυλῶν. Ἡ βραχεία περισκελίδα καὶ οἱ περικνημίδες καταργήθηκαν γιὰ τοὺς πεζοὺς καὶ καθιερώθηκε μόνο εὐρύχωρη περισκελίδα, πού μποροῦσε νὰ περισφιχτεῖ στὰ κάτω ἄκρα τῶν σκελῶν τῆς μέ πόρπης, ὥστε νὰ μὴ χρησιμοποιοῦνται οἱ περικνημίδες πού ἐμπόδιζαν τὴν ὁμαλὴ κυκλοφορία τοῦ αἵματος καὶ ἦταν ἀκατάλληλες γιὰ τὸ θέρος. Ἡ βραχεία περισκελίδα θά φερόταν μόνο ἀπὸ τοὺς ἐφιππούς, χωρὶς περικνημίδες.

— Διατάχτηκε ἡ ἐπίταξη ὅλων τῶν κλινοσκεπασμάτων πού βρίσκονταν στὶς ἐριοβιομηχανίες καὶ στὸ ἐμπόριο, γιὰ νὰ καλυφτοῦν οἱ ἀνάγκες τοῦ μαχόμενου στρατοῦ, γιατί μέ τὸ βαρύτατο χειμῶνα ἦταν ἀδύνατο νὰ ἐπαρκέσει ἓνα μόνο κλινοσκεπασμα πού εἶχε χορηγηθεῖ στοὺς μαχητές.

— Ὁ λαός, οἱ ὀρειβατικοὶ σύλλογοι καὶ διάφορες ἄλλες ὁργανώσεις, μετὰ ἀπὸ ραδιοφωνικὴ ἐκκλήση, δώρισαν διάφορα εἶδη κλινοσκεπασμάτων στὸ μαχόμενο στρατό, μέ τὰ ὁποῖα καλύφθηκαν καὶ οἱ ἀνάγκες, στὸ μεγαλύτερο ποσοστό, τῶν στρατιωτικῶν νοσοκομείων, πού συγκροτήθηκαν καὶ ἀναπτύχθηκαν ἐπιπλέον τῶν προβλεπομένων.

— Ἐξασφαλίστηκε ἐπαρκὴς παραγωγή μάλλινων καλτσῶν. Σ' αὐτὸ συνέβαλε σημαντικὰ ἡ πρόθυμη ἀνταπόκριση ὅλων τῶν Ἑλληνίδων στὴ ραδιοφωνικὴ ἐκκλήση τῆς Ὑπηρεσίας. Οἱ μάλλινες κάλτσες παραδίδονταν στὸ στρατό ἢ ἀποστέλλονταν ἀπ' εὐθείας στοὺς στρατιῶτες τοῦ μετώπου μέ ταχυδρομικά δέματα μαζί μέ ἄλλα μάλλινα εἶδη διὰ μέσου τῶν διαφόρων ὁργανώσεων, ὅπως τῆς «ΚΥΑΜ», τῆς «Φανέλλας τοῦ Στρατιώτου» κ.ἄ.

— Μελετήθηκε καὶ κατασκευάστηκε ἀρκετὸς ἀριθμὸς εἰδικοῦ τύπου καλτσῶν μέ χωριστὸ τὸ σωληνωτὸ μέρος τῆς κάλτσας, πού περιβάλλει τὴν κνήμη, ἀπὸ τὸ κάτω μέρος τῆς πού περιβάλλει τὸ ἄκρο τοῦ ποδιοῦ.

— Ἀποστάλθηκαν στὸ μαχόμενο στρατό κολόβια, φανέλλες, καλύμματα κεφαλῆς, χειρόκτια καὶ περιλαίμια, σὲ ἀρκετὸ ἀριθμὸ, μέ τὴ βοήθεια τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας.

— Συμπληρώθηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν καππῶν μέ τὴν ἐπίταξη καὶ κατασκευὴ νέων. Ἐπίσης μελετήθηκαν καὶ κατασκευάστηκαν λευκοὶ ἐπενδύτες, σὲ ἀρκετὸ ἀριθμὸ, πού χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ἀπὸ τίς μονάδες τῆς πρώτης γραμμῆς, μέ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν παραλλαγή τῶν μαχητῶν στὰ χιονισμένα ἐδάφη (1).

185. Συμπεραίνεται συνεπῶς ὅτι προκειμένου γιὰ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις σὲ ὀρεινὲς περιοχές, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χειμῶνα, δὲν μποροῦν νὰ παραβλεφτοῦν ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Εἰρήνης οἱ εἰδικὲς ἐπιμελητειακὲς (διοικητικῆς μέριμνας) ἀνάγκες τοῦ στρατοῦ, χωρὶς σοβαρὲς ἐπιπτώσεις σὲ βάρος τῶν ἐπιχειρήσεων.

Γι' αὐτὸ τὸ εἶδος τῶν ἐπιχειρήσεων ἡ Ὑπηρεσία τῆς Ἐπιμελητείας (σήμερα οἱ ἀρμόδιες Διευθύνσεις τῶν Σωμάτων Ὑλικοῦ Πολέμου καὶ Ἐφοδιασμοῦ—Μεταφορῶν) πρέπει νὰ ἔχει μελετήσει καὶ προβλέψει ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα προβλήματα ἱματισμοῦ, ὑποδήσεως καὶ τροφοδοσίας.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 683/Β/1α, σελ. 15–20 καὶ 25 καὶ Φ. 673 /Α/1α, σελ. 95–97.

Ειδικά Μέτρα Προλήψεως καί Θεραπείας Κρυοπαγημάτων

186. Στην αρχή του χειμώνα, όταν εμφανίστηκαν τά πρώτα κρυοπαγήματα στους άντρες του μετώπου, παρατηρήθηκαν νοσηλευτικές άνωμαλίες που όφειλονταν στην έλλειψη πείρας από τους ύγειονομικούς αξιωματικούς, γιατί δέν είχε προβλεφτεί καί συνεπώς δέν είχε μελετηθεί τό θέμα της νοσηλείας καί θεραπείας παρόμοιων περιστατικών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση όρισμένων περιστατικών τεάνου στους παγόπληκτους, στους όποιους δέν είχε γίνει άντιτετανικός όρός, καθώς καί ή επίδεινωση της καταστάσεως μερικών από αυτούς, έξαιτίας της μή έγκαιρης διακομιδής καί παροχής τών πρώτων βοθηείων.

Γιά την πρόληψη καί θεραπεία τών κρυοπαγημάτων, μετά από είσήγηση της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Στρατιωτικών, έκδόθηκε διαταγή (ύπ' άριθ. 214624/19-12-40) του 'Υπουργείου Στρατιωτικών καί του 'Υπουργείου Προνοίας, για τή σύγκληση του 'Ανώτατου Στρατιωτικού 'Υγειονομικού Συμβουλίου. Τό Συμβούλιο συνήλθε καί κατέληξε στά ακόλουθα :

— Νά έπιστηθεί ή προσοχή τών ύγειονομικών αξιωματικών στά συμπτώματα τών κρυοπαγημάτων, που έκδηλώνονται μέ τους έξής τρεις διάφορους βαθμούς :

. 'Απλή ώχρότητα, διαυλακωμένη από κηλίδες ή ταινίες έρυθροειδείς, μετ' έξοιδήσεως, καυσalgίας, κνησμού, πόνου καί άναισθησίας του δέρματος.

. Σχηματισμός φυσαλίδων όφειλόμενων στη διίδρωση, που προκαλείται από την έπίσχεση του αίματος στις μικρές φλέβες καί την υπέγερση της επιδερμίδας από τό συλλεγόμενο διίδρωμα, κατά τό μεγαλύτερο μέρος αίματηρό.

. Νέκρωση ξηρή ή ύγρή του σχετικού μέλους του σώματος, που προκαλείται έξαιτίας άγγειοκινητικών διαταραχών μετά βλάβης του ίδιου του πρωτοπλάσματος τών κυττάρων, ή όποία δύναται νά είναι περιορισμένου ή έκτεταμένου βαθμού.

— Νά παίρνονται τά ακόλουθα προληπτικά μέτρα :

. Ν' άποφεύγεται ή περίσφιξη τών ποδιών από τίς άρβύλες καί τίς περικνημίδες για νά μήν έμποδίζεται ή κυκλοφορία του αίματος στά πόδια. 'Επιπλέον νά επιδιώκεται, όσο γίνεται συχνότερα, ή άφαίρεση τών άρβυλών καί τών μάλλινων καλτσών για καθαρισμό τών ποδιών δι' έντριβών μέ ψυχρό νερό ή άκόμη καί μέ χιόνι για νά προκαλείται υπεραιμία καί νά διευκολύνεται ή κυκλοφορία του αίματος.

. Οί άντρες νά μήν πλησιάζουν άπότομα σέ θερμότητα ή φωτιά τά ψυχρά άκρα τους μετά την ύπηρεσία στο ύπαιθρο, αλλά άφου άφαιρέσουν τά άρβυλα καί τίς κάλτσες νά έκτελούν έντονη έντριβή αύτών τών μελών μέ ψυχρό νερό ή χιόνι, νά φορούν στεγνές μάλλινες κάλτσες καί νά συνηθίζουν στο θερμό περιβάλλον προοδευτικά.

. Νά γίνεται επάλειψη μαζί μέ έντονη έντριβή τών άκρων τών άντρών, τουλάχιστον δύο φορές την ήμέρα, μέ λιπαρή ούσία είδικής συνθέσεως, που είχε σταλεί στις μονάδες του μετώπου.

. Νά γίνεται επάλειψη μέ λίπος ή άλλη έλαιώδη ούσία τών άρβυλών τών άντρών, για την πρόληψη διαποτίσεως τους από την ύγρασία καί νά τοποθετούνται μέσα σ' αυτές τεμάχια χαρτιού ή φελλού, που νά άντικαθίστανται συχνά.

. Νά χρησιμοποιούνται, από τούς άντρες πού έκτίθενται γιά πολύ χρόνο στό δριμύ ψύχος, δερμάτινες καί ευρύχωρες μπότες, ψηλές τουλάχιστον μέχρι τό γόνατο. Αύτές οί μπότες πρέπει νά μήν πιέζουν καθόλου τίς κνήμες καί γενικά τά κάτω άκρα.

— Γιά τή θεραπεία τών κρυοπαγήματων νά εφαρμόζονται τά εξής :

. Στά κρυοπαγήματα του τρίτου βαθμού νά αποφεύγεται απόλυτα ή χρήση υγρών επιδέσμων. Ή επίδεση πρέπει νά είναι πάντοτε ξηρή καί νά χρησιμοποιείται αντισηπτική κόνη ή ειδικές αντισηπτικές αλοιφές.

. Σέ κάθε τοπικό κρυοπάγημα επιβάλλεται πριν άπ' όλα, ή τοποθέτηση του μέλους σέ ανάρροπη θέση καί ή άκίνητοποίησή του μέσα σέ νάρθηκα.

. Όταν πρόκειται γιά κρυοπαγήματα πρώτου βαθμού, πρέπει νά καταβληθεί άμέσως κάθε προσπάθεια γιά νά επέλθει ή αποκατάσταση τής κυκλοφορίας του αίματος, μέ συνεχείς έντριβές μέ τήν ίδια αλοιφή πού συνιστάται γιά προληπτικό σκοπό ή μέ καμφορούχο οινόπνευμα καί στήν ανάγκη μέ κρύο νερό ή χιόνι καί κατόπιν επένδυση μέ μάλλινα καλύμματα.

. Όταν συνυπάρχει έκδηλη φλεβική τάση καί πρηξίματα πού δέν υποχωρούν, ένδεικνυται ή εφαρμογή βδελλών στήν έσωτερική επιφάνεια τής κνήμης. Όταν αύτοί οί άσθενείς βρίσκονται στό χειρουργείο επιβάλλεται καί ή χάραξη βαθιών έντομών κατά τίς ονυχοφόρες φάλαγγες, πού νά φθάνουν στό βάθος μέχρι του όστού. Μετά τήν έκτέλεση τών έντομών τό άκρο πρέπει νά τοποθετείται προς τά κάτω καί εάν είναι δυνατό νά γίνεται χρήση αναμυζητήρα γιά τήν έκροή άρκετής ποσότητας αίματος καί λεμφικού υγρού. Κάθε τέτοια επέμβαση πρέπει νά γίνεται στό χειρουργείο καί νά δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στόν κίνδυνο τής λοιμώξεως από τέτανο, γι' αυτό επιβάλλεται συγχρόνως καί ένεση άντιτετανικού όρου.

Όμοίως συστήθηκε καί έμποτισμός του συμπαθητικού κοντά στήν όσφυϊκή μοίρα, μέ διάλυμα νοβοκαΐνης. Αύτή ή ένέργεια προϋποθέτει χειρουργούς έμπειρους καί έκτέλεσή της σέ χειρουργείο.

— Νά τονιστεί σέ όλους τούς ύγειονομικούς άξιωματικούς νά καταβάλλουν κάθε προσπάθεια γιά τήν ταχύτερη ανακάλυψη τών μαχητών, πού δικαιολογημένα αναφέρουν ότι πονούν στά κάτω άκρα, εάν πρόκειται γιά άρχόμενα κρυοπαγήματα πρώτου βαθμού, όποτε επιβάλλεται άμέσως ή περιθάλψη του παραπονούμενου καί ή εφαρμογή τών κατάλληλων θεραπευτικών μέτρων, πού προαναφέρθηκαν. Μόνο μ' αυτό τόν τρόπο είναι δυνατό νά αποφευχτούν βαρύτερες βλάβες, πού απολήγουν σέ νεκρωτικές έπεξεργασίες.

Έπίσης έκτός από τά προληπτικά μέτρα καί τά θεραπευτικά μέσα πού έκτέθηκαν, τό Συμβούλιο άφηνε στήν κρίση, τήν αντίληψη καί τήν πείρα τών ύγειονομικών άξιωματικών, τήν αντιμετώπιση τών διαφόρων παρουσιαζόμενων ειδικών περιπτώσεων.

187. Μέ όλα αύτά τά μέτρα, τίς οδηγίες πού έκδόθηκαν από τή Διεύθυνση Ύγειονομικής Ύπηρεσίας του Γενικού Στρατηγείου καί τή μετάβαση επί τόπου ειδικών ύγειονομικών άξιωματικών, σημειώθηκε βαθμιαία βελτίωση τής καταστάσεως μέ τά άκόλουθα άποτελέσματα :

—Ή μερική τουλάχιστον περιστολή τών κρυοπαγήματων καί ιδιαίτερα ή αποφυγή τής επιδεινώσεως τής καταστάσεως, μέ τήν έγκαιρη διακομιδή τών άσθενών, τήν παροχή τών πρώτων βοηθειών καί τή λήψη τών κατάλληλων προληπτικών μέτρων.

— Ἡ τέλεια ἐξαφάνιση τῶν περιστατικῶν τετάνου μέ τήν ἐκτέλεση ἀντιτετανικοῦ ὁροῦ καί ἐπανάληψή του στίς βαρεῖες μορφές καί ἰδιαίτερα πρὶν ἀπὸ κάθε χειρουργικὴ ἐπέμβαση (1).

Ρυθμίσεις Νοσηλείας στὰ Νοσοκομεῖα Ἑσωτερικοῦ

188. Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, ἐξαιτίας τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν κρυοπαγημάτων σέ συνδυασμὸ μέ τίς ἀπώλειες ὑγείας ἀπὸ τραύματα, παθήσεις καί νόσους, μελέτησε τό ὅλο πρόβλημα, ὑπέβαλε σχετικὲς προτάσεις γιὰ τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τοῦ ἐσωτερικοῦ, πού εἶχε ὑπὸ τήν εὐθύνη της καί πέτυχε τὰ ἑξῆς :

— Τὸν καθορισμὸ τῆς νοσηλείας στὰ ἀναπτυγμένα δέκα στρατιωτικά νοσοκομεῖα στὴν περιοχὴ Ἀθηνῶν, ὡς παρακάτω :

. 1ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Κέντρο εἰδικότητων καί νοσοκομεῖο γιὰ παρατήρηση ὀπλιτῶν ἀπὸ λοιμῶδη νοσήματα.

. 2ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Κέντρο εἰδικότητων καί νοσοκομεῖο γιὰ παρατήρηση ἀξιωματικῶν.

. 3ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Παθολογικὸ—Χειρουργικὸ—Ὀρθοπεδικὸ καί λοιμωδῶν νοσημάτων ἀξιωματικῶν.

. 4ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Χειρουργικὸ.

. 5ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Παθολογικὸ—Χειρουργικὸ—Ὀρθοπεδικὸ—Ὀρθοδοντικὸ.

. Εὐαγγελισμός. Χειρουργικὸ—Ὀρθοπεδικὸ.

. 7ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Κέντρο εἰδικότητων (πλήν παθολογίας)—Χειρουργικὸ.

. 8ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Κέντρο εἰδικότητων—Παθολογικὸ.

. 9ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Χειρουργικὸ.

. 10ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Παθολογικὸ.

— Τῇ νοσηλείᾳ ὅλων τῶν εἰδῶν τῶν τραυμάτων καί τῶν χειρουργικῶν παθήσεων στὰ προαναφερόμενα νοσοκομεῖα καί κατὰ προτίμηση, ὡς ἑξῆς :

. Στόν Εὐαγγελισμό. Παθήσεις καί τραύματα κεφαλῆς, θώρακα, κοιλίᾳ καί ἄκρων.

. Στό 3ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Κατάγματα ἄκρων καί παθήσεις ἀρθρώσεων.

. Στό 5ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Τραύματα καί κατάγματα γνάθων καί ἄκρων.

. Στό 7ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Τραύματα νεύρων καί μετατραυματικά ἀνευρύσματα.

. Στό 9ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο. Τραύματα καί παθήσεις οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος, θώρακα καί κοιλίᾳ.

— Τῇ χρησιμοποίησιν ὡς ἐπιστημονικῶν συμβούλων τῶν καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὰ παρακάτω στρατιωτικά νοσοκομεῖα Ἀθηνῶν γιὰ τήν ἀποτελεσματικὴ καί πιὸ ἐπιστημονικὴ ἱατρικὴ περίθαλψη τῶν τραυματιῶν, κρυοπαγημένων καί ἀσθενῶν ἀξιωματικῶν καί ὀπλιτῶν πού νοσηλεύονταν σ' αὐτά, δηλαδή :

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 625/Γ/1, σελ. 1-2 καί Φ. 633/Γ/1, σελ. 173-177.

. Στο 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οί καθηγητές Κ. Μέρμηγκας και Ν. Γεωργόπουλος.

. Στο 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οί καθηγητές Γ. Καραγιαννόπουλος και Μ. Γερουλάνος, καθώς και όσοι άλλοι θεωρούνταν αναγκαίοι κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

. Στο 4ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 'Ο καθηγητής Μ. Γερουλάνος.

. Στο 5ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οί καθηγητές Β. Μπένσης και Γ. Καραγιαννόπουλος.

. Στο 8ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 'Ο καθηγητής Σ. Λιβιεράτος.

. Στο 9ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οί καθηγητές Ν. Κόκκαλης και Ν. Λούρος και

. Στο 10ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 'Ο καθηγητής Β. Μπένσης.

Οί παραπάνω έπιστημονικοί σύμβουλοι θά περιορίζονταν μόνο στην παροχή έπιστημονικών συμβουλών και στις αναγκαίες έπεμβάσεις σέ περιστατικά τής ειδικότητός τους. Τήν υπεύθυνη υπηρεσία αναλάβαιναν έξολοκλήρου οί αντίστοιχοι τμηματάρχες του νοσοκομείου.

Σταθμοί 'Υποδοχής και Κέντρα Διαλογής στην 'Αθήνα

189. 'Ως κέντρα διαλογής τραυματιών και ασθενών στην 'Αθήνα καθορίστηκαν τά Α' Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και τό 3ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τά δύο κέντρα λειτουργούσαν μέ δύο Ιατρεία, τό ένα κοντά στο άλλο, ώστε ή διαλογή νά γίνεται πολύ γρήγορα.

Στούς σιδηροδρομικούς σταθμούς Λάρισας και Πελοποννήσου, στην 'Αθήνα, έγκαταστάθηκαν σταθμοί ύποδοχής ασθενών και τραυματιών, πού μεριμνούσαν γιά τήν άμεση μεταφορά τους μέ υγειονομικά αυτοκίνητα, στά κέντρα διαλογής τών παραπάνω νοσοκομείων.

Κενές κλίνες έδιναν, τά νοσοκομεία πού βρίσκονταν πριν από τό τέρμα 'Αμπελοκήπων στο κέντρο διαλογής του Α' Στρατιωτικού Νοσοκομείου, και τά νοσοκομεία πού ήταν βόρεια και ανατολικά του παραπάνω τέρματος στο κέντρο διαλογής του 3ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Μόλις συμπληρώνονταν οί κλίνες σ' ένα από τά κέντρα διαλογής, αυτό έρχόταν σέ τηλεφωνική έπαφή μέ τό άλλο και εάν υπήρχαν κλίνες διαθέσιμες σέ κάποιο νοσοκομείο τής περιοχής του, αποστέλλονταν σ' αυτό οί άπώλειες ύγείας.

Κατά τή διαλογή, προτεραιότητα στή διακομιδή είχαν όσοι έπασχαν σοβαρά. Σέ περίπτωση συμπληρώσεως τών κλινών και αντιμετώπισεως βαρειών περιστατικών, αυτά γίνονταν όπωσδήποτε δεκτά από τά νοσοκομεία. Αυτό τό ζήτημα έπιλυόταν ή μέ τή χρησιμοποίηση άπλών κλινοστρωμνών χωρίς κλίνη γιά τά έλαφρά περιστατικά ή έξέρχονταν όσοι έπασχαν έλαφρά μέ τήν ένδειξη στο έξιτήριο «νά νοσηλευτεί στο αναρρωτήριο».

Κάθε σιδηροδρομικός σταθμός μπορούσε νά περιλάβει 360 ασθενείς ή τραυματίες σέ φορεία, τά δε διαθέσιμα υγειονομικά αυτοκίνητα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς ήταν συνολικά 20 και κάθε ένα από αυτά είχε τή δυνατότητα νά μεταφέρει 5 τραυματίες σέ φορεία. Συνεπώς χρειαζόταν χρόνος περισσότερος τών 3 ώρων γιά τήν εκκένωση τών σταθμών.

Γιά τό λόγο αυτό ή 'Υγειονομική 'Υπηρεσία του 'Υπουργείου Στρατιωτικών εισηγήθηκε τήν έπίταξη 50 τουλάχιστον κίτρινων αυτοκινήτων τής 'Εταιρείας Μεταφορών, πού εάν διασκευάζονταν κατάλληλα θά χρησιμοποιούν-

ταν ως υγειονομικά αυτοκίνητα. Παράλληλα εισηγήθηκε και τη χρησιμοποίηση των τράμ, σέ ανάγκη, για τη μεταφορά των άπωλειών υγείας προς τό 3ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο (κοντά στις φυλακές 'Αβέρωφ) (1).

Λοιπά Γενικά καί Ειδικά Μέτρα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας

190. Ἡ Ὑγειονομική Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν εισηγήθηκε ἐπιπλέον τά ἐξῆς μέτρα :

— Γιά τήν πρόληψη τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ, πού ἐνδημοῦσε σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας καί περισσότερο στά διαμερίσματα τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ καί τοῦ ἀλβανικοῦ ἐδάφους, τήν ἐνέργεια ἀντιτυφικοῦ ἐμβολιασμοῦ σέ κάθε στρατευόμενο καί πρίν ἀπό τήν ἀποστολή του στό μέτωπο ἢ στά μετόπισθεν.

— Γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ βασικοῦ θέματος τῆς ἀνανήψεως, ἀνέθεσε στό Κέντρο Ἐρευνῶν καί Ἐμβολιοπαρασκευῆς καί στό Κέντρο Αἰμοδοσίας, τή μελέτη τοῦ προβλήματος τῆς διατροφῆς.

— Τή συγκρότηση ἐπιτροπῶν «Ἐφορείας Στρατιωτικῆς Περιθάλψεως», οἱ ὁποῖες θά ἔκαναν τή διαλογή καί τή διανομή ὅλων τῶν χρήσιμων ὑλικῶν, πού συγκέντρωνε ἡ Ἐθνική Ὀργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) ἀπό δωρεές. Ἐπίσης θά ἐνεργοῦσαν ἐράνους, γιά τόν ἐφοδιασμό τῶν νοσοκομείων μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα ὑλικά. Τίς ἐπιτροπές ἀποτελοῦσαν μητροπολίτες, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, κυρίες κ.ἄ.

— Τήν πρόσληψη μελῶν τῆς ΕΟΝ ὡς γραφέν, κατά προτίμηση φοιτητῶν τῆς Ἰατρικῆς, γιά τήν ἀναπλήρωση τοῦ μόνιμου ἰδιωτικοῦ προσωπικοῦ τῶν νοσοκομείων, πού εἶχε στρατευτεῖ.

— Γιά τήν ἀποσυμφόρηση τῶν κέντρων κατατάξεως καί τῶν νοσοκομείων ἀπό τοὺς ἀκατάλληλους γιά τή στρατιωτική ὑπηρεσία ἢ ἐκείνους πού ἔγιναν ἀνίκανοι προσωρινά ἢ μόνιμα ἀπό τραύματα, κρυοπαγήματα, παθήσεις κλπ., διατάχθηκαν τά ἐξῆς :

. Ἡ ἐπιλογή, στά συντάγματα, τά φρουραρχεῖα καί στίς ὑπηρεσίες πού δέχονται στρατεύσιμους, νά γίνεται τήν ἴδια ἡμέρα, ἐνισχυόμενων τῶν ἰατρῶν τοὺς μέ υγειονομικούς ἀξιωματικούς ἄλλων ὑπηρεσιῶν.

. Οἱ ἐνδείξεις καί οἱ παραπομπές νά γίνονται τήν ἴδια ἡμέρα ὥστε νά ἐξετάζονται τήν ἐπομένη ἀπό τίς ἐπιτροπές ἀπαλλαγῶν, οἱ ὁποῖες ὁμοίως τήν ἴδια ἡμέρα θά συντάσσουν τίς γνωματεύσεις καί νά τίς ἀποστέλλουν στίς οἰκείες μονάδες καί ὑπηρεσίες γιά τήν ἀμεση ἀπόλυσή τους.

. Τά νοσοκομεία, σέ περίπτωση ἐλλείψεως Ἀντίγραφου Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), ἀπαραίτητου δικαιολογητικοῦ παραπομπῆς, γιά νά μήν καθυστεροῦν τήν ἐξέταση τῶν παραπεμπόμενων καί καταλαμβάνονται οἱ κλίνες τους, νά συντάσσουν ΑΦΜ ἀπό ἀποδεικτικά στοιχεῖα τῆς ταυτότητος πού οἱ παραπεμπόμενοι τυχόν ἔφεραν μαζί τους ἢ σέ ἀνάγκη νά τά συντάσσουν καθ' ὁμολογία τους σέ φύλλο χάρτου μέ ἐπικολλημένη τή φωτογραφία τους, ἢ ὁποῖα νά ἐπικυρώνεται μέ τή σφραγίδα τοῦ νοσοκομείου πού τοὺς παρέπεμπε. Αὐτά τά τελευταῖα ΑΦΜ νά συνοδεύονται ἀπό ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ παραπεμπόμενου.

. Ἐάν ὑπάρχουν πολλές παραπομπές, οἱ ἐπιτροπές νά συνεδριάζουν δύο φορές τήν ἡμέρα, δηλαδή π.μ. καί μ.μ.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, σελ. 154-155, 159, 168-170.

. Νά ὀριστοῦν ἀναπληρωματικοὶ πρόεδροι, μέλη καὶ γραμματεῖς καὶ νά ἐνισχυθεῖ τό κατώτερο προσωπικό τῶν ἐπιτροπῶν.

. Οἱ πρὸς παρατήρηση νά ἐξετάζονται ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα τὴν ἴδια ἡμέρα ὡς ἐξωτερικοὶ ἀσθενεῖς, ἐκτὸς ἐκείνων ποὺ ἔχουν ἀνάγκη νοσοκομειακῆς περιθάλψεως. Ἡ νοσηλεία τῶν τελευταίων νά εἶναι ὅσο τό δυνατό μικρότερη.

. Οἱ διευθυντές τῶν νοσοκομείων, σέ συμβούλιο μέ τούς τμηματάρχες καὶ λοιπούς ὑγειονομικούς ἀξιωματικούς, νά καθορίζουν τό σύστημα θεραπείας σέ κάθε περίπτωση, ὥστε ἡ θεραπεία νά εἶναι βραχύτερη καὶ νά μὴ γίνεται χρῆση πολλῶν φαρμάκων, ἀλλά νά προτιμοῦνται τὰ φυσικά μέσα, ἐφόσον αὐτό εἶναι δυνατό.

191. Τέλος, κατόπιν προτάσεως τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, συνῆλθε ἐπανελημμένα τό Ἀνώτατο Στρατιωτικό Ὑγειονομικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κρυοπαγήματα ἀσχολήθηκε καὶ μέ τὰ ἐξῆς θέματα :

— Τὴν ἔγκριση διαφορῶν ἐλληνικῶν καὶ ξένων ἰδιοκατασκευασμάτων γιὰ τὴ χρησιμοποίησίν τους ἀπὸ τὴ Στρατιωτικὴ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία.

— Τὴν χρησιμοποίησιν μικτοῦ ἐμβολίου, ποὺ παρασκευάστηκε ἀπὸ τό Κέντρο Ἐρευνῶν καὶ Ἐμβολιοπαρασκευῆς, ἐναντίον τοῦ τετάνου καὶ τῶν τυφικῶν καὶ παρατυφικῶν λοιμώξεων.

— Τὴν αἵματομετάγγισιν.

— Τὴν διατροφή τῶν στρατιωτῶν.

— Τὴν χρησιμοποίησιν τῆς σταφίδας στό στρατό.

— Τὴν παρασκευὴ ἀντιτετανικοῦ ὁροῦ καὶ τὴ δυνατότητα παρασκευῆς καὶ ἄλλων θεραπευτικῶν ὁρῶν στήν Ἑλλάδα.

— Τὴν προφύλαξιν ἀπὸ τόν ἐξανθηματικό τύφο.

— Τὴν ὀργάνωσιν ὀρθοπεδικοῦ κέντρου.

— Τόν ἐφοδιασμό τῆς Ὑπηρεσίας μέ ἀεροθάλαμους ὀξυγονοθεραπείας.

— Τὴν τροποποίησιν τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος ἀνικανότητος τῶν ἀξιωματικῶν, σχετικὰ μέ τὴ γαστροεντεροαναστόμωσιν καὶ τὴ γαστρεκτομή.

— Τὴν τροποποίησιν τοῦ ἀρθρου 15 τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος γιὰ τὴ σωματικὴ ἱκανότητα τῶν στρατεύσιμων.

Στὶς παραπάνω συνεδριάσεις, ἐκτὸς τῶν εἰδικῶν στρατιωτικῶν μελῶν μόνιμων καὶ ἐφέδρων, συμμετεῖχαν καὶ οἱ ἐξῆς καθηγητὲς Πανεπιστημίου : Μ. Γερουλάνος, Κ. Μέρμηγκας, Βλ. Μπένσης, Σ. Λιβιεράτος, Ἀν. Ἀραβαντινός, Γ. Ἰωακείμογλου, Σπ. Δοντᾶς, Μ. Γεωργόπουλος, Μ. Μιχαηλίδης, Γερ. Ἀλεβιζᾶτος, Π. Φωτεινός, Β. Βλασσόπουλος καὶ Εὐάγ. Φωκᾶς. Ἐπίσης ἔλαβαν μέρος στὶς συνεδριάσεις καὶ οἱ ἐξῆς ἱατροὶ : Πλ. Παπαμάρκου, Μ. Μακκᾶς Κ., Μελανίδης, Ν. Σμπαρούνης, Ι. Καμινόπετρος καὶ Γ. Δεμπανέρας.

Ἐπίσης συνῆλθε τό Ἀνώτατο Στρατιωτικό Ὑγειονομικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως τῆς Διευθύνσεως Ἐπιμελητείας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, γιὰ νά ἀποφανθεῖ γιὰ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ κονιάκ στήν ὑγείαν τῶν ὀπλιτῶν. Σ' αὐτό μετεῖχαν καὶ οἱ καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γ. Ἰωακείμογλου, Σπ. Δοντᾶς, Ἡλ. Βλασσόπουλος καὶ Γαλανός. Τό συμβούλιο ἀποφάνθηκε ὅπως, ἀντὶ τῆς χορηγούμενης ποσότητος τῶν εἴκοσι δραμίων κονιάκ νά χορηγοῦνται δέκα δράμια (32 γραμμάρια) τὴν ἡμέραν, γιὰτί τό κονιάκ σέ μεγάλη ποσότητα ἐνεργεῖ διαστολὴ τῶν περιφερειακῶν ἀγγείων καὶ ἀπώλεια θερμότητος καὶ τό ἄτομο αἰσθάνεται θερμότερο, ἐνῶ στήν πραγματικότητά ψύχεται. Ὅμοίως ἐπιφέρει καὶ ἐλάττωσιν τῆς ἀντοχῆς τοῦ ἀτόμου στήν κόπωση (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, σελ. 149-150, 152-153, 161-171 καὶ Φ. 633/ Γ/2, σελ. 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(7-1-1941 μέχρι 8-3-1941)

Γενικότητες

192. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός, ἀφοῦ μέσα σέ δύο περίπου μῆνες καί κατόπιν σκληροῦ ἀγώνα ἐκδίωξε τοὺς Ἰταλοὺς ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ ἔδαφος, εἰσέδυσσε στὸ βορειοηπειρωτικὸ ἔδαφος σέ βάθος κυμαινόμενο ἀπὸ τριάντα μέχρι πενήντα χιλιόμετρα.

Οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις, στὸ Βορειοηπειρωτικὸ Θέατρο Ἐπιχειρήσεων τὸ βράδυ τῆς 6ης Ἰανουαρίου 1941, ἦταν δεκατρεῖς μεραρχίες πεζικοῦ καί μία μεραρχία ἵππικοῦ, μέ πρόβλεψη μεταφορᾶς μιᾶς ἀκόμη μεραρχίας, τῆς VI Μεραρχίας Πεζικοῦ, ἀπὸ τὶς βρισκόμενες ἐναντι τῆς Βουλγαρίας.

Οἱ σκληρὲς συνθήκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες διεξήχθησαν οἱ ἐπιχειρήσεις μέχρι τὶς 6 Ἰανουαρίου, ὁ πρόωρος βαρὺς χειμῶνας, οἱ σοβαρὲς δυσκολίες στοὺς ἀνεφοδιασμούς καί στὶς διακομιδὲς καί οἱ μεγάλες ἀπώλειες υἱείας ἀπὸ κρυοπαγήματα, ὑποχρέωσαν τὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο νὰ ἀποφασίσαι τὴν προσωρινή ἀναστολή τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

Μέ βάση αὐτὴ τὴν ἀπόφαση τὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο ἐξέδωσε στὶς 6 Ἰανουαρίου τὶς ὁδηγίες του, μέ τὶς ὁποῖες ἀνέστειλε τὶς ἀποφασιστικὲς ἐπιθετικὲς ἐνέργειες καί καθόριζε τὶς ἀποστολὲς τῶν μεγάλων μονάδων ὡς ἑξῆς :

— Τὸ Τμήμα Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας (ΤΣΔΜ), δηλαδή τὰ Γ' καί Ε' Σώματα Στρατοῦ, θὰ περιορίζονταν στὴν ἐξασφάλιση τοῦ ὑψίπεδου Κορυτσᾶς καί τοῦ σύνδεσμου μέ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ.

— Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἀφοῦ θὰ καταλάμβανε τὸ συγκοινωνιακὸ κόμβο τῆς Κλεισούρας, θὰ προέβαινε στὴν κάλυψη ἀπὸ δυτικὰ τῆς ὁμώνυμης στενωποῦ καί στὴν κατάληψη τῆς γενικῆς γραμμῆς Γαρονίν (Ταρονίν)—Σούκα—Ποντογκοράνι.

— Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ θὰ ἐνεργοῦσε στὴν κοιλάδα τοῦ Ζαγοριᾶ καί θὰ περιοριζόταν στὴν ἀπόρριψη τοῦ ἀντίπαλου βόρεια τοῦ Ἀώου.

— Οἱ μεγάλες μονάδες θὰ προσήρμοζαν τὴ διάταξή τους ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται στὴν ἀποστολὴ διατηρήσεως τοῦ ἐδάφους, πού εἶχε καταληφτεῖ.

193. Ἡ γενικὴ διάταξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴ Βόρεια Ἠπειρο στὶς 6 Ἰανουαρίου ἀπὸ βόρεια πρὸς νότια, παρουσιαζόταν ὡς ἑξῆς :

— Γ' Σῶμα Στρατοῦ : XIII—IX Μεραρχίες σέ πρῶτο κλιμάκιο, XVII Μεραρχία σέ δεύτερο κλιμάκιο.

— Ε' Σῶμα Στρατοῦ (τέως Ὁμάδα Μεραρχιῶν «Κ») : X Μεραρχία σέ πρῶτο κλιμάκιο.

— Β' Σῶμα Στρατοῦ : XI, XV καί I Μεραρχίες στὴν πρώτη γραμμή.


— Α' Σῶμα Στρατοῦ : II, VIII καί III Μεραρχίες στὴν πρώτη γραμμὴ μέ μονάδες τους σέ δεύτερο κλιμάκιο ὡς τοπικὲς ἐφεδρεῖες.


— Γενικὴ Ἐφεδρεία : V Μεραρχία στὴν περιοχὴ Κορυτσᾶς, Μεραρχία Ἰππικοῦ στὴν περιοχὴ Κόνιτσας—Ἐλαίας, IV Μεραρχία στὴν περιοχὴ Λιμπόχοβας—Κακαβιάς καί XVI Μεραρχία στὴν περιοχὴ Πτολεμαΐδας—Ἀμύνταιου.


ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΕΩΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
Κατά την περίοδο από 7-1-41 μέχρι 8-3-41

Κλίμακα 1 : 400.000

0 4 8 12 16 20 24 28 χιλμ.

- ① { Α₂ Όρεινό Χειρουργείο
Α₁ Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα
Κέντρο Έπανακτησίμων
 - ② { Σ₁ Πεδινό Χειρουργείο
Σ₁ Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα
 - ③ { Α₁ Πεδινό Χειρουργείο
Α₁ Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα
 - ④ { Διοίκηση VIII Μοίρας Τραυματιοφορέων
Προκεχωρημένος Σταθμός Υγειονομικών Αυτοκινήτων
Κλιμακίου VIII Όρεινου Χειρουργείου
 - ⑤ { IIIα Όρεινό Χειρουργείο
III Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα
 - ⑥ { Διοίκηση της III Μοίρας Τραυματιοφορέων
Κλιμακίου του IIIα Όρεινου Χειρουργείου
 - ⑦ { Α' Μοίρα Τραυματιοφορέων
Κέντρο Έπανακτησίμων
-  Κατεχόμενη γραμμή στις 8-3-41





Ἡ XVI Μεραρχία διατέθηκε στό Ε' Σῶμα Στρατοῦ ἀπό τίς 26 Ἰανουαρίου. Τά Γ' καί Ε' Σώματα Στρατοῦ ὑπάγονταν στό ΤΣΔΜ, τά Α' καί Β' Σώματα Στρατοῦ στό Γενικό Στρατηγεῖο καί ἀπό τίς 14 Φεβρουαρίου στό Τμήμα Στρατιάς Ἡπείρου (ΤΣΗ), πού τότε συστήθηκε μέ ἔδρα τά Ἰωάννινα.

Τά δύο Τμήματα Στρατιάς χωρίζονταν ἀπό τόν Ἄψο ποταμό (1).

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση—Ἐπιχειρήσεις

(Σχεδιαγράμματα 12, 13 καί 14)

194. Σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Γενικοῦ Στρατηγεῖου, οἱ ἐπιχειρήσεις, πού διεξήχθησαν στό Βόρειο Μέτωπο ἀπό τά Γ' καί Ε' Σώματα Στρατοῦ, περιορίστηκαν ἀπό τίς 7 Ἰανουαρίου μέχρι τίς 8 Μαρτίου σέ τοπικές κυρίως ἐνέργειες γιά τήν κατάληψη ἑδαφῶν τακτικῆς σημασίας, μέ σκοπό τή βελτίωση τῆς διατάξεώς τους. Οἱ μονάδες ὑπέφεραν ἀπό τό ψύχος. Παχύ στρῶμα χιονοῦ κάλυπτε τό ἔδαφος, ἰδιαίτερα τῶν περιοχῶν IX, X καί XVII Μεραρχιῶν, ὅπου τό ὕψος του ξεπερνοῦσε τό ἐνάμισι μέτρο.

Στό Νότιο Μέτωπο (Α' Σῶμα Στρατοῦ), ἡ II Μεραρχία στά δεξιά καί νότια τοῦ ποταμοῦ Ἀώου ἀπέκρουσε τίς ἐπιθέσεις τῶν Ἰταλῶν καί διεξήγαγε σκληρό ἀγῶνα, τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοῦ Φεβρουαρίου, γιά τήν κατάληψη τῆς τοποθεσίας Πεστάνι—Γκόλικο. Στό ὑπόλοιπο μέτωπο δέν σημειώθηκαν ἐνέργειες, ἐκτός ἀπό τοπικά ἐγχειρήματα γιά τή βελτίωση τῆς διατάξεως.

Στό Κεντρικό Μέτωπο (Β' Σῶμα Στρατοῦ), ἔγιναν σοβαρές ἐπιθετικές ἐνέργειες γιά τήν κατάληψη τοῦ κόμβου τῆς Κλεισούρας καί τήν ἐξασφάλισή του. Οἱ ἐπιχειρήσεις διεξήχθησαν κυρίως ἀπό τίς XV καί I Μεραρχίες μέ τήν ὑποστήριξη καί τῆς XI Μεραρχίας.

195. Ἡ κύρια ἐπίθεση γιά τήν κατάληψη τοῦ παραπάνω κόμβου, ἄρχισε τό πρωί τῆς 8ης Ἰανουαρίου. Μέχρι τίς 10 Ἰανουαρίου καταλήφθηκε ἡ γραμμή Σεβράνι—Γαρονίν—Ποντγκοράνι—Κλεισούρα. Ἡ ἰταλική ἀντίδραση ὑπῆρξε σοβαρή. Ἡ κατεχόμενη ἀπό τοὺς Ἰταλοὺς τοποθεσία καί ἰδιαίτερα στήν περιοχή τῆς Κλεισούρας, εἶχε ὀργανωθεῖ πλήρως μέ ἔργα ἐκστρατείας, χαρακώματα καί συρματοπλέγματα καί εἶχαν διατεθεῖ γιά τήν ἀμυνά της μονάδες πέντε μεραρχιῶν. Μέχρι τίς 28 Ἰανουαρίου, ἡ XV Μεραρχία μέ τή συνδρομή μέρους τῆς XI Μεραρχίας, ἀφοῦ διῆλθε τόν Ἄψο ποταμό, συμπλήρωσε τήν κατάληψη τῆς γραμμῆς Γαρονίν—Σπαντάριτ. Ἡ I Μεραρχία μέχρι τίς 25 τοῦ ἴδιου μηνᾶ εἶχε φθάσει στίς βόρειες ἀντηρίδες τῆς Τρεμπεσίνας.

Μέ αὐτό τόν τρόπο ἔγινε προώθηση τῆς ἐλληνικῆς διατάξεως σέ βάθος εἴκοσι δύο χιλιομέτρων σέ εὐθεία γραμμή, μετά ἀπό σκληροὺς ἀγῶνες πού διεξήχθησαν κάτω ἀπό δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες διά μέσου χιονοσκεπῶν καί ἀνώμαλων ἑδαφῶν.

Ἡ συνεχῆς κακοκαιρία καί οἱ σφοδρές χιονοθύελλες ταλαιπωροῦσαν ὑπερβολικά τοὺς μαχόμενους, ἐνῶ τά περιστατικά ἀπό παγοπληξία αὐξάνονταν ἀλματωδῶς, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀπομακρύνουν ἀπό τό πεδίο τῆς μάχης ἀριθμὸ μαχητῶν μεγαλύτερο ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀπωλειῶν ἀπὸ τραύματα. Συγχρό-

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1, σελ. 82 καί 85 καί Φ. 622/Α, σελ. 25-27 καί 82. Ἐκδοση ΔΙΣ/ΓΕΣ «Χειμεριναὶ Ἐπιχειρήσεις καί Ἰταλικὴ Ἐπίθεσις Μαρτίου 1941», σελ. 2-4.

νως είχε επιδεινωθεί ή κατάσταση στά κτήνη. Πολλές μονάδες είχαν απωλέσει τό τρίτο τής δυνάμεως τών κτηνών τους, μέ συνέπεια ή μετακίνησή τους νά γίνεται προβληματική.

Έπακολούθησαν σφοδρές άντεπιθέσεις τών Ίταλων γιά ανακατάληψη του κόμβου τής Κλεισούρας, πού άποκρούστηκαν όλες μέ σοβαρές γι' αυτούς άπώλειες.

196. Άπό τίς 26 Ίανουαρίου εισήλθε στη ζώνη του Β' Σώματος Στρατού ή V Μεραρχία (Κρήτης), πού άναπτύχθηκε άριστερά τής I Μεραρχίας. Η V Μεραρχία μετά άπό έπιτυχή έπιθετική ένέργεια κατέλαβε τή χιονοσκεπή κορυφογραμμή τής Τρεμπεσίνας.

Στά μέσα περίπου Φεβρουαρίου, ή XVII Μεραρχία μετακινήθηκε άπό τό Βόρειο Μέτωπο στο Κεντρικό καί συγκεντρώθηκε στην περιοχή Κλεισούρας. Η Μεραρχία αυτή, άφου άναπτύχθηκε νότια τής V Μεραρχίας, ένήργησε έπιθετικά πρós Σεντέλι, κατά τό πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, κατέλαβε τίς άνατολικές προσβάσεις του καί ξεκαθάρισε τόν αύχένα Μετζγοράνι καί τό άνατολικό τμήμα τής στενωπού Κλεισούρας. Καί αυτή ή προώθηση έγινε μετά άπό σκληρούς άγώνες, πού διεξήχθησαν σέ πολύ άνώμαλα καί χιονοσκεπή έδάφη καί κάτω άπό πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Συνεπώς τό βράδυ τής 8ης Μαρτίου, παραμονή τής μεγάλης άρρινής ιταλικής έπιθέσεως, τό Β' Σώμα Στρατού κατείχε, μεταξύ τών ποταμών Άφου καί Άώου, τή γενική γραμμή ύψωμα Μάλι Σπαντάριτ—χωριό Μπούμπεσι—αύχενας Ιετζγοράνι—χωριό Μετζγοράνι.

Οί έξακριβωμένες άπώλειες του Έλληνικού Στρατού άπό τίς 7 Ίανουαρίου μέχρι καί τίς 8 Μαρτίου 1941 άναφέρονται κατά μεραρχία καί συνολικά στον παρακάτω πίνακα (1).

Μονάδες	ΝΕΚΡΟΙ		ΤΡΑΥΜΑΤΙΣ		ΠΑΓΟΠΛΗΚΤΟΙ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Άξκοί	Όπλίτες	Άξκοί	Όπλίτες	Άξκοί	Όπλίτες	
(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)
Α' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ							
II Μεραρχία (α)	20	331	32	1.034			
III Μεραρχία	2	43	3	135			
VIII Μεραρχία	5	106	20	546	5	1.465	
Β' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ							
I Μεραρχία	21	253	27	1.409		300	
V Μεραρχία	13	224	58	1.721	22	1.036	

(α) Ό άριθμός τών παγόπληκτων τής II Μεραρχίας ήταν σημαντικός, μή πλήρως έξακριβωμένος. Τά τμήματά της επί του ύψ. Γκόλικο στην περίοδο 20-28/2/41 είχαν

(1) Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Χειμερινά Έπιχειρήσεις καί Ίταλική Έπίθεση Μαρτίου 1941», σελ. 9-104. Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1, σελ. 82 καί 85, Φ. 622/Α, σελ. 25-79 καί 82, Φ. 641/Α/1, σελ. 50-79, Φ. 643/Α/5, σελ. 31-32, Φ. 647/Α/1α, σελ. 17, Φ. 681/Α/2, σελ. 309-411, Φ. 684/Α/2, σελ. 43-46, Φ. 686/Α/1, σελ. 56-104, Φ. 696/Α/1, σελ. 68-77, Φ. 697/Α/1α, σελ. 70-151, Φ. 698/Α/1, σελ. 124-186, Φ. 707/Α/2, σελ. 42-96, Φ. 704/Α/1α, σελ. 52-97, Φ. 709/Α/1α, σελ. 56-166 καί Φ. 711Α/Α/2, σελ. 4-52.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)
XI Μεραρχία XV Μεραρχία XVIII Μεραρχία Γ' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ	2 27	1 467 4	1 58	21 1.282 131			60-80 περιστατικά ή- μερησίως (1)
IX Μεραρχία XIII Μεραρχία Ε' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ	4 2	32 47	5 6	80 327	1	400 127	(β) Οι απώλειες της Χ ΜΠ παρέμειναν άνε- ξακρίβωτες.
X Μεραρχία (β) XVI Μεραρχία	-- 4	-- 50	-- 8	-- 200	-- 1	-- 217	
Σύνολο	100	1.558	218	6.886	29	3.545	

*Δραστηριότητα της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας κατά
τις Χειμερινές 'Επιχειρήσεις*

Α'. Στο 'Εσωτερικό της Χώρας

197. 'Εξαιτίας της συνεχίσεως του αγώνα και της δριμύτητος του ψύχους, οι απώλειες ύγείας αύξηθηκαν μέ επακόλουθο ή ύγειονομική ύπηρεσία νά αντιμετώπισει έλλείψεις σέ νοσηλευτικούς χώρους και σέ ύγειονομικό ύλικό. Τό γεγονός αυτό ανάγκασε τή Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του Γενικού Στρατηγείου, μετά από συνεργασία μέ τήν 'Υγειονομική 'Υπηρεσία του 'Υπουργείου Στρατιωτικών, νά αναπτύξει άλλες είκοσι χιλιάδες κλίνες έπιπλέον των τριάντα χιλιάδων κλινών, πού είχαν αναπτυχθεί μέσα στό πρώτο είκοσαήμερο από τήν έναρξη της έπιστρατεύσεως, δηλαδή είκοσι χιλιάδες κλίνες των κινητών ύγειονομικών σχηματισμών και δέκα χιλιάδες κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων των μετόπισθεν και του έσωτερικού.

Οί παραπάνω νέες κλίνες καλύφθηκαν από ύλικά της γενικής έφεδρείας, από έπιτάξεις και γενικά από πόρους της χώρας. Στην κάλυψή τους πολύ συνέβαλε και ό πατριωτισμός των 'Ελλήνων, πού έσπευσαν νά προσφέρουν όχι μόνο τά πλεονάσματα από τά κλινοσκεπάσματά τους και τά είδη ίματισμού τους, αλλά και αυτές τίς προΐκες των θυγατέρων τους.

198. Τά μέσα και τά ύλικά διακομιδής στά μετόπισθεν και τό έσωτερικό ήταν έπαρκή. Στην αρχή υπήρχαν έννέα ύγειονομικοί συρμοί και ένα πλωτό νοσοκομείο. Οί ύγειονομικοί συρμοί αποτελούνταν από φορτηγά όχήματα, τελείως άκατάλληλα, γιατί δέν είχαν θέρμανση και δέν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. 'Υστερα όμως από τή χρησιμοποίηση των όχημάτων—ψυγείων και τήν εγκατάσταση σ' αυτά θερμάνσεως και τηλεφωνικής επικοινωνίας, οί συρμοί έγιναν κατάλληλοι και οί διακομιδές άρκετά άνετες γιά τούς τραυματίες, τούς άσθενείς και τούς παγόπληκτους.

Τό πλωτό νοσοκομείο «*Αττική*», πού χρησιμοποιήθηκε άρχικά άποδείχτηκε άνεπαρκές. Είχε προβλεφτεί γιά θαλάσσιες διακομιδές από τό λιμάνι της

(1) Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Χειμερινά 'Επιχειρήσεις και 'Ιταλική 'Επίθεση Μαρτίου 1941» σελ. 88.

Θεσσαλονίκης προς τό έσωτερικό. Όμως, γιά τό θέατρο έπιχειρήσεων τής 'Ηπείρου ήταν άκατάλληλο, γιατί δέν μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί στό λιμάνι τής 'Αμφιλοχίας του όποιου τό στόμιο ήταν στενό καί δέν επέτρεπε τήν είσοδό του. Μετά άπό είσήγηση τής Διευθύνσεως 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του Γενικού Στρατηγείου, οργανώθηκαν σέ πλωτά νοσοκομεία άλλα τρία κατάλληλα άτμόπλοια, τά «*Ελληνίς*», «*Σωκράτης*» καί «*Πολικός*».

Μέ τήν έλευση όμως του δριμύτατου καί πρωτοφανούς χειμώνα, γιά νά άντιμετωπιστούν οί διακομιδές των άπωλειών ύγείας, πού είχαν αύξηθεί σημαντικά (700—800 ήμερησίως), προστέθηκαν άκόμη τέσσερα τραυματιοφόρα έπιβατηγά άτμόπλοια. Στά πλωτά νοσοκομεία οί διακομιδές ήταν έξαιρετες, γιατί ύπήρχαν όλα τά μέσα τής άνετης διακομιδής καί κατάλληλης νοσηλείας των τραυματιών, άσθενών καί παγόπληκτων. 'Αντίθετα, στά τραυματιοφόρα πλοία ή παροχή νοσηλείας ήταν πλημμελής καί ή διατροφή όχι καλή, αλλά μέ αυτά διακομίζονταν οί έλαφρά τραυματίες, άσθενείς καί παγόπληκτοι, πού είχαν άνάγκη λιγότερων φροντίδων.

199. 'Επειδή οί κάτοικοι των περιοχών στίς όποιες διεξήχθηκαν οί έπιχειρήσεις είχαν ψείρες, πολλοί άντρες ύπέφεραν άπ' αυτές. Γιά τήν προφύλαξη τής ύγείας του Στρατού άπό τίς άσθένειες πού μεταδίδονταν μέ τίς ψείρες, άγοράστηκε μεγάλος άριθμός άπολυμαντικών κάδων Ρισάρ.

Γιά τόν καλύτερο άνεφοδιασμό των ύγειονομικών σχηματισμών σέ ύγειονομικό ύλικό όλων των ειδών, ιδρύθηκαν ύγειονομικές βάσεις καί άποθήκες στά κυριότερα σημεία των περιοχών του μετώπου.

Στήν ενίσχυση τής νοσηλευτικής δυνάμεως των μόνιμων άδελφών νοσοκόμων καί του κατώτερου ύγειονομικού προσωπικού, μεγάλη συνδρομή πρόσφεραν οί 'Εθελόντριες 'Αδελφές του 'Ελληνικού 'Ερυθρού Σταυρού. Αύτές συμπλήρωσαν όχι μόνο τά κενά των νοσοκομείων του έσωτερικού καί των μετόπισθεν, αλλά καί αυτά των σχηματισμών ύγειονομικού των πρόσω, όπου πρόσφεραν εύεργετικές ύπηρεσίες στους τραυματίες, άσθενείς καί παγόπληκτους. Οί 'Εθελόντριες 'Αδελφές, έκτός των άλλων ύπηρεσιών τους, ίδρυσαν στή ζώνη των πρόσω καί τή «*Γωνιά του Στρατιώτου*», δηλαδή σταθμούς πρώτων βοηθειών καί ψυχαγωγίας (1).

Β'. Στά Μετόπισθεν τής Βάσεως 'Ηπείρου

(Σχεδιάγραμμα 15)

200. 'Η περιοχή ευθύνης τής Βάσεως 'Ηπείρου έκτεινόταν άπό τά 'Ιωάννινα μέχρι τό Μεσολόγγι. 'Η όλη ύγειονομική ύπηρεσία σ' αύτή, κατά τήν έναρξη τής έξεταζόμενης περιόδου (7/1/41 μέχρι 8/3/41), γινόταν σύμφωνα μέ τά παρακάτω διαλαμβανόμενα.

Οί τραυματίες καί οί άσθενείς άπό τή ζώνη των πρόσω μεταφέρονταν γιά νοσηλεία στό Νοσηλευτικό Κέντρο 'Ιωαννίνων καί άπό εκεί χωρίς είδική έπιμελημένη διαλογή κατευθύνονταν προς τά Νοσηλευτικά Κέντρα 'Αρτας, 'Αμφιλοχίας, 'Αγρινίου καί Μεσολογγίου, όπου έπιβιβάζονταν πλωτών νοσοκομείων καί έπιβατηγών άτμοπλοίων γιά τή ζώνη του έσωτερικού. Οί αϊχμάλωτοι τραυματίες καί άσθενείς μεταφέρονταν στή ζώνη έσωτερικού μέ άτμόπλοια άπό τό λιμάνι τής Πρέβεζας.

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/2, σελ. 1—4.

Εξαιτίας της μεγάλης κινήσεως τραυματιών, ασθενών και παγόπληκτων στα Ίωάννινα, ή πόλη αυτή όρίστηκε ως έδρα της Διευθύνσεως Ύγειονομικής Υπηρεσίας της Βάσεως Ήπειρου, με νέα σύνθεση από ανάλογο ανώτερο και κατώτερο προσωπικό. Τά τμήματά της, πού ήταν στην Πρέβεζα (πλησίον της Διοικήσεως της Βάσεως) και στην Άρτα παρέμειναν στις θέσεις τους και συνέχιζαν νά λειτουργοῦν ὅπως και πρίν.

201. Η Διεύθυνση Ύγειονομικής Υπηρεσίας της Βάσεως Ήπειρου καθόρισε ως εξής τή διεξαγωγή της υπηρεσίας, κατά τομείς :

α. Νοσοκομεία.

Κάθε πρωί τά νοσηλευτικά κέντρα της Βάσεως έδιναν τηλεφωνικώς τόν αριθμό τών διαθέσιμων κλινών. Παράλληλα οί Γενικοί Αρχίατροι τών Α' και Β' Σωμάτων Στρατού ανέφεραν κάθε ήμέρα τόν αριθμό τών κατά προσέγγιση διακομιζόμενων από τή ζώνη τών επιχειρήσεων, γιά τήν εξοικονόμηση κλινών και χώρου στα Ίωάννινα.

Τό Σ3 Νοσοκομείο Διακομιδής στα Ίωάννινα μετατράπηκε από νοσοκομείο νοσηλείας σέ νοσοκομείο διαλογής και αποφθειριάσεως. Κατ' αρχήν ὅλοι οί διακομιζόμενοι από τή ζώνη τών επιχειρήσεων στα Ίωάννινα τραυματίες, ασθενείς και παγόπληκτοι κατευθύνονταν στό Σ3 Νοσοκομείο Διακομιδής, όπου γινόταν και διαλογή. Οί τραυματίες, ασθενείς και παγόπληκτοι διαχωρίζονταν σέ τρεις κατηγορίες, δηλαδή στους βαρεία πάσχοντες μή δυνάμενους νά διακομιστοῦν πέραν τών Ίωαννίνων, στους βαρεία πάσχοντες δυνάμενους νά διακομιστοῦν και πέραν τών Ίωαννίνων και στους ελαφρά πάσχοντες δυνάμενους νά διακομιστοῦν μέχρι τό Μεσολόγγι και από εκεί στή ζώνη έσωτερικού.

Ὡς κέντρα νοσηλείας όρίστηκαν : Γιά τήν Α' κατηγορία, τά λοιμώδη νοσήματα και τούς πρόσ παρατήρηση από τήν Έπιτροπή Απαλλαγών τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων, γιά τήν Β' κατηγορία τό Νοσηλευτικό Κέντρο Άρτας και γιά τή Γ' κατηγορία τά Νοσηλευτικά Κέντρα Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Γιά τήν κανονική νοσηλεία, τά νοσοκομεία και τά παραρτήματά τους διαχωρίστηκαν κατά ειδικότητα, ώστε νά δέχονται όρισμένη κατηγορία τραυματιών, ασθενών και παγόπληκτων. Σέ κάθε ένα απ' αυτά όργανώθηκαν θάλαμοι κατά βαθμό βαρύτητας. Έπικεφαλής τών θαλάμων τοποθετήθηκαν ειδικευμένοι υγειονομικοί αξιωματικοί, γιά κάθε περίπτωση, ως τμηματάρχες και βοηθοί τους. Σέ κάθε νοσοκομείο συγκροτήθηκε συνεργείο αποφθειριάσεως.

Τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ίωαννίνων διαχωρίστηκε σέ δύο ανεξάρτητα διοικητικώς και οικονομικώς νοσοκομεία, τά 1ο και 2ο Στρατιωτικά Νοσοκομεία Ίωαννίνων. Αυτό έγινε με τήν ανάπτυξη κλινών και σέ άλλα οίκήματα τών Ίωαννίνων, πού επιτάχτηκαν.

Έγινε έκκαθάριση τών λόγων του Έμπεδου Ίωαννίνων από τούς όπλίτες, πού είχαν ανάγκη νοσηλείας και ιατρικής περιθάλψεως. Η έκκαθάριση έγινε με τή διακομιδή τους στα νοσηλευτικά κέντρα, με τή χορήγηση αναρρωτικών άδειών και με τή μεταφορά όρισμένων στό κέντρο αναρρωνόντων, πού ιδρύθηκε στα Ίωάννινα. Επίσης άπαγορεύτηκε ή παραμονή στό Έμπεδο κάθε όπλίτη πού είχε ανάγκη νοσηλείας. Τό ίδιο έγινε και γιά τό αναρρωτήριο του Έμπεδου Ίωαννίνων, πού πολλές φορές υποδεχόταν όσους είχαν ανάγκη νοσοκομειακής περιθάλψεως, εξαιτίας της έλλείψεως κλινών στα νοσοκομεία. Κανείς πλέον από τή ζώνη τών επιχειρήσεων δέ διακομιζόταν στα νοσηλευτικά κέντρα νοτιότερα τών Ίωαννίνων, αν δέν είχε διέλθει προηγούμενα από τή διαλογή στό Σ3 Νοσοκομείο Διακομιδής.

Έκδόθηκαν αυστηρές διαταγές όπως, κάθε υγειονομικό αυτοκίνητο, που μετέφερε από τη ζώνη των επιχειρήσεων τραυματίες, ασθενείς και παγόπληκτους, τους παραδίνει στο Σ3 Νοσοκομείο Διακομιδής, με τη μέριμνα του οποίου γίνονταν οι παραπέρα διακομιδές.

Η έλλειψη επαρκών αυτοκινήτων για την εγκατάσταση κέντρου αναρρωνούντων βόρεια των Ιωαννίνων, ανάγκασε την Υπηρεσία να το ιδρύσει στα Ιωάννινα, σε επιταγμένα οικήματα, χωρητικότητας τριακοσίων αντρών. Έπειδή υπήρχε έλλειψη κλινών και στρωμάτων χρησιμοποιήθηκαν ψάθες.

Στο Σ3 Νοσοκομείο Διακομιδής οργανώθηκε ειδική υπηρεσία με τραυματιοφορείς και νοσοκόμους υπό τις διαταγές υγειονομικού αξιωματικού. Αυτή ή υπηρεσία παραλάβαινε άμέσως από τα υγειονομικά αυτοκίνητα τους διακομιζόμενους, τους μετέφερε στο γραφείο εισερχόμενων και από εκεί στο χειρουργείο του νοσοκομείου, στους θαλάμους του ή πάλι στα υγειονομικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά τους στα άλλα νοσοκομεία. Στο γραφείο εισερχόμενων είχαν τοποθετηθεί αρκετά καθίσματα, φορεία ή ψάθες αντί κλινών για τους τραυματίες, ασθενείς και παγόπληκτους, μέχρι να συμπληρωθούν τα στοιχεία τους στη μηνιαία κατάσταση. Από εκεί οι τραυματίες και οι παγόπληκτοι μεταφέρονταν άμέσως στο χειρουργείο του νοσοκομείου, όπου ειδικά χειρουργικά συνεργεία, εναλλασσόμενα έπιλαμβάνονταν τά της πρόχειρης χειρουργικής επεμβάσεως και της διαλογής. Από το χειρουργείο οι της Α' κατηγορίας μεταφέρονταν στα νοσοκομεία Ιωαννίνων και στα παραρτήματά τους, ανάλογα με την ειδικότητα και τό βαθμό βαρύτητας, ενώ των άλλων κατηγοριών, μετά την πρόχειρη Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, διακομίζονταν την άλλη ημέρα από τό Σ3 Νοσοκομείο στα νοσηλευτικά κέντρα που ήταν νοτιότερα.

Κοντά στο γραφείο υποδοχής των εισερχόμενων του Σ3 Νοσοκομείου, είχε εγκατασταθεί προσωρινά συνεργείο κουρέων για τό κούρεμα των εισερχόμενων. Όμοίως σε κάθε εισερχόμενο στο νοσοκομείο παρεχόταν ρόφημα ή συσσίτιο, ανάλογα με την ώρα άφίξεώς του και του βαθμού της βαρύτητάς του.

Κατόπιν αίτησεως της Διευθύνσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας της Βάσεως Ήπειρου, έγινε έφοδιασμός των μονάδων και υπηρεσιών της ζώνης των επιχειρήσεων και μετόπισθεν με επαρκή διαγνωστικά δελτία. Επίσης ένισχύθηκε τό κατώτερο προσωπικό των νοσοκομείων με τη διάθεση όπλιτών από τό έμπεδα και με την πρόσληψη ιδιωτικού προσωπικού (καθαριστριών, πλυντριών, κουρέων κ.λ.π. ειδικοτήτων).

Γιά κάθε εισερχόμενο προς νοσηλεία στα νοσοκομεία, έπιλαμβάνονταν άμέσως οι ειδικοί για τη θεραπεία του. Γιά όσους ήταν βαριά, οι άρμόδιοι τμηματάρχες μπορούσαν να προκαλούν Ιατρικά συμβούλια με τη συμμετοχή και άλλων υγειονομικών αξιωματικών. Καθορίστηκε παράλληλα όπως, κάθε αξιωματικός της υγειονομικής υπηρεσίας μήν περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί, αλλά να ασχολείται με κάθε ζήτημα που είχε σχέση με τη βελτίωση της εξυπηρετήσεως των αναγκών της υπηρεσίας γενικά και να εισηγείται άρμοδίως.

Διατάχτηκε η περιστολή της αναγραφής στις συνταγές ειδικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων εκτός των άπόλυτα αναγκαίων, γιατί υπήρχε έλλειψη και η έξεύρεσή τους στο έμπόριο ήταν δύσκολη. Τέλος πρέπει να σημειωθεί, ότι γινόταν άμέσως ένεση άντιτετανικού όρου σ' όλους τους διακομιζόμενους, μόλις έφθαναν από τό μέτωπο, αν δέν είχαν κάνει τέτοια ένεση εκεί (1).

(1) Άρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 636/Στ/3, σελ. 28-32.

β. Στρατωνισμοί.

Λαμβανόταν κάθε δυνατό μέτρο απολυμάνσεως και καθαριότητας τῶν θαλάμων, τῶν μαγειρείων καὶ τῶν λοιπῶν κοινόχρηστων χώρων. Ἐξαιτίας τῆς ἐλλείψεως αὐτοκινήτων ἢ διτροχῶν ἀποκομιδῆς τῶν ἀπορριμμάτων, γινόταν διάνοιξη λάκκων κοντά στοὺς στρατῶνες γιὰ τὴν ἐκκένωση τῶν ἀπορριμμάτων καὶ τῶν ὑπολειμμάτων τῶν τροφῶν. Οἱ λάκκοι ἐπιχωματώνονταν περιοδικά. Κατασκευάστηκαν ὑπαίθρια καλυμμένα ἀποχωρητήρια ἀπὸ ξυλεῖα κοντά στοὺς στρατῶνες, καθὼς καὶ ἀνάλογοι βόθροι. Ἐπισκευάστηκαν οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν λουτρῶν τῶν στρατῶνων καὶ ἐνισχύθηκαν μὲ ἀπολυμαντικούς κλιβάνους ἀπὸ μεγάλους κάδους Ρισάρ.

γ. Φρουραρχεῖα—Υπηρεσίες.

Δόθηκαν ὁδηγίαι γιὰ τὰ καθήκοντα τῶν ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν τῶν Φρουραρχείων καὶ τῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἀνάγκη ποὺ ὑπῆρχε νὰ στέλνονται στὰ νοσοκομεῖα οἱ ἀσθενεῖς, ποὺ εἶχαν πραγματικὴ ἀνάγκη νοσοκομειακῆς περιθάλψεως, ὥστε νὰ μὴ γεμίζουν τὰ νοσοκομεῖα μὲ ἀσθενεῖς ποὺ θὰ μπορούσαν νὰ νοσηλευτοῦν ἐκτὸς αὐτῶν.

δ. Προσωπικό.

Τὸ ἀνώτερο προσωπικὸ κατανεμήθηκε στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὶς ὑπηρεσίες, μὲ βάση τὶς ἀνάγκες κατὰ εἰδικότητα, βαθμὸ καὶ ἱκανότητα ἀποδόσεως.

Οἱ ἀδελφές νοσοκόμες κατανεμήθηκαν ἐπίσης μὲ βάση τὶς ἀνάγκες τῆς ὑπηρεσίας καὶ μὲ τρόπο ὥστε, ὅσες στεροῦνταν τεχνικῆς μορφώσεως νὰ εἶναι ὑπὸ τὴν παρακολούθηση τῶν διπλωματούχων καὶ ἐθελοντριῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Τὸ κατώτερο προσωπικὸ, ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἔλλειψη σὲ εἰδικούς στρατιῶτες νοσοκόμους καὶ τραυματιοφορεῖς, συμπληρωνόταν ἀπὸ ἄντρες μεγάλων κλάσεων τῶν ἐμπέδων, ποὺ ἐκπαιδεύονταν γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ.

Τὸ ἐργατοτεχνικὸ προσωπικὸ (ὕδραυλικοί, ἠλεκτρολόγοι, κουρεῖς κ.ἄ.), συμπληρώνονταν ἀπὸ ἰδιῶτες, ὅταν δὲ βρισκόταν στὰ ἔμπεδα προσωπικὸ τῶν εἰδικότητων αὐτῶν.

ε. Ὑλικά.

Τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο βρέθηκε ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Βάσεως Ἡπείρου ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ πολέμου, ἐξαιτίας τῆς ἐλλείψεως τῶν ἀναγκαίων μέσων, τὴν ἀνάγκασε νὰ ζητήσῃ τὴ συνδρομὴ τοῦ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων καὶ τοῦ Γενικοῦ Διοικητῆ Ἡπείρου. Καὶ οἱ δύο ἔσπευσαν νὰ προσφέρουν μὲ ἐνθουσιασμό τὶς ὑπηρεσίες τους, ποὺ ὑπῆρξαν σοβαρές καὶ πολὺτιμες.

Ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα ἐγίνε προμήθεια ψαθῶν, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν στρώματα, μέχρι νὰ φθάσῃ τὸ ὑλικὸ ποὺ εἶχε ζητηθεῖ. Ἐπίσης ἐγίνε προμήθεια στρωμάτων. Παράλληλα κατασκευάστηκαν τὰ ἀπαραίτητα ἐπιπλά γιὰ τὰ νοσοκομεῖα, δηλαδὴ φωριαμοί, τραπέζια, τραπέζιδια ἀσθενῶν κ.ἄ. καὶ χορηγήθηκαν σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ παραρτήματά τους μέσα ψυχαγωγίας καὶ κυρίως ραδιόφωνα.

στ. Ἐγκαταστάσεις.

Ἐγίνε ἡ ἐπισκευὴ καὶ ἡ συμπλήρωση τῶν βοηθητικῶν χώρων τῶν νοσοκομείων, δηλαδὴ μαγειρείων, ἀποθηκῶν, λουτρῶν, πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, ἀποχωρητηρίων κ.ἄ. Στὶς στέγες καὶ στὰ προαύλια τῶν νοσοκομείων καὶ τῶν παραρτημάτων τους, τοποθετήθηκε ἐμφανῶς τὸ σῆμα τοῦ Ἑρυθροῦ Σταυροῦ.

Επίσης τοποθετήθηκαν ύαλοπίνακες, όπου έλλειπαν και επικολλήθηκαν σε όλους τους ύαλοπίνακες ταινίες χάρτου, για τη συγκράτησή τους σε περίπτωση θραύσεώς τους από τις δονήσεις των βομβαρδισμών.

Έγινε συσκότιση των νοσοκομείων. Επίσης αυτά εφοδιάστηκαν με αναπληρωματικά μέσα φωτισμού (λυχνίες πετρελαίου, καντήλια κ.ά.), για τη χρησιμοποίησή τους σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα κατασκευάστηκαν πρόχειρα όρυγματα στά προαυλιά τους, για να χρησιμοποιούνται σαν καταφύγια κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Η κατασκευή μόνιμων καταφυγίων δεν ήταν δυνατή με τις τότε συνθήκες.

ζ. Διακομιδές.

Οι διακομιδές με ύγειονομικά αυτοκίνητα καθορίστηκε όπως γίνονται άμέσως μετά το μεσημβρινό συσσίτιο. Με αυτό τον τρόπο αποφευγόταν η άφιξη των διακομιζόμενων στον τόπο προορισμού τους άργα τη νύκτα.

Πάρθηκαν μέτρα ώστε όλα τα ύγειονομικά αυτοκίνητα που μετέφεραν τραυματίες, παγόπληκτους και άσθενείς από τό μέτωπο, να τους μεταφέρουν μέχρι την πύλη του Σ3 Νοσοκομείου στα Ίωάννινα και να μην αποχωρούν από εκεί πριν παραδώσουν τους διακομιζόμενους στην αρμόδια υπηρεσία. Όμοιως είχαν παρθεί μέτρα ώστε να περιορίζονται οι διακινήσεις από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο στην Άρτα, των διακομιζόμενων από τα Ίωάννινα στα νοσηλευτικά κέντρα νότια της Άρτας, με τη χρησιμοποίηση, κατά τό δυνατόν, των όχημάτων της Διοικήσεως Ύγειονομικών Αυτοκινήτων Ίωαννίνων.

Χορηγήθηκε αριθμός κλινοσκεπασμάτων στα ύγειονομικά αυτοκίνητα, για τη χρησιμοποίησή τους κατά τις διακομιδές των άπωλειών υγείας (1).

η. Νοσηλευτικά Κέντρα.

Η κατάσταση που παρουσιαζόταν σε κάθε νοσηλευτικό κέντρο της Βάσεως καθώς και τα μέτρα, που προτάθηκαν και πάρθηκαν για την αντιμετώπισή της, ήταν τα εξής :

- Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

Αυτό περιλάβαινε τους παρακάτω ύγειονομικούς σχηματισμούς :

. Τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ίωαννίνων, δυναμικότητας 1.200 κλινών.

. Τό Σ3 Νοσοκομείο Διακομιδής, δυναμικότητας 500 κλινών.

. Τό Άναρρωτήριο του Έμπέδου Ίωαννίνων, δυναμικότητας 800 κλινών.

Ο αριθμός των νοσηλευόμενων στα Ίωάννινα ξεπερνούσε τους 2.500 άντρες. Πολλοί τραυματίες, άσθενείς και παγόπληκτοι νοσηλεύονταν στους προθάλαμους, στους διαδρόμους των νοσοκομείων και τους λόχους του Έμπέδου Ίωαννίνων με συνθήκες πολύ δυσμενείς. Ο αριθμός των χειρουργών ήταν πολύ μικρός. Για να αντιμετωπίσουν τό μεγάλο αριθμό των χειρουργικών περιπτώσεων αναγκάζονταν να εργάζονται συνέχεια, με αποτέλεσμα την εξοντωτική κόπωση τους.

Η πλύση του άκάθартου ίματισμού γινόταν σε πρόχειρα και άνεπαρκή πλυντήρια στα νοσοκομεία και η στέγνωση γινόταν στους διαδρόμους και στους θαλάμους των άσθενών, κατά τις βροχερές και ύγρές ήμέρες. Τό νερό από τό ύδραγωγείο της πόλεως δεν ήταν έπαρκές.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 636/Στ/3, σελ. 32-35.

Γιά τήν αντιμετώπιση τῆς καταστάσεως πάρθηκαν τά ἐξῆς μέτρα :

. Μετά τόν καθορισμό τοῦ Σ3 Νοσοκομείου Διακομιδῆς, ὡς νοσοκομείου διαλογῆς, καί τό διαχωρισμό τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων σέ 1ο καί 2ο Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα, ὁρίστηκε ὅπως τά χειρουργικά κέντρα λειτουργοῦν μόνο στό κεντρικό κτίριο τοῦ 2ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου (Παιδαγωγική Ἀκαδημία) καί ἐπικουρικά χειρουργικά κέντρα στό Νοσοκομεῖο Χατζηκώστα γιά τοὺς ἀξιωματικούς καί στό Ἀγροτικό (παράρτημα τοῦ 1ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου) γιά τοὺς ὀπλίτες. Στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία τρεῖς αἰθουσες ὁργανώθηκαν σέ χειρουργεῖα καί συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ ὅλοι οἱ διαθέσιμοι χειρουργοί ἀπό τά ἄλλα νοσοκομεῖα. Αὐτοί ἀποτέλεσαν εἰδικά συνεργεῖα, πού χειρουργοῦσαν μέ τή σειρά ἐπὶ 24ωρης βάσης.

. Ἐγινε συμπλήρωση τοῦ, ὑπὸ κατασκευή, περιπτέρου τοῦ ἐπιταγμένου Νοσοκομείου Χατζηκώστα καί χρησιμοποιήθηκε ὡς νοσοκομεῖο ὀπλιτῶν γιά παθολογικές περιπτώσεις.

. Στά τρία μεγάλα οἰκήματα πού εἶχαν ἐπιταχτεῖ καί εἶχαν συμπληρωθεῖ μέ ὑλικά μέ τή μέριμνα τῆς Ἐθνικῆς Ὁργανώσεως Νεολαίας (ΕΟΝ) Ἰωαννίνων ἀναπτύχθηκαν περίπου 200 κλίνες ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιήθηκαν σάν παράρτημα τοῦ 1ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων. Τό Ἐθνικό Ὁρφανοτροφεῖο «Βελισσαρίον» μετατράπηκε σέ νοσοκομεῖο ἀσθενῶν γιά παθολογικά περιστατικά.

. Γιά τοὺς αἰχμάλωτους χρησιμοποιήθηκε ἰδιαίτερο νοσοκομεῖο τό «Μέκειον» καί τό παραπλεύρως κτίριο, πού εἶχε ἱταλομαθή Διευθυντή καί ἐνισχύθηκε μέ αἰχμάλωτους ὑγειονομικούς ἀξιωματικούς καί νοσοκόμους.

. Στό ἰσόγειο τοῦ κεντρικοῦ οἰκήματος τοῦ Σ3 Νοσοκομείου Διακομιδῆς «Καπλάνειος Σχολή» καθώς καί στά ἀπέναντι καταστήματα, πού εἶχαν ἀδειάσει, ἄρχισε ἀπό τό μηχανικό, σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας, ἡ κατασκευή καί ἡ διαρρύθμιση πλήρους συγκροτήματος ἀποφθειριάσεως γιά τοὺς διακομιζόμενους ἀπό τό μέτωπο. Τό συγκρότημα περιλάβαινε αἰθουσα ἀναμονῆς, ἱατρεῖο, ἀποδυτήριο, λουτρό, ἐνδυτήριο καί ἐγκαταστάσεις ἀπολυμαντικῶν κλιβάνων. Ἡ πρὸς πλύση λινοστολή, τά σεντόνια κ.ἄ. εἶδη τῶν νοσοκομείων παραδίνονταν στό πλυντήριο τῶν Ἰωαννίνων.

. Ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἔλλειψη στρατιωτικῶν ἱερέων στά Ἰωάννινα, ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Σπυρίδων, μετὰ ἀπὸ παράκληση τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας, διέθεσε ἱερεῖς τῆς πόλεως, πού περιέρχονταν τά νοσοκομεῖα καί ἐκτελοῦσαν τή θρησκευτικὴ ὑπηρεσία. Μέ τήν παρουσία τους καί τήν κατάλληλη κατήχηση, ἐμψύχωναν τοὺς νοσηλευόμενους.

. Ἀπὸ τό Διευθυντή τοῦ Ὁδείου Ἀθηνῶν, πού τότε ὑπηρετοῦσε στά Ἰωάννινα, ὁργανώθηκε ἡ ψυχαγωγία τῶν νοσηλευόμενων στά νοσοκομεῖα. Γι' αὐτό τό σκοπὸ χρησιμοποιήθηκε καί ἡ μουσικὴ τῆς Φρουρᾶς. Τά προγράμματα περιλάβαιναν συναυλίες, μαντολινάτες, θεατρικὲς παραστάσεις κ.ἄ. ἐκδηλώσεις.

— Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἀρτας.

Περιλάβαινε τίς ἐξῆς μονάδες :

. Τό Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀρτας, πού ἦταν ἐγκαταστημένο σέ πολλὰ παλαιὰ καί διάσπαρτα κτίρια, ἀκατάλληλα γιά νοσοκομεῖα. Οἱ βοηθητικὲς ἐγκαταστάσεις, ὅπου ὑπῆρχαν, δέν ἐκπλήρωναν τό σκοπὸ τους. Τά ἀποχωρητήρια, στίς περισσότερες περιπτώσεις, βρίσκονταν ἔξω ἀπὸ τά κτίρια νοσηλείας.

. Τό Νοσοκομείο του Έρυθρου Σταυρού, εγκαταστημένο στο Γυμνάσιο τής πόλεως.

. Τό Α' Χειρουργείο του Έρυθρου Σταυρού, εγκαταστημένο στο Δημοτικό Σχολείο. Τό Χειρουργείο μεταφέρθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 1941 στην Αμφιλοχία. Γιά τήν κάλυψη του κενού πού δημιουργήθηκε, τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Άρτας ανέπτυξε καί άλλες κλίνες.

. Τό Κέντρο Διαλογής, πού στεγαζόταν σέ παλιά κτίρια χωρίς βοηθητικούς χώρους.

Τό σύνολο τών αναπτυγμένων κλινών του Νοσηλευτικού Κέντρου Άρτας έφθανε τίς 400. Παρ' όλα αυτά παρουσιαζόταν καί έδω έλλειψη κλινών, πού όφειλόταν κατά κύριο λόγο στίς διακομιδές άπωλειών υγείας από τά Ίωάννινα, οί όποίες γίνονταν χωρίς έπιμελημένη διαλογή. Σέ πολλές περιπτώσεις διακομίζονταν περιστατικά γιά τά όποια ή Άρτα δέ διέθετε ειδικευμένους Ιατρούς καί σχετική κλινική. Έπίσης σέ πολλές περιπτώσεις διακομίζονταν άπώλειες υγείας άπ' ευθείας από τό μέτωπο, γιατί υπήρχε έλλειψη χώρου καί κλινών στο Νοσοκομείο Ίωαννίνων.

Γιά τήν αντιμετώπιση τών παραπάνω άνωμαλιών τά νοσοκομεία διαχωρίστηκαν. Τό στρατιωτικό έγινε νοσοκομείο διακομιδής καί παθολογικών περιστατικών. Τά δύο του Έλληνικού Έρυθρου Σταυρού ανέπτυξαν χειρουργικές κλινικές γιά χειρουργικά περιστατικά, παγόπληκτους καί τραυματίες β' κατηγορίας. Μέ αυτό τόν τρόπο στην Άρτα διακομίζονταν περιστατικά μόνον τών προαναφερομένων κατηγοριών καί σέ αριθμό άνάλογο τών κλινών πού υπήρχαν.

— Νοσηλευτικό Κέντρο Αμφιλοχίας.

Αυτό περιλάβαινε μόνο τό Σ4 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, εγκαταστημένο σέ πολλά μικρά διάσπαρτα οικήματα, άκατάλληλα γιά νοσηλεία, μέ κακές εγκαταστάσεις καί άποχωρητήρια κυρίως στο ύπαιθρο. Διέθετε 500 κλίνες. Καί έδω παρουσιάζονταν έλλείψεις πολλών κλινών. Η νοσηλεία τών άπωλειών υγείας γινόταν χωρίς διαχωρισμό κατά κατηγορία.

Γιά τή βελτίωση τής καταστάσεως πάρθηκαν τά έξής μέτρα :

. Τό Σ4 Νοσοκομείο Διακομιδής καθορίστηκε γιά τή νοσηλεία άσθενών, παγόπληκτων καί τραυματιών γ' κατηγορίας. Συγχρόνως όρίστηκε καί ως άκραίος σταθμός τών διακομιζόμενων από τά Ίωάννινα καί τήν Άρτα στή ζώνη του έσωτερικού, μέ τά πλωτά νοσοκομεία πού κατέπλεαν στήν Αμφιλοχία.

. Στίς 14 Φεβρουαρίου 1941, τό Σ4 Νοσοκομείο Διακομιδής μετακινήθηκε στο Γράφι τής Βόρειας Ηπείρου, μετά τήν εγκατάσταση στην Αμφιλοχία του Α' Χειρουργείου του Έλληνικού Έρυθρου Σταυρού. Μετά άπ' αυτή τήν άλλαγή, ό αριθμός κλινών, πού αναπτύχθηκε στην Αμφιλοχία, κάλυπτε τίς σχετικές άνάγκες.

— Νοσηλευτικό Κέντρο Αγρινίου.

Αυτό περιλάβαινε τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αγρινίου, πού ήταν εγκαταστημένο στα εκπαιδευτήρια Παπαστράτου (Δημοτικό Σχολείο «*Άγιος Χριστόφορος*»), τό Δημοτικό Νοσοκομείο, τήν Κλινική Μαυρομάτη καί τό Νοσοκομείο Έκστρατείας του Έλληνικού Έρυθρου Σταυρού, εγκαταστημένο στίς άποθήκες Παπαστράτου.

Τό σύνολο τών κλινών άνερχόταν σέ 450, από τίς όποίες οί 200 ήταν του Νοσοκομείου Έκστρατείας του Έλληνικού Έρυθρου Σταυρού. Καί έδω παρουσιάζονταν έλλείψεις στα ύλικά καί τό προσωπικό. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονταν άσθενείς, παγόπληκτοι καί τραυματίες α', β' καί γ' κατηγοριών. Η άποφθειρίωση ήταν δύσκολη, εξαιτίας τής έλλείψεως έπαρκών μέσων καί εγκαταστάσεων.

Γιά τή θεραπεία τῶν ἐλλείψεων καί τῶν ἀναγκῶν πάρθηκαν τά ἑξῆς μέτρα :

. Καθορίσθηκαν τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀγρινίου ὡς νοσοκομεῖο παθολογικό καί εἰδικότητων καί τό Νοσοκομεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ὡς χειρουργικό (παγόπληκτων καί τραυματιῶν γ' κατηγορίας).

. Ἐγίνε ἐπίταξη τῶν ἀποθηκῶν Παπαπέτρου πού βρίσκονταν κοντά στό σιδηροδρομικό σταθμό καί χρησιμοποιήθηκαν ὡς παράρτημα τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομεῖου Ἀγρινίου, πού συνολικά εἶχε ἀναπτύξει περί τίς 1.000 κλίνες. Οἱ προαναφερόμενες ἀποθήκες χρησιμοποιήθηκαν ὡς κέντρο διαλογῆς καί διακομιδῶν, ἀφοῦ προηγουμένως συμπληρώθηκαν μέ μέσα ἀπολυμάνσεως καί ἀποφθειρίσεως. Κοντά στίς ἀποθήκες δημιουργήθηκαν πρόχειροι σιδηροδρομικοί σταθμοί γιά τόν ὑγειονομικό σιδηροδρομικό συρμό Ἀγρινίου—Μεσολογγίου, πού ἐξυπηρετοῦσε τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἀγρινίου.

. Συγκροτήθηκε καί ἐδῶ Ἐπιτροπή Ἀπαλλαγῶν, πού ἀπέβλεπε κυρίως στήν ἀποσυμφόρηση τῶν νοσοκομείων Ἰωαννίνων, στά ὁποῖα νοσηλεύονταν πολλοί μέ τήν ἐνδειξη «*πρός παρατήρησιν*» ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ἀπαλλαγῶν Ἰωαννίνων.

— Νοσηλευτικό Κέντρο Μεσολογγίου.

Διέθετε τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Μεσολογγίου, πού ἦταν καί ἀκράϊος σταθμός τῶν διακομιζόμενων στή ζώνη τοῦ ἐσωτερικοῦ μέ τά πλωτά νοσοκομεῖα τά ὁποῖα κατέπλεαν στό Μεσολόγγι. Αὐτό ἦταν ἐγκαταστημένο στό Δημοτικό Νοσοκομεῖο Μεσολογγίου μέ παραρτήματα στά ἐκεῖ σχολεῖα καί σέ δύο ἄλλα οἰκήματα. Διέθετε συνολικά περί τίς 400 κλίνες. Καί ἐδῶ ὑπῆρχαν ἐλλείψεις σέ προσωπικό, ὑλικό καί μέσα γιά τήν ἀποφθειρίσιν, πού γινόταν πλημμελῶς. Σ' αὐτό νοσηλεύονταν παγόπληκτοι καί τραυματίες α', β' καί γ' κατηγορίας, ἄν καί εἶχε ὀριστεῖ μόνο γιά παθολογικούς καί τραυματίες γ' κατηγορίας (1).

Γ'. Στά Μετόπισθεν τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου (ΤΣΗ)

(Σχεδιάγραμμα 15)

202. Τό Τμήμα Στρατιᾶς Ἡπείρου (ΤΣΗ), πού συγκροτήθηκε στίς 14 Φεβρουαρίου 1941, περιλάβαινε τίς παρακάτω μεγάλες μονάδες καί ὑπηρεσίες :

— Α' Σῶμα Στρατοῦ (II, III, IV καί VIII Μεραρχίες Πεζικοῦ—Μή Μεραρχιακές Μονάδες).

— Β' Σῶμα Στρατοῦ (I, V, XI καί XVII Μεραρχίες Πεζικοῦ—Μή Μεραρχιακές Μονάδες).

— Μεραρχία Ἱππικοῦ.

— Στρατιωτική Διοίκηση Ἀργυροκάστρου.

— Στρατιωτική Διοίκηση Ἰωαννίνων.

— Βάση Ἡπείρου.

— Στρατιωτική Διοίκηση Μεσολογγίου.

— Διοίκηση Μηχανικοῦ Ἡπείρου.

— Διεύθυνση Αὐτοκινήτων Ἰωαννίνων.

— Λοιπές μονάδες καί σχηματισμούς ὑπό τίς διαταγές τοῦ Στρατηγεῖου τοῦ ΤΣΗ.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 636/Στ /3, σελ. 47—50.

Ἀπό αὐτές τά Α' καί Β' Σώματα Στρατοῦ, ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ καί ἡ Διοίκηση Ἀργυροκάστρου βρίσκονταν στή ζώνη τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες μονάδες καί ὑπηρεσίες στάθμευαν στή ζώνη τῶν μετόπισθεν.

203. Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΤΣΗ ἦταν πλήρως ἐνημερωμένη γιά τίς συνθήκες στή ζώνη τῶν Ἐπιχειρήσεων καί μέ βάση τίς δυνατότητές της, ρύθμιζε τίς διακομιδές τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας. Οἱ ἀνωμαλίες, πού εἶχαν δημιουργηθεῖ μέχρι τῆς συγκροτήσεως τοῦ ΤΣΗ, στά Νοσηλευτικά Κέντρα Ἰωαννίνων, Ἀρτας, Ἀγρινίου καί Μεσολογγίου, διορθώθηκαν μερικῶς μέ τά μέτρα, τά ὁποῖα εἶχαν παρθεῖ κατά τό μήνα Ἰανουάριο 1941. Ἡ τέλεια ἐξόλειψη αὐτῶν τῶν ἀνωμαλιῶν ἦταν ἀδύνατη, γιατί ὑπῆρχαν ἐλλείψεις σέ πολλά μέσα, πού ἔπρεπε νά προμηθευτοῦν ἀπό τό ἐμπόριο καί δέν ὑπῆρχαν.

Κατά τό μήνα Μάρτιο τοῦ 1941 ἐγίνε ἡ ἀνάπτυξη 4.860 κλινῶν στά μετόπισθεν, δηλαδή στά Ἰωάννινα, στήν Ἀρτα, στήν Ἀμφιλοχία, στό Ἀγρίνιο καί στό Μεσολόγγι μέ δυνατότητα ὑποδοχῆς 1.900 διακομιζόμενων. Οἱ κλίνες εἶχαν κατανεμηθεῖ ὡς ἑξῆς :

- Στό Γράψι 500 κλίνες.
- Στό Μπουλαράτ 300 κλίνες.
- Στή Μονή Βελᾶς 300 κλίνες.
- Στά Ἰωάννινα 1.750 κλίνες, μέ δυνατότητα ὑποδοχῆς 500 διακομιζόμενων.
- Στήν Ἀρτα 350 κλίνες, μέ δυνατότητα ὑποδοχῆς 300 διακομιζόμενων.
- Στήν Ἀμφιλοχία 400 κλίνες, μέ δυνατότητα ὑποδοχῆς 200 διακομιζόμενων.
- Στό Ἀγρίνιο 750 κλίνες, μέ δυνατότητα ὑποδοχῆς 300 διακομιζόμενων.
- Στό Μεσολόγγι 510 κλίνες, μέ δυνατότητα ὑποδοχῆς 600 διακομιζόμενων, ἀπό τοὺς ὁποίους 400 σέ πλοῖα καί 200 σέ νοσοκομεῖα.

Ἐπὶ πλέον στά Ἰωάννινα εἶχαν ἀναπτυχθεῖ καί περί τίς 120 κλίνες νοσηλείας αἰχμαλώτων (1).

204. Συμπληρωματικῶς ἀπὸ τῆ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΤΣΗ καθορίστηκε ὁ τρόπος λειτουργίας τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας καί ἡ νοσηλεία κατὰ κατηγορίες, δηλαδή :

- Τραυματίες ἐτοιμοθάνατοι, στά χειρουργεῖα διαλογῆς τῶν μεραρχιῶν.
- Α' ἀνάγκης, στά χειρουργεῖα ἐκστρατείας τῶν μεραρχιῶν, στά χειρουργεῖα τῶν σωμάτων στρατοῦ καί ἂν αὐτά δέν ἦταν ἐπαρκή, στό Σ4 Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς (Γράψι) ἢ σέ ἀνάγκη στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων.
- Β' ἀνάγκης, στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων καί ἂν αὐτό δέν ἐπαρκοῦσε, διὰ μέσου τοῦ Σ3 Νοσοκομεῖου Διαλογῆς (Ἰωαννίνων) στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἀρτας.
- Γ' ἀνάγκης, διὰ μέσου τοῦ Σ3 Νοσοκομεῖου Διαλογῆς στά Νοσηλευτικά Κέντρα Ἀρτας, Ἀμφιλοχίας, Ἀγρινίου, Μεσολογγίου καί στά πλωτά νοσοκομεῖα Ἀμφιλοχίας καί Μεσολογγίου.
- Ἀσθενεῖς ἀπὸ διάφορα νοσήματα, στά ἀναπτυγμένα νοσηλευτικά τμήματα καί ἀπὸ ἐκεῖ στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων τοὺς βαρεῖς ἀσθενεῖς καί στά νότια τῶν Ἰωαννίνων νοσηλευτικά κέντρα τοὺς ὑπόλοιπους.
- Ἀσθενεῖς ἀπὸ εἰδικά νοσήματα, στά Νοσηλευτικά Κέντρα Ἰωαννίνων καί Ἀγρινίου, ὅπου λειτουργοῦσαν καί ἐπιτροπές ἀπαλλαγῶν.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 8 καί 30-33.

— Άσθενείς από λοιμώδη νοσήματα, τής ζώνης επιχειρήσεων, στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων και στά νότια τών Ίωαννίνων νοσηλευτικά κέντρα.

— Έπανακτήσιμοι, στά κέντρα επανακτήσιμων τών μεραρχιών, τών σωμάτων στρατού και τών Ίωαννίνων.

— Παγόπληκτοι Α' βαθμού, στους υγειονομικούς σχηματισμούς, αν υπήρχαν σ' αυτούς δυνατότητες και διά μέσου του Σ3 Νοσοκομείου Διαλογής στά Νοσηλευτικά Κέντρα Άμφιλοχίας, Άγρινίου και Μεσολογγίου.

— Παγόπληκτοι Β' βαθμού, στό Νοσηλευτικό Κέντρο Άρτας διά μέσου του Σ3 Νοσοκομείου Διαλογής και στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

— Παγόπληκτοι Γ' βαθμού, στά χειρουργεία τών σωμάτων στρατού, στό Σ4 Νοσοκομείο Διακομιδής και στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

205. Υπό τίς διαταγές τής Διευθύνσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΤΣΗ, εκτός από τά νοσηλευτικά κέντρα τής δικαιοδοσίας του, υπήχθησαν ή Υγειονομική Άποθήκη Άμφιλοχίας και τό Παράρτημά της κοντά στό Κέντρο Έφοδιασμού Ίωαννίνων. Μέ αυτό τόν τρόπο υπήρξε συντονισμός και πραγματοποιήθηκε ό άπρόσκοπτος άνεφοδιασμός σέ υγειονομικό ύλικό τών υγειονομικών σχηματισμών τών μεγάλων μονάδων και υπηρεσιών.

Γιά τήν πρόληψη εμφάνισεως λοιμωδών νοσημάτων έγινε άντιτυφικός έμβολιασμός, έξυγίανση του περιβάλλοντος μέ τήν ταφή τών θνησιμαίων, ύδρευση υπό υγιεινούς όρους, καλή άποχέτευση κ.ά.

Μέ τίς μηνιαίες καταστάσεις τών μεγάλων μονάδων και μονάδων, ένημερωνόταν ή Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΤΣΗ γιά τήν κίνηση τών νοσηλευόμενων τραυματιών, παγόπληκτων κ.λ.π. Αύτή ή ένημέρωση επέτρεπε στή Διεύθυνση όπως προβαίνει έγκαιρα στίς άπαιτούμενες προβλέψεις γιά τή λήψη τών αναγκαίων μέτρων. Στους υγειονομικούς αξιωματικούς δόθηκαν έντολές νά μεριμνούν προσωπικά γιά τήν ταχεία, άνετη και άσφαλή επιβίβαση τών διακομιζόμενων, νά επιδεικνύουν προθυμία και στοργή πρós τους τραυματίες και άσθενείς, νά επισκέπτονται δωρεάν τους άσθενείς κατοίκους τών περιοχών επιχειρήσεων και νά τους παρέχουν υγειονομική περίθαλψη.

Άπαγορεύτηκε ή διακομιδή στά νοσηλευτικά κέντρα τών μετόπισθεν αξιωματικών και όπλιτών ή πάθηση τών όποιων δέ δικαιολογοΰσε είσαγωγή σέ νοσοκομείο. Αύτοί νοσηλεύονταν στά άναρρωτήρια τών μονάδων τους. Επίσης διατάχτηκε όπως οί τραυματίες και άσθενείς, πού είχαν άνάγκη όλιγοήμερης άδειας, νά διακομίζονται στά Νοσηλευτικά Κέντρα Άγρινίου και Μεσολογγίου.

206. Προσωπικό—Υλικό. Συντάχθηκαν πίνακες τών υγειονομικών αξιωματικών, τών όπλιτών ίατρών, φαρμακοποιών και όδοντίατρων. Στους πίνακες αναγραφόταν επίσης ή κλάση, ή ειδικότητα και ή ικανότητα του προσωπικού. Μέ βάση αυτούς τους πίνακες γίνονταν οί πίνακες τοποθετήσεων. Κριτήρια γιά κάθε τοποθέτηση αποτελούσαν ή ηλικία, ή ειδικότητα και ή ικανότητα. Στή ζώνη τών επιχειρήσεων τοποθετούνταν οί νεώτεροι, στά νοσηλευτικά κέντρα, πού παρουσίαζαν αύξημένη κίνηση, τοποθετούνταν ίατροί ειδικευμένοι μέ πείρα κ.λ.π. Ίδιαίτερη μέριμνα είχε παρθεί γιά τους χειρουργούς ίατρούς, οί όποιοι μέ βάση τίς ικανότητες και τήν άπόδοσή τους τοποθετούνταν κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής :

- Στά νοσηλευτικά κέντρα Α' κατηγορίας.
- Στά χειρουργεία τών σωμάτων στρατού.
- Στά χειρουργικά συνεργεία.

- Στά νοσηλευτικά κέντρα Β' κατηγορίας.
- Στά νοσηλευτικά κέντρα Γ' κατηγορίας.
- Στά χειρουργεία τών μεραρχιών.

Τά νοσοκομεία διατάχτηκαν νά εκπαιδεύσουν γιά τήν ανάλογη ειδικότητα τούς τοποθετούμενους σ' αυτά, άπό τά έμπεδα, όπλίτες γιά τήν ύπηρεσία τοῦ νοσοκόμου καί τοῦ τραυματιοφορέα.

Στό κινητό έμπεδο Ἰωαννίνων συγκροτήθηκε ιδιαίτερο τμήμα μέ τόν τίτλο «Έμπεδο Νοσοκόμων καί Τραυματιοφορέων». Σ'αυτά εκπαιδεύονταν, στά άντικείμενα τῆς ειδικότητάς τους, οί νοσοκόμοι καί οί τραυματιοφορεῖς γιά νά καλύψουν τίς ανάγκες τών μεγάλων μονάδων, μονάδων καί ύπηρεσιών τοῦ ΤΣΗ. Γιά τήν καλύτερη έποπτεία τών νοσηλευτικῶν κέντρων, ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Μεσολογγίου καί τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἀγρινίου ὑπήχθησαν σέ μία Διεύθυνση.

Στά Ἰωάννινα, τό Δέλβινο καί τούς Ἄγιους Σαράντα συγκεντρώθηκαν τά διασπαρμένα ὑγειονομικά ὑλικά άπό λάφυρα (άπολυμαντικοί κλίβανοι, κλίβες κ.ά), τά όποία καί διατέθηκαν καταλλήλως.

207. Διακομιδές. Οί διακομιδές άπό τή γραμμή τῆς μάχης μέχρι τούς σταθμούς έπιδέσεως τών συνταγμάτων γίνονταν μέ τή μέριμνα τών Ιατρῶν τών συνταγμάτων, κατόπιν συνεννοήσεως μέ τούς Ιατρούς τών ταγμάτων. Ἀπό τούς σταθμούς έπιδέσεως τών συνταγμάτων μέχρι τά χειρουργεία διαλογῆς καί τά χειρουργεία τών μεραρχιῶν, μέ τή μέριμνα τών άρχίατρων τών μεραρχιῶν καί τών διευθυντῶν τών IV Γραφείων τους. Ἀπό τά χειρουργεία τών μεραρχιῶν μέχρι τούς αναπτυγμένους νοσηλευτικούς ὑγειονομικούς σχηματισμούς τών σωμάτων στρατοῦ, μέ τή μέριμνα τών άρχίατρων τών σωμάτων στρατοῦ καί τών διευθυντῶν τών IV Γραφείων τους, κατόπιν συνεννοήσεως μέ τούς αντίστοιχους άρχίατρος καί τούς διευθυντές IV Γραφείων τών μεραρχιῶν. Ἀπό τούς ὑγειονομικούς σχηματισμούς τών σωμάτων στρατοῦ πρὸς τό Σ4 Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς (Γράφι), πρὸς τό Α' Πεδινό Χειρουργεῖο (Μονή Βελῶς) καί πρὸς τό Σ3 Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς (Ἰωάννινα), μέ τή μέριμνα τών άρχίατρων καί τών διευθυντῶν IV Γραφείων τών σωμάτων στρατοῦ, κατόπιν συνεννοήσεως μέ τό Γενικό Ἀρχίατρο καί τό Διευθυντή τοῦ IV Γραφείου τοῦ ΤΣΗ.

Ἀπό τό Σ4 Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς (Γράφι) καί τό Α' Πεδινό Χειρουργεῖο (Μονῆς Βελῶς) μέχρι τά Ἰωάννινα καί νοτιότερα, οί διακομιδές συνεχίζονταν μέ τή μέριμνα τοῦ Γενικοῦ Ἀρχίατρου καί τοῦ Διευθυντῆ τοῦ IV Γραφείου τοῦ ΤΣΗ, κατόπιν συνεννοήσεως μέ τούς Διευθυντές τών προαναφερόμενων ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν. Ἀπό τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων συνεχίζονταν οί διακομιδές μέ τό Σ3 Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς, κατά κατηγορίες στά νοσηλευτικά κέντρα νότια τών Ἰωαννίνων καί στά πλωτά νοσοκομεία. Οί διακομιδές ρυθμιζονταν άπό τό Γενικό Ἀρχίατρο καί άπό τό Διευθυντή τοῦ IV Γραφείου τοῦ ΤΣΗ. Οί θαλάσσιες διακομιδές άπό τό Μεσολόγγι καί τήν Ἀμφιλοχία γίνονταν κατόπιν συνεννοήσεως τοῦ ΤΣΗ μέ τό Γενικό Στρατηγεῖο.

Ὁ ἴδιος τρόπος διακομιδῆς εφαρμοζόταν καί γιά τούς βαρεῖά τραυματίες, άσθενεῖς καί παγόπληκτους αἰχμάλωτους. Οί λοιποί μεταφέρονταν στό έσωτερικό, άπό τήν Πρέβεζα, μέ τά πλωτά μέσα πού έπέστρεφαν.

208. Ἡ άπόσταση άπό τό μέτωπο μέχρι τήν Ἀμφιλοχία ἦταν 280 χιλιόμετρα καί μέχρι τό Μεσολόγγι 370. Ὁ ρυθμός τών διακομιζόμενων ἡμερησίως ἦταν ὁ έξῆς :

—'Από τό μέτωπο στά 'Ιωάννινα 300—1.200. Κύκλωμα 36 ώρων, 180 υγειονομικά αὐτοκίνητα.

—'Από τά 'Ιωάννινα στήν Ἄρτα 250—300. Κύκλωμα 24 ώρων, 30 υγειονομικά αὐτοκίνητα.

—'Από τά 'Ιωάννινα στήν Ἀμφιλοχία 100—150. Κύκλωμα 24 ώρων, 15 υγειονομικά αὐτοκίνητα.

—'Από τά 'Ιωάννινα στό Ἀγρίνιο 200—250. Κύκλωμα 48 ώρων, 40 υγειονομικά αὐτοκίνητα.

—'Από τήν Ἄρτα στήν Ἀμφιλοχία 100—150. Κύκλωμα 12 ώρων, 8 υγειονομικά αὐτοκίνητα.

—'Από τήν Ἄρτα στό Ἀγρίνιο 150—200. Κύκλωμα 24 ώρων, 20 υγειονομικά αὐτοκίνητα.

—'Από τήν Ἄρτα στό Μεσολόγγι 100—150. Κύκλωμα 48 ώρων, 30 υγειονομικά αὐτοκίνητα.

—'Από τό Ἀγρίνιο στό Μεσολόγγι 225—250, μέ τόν υγειονομικό συρμό τῶν σιδηροδρόμων Βορειοδυτικῆς Ἑλλάδας.

Ὁ ἀριθμός τῶν διακομιζόμενων ἀπό τό Μεσολόγγι, μέ τά πλωτά νοσοκομεῖα, στό ἐσωτερικό ἔφθανε ἡμερησίως τοὺς 600 περίπου καί ἀπό τήν Ἀμφιλοχία τοὺς 300, ὅταν χρησιμοποιοῦνταν τά πλωτά νοσοκομεῖα.

209. Οἱ διαδρομές τῶν πλοίων ἦταν οἱ ἐξῆς : Μεταξύ Μεσολογγίου—Πατρῶν κάθε ἡμέρα. Μεταξύ Μεσολογγίου—Λουτρακίου καί Πειραιᾶ, κάθε πλοῖο ἔκανε τή διαδρομή δύο ἢ τρεῖς φορές τήν ἐβδομάδα καί μεταξύ Ἀμφιλοχίας—Πατρῶν ἢ Ἀμφιλοχίας—Πειραιᾶ μία ἢ δύο φορές τήν ἐβδομάδα.

Ὡς πλωτά νοσοκομεῖα καί ἀσθενοφόρα πλοῖα χρησιμοποιήθηκαν τά παρακάτω ἀκτοπλοϊκά πλοῖα, τά ὁποῖα εἶχαν τεθεῖ στή διάθεση τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου :

—«*Ἄνδρος*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες 200, καθήμενοι 100.

—«*Σωκράτης*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες 350, καθήμενοι 100.

—«*Ἀρντένα*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 200.

—«*Ἀλμπέρτα*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 200.

—«*Πύλαρος*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 130.

—«*Πολικός*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 130.

—«*Τῆνος*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 130.

—«*Μοσχάνθη*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 80.

—«*Ἀττική*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 400.

—«*Ἑλληνίς*» μεταφορική ἱκανότητα σέ κλίνες καί καθήμενους 200.

Ἦτοι συνολικά ἡ μεταφορική ἱκανότητα ὅλων τῶν πλοίων ἔφθανε τοὺς 2.220 διακομιζόμενους σέ κλίνες καί καθήμενους (1).

Δ'. Στά Μετόπισθεν τοῦ Β' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου (Β'ΡΚ)

(Σχεδιάγραμμα 16)

210. Τό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο, πού εἶχε ἔδρα στή Φλώρινα, σ' αὐτή τήν περίοδο κάλυπτε τίς υγειονομικές ἀνάγκες τῶν μετόπισθεν τοῦ βόρειου τμήματος τοῦ

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 35—40.

μετώπου (του Γ' Σώματος Στρατού) με τους υγειονομικούς σχηματισμούς Φλώρινας, Καστοριάς και Άμυνταιού. Διέθετε και Διεύθυνση Ύγειονομικής Ύπηρεσίας για τό συντονισμό και επίβλεψη της όλης υγειονομικής ύπηρεσίας της δικαιοδοσίας του.

Προωθημένη νοσηλευτική μονάδα στο Βόρειο Μέτωπο ήταν τό Νοσοκομείο Κορυτσάς, τό όποιο όμως δέ διέθετε έπαρκή αριθμό κλινών. Πρόταση της Διευθύνσεως Ύγειονομικής Ύπηρεσίας για ανάπτυξη στην προωθημένη θέση Μπίγλιστα του Σ1 Νοσοκομείου Διακομιδής απορρίφτηκε. Αυτό έγκαταστάθηκε στη Φλώρινα, με αποτέλεσμα την άδυναμία αντιμετώπισεως των άναγκών νοσηλείας, όταν ή όδός προς τή Φλώρινα διακοπτόταν από τά χιόνια στον αύχένα του Πισοδριού. Στη Φλώρινα λειτουργούσε και τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Τό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας διέθετε περίπου 1.000 κλίνες, κατά την πλήρη ανάπτυξή του. Από τις 27 Φεβρουαρίου 1941, ή νοσηλευτική δυνατότητα στη Φλώρινα αύξήθηκε κατά 450 κλίνες με τή μεταστάθμευση του Σ2 Νοσοκομείου Διακομιδής, πού μέχρι τότε λειτουργούσε στο Άμύνταιο και στο Ξυνό Νερό.

Μέ αυτό τον τρόπο τά Ίωάννινα έγιναν τό Νοσηλευτικό Κέντρο των μετόπισθεν του Νότιου και Κεντρικού Μετώπου (Α'—Β' Σώματα Στρατού) και ή Φλώρινα του Βόρειου Μετώπου (Γ' Σώμα Στρατού).

211. Οί συνθήκες νοσηλείας στη Φλώρινα ήταν πολύ καλύτερες άπ' αυτές στα Ίωάννινα. Αυτό όφειλόταν στο μικρό αριθμό των διακομιζόμενων και στην έπάρκεια και πληρότητα των νοσηλευτικών χώρων.


Τό Σ1 Νοσοκομείο λειτούργησε στη Φλώρινα και στεγάστηκε σε οικήματα, πού παρείχαν όλους τους όρους της καλής νοσηλείας. Αυτά τά οικήματα ήταν, ή Οίκοκυρική Σχολή, τό Δημοτικό Νοσοκομείο και ή Γεωργική Σχολή, δηλαδή κτίρια άριστα με κατάλληλη διαρρύθμιση για τήν ανάπτυξη νοσοκομείου. Διέθεταν κεντρική θέρμανση και άρκετούς βοηθητικούς χώρους. Τό Δημοτικό Νοσοκομείο Φλώρινας ήταν νέο και συγχρονισμένο. Διέθετε άριστα εξοπλισμένο χειρουργείο, άκτινολογικό και μικροβιολογικό έργαστήριο, άπολυμαντικούς κλιβάνους κ. ά. Μέ διαταγή του Β' ΡΚ ύπήχθηκε στο Σ1 Νοσοκομείο Διακομιδής.


Τό Σ2 Νοσοκομείο Διακομιδής λειτούργησε στο Άμύνταιο και στο Ξυνό Νερό μέσα σε οικήματα. Οί νοσηλευτικοί χώροι έγιναν σχετικά άνεκοί με τήν προσπάθεια της Διευθύνσεως του Νοσοκομείου.


Ύστερα από τήν όργάνωση της Διευθύνσεως Ύγειονομικής Ύπηρεσίας στο ΤΣΔΜ (περί τό τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Δεκεμβρίου 1940), εκδόθηκε διαταγή μετασταθμεύσεως του Σ2 Νοσοκομείου Διακομιδής στη Φλώρινα. Η μεταστάθμευση έγινε και τό Νοσοκομείο έγκαταστάθηκε στη Φλώρινα σε πέντε σχολικά κτίρια σχεδόν έρειπωμένα, τά όποια όμως έπισκευάστηκαν. Μέ τή μέριμνα του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου, ανέπτυξε 450 κλίνες. Τό Νοσοκομείο παρέμεινε εκεί μέχρι τό τέλος αυτής της περιόδου και στις 10 Μαρτίου 1941 μεταστάθμευσε στην Έλασσόνα, κατόπιν διαταγής του Γενικού Στρατηγείου.

Στό Άμύνταιο οργανώθηκε κέντρο επανακτήσιμων από τις 25 Φεβρουαρίου 1941, πού λειτούργησε κανονικά σε όλη αυτή τήν περίοδο (1).

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 673/Ε/1, σελ. 1-2 και Φ. 673/Α/1α, σελ. 178-181.







212. Ἡ λειτουργία τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας στό χώρο τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Β' ΡΚ, πού κάλυπτε τίς ὑγειονομικές ἀνάγκες τῶν μετόπισθεν τοῦ Βόρειου Μετώπου καί ἰδιαίτερα στούς τομεῖς τῶν διακομιδῶν καί τῆς νοσηλείας, ὑπῆρξε ἡ ἑξῆς :

α. Διακομιδές.

Οἱ διακομιδές ἀπό τήν Κορυτσά ἦταν τό ἀντικείμενο συνεχοῦς μέριμνας τοῦ Β' ΡΚ. Οἱ αἰτήσεις διακομιδῶν τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Κορυτσᾶς ἱκανοποιοῦνταν μέ τά ὑγειονομικά μεταφορικά μέσα τοῦ Β' ΡΚ. Παρ' ὅλα αὐτά δέν ἔλειψαν τά ἀπρόοπτα περιστατικά, ἐξαιτίας τῶν ὁποίων ταλαιπωρήθηκαν πολλοί ἀπό τοὺς διακομιζόμενους τραυματίες καί ἀσθενεῖς. Κατ' ἐπανάληψη τά ὑγειονομικά αὐτοκίνητα ἀποκλείστηκαν ἀπό τά χιόνια καί ὑποχρεώθηκαν νά παραμείνουν ἀκίνητα γιά πολλές ὥρες στούς δρόμους μέ τοὺς τραυματίες, ἀσθενεῖς καί παγόπληκτους.

Οἱ διακομιδές πρὸς τό ἐσωτερικό γίνονταν μέ ὑγειονομικούς σιδηροδρομικούς συρμούς καί λειτουργοῦσαν ἀπρόσκοπτα. Δέν παρουσιάσθηκαν δυσχέρειες στά Σ1 καί Σ2 Νοσοκομεῖα Διακομιδῶν στήν ὑποδοχή τῶν διακομιζόμενων ἀπό τό μέτωπο. Τό Σ2 Νοσοκομεῖο ὑποδεχόταν ἀπώλειες ὑγείας ἀπό τήν Κορυτσά, ὅσον καιρό στάθμευε στό Ἀμύνταιο. Ὄταν μεταστάθμευσε στή Φλώρινα τοὺς διακομιζόμενους ὑποδεχόταν τό Σ1 Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς, τό ὁποῖο ὀργάνωσε εἰδικό τμήμα ὑποδοχῆς. Οἱ διακομιζόμενοι κατανέμονταν στά Σ1 καί Σ2 Νοσοκομεῖα ἀνάλογα μέ τά κενά πού ὑπῆρχαν. Ἡ ὑπηρεσία ὑποδοχῆς τῶν διακομιζόμενων λειτουργοῦσε καθ' ὅλο τό 24ωρο. Μετά τήν ὑποδοχή γινόταν καθαριότητα, κούρεμα, ξύρισμα, ἀποφθειρίαση καί τέλος ἡ διαλογή. Μέ τή διαλογή καθορίζονταν οἱ ἀμέσως διακομιστέοι στό ἐσωτερικό καί οἱ εἰσαγόμενοι στά νοσοκομεῖα τῆς Φλώρινας.

β. Νοσηλεία.

Ἡ νοσηλεία στό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας διεξαγόταν κατὰ τρόπο ἄρτιο. Ἡ συμπεριφορά γενικά τοῦ ἀνώτερου καί κατώτερου προσωπικοῦ τῶν νοσοκομείων πρὸς τοὺς τραυματίες, ἀσθενεῖς καί παγόπληκτους ἦταν στοργική, γι' αὐτό καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν τελευταίων ἦταν ἐκδηλη. Ἀντίθετα, μέ ἀκαμπτη ἐπιμονή καί χωρίς ἐξαίρεση, ἀναζητοῦνταν οἱ ἐπιτήδριοι καί φυγοπόλεμοι στούς ὁποίους δίνονταν ἀμέσως ἐξιτήρια ἀπό τά νοσοκομεῖα.

Ἡ ὑγειονομική καί λογιστική τακτοποίηση τῶν διακομιστέων στό ἐσωτερικό γινόταν μέ ταχύτητα καί τάξη, ἐνῶ ἡ διακομιδή τους ἐξαρτιόταν ἀπό τοὺς διαθέσιμους σιδηροδρομικούς συρμούς, μέχρι τοὺς ὁποίους οἱ τραυματίες μεταφέρονταν μέ τή μέριμνα τῶν νοσοκομείων. Ὅσοι παρέμεναν γιά νοσηλεία στή Φλώρινα, κατανέμονταν ἀνάλογα μέ τήν πάθηση ἢ τό τραῦμα τους, στίς ἀντίστοιχες κλινικές τῶν νοσοκομείων.

Στήν καλή λειτουργία τῶν νοσοκομείων, ἐκτός ἀπό τό στρατιωτικό καί ἰδιωτικό προσωπικό, συνέβαλε σοβαρά καί τό Σῶμα τῶν Ἐθελοντριῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Αὐτό τό Σῶμα μέ τήν καθοδήγησι ἐμπειρῶν μόνιμων Ἀδελφῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὑπερέβαλε τόν ἑαυτό του σέ αὐταπάρνηση, ἀκαμπτη ἐργατικότητα καί στοργή στήν περίθαλψη τῶν τραυματιῶν, τῶν παγόπληκτων καί τῶν ἀσθενῶν τοῦ Βόρειου Μετώπου.

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός (Τμήμα Θεσσαλονίκης) σημαντικά βοήθησε τά νοσοκομεῖα τῆς Φλώρινας, στόν ἀνεφοδιασμό τους σέ φάρμακα, νοσηλευτικά μέσα καί συντηρημένο αἷμα. Πρέπει νά ἀναφερθεῖ πῶς τόσο ἡ ὀργάνω-

νώση τῆς συσκευασίας καί τῆς μεταφορᾶς τοῦ αἵματος, ὅσο καί ὁ ἐπιστημονικός ἐλεγχος τῆς λήψεως καί τῆς συσκευασίας ἦταν ἄριστος. Σέ ἑκατό καί πλέον γενόμενες μεταγγίσεις, καμιά παρενέργεια δέν παρατηρήθηκε. Χάρης στήν ἀνάληψη μέ τή μετάγγιση αἵματος, ἀρκετός ἀριθμός τραυματιῶν καί ἀσθενῶν σώθηκε ἀπό βέβαιο θάνατο. Γι' αὐτό δίκαια πρέπει νά ἐξαρθεῖ ἡ σπουδαιότητα συμβολή τοῦ τμήματος αἰμοδοσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Στό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας ἐπικρατοῦσε ἀπόλυτη τάξη, ὀργάνωση καί ἐνημέρωση τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ. Αὐτό ἀναγνωρίστηκε ἀπό τή Διοίκηση τοῦ Β' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου μέ τήν ἔκδοση σχετικῆς διαταγῆς, μέ τήν ὁποία τονιζόταν ὅτι τό Νοσηλευτικό Κέντρο ἐκπλήρωσε πλήρως τήν ἀποστολή του καί πρόσφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στό μαχόμενο στρατό (1).

Ε'. Στή Ζώνη Ἐπιχειρήσεων τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου (Σχεδιάγραμμα 12)

213. Τήν εὐθύνη καί τό συντονισμό τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς ζώνης τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου, εἶχε ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ ὑγειονομική ὑποστήριξη τῶν μαχόμενων μονάδων σ' αὐτό τό Μέτωπο, εἶχε ἀνατεθεῖ στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων, πού ἐκτελοῦσε τίς διακομιδές πρὸς τά βρισκόμενα στά νότια αὐτοῦ νοσηλευτικά κέντρα. Τό Β' Σῶμα Στρατοῦ διέθετε τούς ἐξῆς ὑγειονομικούς σχηματισμούς:

- | | |
|-------------------------------|--|
| — Β1 Πεδινό Χειρουργεῖο | |
| — Β1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα | |
| — Σ4 Ὁρεινό Χειρουργεῖο | |
| — Σ4 Ὁρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα | } Διατέθηκαν ἀπό τό Γενικό
Στρατηγεῖο |
| — Σ6 Ὁρεινό Χειρουργεῖο | |
| — Σ6 Ὁρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα | |
| — Β2 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα | |
| — Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων | |
| — Β' Ὑγειονομικό Ὅρχο. | |

Μέ τούς παραπάνω ὑγειονομικούς σχηματισμούς καλύπτονταν οἱ ἀνάγκες τῆς διαλογῆς, τῆς περιθάλψεως, τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, τῶν διακομιδῶν, τῶν ἀπολυμάνσεων καί τῶν ὑγειονομικῶν ἀνεφοδιασμῶν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

Δυσμενεῖς παράγοντες στή διεξαγωγή τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας ἦταν οἱ μεγάλες ἀποστάσεις, τό ὄρεινό καί δύσβατο ἔδαφος, ἡ μεγάλη κακοκαιρία καί ἡ συνεχῆς δράση τῆς ἰταλικῆς ἀεροπορίας.

214. Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καθόρισε ὡς ἐξῆς τή λειτουργία τοῦ συστήματος τῆς ἀρμοδιότητάς της :

— Ἡ Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων, πού στάθμευε στό Κούκιαρι, συγκρότησε τρεῖς σταθμούς ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων, δηλαδή στό Χάνι Μπαλαμπάνη, στή Γκόριζα καί στήν Κλεισούρα. Διακόμιζε τίς ἀπώλειες ὑγείας μέ τά ὑγειονομικά αὐτοκίνητα πού τῆς εἶχαν διατεθεῖ καί μέ τά κενά φορτηγά πού ἐπέστρεφαν

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 678/Α/1α, σελ. 181-184, Φ. 678/ΙΣΤ /2, σελ. 4-5 καί Φ. 678/ΙΣΤ/1, σελ. 3-8.

από τό μέτωπο, στην Κοσίνα, όπου ήταν αναπτυγμένα τό Β1 Πεδινό Χειρουργείο, τό Β1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα καί τό Σ7 Έφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο.

— Σέ κάθε σταθμό υγειονομικών αυτοκινήτων καί κοντά στή δημόσια οδό, εγκαθιστόταν σταθμός υπό υγειονομικό αξιωματικό μέ τό απαιτούμενο βοηθητικό προσωπικό, κτήνη, φαρμακευτικό, επίδεσμικό καί σκηνικό υλικό. Σκοπός του ήταν ή επίδεση ξανά τών τραυματιών, ιδιαίτερα αυτών πού είχαν αίμορραγία καί ή παροχή θερμού ροφήματος στους διακομιζόμενους. Ή Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων είχε εγκαταστήσει σταθμό στή γέφυρα Πέτρανης. Ο σταθμός, υπό υγειονομικό αξιωματικό διέθετε αριθμό αντρών, κτηνών, φορέων καί υγειονομικό υλικό. Συνεπώς όταν ή γέφυρα καταστρεφόταν από τήν υπερεκχείλιση τών υδάτων του ποταμού Άώου, ο σταθμός ενεργούσε ως συνεργείο διακομιδής.

— Οι διακομιδές κατά κανόνα γίνονταν τή νύκτα, εξαιτίας τών καθημερινών έχθρικών αεροπορικών προσβολών.

— Νότια τής Κοσίνας ήταν αναπτυγμένα στό Κούταλι τό Σ4 Όρεινό Χειρουργείο καί τό Σ4 Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

— Στό Μπουντάρι τό Σ6 Όρεινό Χειρουργείο καί τό Σ6 Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

— Στό Λεσκοβίκι τό Β2 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

— Τό Β1 Πεδινό Χειρουργείο στην Κοσίνα, ενισχυμένα μέ τό Β1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα καί τό Σ7 Έφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο, είχε τό μεγαλύτερο βάρος εργασίας από όλους τούς υγειονομικούς σχηματισμούς, γιατί ήταν ο πιο προωθημένος σχηματισμός χειρουργικών επεμβάσεων Α' ανάγκης τραυματιών, διαλογής καί διακομιδής προς τούς μετόπισθεν υγειονομικούς σχηματισμούς, μέ τελικό προορισμό τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

— Γιά τόν υγειονομικό ανεφοδιασμό τών μονάδων του Β' Σώματος Στρατού υπήρχε ο Β' Ύγειονομικός Όρχος προωθημένος στην Πηγή Κενταύρων, έξι χιλιόμετρα νότια τής Κλεισούρας.

215. Οι υγειονομικοί σχηματισμοί πού διατέθηκαν καί ή υγειονομική υποστήριξη τών μεραρχιών του Β' Σώματος Στρατού κατά τίς επιχειρήσεις τής 7-1-41 μέχρι 8-3-41 είχαν ως έξης :

— Η XV Μεραρχία διέθετε :

. Τή XV Μοίρα Τραυματιοφορέων στην Τοπόγιανη.

. Τό XVα Όρεινό Χειρουργείο, πού μετακινήθηκε από τήν Κοσίνα καί εγκαταστάθηκε στό Ροντίν από τίς 14-2-41.

. Τό XVβ Όρεινό Χειρουργείο, πού μετακινήθηκε από τό Φράσερι καί εγκαταστάθηκε από τίς 14-2-41 στό Μπούμπεσι.

Οι απώλειες υγείας τής XV Μεραρχίας διακομίζονταν στό Μπούμπεσι καί τό Ροντίν, όπου λειτουργούσαν τά προαναφερόμενα χειρουργεία ως σταθμοί διαλογής. Οι έτοιμοθάνατοι παρέμεναν εκεί. Οι Α' ανάγκης τραυματίες, ασθενείς καί παγόπληκτοι διακομίζονταν στό Κούταλι (Σ4 Όρεινό Χειρουργείο, Σ4 Νοσηλευτικό Τμήμα) καί στό Μπουντάρι (Σ6 Όρεινό Χειρουργείο, Σ6 Νοσηλευτικό Τμήμα). Οι λοιπές κατηγορίες διακομίζονταν στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

Ή διακομιδή τών σοβαρά τραυματιών, ασθενών καί παγόπληκτων, γινόταν μέ τά υγειονομικά όχήματα του Β' Σώματος Στρατού. Τών λοιπών ή διακομιδή γινόταν μέ τά κενά όχήματα γενικής χρήσεως, πού επέστρεφαν από τό μέτωπο.

— **Ἡ Ι Μεραρχία** διέθετε :

. Τὴν Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων στὴ Σούκα ἀπὸ τῆς 16-1-41 καὶ στὸ Τσιορογκοῦνι ἀπὸ τῆς 21-2-41. Ἡ Μοίρα εἶχε ἀναπτύξει κλιμάκια στὸ Μπούμπεςσι, στὸ Μπάλι καὶ στὸ Ψάρι.

— Τὸ Ια Ὅρεινὸ Χειρουργεῖο, πού μετακινήθηκε ἀπὸ τὴν Κοσίνα στὸ Μπάλι στίς 14-2-41, ὅπου λειτούργησε ὡς σταθμὸς διαλογῆς.

. Τὸ Ιβ Ὅρεινὸ Χειρουργεῖο, πού μετακινήθηκε ἀπὸ τὸ Πακομίτι στὴ Σούκα, μὲ τμήμα του στὸ Χάνι Μπαλαμπάνη. Λειτούργησε ἐπίσης ὡς σταθμὸς διαλογῆς.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς Ι Μεραρχίας διακομίζονταν, μὲ τὰ μεταφορικά μέσα της στὰ προαναφερόμενα χειρουργεῖα διαλογῆς, ὅπου παρέμεναν οἱ ἐτοιμοθάνατοι. Οἱ Α' ἀνάγκης διακομίζονταν στοὺς ἀναπτυγμένους ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ στὴν Κοσίνα, ἐνῶ οἱ λοιπὲς κατηγορίες πρὸς τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἰωαννίνων, μὲ τὴ μέριμνα τοῦ Σώματος καὶ τοῦ ΤΣΗ.

— **Ἡ ΧΙ Μεραρχία** διέθετε :

. Τὴν ΧΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων στὴν Τρέσκα καὶ ἀπὸ τῆς 29-1-41 στὴν Γκρέπσκα.

. Τὸ ΧΙα Ὅρεινὸ Χειρουργεῖο στὸ Ποτάμι καὶ ἀπὸ τῆς 14-2-41 στὴν Τσεροβόντα μαζί μὲ τὸ ΧΙ Ὅρεινὸ Νοσηλευτικὸ Τμήμα, ὡς σταθμὸς διαλογῆς καὶ νοσηλείας.

. Τὸ ΧΙβ Ὅρεινὸ Χειρουργεῖο στὴν Κιάφα καὶ ἀπὸ τῆς 29-1-41 στὴ Ροβίτσα, ὡς σταθμὸς διαλογῆς.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς ΧΙ Μεραρχίας μέχρι τὸ τέλος Ἰανουαρίου 1941, μὲ τὴ μέριμνά της, διακομίζονταν ἀπὸ τὰ χειρουργεῖα στὸν ὑγειονομικὸ σταθμὸ αὐτοκινήτων στὴ Βοντίτσα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μὲ τὴ μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, στὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς. Ἀργότερα τὸ ρεῦμα τῶν διακομιδῶν, ἐξαιτίας τῆς προωθήσεως τῶν τμημάτων τῆς Μεραρχίας καὶ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, κατευθυνόταν, μὲ τὴν μέριμνά της, πρὸς τὰ χειρουργεῖα της καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πρὸς τὸν ὑγειονομικὸ σταθμὸ αὐτοκινήτων στὴ Γκορίτζα. Ἀπὸ τὸ σταθμὸ αὐτό, οἱ ἀπώλειες ὑγείας κατευθύνονταν πρὸς τοὺς ἀναπτυγμένους ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ στὴν Κοσίνα, μὲ τὴ δική του μέριμνα. Ἐκεῖ παρέμεναν οἱ Α' ἀνάγκης τραυματίες, ἀσθενεῖς καὶ παγόπληκτοι. Οἱ ὑπόλοιποι, μὲ τὴ μέριμνα τοῦ Σώματος καὶ τοῦ ΤΣΗ, κατευθύνονταν πρὸς τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἰωαννίνων.

Ἡ **V Μεραρχία**, ὅταν εἰσῆλθε στὸν ἀγῶνα στίς 26 Ἰανουαρίου 1941, διέθετε ὅλους τοὺς προβλεπόμενους ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς, δηλαδὴ :

. Ἡ V Μοίρα Τραυματιοφορέων μὲ ἔδρα ἀρχικὰ τὸ Τολιάρι καὶ ἀπὸ τῆς 14 Φεβρουαρίου 1941 βορειοδυτικὰ Κλεισούρας μὲ προωθημένα κλιμάκια στὴν Τρεμπεςίνα μεταξύ Μάλι καὶ Ψάρι, ἐνίσχυσε τὸν τομέα τῶν διακομιδῶν τῶν μαχόμενων μονάδων καὶ τῶν χειρουργείων τῆς Μεραρχίας.

. Τὸ Va Ὅρεινὸ Χειρουργεῖο μετακινήθηκε ἀπὸ τὸ Κούκιاري καὶ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τῆς 13 Φεβρουαρίου 1941, μεταξύ Ποντγκοράνι καὶ τοῦ χωριοῦ Μπάλι στὴν ἀνατολική πλευρά τῆς Τρεμπεςίνας, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς.

. Τὸ Vβ Ὅρεινὸ Χειρουργεῖο, μὴ ἀναπτυγμένο, στὴν περιοχὴ Τολιάρι.

. Τὸ V Νοσηλευτικὸ Τμήμα, μὴ ἀναπτυγμένο, στὴν χαράδρα Γκορίτζα.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς V Μεραρχίας, πού ἦταν πολὺ αὐξημένες σὲ κρουοπαγήματα, διακομίζονταν στὸ ἀναπτυγμένο Va Ὅρεινὸ Χειρουργεῖο μὲ τὰ μεταφορικά της μέσα. Στὸ χειρουργεῖο γινόταν πιὸ ἐπιμελὴς ἐπίδεση τῶν τραυματιῶν καὶ ἀντιτετανικός ὁρός, καθὼς καὶ κάθε ἐνδεικνύομενη χειρουργικὴ ἐπέμ-

βαση. Ἐπίσης παρέχονταν στους διακομιζόμενους θερμαντικά ποτά, ρόφημα καί νερό ανάλογα μέ τίς περιπτώσεις. Χαρακτηριστική ἦταν ἡ δίψα τῶν διακομιζόμενων, πού ὀφειλόταν στήν ἔλλειψη νεροῦ, γιατί οἱ πηγές τῆς Τρεμπεσίνας βάλλονταν συχνά ἀπό τά ἐπισημασμένα πυρά τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ. Γι' αὐτό οἱ ἄντρες χρησιμοποιοῦσαν χιόνι ἀντί νεροῦ.

Οἱ ὑπόλοιποι τραυματίες καί ἀσθενεῖς διακομιζόνταν μέ τά μέσα τοῦ χειρουργείου, ἐνῶ ὅσοι μποροῦσαν νά βαδίσουν ὀδηγοῦνταν στό σταθμό ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ στό Χάνι Μπαλαμπάνη ἢ στή Σούκα. Μέ διαταγή τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ διακομιδή τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν γινόταν στήν Κοσίνα ὅπου ἦταν ἀναπτυγμένο τό Β1 Πεδινό Χειρουργεῖο καί τῶν παγόπληκτων στό Κούταλι, ὅπου ἦταν ἀναπτυγμένο τό Σ4 Ὁρεινό Χειρουργεῖο μαζί μέ τό Σ4 Νοσηλευτικό Τμήμα, τά ὅποια εἶχαν συγχωνευτεῖ ἀπό τίς 27-12-40 σέ μία ὑγειονομική μονάδα, μέ τόν τίτλο Σ4 Χειρουργικό Συνεργεῖο. Οἱ διακομιδές, ἐξαιτίας τῶν ἐχθρικῶν προσβολῶν, γίνονταν στή διάρκεια τῆς νύκτας. Ἀπό τίς ἀπώλειες ὑγείας, οἱ Α' ἀνάγκης παρέμεναν στους παραπάνω ὑγειονομικούς σχηματισμούς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἐνῶ οἱ λοιπές διακομιζόνταν στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων μέ τή μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἢ τοῦ ΤΣΗ.

Τέλος, τό Β' Σῶμα Στρατοῦ καί τό Τμήμα Στρατιάς Ἠπείρου ἀντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες σ' αὐτή τή χειμερινή περίοδο. Οἱ χιονοθύελλες καί ἡ ἐχθρική ἀεροπορία παρεμπόδιζαν τίς διακομιδές. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας, ἰδιαίτερα ἀπό παγοπληξία, ἦταν πολύ αὐξημένες ἐναντί τῶν ἀπωλειῶν ἀπό πολεμικά τραύματα. Σάν παράδειγμα ἀναφέρεται πῶς στίς 25 Φεβρουαρίου ἡ V Μεραρχία, σέ μία καί μόνη ἡμέρα εἶχε 133 παγόπληκτους καί 26 τραυματίες. Στίς 21 Ἰανουαρίου βομβαρδίστηκαν ἀπό τόν ἀέρα στό Κούταλι, τό παραπάνω Σ4 Χειρουργικό Χειρουργεῖο καί τό Σ4 Ὁρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα εὐτυχῶς χωρίς ἀπώλειες. Γι' αὐτό τό Σ6 Νοσηλευτικό Τμήμα μετακινήθηκε στό Μπουντάρι (1).

ΣΤ'. Στή Ζώνη Ἐπιχειρήσεων τοῦ Βόρειου Μετώπου

(Σχεδιάγραμμα 13)

216. Ἡ ὑγειονομική ὑποστήριξη τῶν μονάδων, πού μάχονταν στό Βόρειο Μέτωπο, παρεχόταν ἀπό τό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας καί σέ δεύτερο στάδιο ἀπό τό Νοσηλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τήν εὐθύνη καί τό συντονισμό τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ μετώπου εἶχε ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἡ ὁποία διέθετε τίς ἀκόλουθες ὑγειονομικές μονάδες :

- Πρόσκαιρο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς
- Γ1 Πεδινό Χειρουργεῖο
- Γ1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα
- Σ10-Σ11-Σ12 Ἐφεδρα Χειρουργικά Συνεργεῖα
- Σ5 Ὁρεινό Χειρουργεῖο
- Σ5 Ὁρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα
- Β' Χειρουργεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 7-9, Φ. 643/ΣΤ/4, σελ. 3, Φ. 686/Α/4, σελ. 95, Φ. 686/Ζ, σελ. 1-3 καί Φ. 643/ΣΤ/3, σελ. 3-4 .

— Γ' Μοίρα Τραυματιοφορέων

— Γ' 'Υγειονομικό Όρχο.

Με αυτές τις υγειονομικές μονάδες καλύπτονταν οι υγειονομικές ανάγκες του Γ' Σώματος Στρατού, τό όποιο μεριμνούσε καί γιά τίς ανάγκες του Ε' Σώματος Στρατού. Τό τελευταίο διατηρήθηκε μέχρι τό τέλος αύτής τής περιόδου.

217. 'Η Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του Γ' Σώματος Στρατού ανέπτυξε τούς υγειονομικούς σχηματισμούς της ως έξης :

— Στήν Κορυτσά Πρόσκαιρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο (διά του Σ1 Πεδινού Χειρουργείου).

— Στήν Πόγιανη τό Γ1 Πεδινό Χειρουργείο μαζί μέ τό Γ1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

— Στήν Κάτω Μογκλίτσα τό Σ5 'Ορεινό Χειρουργείο, πού ένισχύθηκε μέ τό Σ12 Χειρουργικό Συνεργείο, τό μεγαλύτερο κλιμάκιο του XVI Νοσηλευτικού Τμήματος καί έναν ούλαμό τραυματιοφορέων τής Χ Μοίρας Τραυματιοφορέων.

'Η νοσηλευτική δυνατότητα τής Κορυτσάς αύξήθηκε από τίς 12 'Ιανουαρίου 1941, μέ τήν άφιξη καί ανάπτυξη του Β' Χειρουργείου του 'Ελληνικού 'Ερυθρού Σταυρού 120 κλινών, τό όποιον όργάνωσε καί τμήμα αίμοδοσίας.

218. Οι έέργειες τής υγειονομικής ύπηρεσίας τών μεραρχιών του Βόρειου Μετώπου, ήταν οι έξης από βόρεια πρós νότια :

—'Η ΧΙΙΙ Μεραρχία διέθετε :

. Τή ΧΙΙΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων στήν περιοχή Γκραμποβίτσα. 'Από αύτή διατέθηκε ανά ένας ούλαμός τραυματιοφορέων σέ κάθε σύνταγμα γιά τίς διακομιδές.

. Τό ΧΙΙΙα 'Ορεινό Χειρουργείο στή Λεσνίτσα.

. Τό ΧΙΙΙβ 'Ορεινό Χειρουργείο στή Μπραγόζδα. Λειτουργούσε ως σταθμός διαλογής, μέ προωθημένο κλιμάκιο 4 χιλιόμετρα δυτικότερα.

. Τό ΧΙΙΙ Νοσηλευτικό Τμήμα, πού έξυπηρετούσε καί τά δύο άναπτυγμένα χειρουργεία.

'Η διακομιδή τών άπώλειών υγείας μέχρι τό ΧΙΙΙβ 'Ορεινό Χειρουργείο γινόταν μέ τραυματιοφορείς καί από εκεί μέ υγειονομικά όχήματα μέχρι τά χειρουργεία. 'Απ' αύτά οι άπώλειες μάχης διακομίζονταν στό Γ1 Πεδινό Χειρουργείο στήν Πόγιανη καί οι άπώλειες μή μάχης στό Πρόσκαιρο Νοσοκομείο Κορυτσάς. 'Από τήν Πόγιανη καί τήν Κορυτσά οι διακομιδές συνεχίζονταν πρós τό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας, μέ τή μέριμνα του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου, όπως προαναφέρθηκε στό παρόν κεφάλαιο.

Γιά τόν περιορισμό τών κρυοπαγημάτων χορηγήθηκαν στά τμήματα μάλλινα είδη ίματισμού καί γινόταν χρήση λίπους τών ποδιών σέ μεγάλη κλίμακα. 'Η άποφθερίωση γινόταν συστηματικά μέ άπολυμάνσεις καί χορηγήσεις άντιφθειρίνης. Παρόμοια μέτρα πάρθηκαν καί από τίς υπόλοιπες μεγάλες μονάδες.

— 'Η ΙΧ Μεραρχία διέθετε :

. Τήν ΙΧ Μοίρα Τραυματιοφορέων στό Ποπτσίστι καί από τίς 18-1-41 στό Βαστόμι.

. Τό ΙΧα 'Ορεινό Χειρουργείο στό Χοτσίστι καί από τίς 26-1-41 στό Βαστόμι.

. Τό ΙΧβ 'Ορεινό Χειρουργείο στή Σοβιανή, μέ τμήμα στό 'Οσνάντι.

Οι διακομιδές από τή ζώνη τών επιχειρήσεων γίνονταν ως εξής : Μέχρι τό 'Οσνάντι μέ τή μέριμνα τών μονάδων. 'Από τό 'Οσνάντι μέχρι τό Νοσοκομείο Κορυτσάς, μέ υγειονομικά όχήματα, μέ τή μέριμνα του 'Αρχίατρου τής Μεραρχίας. 'Από τήν Κορυτσά πρός τό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας μέ τή μέριμνα του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου.

Τά συνηθέστερα νοσήματα κατ' αυτή τήν περίοδο ήταν του άναπνευστικού συστήματος, όπως βρογχίτιδες, τραχειοβρογχίτιδες, πνευμονίες ως και κρουσπαγήματα πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Οί διακομιδές ήταν πολύ επίπονες, εξαιτίας τών καιρικών και έδαφικών συνθηκών. Πολλές φορές παρουσιάστηκε άνάγκη μεταφοράς τραυματιών επί 15-18 ώρες μέ φορεία. Όλες οι μεταφορές γίνονταν από τούς τραυματιοφορείς άγογγύστως, ή δέ συμπεριφορά τους και πρός τούς 'Ιταλούς τραυματίες υπήρξε άμεμπτη.

'Ο άνεφοδιασμός τής IX Μεραρχίας και τών μονάδων της σέ υγειονομικό και φαρμακευτικό ύλικό γινόταν κανονικά από τόν Γ' 'Υγειονομικό 'Όρχο.

— 'Η Χ Μεραρχία άνέπτυξε τούς υγειονομικούς σχηματισμούς της ως εξής :

. Τήν Χ Μοίρα Τραυματιοφορέων στό Ροσοβέρι. 'Η Μοίρα ένίσχυε τίς μαχόμενες μονάδες, από τό Σ5 'Ορεινό Χειρουργείο, μέ ούλαμό τραυματιοφορέων γιά τίς διακομιδές.

. Τό Χα 'Ορεινό Χειρουργείο μαζί μέ τό Χ Νοσηλευτικό Τμήμα στό Ροσοβέρι. Αυτό λειτουργούσε και ως χειρουργείο και ως σταθμός διαλογής.

. Τό Χβ 'Ορεινό Χειρουργείο στήν Κάτω Μογκλίτσα, όπου λειτούργησε άρχικά ως χειρουργείο και από τίς 23-2-41 ως σταθμός διαλογής.

. Τό Σ5 'Ορεινό Χειρουργείο του Γ' Σώματος Στρατού αναπτύχθηκε, όμοίως στίς 23-2-41, στήν ίδια περιοχή Κάτω Μογκλίτσας, και έκτελούσε τίς χειρουργικές έπεμβάσεις. 'Αργότερα τό Σ5 ένισχύθηκε από τό Σ12 Χειρουργικό Συνεργείο και από τό μεγαλύτερο μέρος του XVI Νοσηλευτικού Τμήματος.

Οί άπώλειες υγείας τής Χ Μεραρχίας διακομίζονταν στό Σ5 'Ορεινό Χειρουργείο, μέ τή μέριμνα τών χειρουργείων της, γιά τήν παραπέρα περίθαλψη.

Οί διακομιδές μέχρι τό προαναφερόμενο χειρουργείο και από αυτό μέχρι τήν άμαξιτή όδό Νικολάρα γίνονταν έφίππως μέ τά διερχόμενα μεταγωγικά ή μέ φορεία από τούς τραυματιοφορείς. 'Από τήν άμαξιτή όδό Νικολάρα μέχρι τό Νοσοκομείο Κορυτσάς, μέ υγειονομικά αυτοκίνητα, μέ τή μέριμνα του Γ' Σώματος Στρατού και από εκεί ή έκκένωση γινόταν πρός τό Νοσηλευτικό Κέντρο Φλώρινας, μέ υγειονομικά αυτοκίνητα του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου.

'Η δριμύτητα του ψύχους, οι χιονοθύελλες, τό όλισθηρό έδαφος, οι καταρρακτώδεις βροχές, ή παχειά λάσπη, οι δύσβατες όδεύσεις, ή έλλειψη έπαρκούς τροφής σέ πολλές περιπτώσεις και τό πυκνό σκοτάδι δέν έκαμψε καθόλου τούς ήρωικούς τραυματιοφορείς και ήμιονηγούς στήν έκτέλεση τών διακομιδών. Σ' εκείνη τή περίοδο οι διακομιδές ήταν τό μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα, που άντιμετώπισε μέ έπιτυχία τό άρμόδιο υγειονομικό προσωπικό.

— 'Η XVI Μεραρχία άνέπτυξε ως άκολουθως τούς υγειονομικούς σχηματισμούς της, στό χρονικό διάστημα από 9-2-41 μέχρι 8-3-41 :

. Τήν XVI Μοίρα Τραυματιοφορέων μέ έδρα τό Ζερέτσι και από τίς 25-2-41 στό Κάτω Ντούσαρι. Η Μοίρα ένίσχυσε τίς μονάδες και τά χειρουργεία τής XVI Μεραρχίας στίς διακομιδές.

. Τό XVIα 'Ορεινό Χειρουργείο (μεΐον) μέ τό υπόλοιπο του Χ'

Νοσηλευτικού Τμήματος (πού δέν είχε διατεθεί στό Σ5 'Ορεινό Χειρουργείο τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ) στό Κοβάτσани. Τμήμα τοῦ ΧVΙα 'Ορεινοῦ Χειρουργείου στή Ζέπα λειτουργοῦσε ὡς τμήμα διαλογῆς.

. Τό ΧVΙβ 'Ορεινό Χειρουργείο, μή ἀναπτυγμένο στό Ζερέτσι καί ἀπό τίς 26-2-41 στή Βρέπσκα.

'Από τό χειρουργείο διαλογῆς, οἱ Α' ἀνάγκης τραυματίες διακομίζονταν στό Κοβάτσани μέ τή μέριμνα τοῦ χειρουργείου, ὅπου γίνονταν χειρουργικές ἐπεμβάσεις ἀπό τό ΧVΙα 'Ορεινό Χειρουργείο. Οἱ Β' καί Γ' ἀνάγκης, ἀπό τό χειρουργείο διαλογῆς μέ τούς τραυματιοφορεῖς του, τά κενά μεταγωγικά τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ πού ἐπέστρεφαν ἀπό τό μέτωπο καί τούς τραυματιοφορεῖς πού διέθετε ὁ 'Αρχίατρος τῆς ΧVΙ Μεραρχίας, διακομίζονταν στό Χα 'Ορεινό Χειρουργείο στό Ροσεβέρι. 'Από τό Ροσεβέρι, μέ τά μέσα τῆς Μεραρχίας, οἱ ἀπώλειες ὑγείας διακομίζονταν στό ἀναπτυγμένο στή Μογκλίτσα Σ5 'Ορεινό Χειρουργείο τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, γιά τήν παραπέρα περίθαλψη.

Οἱ διακομιδές καί στόν τομέα τῆς ΧVΙ Μεραρχίας ἦταν δυσχερεῖς, γιά τούς ἴδιους λόγους πού ἀναφέρθηκαν γιά τόν τομέα τῆς Χ Μεραρχίας. 'Ο ἀνεφοδιασμός τῶν μονάδων καί τῶν σχηματισμῶν τῆς ΧVΙ Μεραρχίας σέ ὑγειονομικό ὑλικό γινόταν ἀπό τήν ΧVΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων. 'Η Μοίρα ἀνεφοδιαζόταν ἀπό τόν Γ' 'Υγειονομικό 'Ορχο (1).

Ζ'. Στή Ζώνη 'Επιχειρήσεων τοῦ Νότιου Μετώπου

(Σχεδιάγραμμα 14)

219. Τήν ὑγειονομική ὑποστήριξη τῶν μονάδων, πού μάχονταν στό Νότιο Μέτωπο, παρείχε καί συντόνιζε ἡ Διεύθυνση 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ διά μέσου τοῦ Νοσηλευτικοῦ Κέντρου 'Ιωαννίνων. 'Από αὐτό ἡ ἐκκένωση πρὸς νότια γινόταν μέ τή μέριμνα τῆς Διευθύνσεως 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς 'Ηπείρου.

Τό Α' Σῶμα Στρατοῦ σ' αὐτή τήν περίοδο διέθετε τοὺς ἐκόλουθους ὑγειονομικούς σχηματισμούς γιά τήν ὑγειονομική ὑποστήριξη τῶν μονάδων του :

- Α1 Πεδινό Χειρουργείο στή Μονή Βελᾶς.
- Α2 'Ορεινό Χειρουργείο στό Δέλβινο.
- Α' Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα στή Μονή Βελᾶς.
- Α' 'Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα στό Δέλβινο.
- Σ1 Πεδινό Χειρουργείο στό Μπουλαράτ.
- Σ1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα στό Μπουλαράτ.
- Α' Μοίρα Τραυματιοφορέων στή Δούβλιανη, μέ σταθμούς ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων στό Κούταλι, τό Μπόρσι, τήν Τσεπούνα καί τή γέφυρα Παλαιόκαστρον.
- Α' 'Υγειονομικό 'Ορχο στή Μουρζίνα.
- Κέντρα 'Επανακτήσιμων Δέλβινου καί Δούβλιανης.

220. Οἱ διακομιδές ἀπό τά χειρουργεῖα τῶν μεραρχιῶν μέχρι τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ γίνονταν μέ τή μέριμνα τοῦ Γενικοῦ 'Αρχίατρον καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ IV Γραφείου τοῦ Α' Σώματος Στρα-

(1) 'Αρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 626/ΙΖ, σελ. 3 καί 10, Φ. 696/Η/1, σελ. 1-2, Φ. 697/Α/1α, σελ. 86 καί 96-98, Φ. 697/ΣΤ/2, σελ. 2 καί Φ. 709/Α/1α, σελ. 79-80, 117-119 καί 144.

του. Οι βαρείες τραυματίες και ασθενείς διακομίζονταν με υγειονομικά αυτοκίνητα και οι υπόλοιποι με τα κενά όχήματα γενικής χρήσεως, που επέστρεφαν από το μέτωπο.

Από εκεί οι διακομιδές συνεχίζονταν προς τα πίσω, με τη μέριμνα του Γενικού Αρχιάτρου και του IV Γραφείου του Τμήματος Στρατιάς Ήπειρου και με τα αυτά μέσα. Η εκκένωση γινόταν προς το Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

221. Η δραστηριότητα της υγειονομικής υπηρεσίας των μεραρχιών του Νότιου Μετώπου, κατ' αυτή την περίοδο, υπήρξε η εξής :

—Η II Μεραρχία διέθετε :

. Τη II Μοίρα Τραυματιοφορέων στο Κορόνι. Ένισχυσε με τραυματιοφορείς τις μαχόμενες μονάδες.

. Το IIα Όρεινό Χειρουργείο στη Μονή Άγιου Σώστη (κοντά στη Μέγκουλα), ως χειρουργείο διαλογής, με τμήμα του στο Πολιτσάνι.

. Το IIβ Όρεινό Χειρουργείο στις αρχές Ιανουαρίου στον Άγιο Αθανάσιο (κοντά στην Ερίνδη) και από τις 20/1/41 στο Γκιάτι, ως χειρουργείο διαλογής.

. Το II Όρεινό Χειρουργικό Τμήμα στη γέφυρα Δρίνου, ήμιανπτυγμένο.

. Το II Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα στους Λαζαράτες.

Οι απώλειες υγείας, με τα μέσα της Μεραρχίας, διακομίζονταν στα χειρουργεία της και από εκεί με τα ίδια μέσα στον προωθημένο υγειονομικό σταθμό αυτοκινήτων, στη γέφυρα Παλαιόκαστρου. Μόνο οι έτοιμοθάνατοι και οι Α' ανάγκης παρέμεναν στα χειρουργεία. Ακολούθως οι διακομιδές συνεχίζονταν με υγειονομικά αυτοκίνητα και με τα κενά φορτηγά που επέστρεφαν από το μέτωπο. Οι επανακτήσιμοι διακομίζονταν στο Κέντρο Επανακτήσιμων Δούβλιανης και οι υπόλοιποι στους αναπτυσσόμενους υγειονομικούς σχηματισμούς του Α' Σώματος Στρατού στο Μπουλαράτ και στη Μονή Βελάς ή προς Ίωαννίνα, ανάλογα με τις διαθέσιμες κλίνες και μεταφορικά μέσα.

Τό έργο των διακομιδών και στο Νότιο Μέτωπο ήταν δύσκολο, γιά τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο γιά τό Κεντρικό και Βόρειο Μέτωπο.

—Η VIII Μεραρχία διέθετε :

. Την VIII Μοίρα Τραυματιοφορέων στην Τσεπούνα, ή οποία ένι-
σχυσε με τραυματιοφορείς τις μαχόμενες μονάδες, γιά τις διακομιδές.

. Το VIIIα Όρεινό Χειρουργείο μαζί με τό 1ο κλιμάκιο του VIII Νο-
σηλευτικού Τμήματος. Αυτό αναπτύχθηκε ως χειρουργείο και ως σταθμός δια-
λογής στη συμβολή του χειμάρου Γκολέμιου με τό Γαρδικιώτη ποταμό.

. Το VIIIβ Όρεινό Χειρουργείο, που ανέπτυξε τό 1ο κλιμάκιο στο
Γκολέμι και τό 2ο κλιμάκιο στη σπηλιά Κολωνίου.

Οι απώλειες υγείας της VIII Μεραρχίας, με τα μέσα της, διακομίζονταν στα χειρουργεία και από εκεί με τα υγειονομικά αυτοκίνητα και τα κενά φορτηγά, που επέστρεφαν από τό μέτωπο, προς τους υγειονομικούς σχηματισμούς του Α' Σώματος Στρατού. Από εκεί ή εκκένωση γινόταν προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων, με τη μέριμνα του Τμήματος Στρατιάς Ήπειρου. Οι διακομιδές και έδω ήταν επίπονες και δύσκολες, όπως και στους άλλους τομείς του μετώπου.

—Ἡ ΙΙΙ Μεραρχία διέθετε :

. Τὴν ΙΙΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων, πού εἶχε ἔδρα στό Μπόρσι καί βοηθοῦσε τίς μαχόμενες μονάδες, μέ τούς τραυματιοφορεῖς τῆς, στό δύσκολο ἔργο τῶν διακομιδῶν.

. Τό ΙΙΙα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο, ἀναπτυγμένο στὸν Ἅγιο Βασίλειο, μέ χειρουργικὸ κλιμάκιο στό Μπόρσι.

. Τό ΙΙΙβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο, ἀναπτυγμένο στό Κούτς, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καί χειρουργικὸ.

. Τό ΙΙΙ Ὁρεινὸ Νοσηλευτικὸ Τμήμα, ἀναπτυγμένο στὸν Ἅγιο Βασίλειο.

Οἱ διακομιδές τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας γίνονταν στοὺς προαναφερόμενους ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς ΙΙΙ Μεραρχίας μέ τὰ δικά τῆς μέσα καί ἀπὸ ἐκεῖ, μέ τὴ μέριμνα τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, στοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τοῦ Σώματος στό Δέλβινο. Ἀπὸ τὸ Δέλβινο ἡ ἐκκένωση γινόταν πρὸς τὴ Μονὴ Βελάς καί πρὸς τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἰωαννίνων, μέ τὴ μέριμνα τοῦ Τμήματος Στρατιάς Ἠπείρου, ἀνάλογα μέ τὰ περιστατικά καί τὰ διαθέσιμα μέσα μεταφορᾶς.

Δυσκολίες στὶς διακομιδές ὑπῆρχαν καί ἐδῶ, ὅχι ὅμως τόσο μεγάλες ὅπως στὶς ἄλλες μεραρχίες, γιατί τὰ τμήματα ἦταν στὸν παραλιακὸ τομέα καί δέν ἀντιμετώπιζαν σκληροὺς ἀγῶνες. Ἐπίσης τὰ ὑψόμετρα δέν ἦταν μεγάλα καί συνεπῶς οἱ περιπτώσεις κρουσπαγημάτων δέν ἦταν πολλές. Προβλήματα δημιούργησε ἡ ἰταλικὴ ἀεροπορία, ἡ ὁποία βομβάρδισε τοὺς ὑγειονομικοὺς σταθμοὺς στό Κούτς καί τοὺς Ἅγιους Σαράντα, παρά τὰ ἐμφανή σήματα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Ὁ ὑγειονομικὸς ἀνεφοδιασμός τῶν μεραρχιῶν γινόταν ἀπὸ τὸν Α' Ὑγειονομικὸ Ὁρχο στὴ Μουρζίνα. Ὁ Ὁρχος ἀνεφοδιαζόταν, διὰ μέσου τοῦ Κέντρου Ἐφοδιασμοῦ Ἰωαννίνων, ἀπὸ τὴν Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη Ἀμφιλοχίας. Οἱ ἀνεφοδιασμοὶ γίνονταν κυρίως μέ τὰ κενὰ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα πού ἐπέστρεφαν στό μέτωπο ⁽¹⁾.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ /2, σελ. 8 καί 38-39, Φ. 683/Ι/1, σελ. 4-6 καί Ἀντιστράτηγου ἐ.ἀ. Κατσιμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἠπειρὸς Προμαχοῦσα», σελ. 209 καί 230.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΑΡΙΝΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(9-26 Μαρτίου 1941)

(Σχεδιαγράμματα 17,18 και 19)

Γενικότητες

222. Οι Ιταλοί είχαν ανάγκη μιᾶς έντυπωσιακῆς νίκης γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ γοήτρου τους, πού εἶχε σοβαρά κλονιστεῖ μετὰ τίς νίκες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Γι' αὐτό τό σκοπό σχεδίασαν ἐπιμελῶς καί προπαρασκεύασαν μέ κάθε λεπτομέρεια τὴν ἐαρινή ἐπίθεση, πού ἐκτελέστηκε ἀπὸ τίς 9 μέχρι τίς 14 Μαρτίου 1941. Γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἐπιτυχίας εἶχαν συγκεντρώσει μόνο ἕναντι τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὅπου καί ἡ κύρια προσπάθεια, περὶ τίς δέκα μεραρχίες. Ἡ ὑποστήριξη πυροβολικοῦ καί ἀεροπορίας ἦταν ἰσχυρότατη. Τὴν ἐπίθεση παρακολούθησε προσωπικά ὁ Μουσολίνι.

Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ περιβόητη ἐαρινή ἐπίθεση, ἡ ὁποία συνεχίστηκε μέ περιορισμένης ἐκτάσεως ἐνέργειες καί μετὰ τίς 14 Μαρτίου, κατέληξε σέ βάρος τῶν ἐπιδρομέων, ἐνῶ τὰ μαχόμενα Ἑλληνικά Στρατεύματα προσέθεταν καί ἄλλες δάφνες δόξας στὴν ἱστορία. Οἱ ἀπώλειες τῶν Ἰταλῶν ἦταν βαρύντατες, ἀφοῦ γιὰ τὴν ταφή τῶν νεκρῶν τους μπροστὰ ἀπὸ τό ὕψωμα 731 ζήτησαν ἐκχειρίᾳ ⁽¹⁾.

223. Οἱ ἐξακριβωμένες ἀπώλειες τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ (Κεντρικό Μέτωπο) ἦταν συνολικά 5.649 ἄντρες, ὅπως ἐμφαίνεται στὸν παρακάτω πῖνακα.

Μονάδες	Νεκροί		Τραυματίες		Ἀγνοούμενοι		Παρατηρήσεις
	Ἀξκοί	Ὀπλίτ.	Ἀξκοί	Ὀπλίτ.	Ἀξκοί	Ὀπλίτ.	
(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)
I Μεραρχία (Περιοχὴ Μπαλαμπάνη)	19	282	37	1.425	--	23	(α) Διατέθηκε ἀπὸ τὴν VI στὴν I Μεραρχία.
19 Σύνταγμα (α)	8	249	22	603	--	42	
V Μεραρχία (Τρεμπεσίνα)	2	85	24	360	--	--	

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 87-88, Φ. 634/Α/2, σελ. 45-47 καὶ Φ. 687/Α/1α, σελ. 29-33.

(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)
VI Μεραρχία (β) (Έφεδρεία Τολιάρι)	4	107	13	333	--	--	(β) Δέν περιλαμβάνονται οι απώλειες του 19 ΣΠ.
XI Μεραρχία (Περιοχή Ροβίτσας)	9	209	15	488	1	3	
XV Μεραρχία (Περιοχή Μπούμπεσι)	5	152	17	367	—	6	
XVII Μεραρχία (γ) (Ανατολικά κράσπεδα όρους Σεντέλι).	6	165	26	548	--	--	(γ) Οι απώλειες είναι ένδεικτικές. Μάλλον ήταν μεγαλύτερες. Πλέον αυτών οι παγόπληκτοι ανήλθαν περίπου σέ 200.
Σύνολο	53	1.249	154	4.124	1	68	

224. Στο Βόρειο Μέτωπο δέ σημειώθηκαν σοβαρά πολεμικά γεγονότα κατά τή διάρκεια τής Ιταλικής επίθεσεως και οι απώλειες ήταν περιορισμένες. Η IX Μεραρχία είχε 1 τραυματία αξιωματικό και 4 νεκρούς, 6 τραυματίες και 12 αγνοούμενους όπλίτες. Η XIII Μεραρχία είχε νεκρούς 2 αξιωματικούς και 13 όπλίτες, τραυματίες 3 αξιωματικούς και 65 όπλίτες. Η XVI Μεραρχία είχε 8 όπλίτες τραυματίες και 105 όπλίτες παγόπληκτους από τής 9 μέχρι τής 26 Μαρτίου 1941.

Κατ' εξαίρεση τό βρισκόμενο στό άκρο άριστερό του Βόρειου Μετώπου απόσπασμα του 66 Συντάγματος Πεζικού δέχτηκε μερικώς τόν άντίκτυπο τής επίθεσεως και είχε νεκρούς 20 όπλίτες, τραυματίες 2 αξιωματικούς και 93 όπλίτες και αγνοούμενους 3 όπλίτες.

225. Στο Νότιο Μέτωπο ή επίθεση στράφηκε κυρίως κατά τής II Μεραρχίας, πού κατείχε τό δεξιό τής διατάξεως του Α' Σώματος Στρατού, άμέσως δυτικά του Άώου ποταμού. Ο αριθμός των άπωλειών τής II Μεραρχίας, κατ' αυτή τήν περίοδο, δέν είναι πλήρως εξακριβωμένος. Αυτές όφείλονταν κυρίως στη συνεχή δράση τής έχθρικής αεροπορίας και στην Ιταλική επίθεση στον τομέα Μαλέσβα (Απόσπασμα Συνταγματάρχου Τσιγκούνη). Τό Απόσπασμα Τσιγκούνη στις 18-3-41 δέχτηκε άλλεπάλληλες επιθέσεις και είχε κατ' αυτή τήν ήμέρα περισσότερους από 300 άντρες εκτός μάχης.

Η VIII Μεραρχία, πού βρισκόταν στό κέντρο του Νότιου Μετώπου,

είχε νεκρούς 1 άξιωματικό και 25 όπλίτες και τραυματίες 1 άξιωματικό και 146 όπλίτες. Οι άπώλειες τής ΙΙΙ Μεραρχίας στό άκρο άριστερό του ίδιου Μετώπου είναι άνεξακρίβωτες (1).

Δραστηριότητα τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας

Α'. Στο 'Εσωτερικό τής Χώρας

226. Στίς παραμονές τής έκδηλώσεως τής έαρινής επιθέσεως των 'Ιταλών, οι άπώλειες ύγείας των έλληνικών μεραρχιών παρουσιάζονταν αύξημένες. Σ' αυτό συνέβαλαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ή άδυναμία άντικαταστάσεως των μαχόμενων, επί πολύ χρόνο, μεραρχιών. 'Επειδή ή μεγάλη Ιταλική επίθεση άναμενόταν, ή Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Στρατιωτικών έλαβε, από τίς 1-3-1941, τά παρακάτω μέτρα :

— Τό Τελωνείο Πειραιά διατάχτηκε νά διαθέσει από τήν άποθήκη των άζήτητων, στήν Α' 'Υγειονομική 'Αποθήκη, διάφορα ύλικά κατάλληλα γιά νοσοκομειακή χρήση από τά συγκροτούμενα τότε νέα νοσοκομεία, δηλαδή είδη έστιάσεως, ξυλεία, σάκκους έμπορίου και διάφορα ύγειονομικά ύλικά.

— Τά νοσοκομεία διατάχτηκαν νά παραδώσουν στήν Α' 'Υγειονομική 'Αποθήκη τά πλεονάζοντα ύλικά, όπως φορεία, νάρθηκες, τρίγωνα όθόνια κ.ά., γιά τή συμπλήρωση των άποστολών και χορηγήσεων ύλικών σέ διάφορες μονάδες.

— 'Υπογράφηκαν συμβάσεις γιά τήν προμήθεια 20 δίτροχων και 5 τετράτροχων άπολυμαντικών κλιβάνων. Η παράδοσή τους προβλεπόταν, των πρώτων 10 μέσα σέ 45 ήμέρες και των υπόλοιπων μέσα σέ 90 ήμέρες.

— Η 'Εφορεία 'Υλικού Πολέμου διατάχτηκε νά ένεργήσει γιά τήν ταχεία έπισκευή των τροχήλατων άπολυμαντικών κλιβάνων του Νοσοκομείου 'Εκστρατείας του 'Ελληνικού 'Ερυθρού Σταυρού 'Αγρινίου και του 12ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λουτρακίου και τήν προώθησή τους, μέ τή μέριμνα τής Α' 'Υγειονομικής 'Αποθήκης.

— Η Α' 'Υγειονομική 'Αποθήκη διατάχτηκε νά έπισπεύσει τήν παραλαβή ύγειονομικών σκηνών, γιά τά ύγειονομικά άποσπάσματα ύποδοχής αερίοπληκτων.

— Τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών διατάχτηκε νά παραδώσει, μέ τήν ύποχρέωση έπιστροφής, στήν Α' 'Υγειονομική 'Αποθήκη τά χειρουργικά εργαλεία τής προπαιδευτικής χειρουργικής κλινικής, πού δέ λειτουργούσε εκείνη τήν έποχή.

— Τό 'Ιδρυμα Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) διατάχτηκε νά χορηγήσει από τήν άποθήκη του μέ τήν ύποχρέωση έπιστροφής, στό 8ο 'Οφθαλμολογικό Κέντρο, εργαλεία γιά έγχειρήσεις τραυμάτων, γιατί αυτά δέν ύπήρχαν στό έλεύθερο έμπόριο.

— Από τό 'Υπουργείο 'Αγορανομίας ζητήθηκε ποσότητα 500 χιλιογράμ-

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 87-91, Φ. 634/Α/2, σελ. 45-47, Φ. 702 /Γ/1β, σελ. 75-89, Φ. 686/Α/1, σελ. 105-119, Φ. 709/Α/1α, σελ. 166-229, Φ. 687/Α/1α, σελ. 29-36, Φ. 704/Α/1γ, σελ. 15-40, Φ. 696/Α/1, σελ. 85-86, Φ.711Α/Α/2, σελ. 50-86, Φ. 698/Α/1β, σελ. 135-147 και 192 -196 και Φ. 707/Α/2, σελ. 96-100. Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Χειμερινά 'Επιχειρήσεις», σελ. 146-148.

μων κατάλληλου ελαστικού, πού χορηγήθηκε στά ύφαντήρια Παναγιωτίδη, γιά τήν κατασκευή 100.000 άτομικων επίδεσμων γιά λογαριασμό του Στρατού.

— Διατάχτηκε ή συγκρότηση καί ή ανάπτυξη του 21 Στρατιωτικού Νοσοκομείου 1.000 κλινών στά κτίρια του «*Ήσυχον Ἀλητοπαίδων*» Κοκκινιάς, χωρίς όμως νά καταστεί δυνατή ή λειτουργία του.

— Τά στρατιωτικά νοσοκομεία Ἀθηνῶν διατάχτηκαν νά ἐφοδιαστούν μέ φωτόλουτρα καί παντοστάτες γιά θεραπεία τῶν διαταραχῶν πού προέρχονταν ἀπό τραύματα, κρυοπαγήματα κ.ἄ. αἷτια.

— Ἡ Ἡλεκτρική Ἑταιρεία Ἀθηνῶν—Πειραιᾶ διατάχτηκε νά χορηγήσει ἡλεκτρικό ρεῦμα γιά τήν κίνηση τῶν ἐργοστασίων ὀρθοπεδικῶν μηχανημάτων, γιά τήν ταχύτερη κατασκευή εἰδῶν προσθετικῶν μηχανημάτων καί ὀρθοπεδικῶν μηχανημάτων τῶν ἀνάπηρων.

— Ἡ ἐταιρεία «*Κ.Υ.Δ.Ε.Σ.*» διατάχτηκε νά χορηγήσει, ἀπό τά ὑλικά πού εἶχαν δεσμευτεῖ ὑπέρ τῆς Α' Ὑγειονομικῆς Ἀποθήκης, ποσότητα βάμβακα στά Χρωματοurgerεία Πειραιᾶ, τά ὁποῖα εἶχαν ἀναλάβει ἀπό τήν ἐναρξη του πολέμου τόν ἐφοδιασμό τῆς Ἀποθήκης μέ βάμβακα ὑδρόφιλο καί βάμβακα ναρθήκων. Ἐπίσης διατάχτηκε ή Ἑταιρεία νά ἐπισπεύσει τή συγκέντρωση ἀκατέργαστου βάμβακα καί ἀποβάμβακα, γιά νά συνεχιστεῖ ή κατασκευή στρωμάτων καί προσκεφαλαίων καί νά ἐξασφαλιστεῖ ή ἐπάρκεια ὑδρόφιλου βάμβακα.

— Ὁ Σύνδεσμος Κλωστοῦφαντουργῶν διατάχτηκε νά χορηγήσει πρῶτες ὕλες στά Χρωματοurgerεία Πειραιᾶ, γιά τή συνέχιση τῶν ἐργασιῶν τους πρὸς ὄφελος τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας.

— Ἐκδόθηκε διαταγή γιά τήν ταχεία ἀποπεράτωση του περίπτερου του Λαϊκοῦ Νοσοκομείου, γιά νά ἐπεκταθεῖ τό 7ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν.

— Συγκροτήθηκε ἐπιτροπή ἀπό εἰδικούς ἀξιωματικούς, ή ὁποῖα περιῆλθε τίς χειρουργικές κλινικές Ἀθηνῶν καί Πειραιᾶ καί ἐπίταξε τά χειρουργικά ἐργαλεῖα, τά κυτία ἀποστειρώσεως γαζῶν καί τούς ἀποστειρωτικούς κλιβάνους, πού πλεόναζαν.

— Δόθηκαν ὁδηγίες στήν Α' Ἀνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση, ὅπως τά ἐπαρχιακά νοσοκομεία τῆς δικαιοδοσίας της διακομίζουν στά στρατιωτικά νοσοκομεία τῶν Ἀθηνῶν τοὺς ἀνάπηρους, πού εἶχαν ἀνάγκη προσθετικῶν μηχανημάτων, ὀρθοπεδικῶν ὑποδημάτων, λεπτότερων χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, πλαστικῶν ἐγχειρήσεων, καθῶς καί μακροχρόνιας νοσηλείας.

— Ὑπογράφηκαν συμβάσεις γιά τήν προμήθεια 50 ἀποστειρωτικῶν κλιβάνων, 120 κυτίων ἀποστειρώσεως γαζῶν καί 10 χειρουργικῶν τραπέζων. Ὅμως αὐτά τά εἶδη δυστυχῶς δέν παραλήφθηκαν ἔγκαιρα.

— Ὑπογράφηκαν ἐπίσης συμβάσεις γιά τήν προμήθεια 2.926 φορέων, ὕγειονομικοῦ καί φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ, εἰδῶν λινοστολῆς, κλινοστρωμνῆς, ἐστιάσεως, πτυσσόμενων κλινῶν κ.ἄ.

— Ἐκδόθηκαν διαταγές γιά τήν χορήγηση πρῶτων ὑλῶν στήν Ἑταιρεία Ἐμαγίε καί σέ ἄλλα ἐργοστάσια γιά τήν κατασκευή εἰδῶν ἐστιάσεως, χειρουργικῶν τραπέζων, ἀπολυμαντικῶν καί ἀποστειρωτικῶν κλιβάνων, γιά τίς ἀνάγκες του Στρατοῦ.

— Ἡ Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη Ἀθηνῶν διατάχτηκε νά μεριμνήσει γιά τήν κατασκευή ἀτομικῶν ἐπίδεσμων.

— Ἡ Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη διατάχτηκε νά συγκεντρώσει τό ἀπαιτούμενο ὑλικό γιά τή συγκρότηση 5 ὀρεινῶν χειρουργείων, 5 νοσηλευτικῶν τμημάτων καί 5 μοιρῶν τραυματιοφορέων. Ἡ δέ Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη δια-

τάχτηκε νά ἐφοδιάσει αὐτούς τούς ὑγειονομικούς σχηματισμούς μέ τό ἀπαραίτητο φαρμακευτικό ὕλικό.

— Ἡ Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη καί ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός διατάχτηκαν νά ἐφοδιάσουν τήν Ὑγειονομική Ἀποθήκη τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικών μέ ὑγειονομικά ὕλικά ⁽¹⁾.

227. Ἐκτός ἀπό τά προαναφερόμενα μέτρα, ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν προέβη καί στίς ἑξῆς ἐνέργειες :

— Ζήτησε ἀπό τό Γενικό Στρατηγεῖο νά ἐπισπεύσει τήν παραλαβή τοῦ χειρουργικοῦ, φαρμακευτικοῦ καί ὑγειονομικοῦ ὕλικου, πού εἶχε παραγγελθεῖ στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀμερική.

— Ζήτησε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά μεριμνήσει γιά τήν ταχεία παραλαβή τῶν 5 ἀπολυμαντικῶν κλιβάνων, πού εἶχαν παραγγελθεῖ στήν Τουρκία.

— Διέταξε τήν Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη, νά παραδώσει στήν «Α. Ε. Βόμβυξ» νήματα γιά τήν ὕφανση γάζας, ἐπίδεσμων καί βυσμάτων γάζας. Γι' αὐτό τό σκοπό ἡ Ἑταιρεία διέθεσε δέκα ἀργαλειούς.

— Εἰδοποίησε τήν Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη νά προπαρασκευάσει τό ἀπαιτούμενο ὕλικό, γιά τή συγκρότηση τεσσάρων οὐλαμῶν τραυματιοφορέων. Ἡ διάθεση τοῦ ὕλικου θά διατασσόταν ἀπό τό Γενικό Στρατηγεῖο.

— Ἐκδόθηκε διαταγή πρὸς τό VI Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ νά χορηγήσει στό «Πατριωτικό Ἰδρυμα» πρῶτες ὕλες γιά τήν κατασκευή ὀρθοπεδικῶν μηχανημάτων. Ἐπίσης μέ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν πρὸς τό Ὑφυπουργεῖο Ἀσφαλείας ζητήθηκε νά ἀπαγορευτεῖ στά ἐργοστάσια ὀρθοπεδικῶν μηχανημάτων νά κατασκευάζουν ὀρθοπεδικά γιά ἰδιῶτες, γιά νά μήν ἐπιβραδύνεται ἡ κατασκευή μηχανημάτων τῶν ἀνάπηρων πολέμου. Τήν ἐφαρμογή τοῦ μέτρου ἐπέβλεπε ἐπιτροπή ἀπὸ ὑγειονομικούς ἀξιωματικούς, πού συγκροτήθηκε γι' αὐτό τό σκοπό.

— Οἱ Σιδηρόδρομοι Ἑλληνικοῦ Κράτους (ΣΕΚ) ὑποχρεώθηκαν νά μεταφέρουν στόν Πειραιά τά ἀποθέματα βάμβακα, πού ὑπῆρχαν στά διάφορα ἐκκοκιστήρια.

— Ἐγινε ἐνέργεια πρὸς τό Ὑπουργεῖο Προνοίας, γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Σανατορίου Μαντινείας, προκειμένου νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς στρατιωτικό νοσοκομεῖο.

— Ἐκδόθηκε διαταγή ιδρύσεως :

. Παθολογικοῦ Ἀνατομικοῦ Κέντρου στό 7ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν.

. Ἰατροδικαστικοῦ Κέντρου στό 15ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, γιά τά ἱατροδικαστικά ζητήματα, ὅπως αὐτοτραυματισμοί κ.ἄ.

— Συγκροτήθηκε Γναθοπροσωπικό Κέντρο στό 8ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν.

— Γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἀντιφυματικοῦ ἀγῶνα συστήθηκε εἰδική ἐπιτροπή, κατόπιν συνεννοήσεως τῶν Ὑπουργείων Στρατιωτικῶν καί Προνοίας, μέ τόν τίτλο «Κεντρική Ἐπιτροπή Κοινωνικῆς Ὑγιεινῆς». Ἀποστολή της ἦταν ἡ διεξαγωγή ἐρευνας γιά τήν ἐξακρίβωση κυρίως τῶν φυματικῶν στρατιωτικῶν (ἀξιωματικῶν καί ὀπλιτῶν) καί τῶν οἰκογενειῶν τους.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/2, σελ. 3-6.

Γιά τή διευκόλυνση τοῦ ἔργου τῆς ἐπιτροπῆς διατάχτηκαν τὰ στρατιωτικά νοσοκομεία καί θεραπευτήρια, καθὼς καί τὰ πολιτικά, νά συμπληρώνουν ὅλες τῖς ἐνδείξεις στὰ δελτία ὑγείας, ποὺ στάλθηκαν γι' αὐτό τό σκοπό, ἐπακριβῶς γιά κάθε περίπτωση φυματιώσεως ὁποιοῦδήποτε ὄργανου καί νά τὰ ὑποβάλλουν ἀπευθείας στή Γενική Διεύθυνση Ὑγιεινῆς τοῦ Ὑπουργείου Προνοίας.

— Μετά ἀπὸ αἴτηση τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, ἐκδόθηκε διαταγή, περὶ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου δεκαήμερου τοῦ Μαρτίου 1941, γιά τῖς ἐξῆς μετακινήσεις νοσοκομείων : Τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἀλεξανδρουπόλεως στή Μυτιλήνη, μέ τὸν τίτλο 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Μυτιλήνης. Τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Δράμας στή Σύρο, ὡς Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Σύρου. Τῶν 5ου καί 6ου Στρατιωτικῶν Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης στήν Καλαμάτα, ὡς 1ου καί 2ου Στρατιωτικῶν Νοσοκομείων Καλαμάτας, ἀντίστοιχα. Ἐπίσης, κατὰ τό 3ο δεκαήμερο τοῦ Μαρτίου, διατάχτηκε ἡ μεταφορά τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Καβάλας στήν Τήνο καί ἡ λειτουργία του ἐκεῖ ὡς Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Τήνου.

228. Μέ τὰ παραπάνω μέτρα καί ἐνέργειες ἐπιδιώχτηκε ἡ συμπλήρωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ καί λοιποῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν, ἡ συγκρότηση νέων σχηματισμῶν καί ἡ μετακίνησή τους σέ χώρους πιό κατάλληλους γιά τήν παροχή τῆς ὑγειονομικῆς περιθάλψεως. Καταβλήθηκε προσπάθεια γιά τήν προώθηση τῆς προληπτικῆς ἱατρικῆς, μέ τήν ἐνίσχυση τῆς ἀπολυμάνσεως.

Τέλος ἐγίνε συντομότερη ἡ ἀποθεραπεία τῶν τραυματιῶν καί ὁσθενῶν, καθὼς καί ὁ ἐφοδιασμός τῶν ἀνάπηρων μέ προσθετικά καί ὀρθοπεδικά μηχανήματα (1).

Β'. Στά Μετόπισθεν τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου (ΤΣΗ) καί τοῦ Β' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου


(Σχεδιαγράμματα 17, 18 καί 19)


229. Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΤΣΗ εἶχε τήν ἐποπτεία καί τήν εὐθύνη τῆς παροχῆς ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως στά μετόπισθεν τοῦ Νότιου καί τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου. Βάση τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν ἦταν τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων καί ἀκραῖοι σταθμοί τὰ Νοσηλευτικά Κέντρα Ἀγρινίου καί Μεσολογγίου.

Ἡ κύρια προσπάθεια τῆς Διευθύνσεως κατὰ τό μήνα Μάρτιο, στράφηκε στήν αὐξηση τῶν νοσοκομειακῶν κλινῶν. Αὐτό ἐγίνε γιατί κατὰ τῖς ἀρχές Μαρτίου διακομίζονταν στά Ἰωάννινα 550-800 ἀπώλειες ὑγείας ἡμερησίως. Κατὰ τή μεγάλη ἰταλική ἐπιθεση, κυρίως ἀπὸ τῖς 9 μέχρι τῖς 18 Μαρτίου, ὁ ἀριθμός τῶν διακομιζομένων ἐφθασε τοὺς 800-1.000 ἡμερησίως. Σ' αὐτή τήν περίοδο μειώθηκε ὁ ἀριθμός τῶν παγόπληκτων καί αὐξήθηκε αὐτός τῶν τραυματιῶν.

Ἐκτός αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΤΣΗ προκάλεσε τήν ἐκδοση τῶν ἐξῆς διαταγῶν :

— Γιά τήν ἀπαγόρευση εἰσαγωγῆς στά νοσοκομεία ἀξιωματικῶν καί ὁπλιτῶν, δυνάμενων νά νοσηλεύονται στίς μονάδες.





— Γιά τή συγκέντρωση πληροφοριῶν ἀπό τοὺς ὑγειονομικοὺς Ἰταλοὺς αἰχμάλωτους γιά τὰ ἐπιδημικά νοσήματα, πού σημειώθηκαν στὸν Ἰταλικὸ Στρατό.

— Γιά τή μὴ ἀποστολὴ στό ἐσωτερικὸ τῆς Χώρας ὅσων μποροῦσαν νὰ ἐπανέλθουν στὶς μονάδες τους, μετὰ τὴ νοσηλεία τους.

— Γιά τὴν ὑποβολὴ μηνιαίας ἐκθέσεως, πού περιελάμβανε τὸ σύνολο τῶν ὑφιστάμενων κλινῶν, τὰ γενικά ὑγειονομικά καὶ ἐπιδημιολογικά μέτρα πού πάρθηκαν, τὸν ἀνεφοδιασμό σέ ὑλικά, τὰ ὑφιστάμενα ἀποθέματα στοὺς ὑγειονομικοὺς ὄρχους καὶ στὶς ἀποθήκες, ἡ ἐπάρκειά τους καὶ οἱ γινόμενες προβλέψεις. Ἐπίσης ἡ ἐκθεση περιλάβαινε τὶς μεταβολές στὴν ὀργάνωση καὶ τοὺς χώρους σταθμεύσεως τῶν σχηματισμῶν.

Με αὐτὸ τὸν τρόπο ἔγινε δυνατό, ὥστε κατὰ τὸ μῆνα Μάρτιο, τὸ ΤΣΗ νὰ ἀναπτύξει 5.000 κλίνες στὴ ζώνη εὐθύνης του, ἀπὸ τὶς ὁποῖες τὶς 1.750 στὰ Ἰωάννινα.

230. Τὴν ὑγειονομικὴ εὐθύνη στὰ μετόπισθεν τοῦ Βόρειου Μετώπου εἶχε τὸ Β' Ρυθμιστικὸ Κέντρο (Β'ΡΚ), πού διέθετε τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας γιά τὰ ζητήματα ὑποδοχῆς, διαλογῆς, διακομιδῆς, νοσηλείας, χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, ἀπολυμάνσεως καὶ ὑγειονομικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ.

Τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας μέ τὰ δικά του ὑγειονομικά αὐτοκίνητα καὶ μέ τὰ κενὰ φορτηγά, πού ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὸ μέτωπο, διακόμιζε τὶς ἀπώλειες ὑγείας ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο τῆς Κορυτσᾶς στὴ Φλώρινα. Ἀπὸ ἐκεῖ ἡ ἐκκένωση πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας γινόταν μέ τὴ μέριμνα τοῦ Β' ΡΚ μέ ὑγειονομικοὺς συρμούς, τοὺς ὁποῖους διέθετε ἡ Α' Ἀνώτερη Στρατιωτικὴ Διοίκηση Θεσσαλονίκης.

Στὸ Βόρειο Μέτωπο, κατὰ τὴν παραπάνω περίοδο, δέν ἔγιναν ἐπιχειρήσεις καὶ συνεπῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας (ΤΣΔΜ) ἦταν περιορισμένος. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο δέν προέκυψαν δυσκολίες στὴ λειτουργία τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Β' ΡΚ τόσο στὶς διακομιδές, ὅσο καὶ στὴν ἐπάρκεια τῶν νοσηλευτικῶν χώρων καὶ τῶν ὑγειονομικῶν μέσων ⁽¹⁾.

Γ'. Στὴ Ζώνη Ἐπιχειρήσεων τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου

(Σχεδιάγραμμα 17)

231. Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ εἶχε τὴν ἐποπτεία καὶ τὴν εὐθύνη παροχῆς ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως τῶν μονάδων τοῦ Σώματος. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ κατεῖχε τὸ Κεντρικὸ Μέτωπο καὶ κατὰ συνέπεια δέχτηκε τὸ βάρος τῆς μεγάλης ἐαρινῆς ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν. Οἱ ὑγειονομικὲς μονάδες του ἦταν οἱ ἑξῆς :

- Β1 Πεδινὸ Χειρουργεῖο
- Β1 Πεδινὸ Νοσηλευτικὸ Τμήμα
- Β2 Ὀρεινὸ Νοσηλευτικὸ Τμήμα
- Β2 Πεδινὸ Νοσηλευτικὸ Τμήμα
- Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων
- Β' Ὑγειονομικὸς Ὀρχος.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 30-34. Φ.673/Ε, σελ. 1 καὶ Φ. 673/Α/1α, σελ. 7-8 καὶ 178-180.

Γιά ενίσχυσή του διατέθηκαν από τό Γενικό Στρατηγείο καί οί παρακάτω ύγειονομικοί σχηματισμοί :

- Σ4 Όρεινό Χειρουργείο
- Σ4 Νοσηλευτικό Τμήμα
- Σ6 Όρεινό Χειρουργείο
- Σ7 Έφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο.

Μέ τούς παραπάνω ύγειονομικούς σχηματισμούς καλύπτονταν όλες οί ανάγκες τής Έγειονομικής Έπηρεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Σ' αὐτή τήν περίοδο παρουσιάστηκαν πολλές δυσκολίες ὄχι μόνον ἀπό τίς μεγάλες ἀποστάσεις καί τό ὀρεινό ἔδαφος, ἀλλά καί ἐξαιτίας τής δράσεως τοῦ ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καί τής ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Αὐτή ἡ δράση ἐκτός τοῦ ὅτι προκάλεσε σοβαρές ἀπώλειες, ἐπέβαλε ὅπως οί διακομιδές γίνονται κατά τή διάρκεια τής νύκτας. Έδῶ πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι οί ύγειονομικοί σχηματισμοί κατ' ἐπανάληψη βομβαρδίστηκαν ἀπό τήν ἰταλική ἀεροπορία, ἄν καί ἦταν ἀναπτυγμένα σέ ἐμφανή σημεῖα τά σήματα τοῦ Έρυθροῦ Σταυροῦ.

232. Οί ύγειονομικοί σχηματισμοί τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἦταν ἀναπτυγμένοι ὡς ἑξῆς :

— Στό Κούταλι τά Σ4 Όρεινό Χειρουργείο καί Σ4 Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

— Στό Μπουντάρι τά Σ6 Όρεινό Χειρουργείο καί Σ6 Όρεινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

— Στό Λεσκοβίκι τό Β2 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα.

— Στήν Κοσίνα τά Β1 Πεδινό Χειρουργείο, Β1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα καί τό Σ7 Έφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο.

— Στό Κούκιاري ἦταν ἡ Διοίκηση τής Β' Μοίρας Τραυματιοφορέων, ἡ ὁποία εἶχε ἀναπτύξει σταθμούς ύγειονομικῶν αὐτοκινήτων 3—4 χιλιόμετρα ἐμπρός ἀπό τό Χάνι Μπαλαμπάνη, στή Γκόρυζα (Καταρράκτης) καί στήν Κλεισούρα.

Κάθε σταθμός διέθετε ἕνα ύγειονομικό ἀξιωματικό μέ ἀνάλογο ἀριθμό τραυματιοφορέων καί ύγειονομικῶν αὐτοκινήτων. Ἡ Μοίρα διέθετε 10 ύγειονομικά αὐτοκίνητα. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν διακομιδῶν τῶν αὐξημένων ἀπωλειῶν, χρησιμοποιήθηκαν καί τά κενά φορτηγά, πού ἐπέστρεφαν ἀπό τό μέτωπο. Τήν πρώτη ἡμέρα τής ἐπιθέσεως οί τραυματίες ἔφθασαν τούς 1.000 περίπου. Μέ αὐτές τίς συνθῆκες γίνεται ἀντιληπτό τό βαρύν ἔργο τῶν διακομιδῶν, τό ὁποῖο ἐπωμίστηκαν ἡ Β' Μοίρα Τραυματιοφορέων καί οί ύγειονομικοί σχηματισμοί τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Αὐτοί οί σχηματισμοί ὑποδέχτηκαν, χειρούργησαν, νοσήλευσαν καί διακόμισαν μεγάλο ὄριθμό ἀπωλειῶν ὑγείας.

Εἰδικότερα, τό ἀναπτυγμένο στήν Κοσίνα Β1 Πεδινό Χειρουργείο, δέχτηκε τό μεγαλύτερο ἀριθμό τραυματιῶν. Αὐτό ἐνισχύθηκε μέ τό Β1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα καί τό Σ7 Έφεδρο Χειρουργικό Συνεργείο. Ὁ σχηματισμός αὐτός ἦταν ὁ πλέον προωθημένος γιά τίς ἐπείγουσες χειρουργικές ἐπεμβάσεις, ἀλλά συγχρόνως καί σταθμός διαλογῆς καί διακομιδῆς πρὸς τούς μετόπισθεν ύγειονομικούς σχηματισμούς, μέ τελικό προορισμό τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων. Τό Νοσηλευτικό Κέντρο γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις του ἐργαζόταν νύκτα καί ἡμέρα καί κάτω ἀπό τήν ἀπειλή τής ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Κατά τό βομβαρδισμό τοῦ Β' Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου

(Ἀκαδημίας) στὶς 20—4—1941, οἱ ἀπώλειες μέσα στοῦ χειρουργεῖο ἀνῆλθαν σέ πενήντα ἀξιωματικούς καὶ ὀπλίτες. Μεταξύ τῶν θυμάτων ἦταν καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Νοσοκομείου Γενικός Ἀρχίατρος Μαρκάκης Γεώργιος καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Κοντιάδης Ξενοφών (1).

233. Ἡ δραστηριότητα τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῶν μεραρχιῶν τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου, ποὺ ἀντιμετώπισαν τὴν ἰταλικὴ ἐπίθεση, ὑπῆρξε ἀπὸ δεξιά (βόρεια) πρὸς τὰ ἀριστερά (νότια) ἡ ἐξῆς :

— Ἡ ΧΙ Μεραρχία διέθετε ὅλους τοὺς προβλεπόμενους ὑγειονομικούς σχηματισμούς, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀναπτυγμένοι ὡς ἐξῆς :

. Τό ΧΙα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο μαζί μέ τό ΧΙ Νοσηλευτικὸ Τμήμα στήν Τσεροβόντα.

. Τό ΧΙβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο στή Ροβίτσα.

. Ἡ ΧΙ Μοίρα Τραυματιοφορέων εἶχε τὴν ἔδρα τῆς στή Γκρέσπα καὶ διέθεσε τραυματιοφορεῖς στὶς μαχόμενες μονάδες καὶ στά ἀναπτυγμένα χειρουργεῖα τῆς Μεραρχίας.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας, μέ τοὺς τραυματιοφορεῖς καὶ τὰ κτήνη, διακομίζονταν στά χειρουργεῖα. Ἀπὸ ἐκεῖ, μέ τὴ μέριμνα τῶν χειρουργείων, πρὸς τοὺς ὑγειονομικούς σταθμούς αὐτοκινήτων Σούκας καὶ Μπαλαμπάνη καὶ στή συνέχεια στήν Κοσίνα, ὅπου παρέμεναν οἱ ἀπώλειες Α' ἀνάγκης. Οἱ ὑπόλοιποι διακομίζονταν μέ τὴ μέριμνα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου πρὸς τό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἰωαννίνων.

— Ἡ ΧV Μεραρχία εἶχε ἀναπτυγμένους τοὺς ὑγειονομικούς σχηματισμούς τῆς ὡς ἐξῆς :

. Τό ΧVα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο στό Ροντίν.

. Τό ΧVβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο στό Μπούμπεσι.

. Ἡ ΧV Μοίρα Τραυματιοφορέων εἶχε τὴν ἔδρα τῆς στήν Τοπόγιαννη καὶ ἐνίσχυε τὰ μαχόμενα τμήματα καὶ τὰ χειρουργεῖα τῆς Μεραρχίας μέ τραυματιοφορεῖς.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς ΧV Μεραρχίας διακομίζονταν μέ τὰ μέσα τῆς στά χειρουργεῖα τῆς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μετά τὴ διαλογή, μεταφέρονταν μέ τὴ μέριμνα τῆς Μεραρχίας στοὺς νοσηλευτικούς σχηματισμούς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὅπου παρέμεναν οἱ ἀπώλειες Α' ἀνάγκης. Οἱ ὑπόλοιποι διακομίζονταν στά Ἰωάννινα.

— Ἡ Ι Μεραρχία εἶχε ἀναπτυγμένους τοὺς ὑγειονομικούς σχηματισμούς τῆς ὡς ἐξῆς :

. Τό Ια Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο στό Μπάλι.

. Τό Ιβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο στή Σούκα.

. Ἡ Ι Μοίρα Τραυματιοφορέων εἶχε τὴν ἔδρα τῆς στό Τσιορογκούνι (ὄροσειρά Τρεμπεσίνας) καὶ ἐνίσχυε μέ τραυματιοφορεῖς τὰ μαχόμενα τμήματα καὶ τὰ χειρουργεῖα τῆς Μεραρχίας.

Οἱ διακομιδές στό χῶρο τῆς Ι Μεραρχίας παρουσίασαν τίς μεγαλύτερες δυσκολίες. Αὐτὴ ἡ Μεραρχία δέχτηκε τό βάρος τῆς ἰταλικῆς ἐπιθέσεως καὶ εἶχε τίς περισσότερες ἀπώλειες. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας διακομίζονταν μέ τὰ μέσα τῆς Μεραρχίας στά χειρουργεῖα τῆς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μετά τὴ διαλογή, κατευθύνονταν πρὸς τοὺς ὑγειονομικούς σχηματισμούς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ στήν

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.635/Δ/2, σελ. 2—3 καὶ 8—9, Φ.643/ΣΤ/1, σελ. 1—2, Φ. 643/ΣΤ/3, σελ. 4—6, Φ. 643/ΣΤ/4, σελ. 4 καὶ Φ. 643/ΣΤ/5, σελ. 1—2.

Κοσίνα και στο Κούταλι. Από εκεί η εκκένωση γινόταν, με τη μέριμνα του Σώματος Στρατού, προς το Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων. Έξαιτίας των συνεχών βομβαρδισμών οι διακομιδές εκτελούνταν τη νύκτα, από 18.00 μέχρι 05.00 ώρας.

— Η XVII Μεραρχία είχε αναπτυγμένους τους υγειονομικούς σχηματισμούς της ως εξής :

. Τό XVIIα Όρεινό Χειρουργείο στη Ρίμπα.

. Τό XVIIβ Όρεινό Χειρουργείο στο Μπάλι.

. Η XVII Μοίρα Τραυματιοφορέων είχε την έδρα της στη Ρίμπα και ενίσχυε τα μαχόμενα τμήματα και τα χειρουργεία της Μεραρχίας με τραυματιοφορείς.

Οι απώλειες υγείας διακομίζονταν με τα μέσα της Μεραρχίας του Βόρειου Συγκροτήματος στο χειρουργείο στο Μπάλι και του Νότιου στο χειρουργείο στη Ρίμπα. Από εκεί οι διακομιδές συνεχίζονταν, με τη μέριμνα των χειρουργείων, προς τους σταθμούς υγειονομικών αυτοκινήτων του Β' Σώματος Στρατού στη Σούκα και στην Κλεισούρα. Οι σταθμοί διακόμιζαν τις απώλειες στους υγειονομικούς σχηματισμούς του Β' Σώματος Στρατού. Από εκεί η εκκένωση γινόταν προς το Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

— Η VI Μεραρχία μέχρι τις 19 Μαρτίου 1941 υποστηρίχτηκε υγειονομικώς από τα αναπτυγμένα χειρουργεία της I Μεραρχίας στο Μπάλι και στη Σούκα, γιατί τα τμήματά της άμύνονταν στους τομείς Σούκας και Μπούμπες.

Η VI Μοίρα Τραυματιοφορέων, που είχε την έδρα της στην περιοχή Σούκας, ενίσχυε τα μαχόμενα τμήματα με τραυματιοφορείς. Από τα παραπάνω χειρουργεία, το ρεύμα διακομιδών ακολουθούσε αυτό της I Μεραρχίας, δηλαδή προς Κοσίνα—Κούταλι—Ίωάννινα.

Από τις 20 Μαρτίου οι υγειονομικοί σχηματισμοί της VI Μεραρχίας εγκαταστάθηκαν ως εξής :

. Τό VIα Όρεινό Χειρουργείο στη Νισίτσα.

. Τό VIβ Όρεινό Χειρουργείο στην Καίτσα.

. Η VI Μοίρα Τραυματιοφορέων επίσης στην Καίτσα.

Οι απώλειες υγείας της Μεραρχίας, με τα μέσα της, διακομίζονταν στα παραπάνω χειρουργεία, στη συνέχεια με τη μέριμνα αυτών στο σταθμό υγειονομικών αυτοκινήτων στο Χάνι Μπαλαμπάνη και από εκεί στους υγειονομικούς σχηματισμούς του Β' Σώματος Στρατού στην Κοσίνα και στο Κούταλι. Από αυτούς τους σχηματισμούς, με τη μέριμνα του Σώματος Στρατού και του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου, οι διακομιδές συνεχίζονταν προς το Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων για την παραπέρα περίθαλψη.

Οι υγειονομικοί σχηματισμοί των μεραρχιών αντιμετώπισαν τις αυτές, ίσως και μεγαλύτερες, δυσκολίες από εκείνες των σχηματισμών του Σώματος Στρατού. Οι έντατικοί βομβαρδισμοί του Ιταλικού πυροβολικού και οι συνεχείς αεροπορικές επιδρομές δυσχέραιναν σε μεγάλο βαθμό το έργο της υγειονομικής υπηρεσίας. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ο αριθμός των νεκρών τραυματιοφορέων κατά τις διακομιδές ήταν μεγαλύτερος των διακομιζόμενων τραυματιών.

Δ'. Στη Ζώνη Έπιχειρήσεων του Βόρειου Μετώπου

(Σχεδιάγραμμα 18)

234. Την υγειονομική κάλυψη στη ζώνη των επιχειρήσεων του Βόρειου Μετώπου είχε η Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Στρατιάς

Δυτικῆς Μακεδονίας (ΤΣΔΜ), ὅπως μετονομάστηκε τό Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἀπό τίς 8 Μαρτίου 1941.

Οἱ ὑφιστάμενοι ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ ἦταν οἱ ἑξῆς :

— Ζώνη Ἐπιχειρήσεων

. Γ1 Πεδινό Χειρουργεῖο καί Γ1 Πεδινό Νοσηλευτικό Τμῆμα στή Μπίγλιστα, συνεπτυγμένα, χωρὶς νά λειτουργήσουν.

. Γ2 Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο καί Γ2 Ὀρεινὸ Νοσηλευτικό Τμῆμα στήν Κορυτσά, συνεπτυγμένα, χωρὶς νά λειτουργήσουν.

. Σ5 Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο στό Νικολάρα. Ἐκτελοῦσε χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις.

. Σ5 Ὀρεινὸ Νοσηλευτικό Τμῆμα στή Βισοβίτσα, συνεπτυγμένο.

. Ε' Μοίρα Τραυματιοφορέων στό Λιόζανι (ἢ Λόζανι).

. Γ' Μοίρα Τραυματιοφορέων στή Μπόριγια.

. Γ' Ὑγειονομικός Ὀρχος στήν Κορυτσά.

. Ὑγειονομικοὶ Σταθμοὶ Αὐτοκινήτων στή Μπραγόζδα, Λεσνίτσα, Πίργκου καί Νικολάρα.

. Κέντρο Ἐπανακτήσιμων στή Μπόριγια, κοντά στή Γ' Μοίρα Τραυματιοφορέων.

— Ζώνη Μετόπισθεν

. Πρόσκαιρο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς στήν Κορυτσά.

. Σ1 Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς στή Φλώρινα.

. Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Φλώρινας στή Φλώρινα.

. Κέντρο Ἐπανακτήσιμων στό Ἀμύνταιο.

. Διακομιστικὸς Σταθμὸς στό Ἀμύνταιο.

. Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κοζάνης στήν Κοζάνη.

. Θεραπευτήριον Καστοριάς στήν Καστοριά.

235. Μὲ διαταγὴ τοῦ ΤΣΔΜ καθορίστηκαν τὰ ζητήματα τῆς ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως ὡς ἑξῆς :

— Οἱ τραυματίες καί οἱ ἀσθενεῖς Α' ἀνάγκης καί μὴ διακομιστέοι ἀποστέλλονταν στὰ ἀναπτυγμένα χειρουργεῖα τῶν μεραρχιῶν. Οἱ διακομιστέοι μεταφέρονταν στό Πρόσκαιρο Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς. Οἱ Β' ἀνάγκης τραυματίες καί ἀσθενεῖς διακομίζονταν στό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας.

— Οἱ Γ' ἀνάγκης τραυματίες καί ἀσθενεῖς, διὰ μέσου τοῦ Νοσηλευτικοῦ Κέντρου Φλώρινας, μεταφέρονταν στή Θεσσαλονίκη καί ἐνδεχομένως στήν Κοζάνη. Οἱ ἐπανακτήσιμοι στέλλονταν στὰ Κέντρα Ἐπανακτήσιμων Μπόριγιας καί Ἀμυνταίου, ἐνῶ τὰ περιστατικά κρουαγῆματα διακομίζονταν στή Φλώρινα. Τὰ λοιμώδη περιστατικά διακομίζονταν : Οἱ μὴ διακομιστέοι στό Πρόσκαιρο Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς καί οἱ διακομιστέοι στό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας.

— Οἱ διακομιδὲς μέχρι τὰ χειρουργεῖα ἢ τοὺς σταθμοὺς ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων γίνονταν μὲ τὴ μέριμνα τῶν μεραρχιῶν, οἱ ὁποῖες ἐνισχύονταν κατόπιν αἰτήσεώς τους. Ἀπὸ ἐκεῖ καί μέχρι τὴν Κορυτσά συνεχίζονταν μὲ τὴ μέριμνα τοῦ ΤΣΔΜ. Τὴ συνέχεια τῶν διακομιδῶν ἀναλάμβανε τὸ Β' ΡΚ μέχρι τὴ Φλώρινα καί τὸ Ἀμύνταιο, καθὼς καί τὴν ἐπιβίβαση στὸν ὑγειονομικὸ συρμό. Ἐπίσης οἱ διακομιδὲς ἀπὸ τὴν Καστοριά πρὸς τὸ Ἀμύνταιο ἢ πρὸς τὴν Κοζάνη ἐκτελοῦνταν καί αὐτὲς μὲ τὴ μέριμνα τοῦ Β' ΡΚ.

— Ὁ ἀνεφοδιασμὸς σὲ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ τῶν μεραρχιακῶν καί μὴ μεραρχιακῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν γινόταν ἀπὸ τὸν Γ' Ὑγειονομικὸ

“Ορχο κανονικά με βάση τις δεκαπενθήμερες καταστάσεις, που υποβάλλονταν στη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΤΣΔΜ και έκτακτα κατόπιν τηλεφωνικής αίτησεως και εγκρίσεως επίσης του ΤΣΔΜ. Ο ανεφοδιασμός των υγειονομικών σχηματισμών των μετόπισθεν γινόταν από το Κέντρο Εφοδιασμού Κορυτσάς και από το Β’ ΡΚ ως παραπάνω.

Με τους προαναφερόμενους υγειονομικούς σχηματισμούς και με τις οδηγίες λειτουργίας τους, καλύπτονταν οι υγειονομικές ανάγκες του ΤΣΔΜ. Πάντως αυτές οι ανάγκες δεν ήταν μεγάλες, γιατί δε γίνονταν σημαντικές επιχειρήσεις στη ζώνη ενέργειας του ΤΣΔΜ και συνεπώς οι απώλειες μάχης ήταν περιορισμένες. Δυσμενείς παράγοντες για την υγειονομική υπηρεσία γενικά ήταν το όρεινό έδαφος, η συνέχιση της κακοκαιρίας και η συνεχής παρενόχληση της Ιταλικής αεροπορίας ⁽¹⁾.

236. Η δραστηριότητα της υγειονομικής υπηρεσίας των μεραρχιών του ΤΣΔΜ κατ’ αυτή την περίοδο, περιορισμένη για τους παραπάνω λόγους, ήταν η εξής :

— Η XIII Μεραρχία είχε αναπτυγμένα στη Λεσνίτσα τό XIIIα Όρεινό Χειρουργείο για τα χειρουργικά περιστατικά και στη Μπραγόζδα τό XIIIβ Όρεινό Χειρουργείο για τη διαλογή. Τό XIII Νοσηλευτικό Τμήμα ενίσχυε τά δύο χειρουργεία της Μεραρχίας σέ προσωπικό και σέ μέσα. Η XIII Μοίρα Τραυματιοφορέων μέ έδρα τή Γκραμποβίτσα είχε διαθέσει προσωπικό στίς μονάδες για ενίσχυσή τους.

— Η IX Μεραρχία είχε αναπτυγμένο στό Όσαντι τό IXα Όρεινό Χειρουργείο, που ανέπτυξε στην Πίργκου μικρό σταθμό υποδοχής. Επίσης τό IXβ Όρεινό Χειρουργείο ήταν αναπτυγμένο στό Σοβιάνι. Η IX Μοίρα Τραυματιοφορέων, μέ έδρα στό Μότσιανι, είχε διαθέσει τραυματιοφορείς στά μαχόμενα τμήματα για ενίσχυσή τους.

— Η X Μεραρχία είχε αναπτύξει τό Χα Όρεινό Χειρουργείο μετά κλιμακίου του X Νοσηλευτικού Τμήματος στό Ροσοβέρι για τά χειρουργικά περιστατικά και τό Χβ Όρεινό Χειρουργείο μέ τό υπόλοιπο του Νοσηλευτικού Τμήματος στην Κάτω Μογκλίτσα, ως χειρουργείο διαλογής. Η X Μοίρα Τραυματιοφορέων είχε τήν έδρα της στό Ροσοβέρι και ενίσχυε τά μαχόμενα τμήματα μέ τραυματιοφορείς.

— Η XVI Μεραρχία είχε αναπτύξει τό XVIα Όρεινό Χειρουργείο και κλιμάκιο του XVI Νοσηλευτικού Τμήματος στό Κοβάτσιανι για χειρουργικά περιστατικά και τό XVIβ Όρεινό Χειρουργείο μετά κλιμακίου του XVI Νοσηλευτικού Τμήματος στη Βρέπσκα, επίσης για χειρουργικά περιστατικά. Κλιμάκιο του XVIβ Όρεινού Χειρουργείου είχε αναπτυχθεί στην περιοχή Κομμένης Πέτρας ως χειρουργείο διαλογής. Η XVI Μοίρα Τραυματιοφορέων είχε έδρα στό Άνω Ντουσιάρι και διέθετε τραυματιοφορείς για ενίσχυση των μαχόμενων τμημάτων.

237. Τά δρομολόγια διακομιδών των μεραρχιών ήταν τά εξής :

— Της XIII Μεραρχίας

. Σταρόβο—Λεσνίτσα—Σοβιάνι—Μαλίκη—Κορυτσά.

. Μπραγόζδα—Λεσνίτσα.

. Ένδεχομένως δέ τό δρομολόγιο : Γκραμποβίτσα—Ποντυκορίγιε—Ζβέζντα—Τσαγγόνι πρὸς Μπίγλιστα.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ.709/Α/1α, σελ. 196—198.

— Τῆς IX Μεραρχίας: Ὀσνάντι—Πίργκου—Μαλίκη—Κορυτσά καί Κάμια—Κρόσνιστι πρὸς Μαλίκη—Κορυτσά.

— Τῆς X Μεραρχίας: Κάτω Μογκλίτσα—ὕπὸ κατασκευὴ ἀμαξιτῆ ὁδὸς πρὸς Ποπτσισίτι—Μαλίκη—Κορυτσά.

— Τῆς XVI Μεραρχίας: Οἱ ἡμιονικὲς ὁδοὶ Τσέρολατ—Βρέπσκα καί Κοβάτσιανι—Βρέπσκα. Στὴ συνέχεια ἡ ἡμιονικὴ πρὸς γέφυρα Κάτω Μογκλίτσας—ὕπὸ κατασκευὴ ἀμαξιτῆ πρὸς Ποπτσισίτι—Μαλίκη—Κορυτσά.

Οἱ διακομιδὲς δὲν παρουσίασαν δυσκολίες, γιατί οἱ ἀπώλειες ἦταν, ὅπως προαναφέρεται, περιορισμένες. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν μόνο στὶς διακομιδὲς τῆς XVI Μεραρχίας, ἐξαιτίας τοῦ αὐξημένου σχετικὰ ἀριθμοῦ τραυματιῶν καὶ τῶν δύσβατων δρομολογίων (1).

Ε'. Στὴ Ζώνη Ἐπιχειρήσεων τοῦ Νότιου Μετώπου

(Σχεδιάγραμμα 19)

238. Τὴν ἐποπτεία τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς ζώνης ἐπιχειρήσεων τοῦ Νότιου Μετώπου εἶχε ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, ἡ ὁποία κατ' αὐτὴ τὴν περίοδο εἶχε διαθέσει τοὺς σχηματισμοὺς τῆς ὡς ἑξῆς:

— Τό Α2 Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο καὶ τό Α' Ὀρεινὸ Νοσηλευτικὸ Τμῆμα στό Δέλβινο, γιὰ τὰ χειρουργικὰ περιστατικά καὶ τὴ διαλογή.

— Τό Σ1 Πεδινὸ Χειρουργεῖο καὶ τό Σ1 Πεδινὸ Νοσηλευτικὸ Τμῆμα στό Μπουλαράτ, μέ τὴν αὐτὴ ἀποστολὴ ἐπίσης.

— Τό Α1 Πεδινὸ Χειρουργεῖο καὶ τό Α' Πεδινὸ Νοσηλευτικὸ Τμῆμα λειτουργοῦσαν ὡς πρόσκαιρο νοσοκομεῖο στὴ Μονή Βελᾶς.

— Ἡ Α' Μοίρα Τραυματιοφορέων εἶχε τὴν ἔδρα τῆς στὴ Δούβλιανη καὶ προωθημένους σταθμοὺς ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων στό Κούτς καὶ τό Μπόρσι γιὰ τὴν III Μεραρχία, στὴν Τσεπούνα γιὰ τὴν VIII Μεραρχία καὶ κοντὰ στὴ γέφυρα Παλαιόκαστρο (ὁδὸς Ἀργυρόκαστρο—Ἐρίνδης) γιὰ τὴ II Μεραρχία.

— Ὁ Α' Ὑγειονομικὸς Ὀρχος ἦταν ἐγκατεστημένος στὴ Μουρζίνα γιὰ τὸν ὑγειονομικὸ ἐφοδιασμό τῶν Μονάδων.

— Στὴ ζώνη ἐνέργειας τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ἀναπτύχθηκε καὶ λειτουργοῦσε στό Γράψι τό Σ4 Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς.

Μέ αὐτοὺς τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς καλύπτονταν οἱ ὑγειονομικὲς ἀνάγκες τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, οἱ ὁποῖες δὲν ἦταν μεγάλες, γιατί κατ' αὐτὴ τὴν περίοδο δὲν ἔγιναν σοβαρὲς ἐπιχειρήσεις καὶ κατὰ συνέπεια ὁ ἀριθμὸς τῶν τραυματιῶν δὲν ἦταν σημαντικὸς. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν μόνο ἀπὸ τὴ συνεχὴ παρενόχληση τῆς ἰταλικῆς ἀεροπορίας καὶ ἀπὸ τό δύσβατο τοῦ ἐδάφους στοὺς τομεῖς τῶν II καὶ III Μεραρχιῶν.

Οἱ διακομιδὲς γίνονταν σύμφωνα μέ τίς διαταγές τοῦ ΤΣΗ, πού κάλυπτε ἀπὸ ὑγειονομικῆς πλευρᾶς τὰ μετόπισθεν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καὶ ἡ διακοδοσία του ἐφθανε στὰ νοσηλευτικὰ κέντρα νότια τῶν Ἰωαννίνων (2).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.696/Η/1, σελ. 2 καὶ Φ. 709/Α/1α, σελ. 196-197 καὶ 199-200.

(2) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.635/Δ/2, σελ. 8-39.

239. Ἡ δραστηριότητα τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῶν μεραρχιῶν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, κατ' αὐτὴν τὴν περίοδο, ἦταν ἡ παρακάτω ἀπὸ βόρεια πρὸς νότια :

—Ἡ II Μεραρχία εἶχε ἀναπτυγμένους τοὺς ὑγειονομικοὺς τῆς σχηματισμοὺς ὡς ἑξῆς :

. Τό IIα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο : 1ο κλιμάκιο στό Καλιάζι καὶ 2ο κλιμάκιο στό Γκιάτι, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καὶ ὡς χειρουργικόν.

. Τό IIβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο : 1ο κλιμάκιο στό Λάμποβο καὶ 2ο κλιμάκιο στό Γκιάτι, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς καὶ ὡς χειρουργικόν.

. Τῇ II Μοίρα Τραυματιοφορέων μέ ἔδρα στό Κορόνι. Διέθετε προσωπικὸ καὶ μέσα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν μαχόμενων μονάδων τῆς Μεραρχίας.

Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῆς II Μεραρχίας διακομίζονταν σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ ΤΣΗ κατὰ τὰ δρομολόγια :

. Γκλάμποβα—Παλαιόκαστρο—Γράψι — Μπουλαράτ—Μονή Βελᾶς— Ἰωάννινα.

. Γκιάτι—Γράψι—Μπουλαράτ — Μονή Βελᾶς — Ἰωάννινα.

—Ἡ VIII Μεραρχία εἶχε ἀναπτυγμένους τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς ὡς ἑξῆς :

. Τό VIIIα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο μέ τό 1ο κλιμάκιο τοῦ VIII Νοσηλευτικοῦ Τμήματος, στή συμβολή τοῦ χειμάρου Γκολέμιου μέ τό Γαρδικιώτη ποταμό, γιὰ τὰ χειρουργικά περιστατικά καὶ τὴ διαλογή.

. Τό VIIIβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο ἀναπτύχθηκε σέ δύο κλιμάκια. Τό 1ο κλιμάκιο στό χωριὸ Γκολέμι καὶ τό 2ο στίς Σπηλιές Κολωνίου. Καὶ τὰ δύο κλιμάκια λειτούργησαν ὡς διαλογῆς, χειρουργικά καὶ πρόχειρα ἀναρρωτήρια γιὰ τοὺς ἐλαφρὰ πάσχοντες.

. Τὴν VIII Μοίρα Τραυματιοφορέων μέ τό 2ο κλιμάκιο τοῦ VIII Νοσηλευτικοῦ Τμήματος στήν Τσεπούνα. Ἡ Μοίρα ἐνίσχυε τὰ μαχόμενα τμήματα σέ προσωπικὸ καὶ μέσα.

Οἱ διακομιδές τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας ἀκολουθοῦσαν τό δρομολόγιο Γκολέμι —Κολώνιο—Τσεπούνα—Γράψι—Μπουλαράτ—Μονή Βελᾶς—Ἰωάννινα.

—Ἡ III Μεραρχία εἶχε ἀναπτυγμένους τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμοὺς τῆς ὡς ἑξῆς :

. Τό IIIα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο μέ τό III Νοσηλευτικὸ Τμήμα λειτουργοῦσε στὸν Ἅγιο Βασίλειο γιὰ χειρουργικά περιστατικά, μέ κλιμάκιό του στό Μπόρσι ἐπίσης γιὰ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις.

. Τό IIIβ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο λειτουργοῦσε στό Κούτς ὡς χειρουργικὸ καὶ διαλογῆς.

. Τὴν III Μοίρα Τραυματιοφορέων μέ ἔδρα στό Μπόρσι, ἡ ὁποία ἐνίσχυε τὰ μαχόμενα τμήματα σέ προσωπικὸ καὶ μέσα.

Τὰ δρομολόγια διακομιδῆς τῆς III Μεραρχίας ἦταν Κούτς—Μπόρσι καὶ Ἅγιος Βασίλειος—Δέλβινο—Μονή Βελᾶς—Ἰωάννινα (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.635/Δ/2, σελ. 6-10 καὶ Ἀντιστράτηγου ἐ.ἀ. Κατσιμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἠπειρος Προμαχοῦσα», σελ. 220 καὶ 226.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Μικροεπιχειρήσεις στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο

(Σχεδιάγραμμα 20)

240. Κατόπιν της άποτυχίας της μεγάλης Ιταλικής επίθεσης, η διάταξη του Έλληνικού Στρατού στη Βόρεια Ήπειρο διαμορφώθηκε μέχρι τις 5 'Απριλίου (παραμονή της γερμανικής εισβολής), ως εξής :

— Τό ΤΣΔΜ, πού κατείχε την έδαφική ζώνη μεταξύ της λίμνης 'Αχρίδας και του όρους Τόμορος, είχε αναπτυγμένες από βόρεια προς νότια τις XIII, IX, X και XVI Μεραρχίες. 'Ως έφεδρείες διέθετε τη Μεραρχία 'Ιππικού στην περιοχή Κορυτσάς, την XX Μεραρχία στην περιοχή Φλώρινας και την 21η Ταξιαρχία Πεζικού στην περιοχή Μπίγλιστας.

— Τό ΤΣΗ, στο όποιο ανήκαν τά Α' και Β' Σώματα Στρατού, κατείχε τη ζώνη από τό όρος Τόμορος μέχρι τη θάλασσα. 'Ο 'Αώος ποταμός ήταν τό όριο τών δύο Σωμάτων Στρατού. Τό Α' Σώμα Στρατού είχε τη II Μεραρχία άμέσως δυτικά του 'Αώου, την VIII Μεραρχία στο κέντρο της διατάξεώς του και την III Μεραρχία στον παραλιακό τομέα. Τό Β' Σώμα Στρατού είχε από βορειο-ανατολικά προς νοτιοδυτικά στην πρώτη γραμμή τις VI-XVII-V-IV Μεραρχίες και ως έφεδρείες την I Μεραρχία, βόρεια της Πρεμετής, πού τελούσε σέ κατάσταση άνασυγκροτήσεως και την XV Μεραρχία στις περιοχές Κλεισούρας, Μαρτίни και 'Αψου. Τέλος η XI Μεραρχία ήταν στην περιοχή Ροντίν, Μπάλι και Ψάρι, ως έφεδρεία του ΤΣΗ.

241. Κατά τό χρονικό διάστημα από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 5 'Απριλίου 1941 ό άγώνας, στο χώρο του ΤΣΗ, περιορίστηκε σέ δράση πυροβολικού τών αντιπάλων και σέ αεροπορικές έπιδρομές, στο δέ χώρο του ΤΣΔΜ διεξήχθηκε μέ τοπικά έγχειρήματα περιορισμένης έκτάσεως, στίς ζώνες ένέργειας τών IX και XVI Μεραρχιών (1).

'Η Δραστηριότητα της 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας στο

Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο

(Σχεδιαγράμματα 17, 18, 19 και 20)

242. Κατ' αυτή την περίοδο δέν έγινε καμιά ουσιώδης μεταβολή στη διάταξη τών υγειονομικών σχηματισμών (μονάδων), ούτε στο σχέδιο διακομιδών και νοσηλείας. Οί άπώλειες μάχης και μή μάχης δέν ήταν αξιόλογες. Βασικό νοσηλευτικό κέντρο στά μετόπισθεν του ΤΣΗ, ήταν τά 'Ιωάννινα. Πρωοθημένη νοσηλευτική μονάδα τών 'Ιωαννίνων, ήταν τό Σ4 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο Γράψι 'Αργυροκάστρου.

(1) Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Τό Τέλος μιζς 'Εποποιίας», σελ. 95-97 και Φ.601/Α/1, σελ. 92.

Γιά τὰ μετόπισθεν τοῦ ΤΣΔΜ, νοσηλευτικό κέντρο ἦταν ἡ Φλώρινα. Προωθημένη νοσηλευτική μονάδα τῆς Φλώρινας, ἦταν τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς.

243. Τό σχέδιο διακομιδῶν καί νοσηλείας ἀπό βόρεια πρὸς νότια ἦταν τό ἑξῆς :

— Τμῆμα Στρατιᾶς Δυτικῆς Μακεδονίας.

. Ἡ XIII Μεραρχία χρησιμοποιοῦσε γιά τίς διακομιδές της τὰ δρομολόγια ἀπὸ Σταρόβα καί Μπραγόζδα πρὸς Λεσνίτσα—Γκραμποβίτσα καί ἀπὸ ἐκεῖ πρὸς Σοβιάνι—Μαλίκη—Κορυτσά καί πρὸς Ποντοκορίγιε—Τσαγκόνι—Μπίγλιστα.

Στό XIIIα Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο, πού λειτουργοῦσε στή Λεσνίτσα, παρέμεναν οἱ μὴ διακομιστέοι ἀσθενεῖς καί τραυματίες. Οἱ ὑπόλοιποι διακομίζονταν στήν Κορυτσά γιά τὴν παραπέρα περίθαλψη.

. Ἡ IX Μεραρχία χρησιμοποιοῦσε γιά τίς διακομιδές τὰ δρομολόγια Ὀσνάντι—Πίργκου—Σοβιάνι—Μαλίκη—Κορυτσά καί Κάμια—Κροσνίτσι—Μαλίκη—Κορυτσά.

Στό IXα Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο, πού ἦταν ἀναπτυγμένο στό Ὀσνάντι, παρέμεναν οἱ μὴ διακομιστέοι τραυματίες καί ἀσθενεῖς. Οἱ ὑπόλοιποι διακομίζονταν στήν Κορυτσά καί ἀπὸ ἐκεῖ στό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας.

. Ἡ X Μεραρχία χρησιμοποιοῦσε γιά τίς διακομιδές τό δρομολόγιο Κάτω Μογκλίτσα—Ποπτσισίτι—Μαλίκη—Κορυτσά.

Στά χειρουργεῖα Ροσοβέρι καί Κάτω Μογκλίτσα παρέμεναν οἱ μὴ διακομιστέοι. Οἱ ὑπόλοιποι διὰ τοῦ Νοσοκομείου Κορυτσᾶς διακομίζονταν στὰ Νοσηλευτικὰ Κέντρα Φλώρινας καί Θεσσαλονίκης.

. Ἡ XVI Μεραρχία, ἐξαιτίας τοῦ πολὺ ὀρεινοῦ ἐδάφους τοῦ τομέα της, ἔκανε ἀναδιάταξη τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν της, ὡς ἑξῆς : Τό XVIα Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο μέ κλιμάκιο τοῦ XVI Νοσηλευτικοῦ Τμήματος στό Κοβάτσανι, ὡς χειρουργικό. Κλιμάκιο τοῦ XVIα Ὀρεινοῦ Χειρουργείου στήν περιοχή Τεκὲ δυτικά Τομορίτσα, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς. Τό XVIβ Ὀρεινὸ Χειρουργεῖο μέ κλιμάκιο τοῦ XVI Νοσηλευτικοῦ Τμήματος στή Βρέπσκα, ὡς χειρουργικό. Κλιμάκιο τοῦ XVIβ Ὀρεινοῦ Χειρουργείου στήν περιοχή Κομμένης Πέτρας, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς. Τό ὑπόλοιπο τοῦ XVI Νοσηλευτικοῦ Τμήματος στήν περιοχή Βρέπσκα. Τὴν ἔδρα τῆς XVI Μοίρας Τραυματιοφορέων στό Ἄνω Ντούσαρι.

Στά χειρουργεῖα παρέμεναν οἱ τραυματίες Α' ἀνάγκης. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῶν λοιπῶν κατηγοριῶν διακομίζονταν στήν Κορυτσά καί στή συνέχεια στό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας. Ἡ Μεραρχία χρησιμοποιοῦσε γιά τίς διακομιδές της τὰ δρομολόγια Τσιροτάτι—Γκούρι—Πρέρ—Βρέπσκα, Τεκές—Κοβάτσανι—Κούμπαλα—Βρέπσκα καί ἀπὸ Βρέπσκα—γέφυρα Κάτω Μογκλίτσας—Ποπτσισίτι—Μαλίκη—Κορυτσά.

. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας τῶν ἐφεδρικῶν μονάδων τοῦ Βόρειου Μετώπου διακομίζονταν, τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ καί τῆς 21ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ στό Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς καί ἀπὸ ἐκεῖ στό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας καί τῆς XX Μεραρχίας Πεζικοῦ στό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας καί ἀπὸ ἐκεῖ στό Νοσηλευτικὸ Κέντρο Θεσσαλονίκης.

— Τμῆμα Στρατιᾶς Ἡπείρου.

. Ἡ XI Μεραρχία χρησιμοποιοῦσε γιά τίς διακομιδές της τὰ δρομολόγια Τσεροβόντα—Σούκα—Κλεισούρα—Κοσίνα—Ἰωάννινα καί Ροβίτσα—Σούκα—Κλεισούρα—Κοσίνα—Ἰωάννινα.

Στά χειρουργεία της Τσεροβόντα και της Ροβίτσας παρέμεναν οι μη διακομιστέοι τραυματίες και ασθενείς. Οι υπόλοιποι διακομίζονταν στην Κοσίνα, όπου οι μέν Α' ανάγκης παρέμεναν στις εκεί υγειονομικές μονάδες, οι δέ λοιπές κατηγορίες διακομίζονταν στο Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

·Η VI Μερραρχία χρησιμοποιούσε για τις διακομιδές της τόν άξονα Σούκα—Κλεισούρα—Κοσίνα—Κούταλι—Ίωάννινα.

Οι απώλειες υγείας από τὰ χειρουργεία της Σούκας, όπου παρέμεναν οι μη διακομιστέοι, διακομίζονταν στην Κοσίνα και στο Κούταλι. Έκεί παρέμεναν οι Α' ανάγκης και οι υπόλοιποι διακομίζονταν προς τό Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

·Η XVII Μερραρχία χρησιμοποιούσε για τις διακομιδές της τόν άξονα Ρίμπας—Κλεισούρα—Κοσίνα—Κούταλι—Ίωάννινα.

Οι απώλειες υγείας από τό χειρουργείο της Ρίμπας διακομίζονταν στους υγειονομικούς σχηματισμούς (μονάδες) του Β' Σώματος Στρατού στην Κοσίνα και τό Κούταλι. Έκεί παρέμεναν οι Α' ανάγκης τραυματίες και ασθενείς, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρονταν στο Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

·Η V Μερραρχία χρησιμοποιούσε για τις διακομιδές της τόν άξονα Μπάλι—Ποντοκοράνι—Κλεισούρα—Κοσίνα—Κούταλι—Ίωάννινα και ή IV Μερραρχία τόν άξονα Ποντοκοράνι—Κλεισούρα—Κοσίνα—Κούταλι—Ίωάννινα.

Οι απώλειες τών δύο Μερραρχιών διακομίζονταν στο χειρουργείο του Μπάλι. Έκεί παρέμεναν οι μη διακομιστέοι, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρονταν στους υγειονομικούς σχηματισμούς του Β' Σώματος Στρατού στην Κοσίνα και στο Κούταλι. Σ' αυτούς τούς σχηματισμούς παρέμεναν οι Α' ανάγκης. Οι λοιπές κατηγορίες διακομίζονταν στο Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων.

·Η II Μερραρχία διακόμιζε τις απώλειες υγείας κατά τούς άξονες Γκιάτι—Γράφι—Μπουλαράτ—Μονή Βελᾶς—Ίωάννινα και Γκλάμποβο—Παλαιόκαστρο—Γράφι—Μονή Βελᾶς—Ίωάννινα.

·Η VIII Μερραρχία χρησιμοποιούσε για τις διακομιδές της τόν άξονα Γκολέμι—Κολόνιο—Τσεπούνα—Γράφι—Μονή Βελᾶς—Ίωάννινα.

·Η III Μερραρχία χρησιμοποιούσε τόν άξονα Κούτς—Μπόρσι—Άγιος Βασίλειος—Δέλβινο—Μονή Βελᾶς—Ίωάννινα.

·Από τις απώλειες υγείας, οι μη διακομιστέοι παρέμεναν στα χειρουργεία στο Γκιάτι και στο Γκλάμποβο της II Μερραρχίας, στο VIIIα Όρεινό Χειρουργείο, αναπτυγμένο στο Γκολέμι, της VIII Μερραρχίας και στα Χειρουργεία στον Άγιο Βασίλειο και στο Κούτς της III Μερραρχίας. Οι Α' ανάγκης διακομίζονταν στους υγειονομικούς σχηματισμούς (μονάδες) του Μπουλαράτ, του Γράφι, της Μονής Βελᾶς και του Δέλβινου. Οι λοιπές απώλειες διακομίζονταν στα Ίωάννινα.

·Η XV Μερραρχία, μέχρι τις 5 Απριλίου, χρησιμοποιούσε τούς άξονες διακομιδών Μπουμπέσι—Σούκα—Κλεισούρα—Κοσίνα—Ίωάννινα και Ροντίν—Σούκα—Κλεισούρα—Κοσίνα—Κούταλι—Ίωάννινα.

·Η I Μερραρχία μέχρι τις 2 Απριλίου 1941 διακόμιζε τις απώλειες υγείας της κατά τόν άξονα Μπάλι—Σούκα—Κλεισούρα—Κοσίνα—Κούταλι—Ίωάννινα.

Στά χειρουργεία στο Μπουμπέσι, Ροντίν και Μπάλι παρέμεναν οι μη διακομιστέοι τραυματίες και ασθενείς. Οι υπόλοιποι διακομίζονταν στα Ίωάννινα, εκτός τών Α' ανάγκης που παρέμεναν στην Κοσίνα και στο Κούταλι.

·Από τις 3 Απριλίου 1941, όταν ή I Μερραρχία τέθηκε σέ έφεδρεία στην περιοχή Κοσίνας—Σλεύτσας, οι απώλειες υγείας της διακομίζονταν στο Νοσηλευτικό Κέντρο Ίωαννίνων από τόν άξονα Κοσίνα—Μονή Βελᾶς—Ίωάννινα. Στους νοσηλευτικούς σχηματισμούς της Κοσίνας παρέμεναν οι Α' ανάγκης

ἀσθενείς καὶ τραυματίες. Οἱ λοιπές κατηγορίες διακομίζονταν στοὺς νοσηλευτικούς σχηματισμούς τῆς Μονῆς Βελᾶς καὶ τῶν Ἰωαννίνων.

245. Οἱ ὑγειονομικοὶ ἀνεφοδιασμοὶ τῶν μεραρχιῶν καὶ τῶν μὴ μεραρχιακῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν τοῦ ΤΣΔΜ, γίνονταν ἀπὸ τὸν Γ' Ὑγειονομικὸ Ὅρχο πού βρισκόταν στὴν Κορυτσά καὶ τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν τῶν μετόπισθεν, ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἐφοδιασμοῦ Κορυτσᾶς καὶ ἀπὸ τὸ Β' Ρυθμιστικὸ Κέντρο Φλώρινας.

Οἱ ὑγειονομικοὶ ἀνεφοδιασμοὶ τοῦ ΤΣΗ γίνονταν, τῶν μονάδων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀπὸ τὸ Β' Ὑγειονομικὸ Ὅρχο πού εἶχε ἔδρα στὴν Παντελόγια καὶ τῶν μονάδων τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ἀπὸ τὸν Α' Ὑγειονομικὸ Ὅρχο πού ἦταν στὴ Μουρζίνα.

Οἱ ὑγειονομικοὶ ἀνεφοδιασμοὶ τῶν μονάδων καὶ σχηματισμῶν τῶν μετόπισθεν γίνονταν ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἐφοδιασμοῦ Ἰωαννίνων καὶ ἀπὸ τὴν Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη Ἀμφιλοχίας.

Σ' αὐτὴ τὴν περίοδο δὲν παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες στὴ διεξαγωγή τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας, γιατί δὲ γίνονταν σοβαρές ἐπιχειρήσεις. Ὁ καιρὸς βελτιώθηκε καὶ τὰ κρυοπαγήματα ἄρχισαν νὰ ὑποχωροῦν. Οἱ μόνες δυσκολίες προέρχονταν ἀπὸ τὸ ὀρεινὸ ἔδαφος καὶ τὴ συνεχή παρενόχληση τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας, ἡ ὁποία ἐπηρέαζε κυρίως τὶς διακομιδές (1).

Ἡ Γερμανικὴ Ἐπίθεση

Γενικότητες

(Σχεδιάγραμμα 20)

246. Τὴν 1η Μαρτίου 1941 ἄρχισε ἡ εἰσοδος ἰσχυρῶν γερμανικῶν δυνάμεων στὴ Βουλγαρία καὶ ἡ προώθησή τους πρὸς τὴν ἑλληνοβουλγαρικὴ μεθόριο. Ἐμπρὸς στὴν ἀπειλή, πού σαφῶς διαγραφόταν κατὰ τῆς Ἑλλάδας, ἡ Μεγάλῃ Βρετανία ἔσπευσε νὰ ἐνισχύσει τὴ σύμμαχό της Ἑλλάδα μὲ δύο μεραρχίες πεζικοῦ καὶ μιά τεθωρακισμένη ταξιαρχία.

Αὐτὴ ἡ δύναμη ἐγκαταστάθηκε ἀμυντικῶς στὴν τοποθεσία Καϊμακτσαλάν-Βέρμιο-Ἀλιάκμονας ποταμός, μαζί μὲ τὶς XII καὶ XX Ἑλληνικὲς Μεραρχίες Πεζικοῦ.

247. Ἡ γενικὴ διάταξη τῶν δυνάμεων πού θὰ ἀντιμετώπιζαν τὶς γερμανικὲς δυνάμεις, στὶς 5 Ἀπριλίου ἦταν ἡ παρακάτω :

— Τμῆμα Στρατιᾶς Κεντρικῆς Μακεδονίας (ΤΣΚΜ), πού εἶχε στρατηγεῖο στὴν Κοζάνη καὶ διέθετε :

· Τὴ XII Μεραρχία Πεζικοῦ μὲ τὸ στρατηγεῖο της στό Σοφουλάρ (περιοχὴ Χάδοβας).

· Τὴν XX Μεραρχία Πεζικοῦ μὲ τὸ στρατηγεῖο της στό Ξυνό Νερό.

· Τὸ Βρετανικὸ Ἐκστρατευτικὸ Σῶμα μὲ τὸ στρατηγεῖο του στό Κολοκούρι Κατερίνης. Περιλάβαινε τὴ 2η Νεοζηλανδικὴ Μεραρχία Πεζικοῦ μὲ τὸ στρατηγεῖο της στό Κολοκούρι Κατερίνης, τὴν 6η Αὐστραλιανὴ Μεραρχία Πεζικοῦ μὲ τὸ στρατηγεῖο της στὰ Σέρβια καὶ τὴν 1η Τεθωρακισμένη Βρετανικὴ Ταξιαρχία μὲ τὸ στρατηγεῖο της στὴν Ἑδεσσα.

Στὶς 4 Ἀπριλίου 1941 ἔφθασε στὴν ἔδρα τοῦ Στρατηγεῖου τοῦ ΤΣΚΜ

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 709/Α/1, σελ. 196-200.

ὁ Στρατηγὸς Οὐίλσον καὶ ἀνέλαβε τὴ διοίκηση τῶν Ἑλληνικῶν καὶ Βρετανικῶν δυνάμεων Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἀφοῦ ἐγκατέστησε τὸ στρατηγεῖο του στὴν Τσαρίτσανη Ἐλασσόνας. Οἱ δυνάμεις τοῦ ΤΣΚΜ ἔλαβαν τὸν τίτλο «*Συγκροτῆμα IV*» καὶ ὑπάγονταν ἀπευθείας στὸν Ἑλληνα Ἀρχιστράτηγο.

— Τ μ ῆ μ α Σ τ ρ α τ ι ᾶ ς Ἀ ν α τ ο λ ι κ ῆ ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς (ΤΣΑΜ) πού εἶχε τὸ στρατηγεῖο του στὴ Θεσσαλονίκη καὶ διέθετε :

- . Τὴ XVIII Μεραρχία Πεζικοῦ μέ τὸ στρατηγεῖο της στὴ Βυρώνεια.
- . Τὴ XIV Μεραρχία Πεζικοῦ μέ τὸ στρατηγεῖο της στὶς Σέρρες.
- . Τὴν VII Μεραρχία Πεζικοῦ μέ τὸ στρατηγεῖο της στὴ Δράμα.
- . Τὴ XIX Μηχανοκίνητη Μεραρχία μέ τὸ στρατηγεῖο της στὸ Κιλκίς.
- . Τὴν Ταξιαρχία Πεζικοῦ Νέστου μέ τὸ στρατηγεῖο της στὴ Ξάνθη.

Οἱ XIV καὶ XVIII Μεραρχίες ὑπάγονταν στὴν Ὁμάδα Μεραρχιῶν τοῦ ΤΣΑΜ, ἡ ὁποία εἶχε τὸ στρατηγεῖο της στὸ χωριὸ Στρυμονικό.

Στὶς παραπάνω δυνάμεις τοῦ ΤΣΑΜ συμπεριλαμβάνονταν καὶ 20 Ὀχυρά ἢ συγκροτήματα Ὀχυρῶν, ἐπανδρωμένα μέ 8.500 ἀξιωματικούς καὶ ὀπλίτες.

— Τ α ξ ι α ρ χ ί α Π ε ζ ι κ ο ῦ Ἑ β ρ ο υ μέ τὸ στρατηγεῖο της στὴν Ἀλεξανδρούπολη, στὴν ὁποία ὑπαγόταν καὶ τὸ Ὀχυρὸ Νυμφαίας (1).

Οἱ Ἐνέργειες τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν

248. Ἡ διαφαινόμενη γερμανικὴ ἐπίθεση ἐπέβαλε τὴ λήψη τῶν ἐξῆς μέτρων ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν :

— Περὶ τὸ τέλος Μαρτίου 1941 μετακινήθηκαν τὰ Νοσοκομεῖα Ἀλεξανδρουπόλεως στὴ Μυτιλήνη, Δράμας στὴ Σύρο, Καβάλας στὴν Τήνο καὶ τὰ 5ο καὶ 6ο Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Θεσσαλονίκης στὴν Καλαμάτα. Ἐπίσης διατάχτηκε τὸ 1ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης μέσα στὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ἀπριλίου, νὰ μεταφερθεῖ στὸ Σανατόριο Μαντινείας καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ ὡς Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Μαντινείας.

— Τὸ 8ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε στὶς Σπέτσες καὶ λειτούργησε ἐκεῖ ὡς Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Σπετσῶν.

— Διατάχτηκε ἡ Α' Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη νὰ παραλάβει πέντε ἀπολυμαντικούς κλιβάνους πού ἀγοράστηκαν ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ νὰ τοὺς ἀποστείλει στὰ Κέντρα Ἐκπαιδεύσεως Ἀθηνῶν, Κορίνθου, Ναυπλίου, Καλαμάτας καὶ Τριπόλεως.

Μέ αὐτὰ τὰ μέτρα ἐγίνε ἡ μεταστάθμευση νοτιότερα τῶν βαρύτερων ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν, ὥστε νὰ διευκολύνεται ἡ ὑγειονομικὴ ὑποστήριξη τοῦ στρατεύματος μετὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως.

249. Ἐκτός ἀπὸ τὰ παραπάνω μέτρα, ρυθμίστηκαν καὶ θέματα προληπτικῆς καὶ θεραπευτικῆς ἱατρικῆς. Γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ διατάχτηκε ἡ ἑκτακτὴ σύγκληση τοῦ Ἀνώτατου Στρατιωτικοῦ Ὑγειονομικοῦ Συμβουλίου, γιὰ νὰ ἀποφανθεῖ ἐπὶ τῆς χρησιμοποίησεως τῶν ἐνέσεων ἀδρεναλίνης σέ περιστατικά ἐντερίτιδων, γιὰ τὴ χρησιμότητα τοῦ ἀντιδυσεντερικοῦ ἐμβολίου πού εἶχε παρασκευαστεῖ

(1) Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ α' Ἀγῶνες εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Δυτικὴν Θράκην», σελ. 77-79 καὶ 85-86.

ἀπὸ τὸν ἰατρὸν Καμινοπέτρου καὶ γιὰ τὴ χρησιμότητα διαφόρων ἰδιοσκευασμάτων. Ἐπίσης ρυθμίστηκε τὸ οἰκονομικὸ θέμα γιὰ τοὺς νοσηλευόμενους στρατιωτικούς στὰ κρατικά νοσοκομεῖα καὶ σὲ ἄλλα νοσηλευτικὰ ἱδρύματα.

Ἡ Διάταξη τῶν Ὑγειονομικῶν Σχηματισμῶν

Α'. Βρετανικοὶ Ὑγειονομικοὶ Σχηματισμοὶ στό Ἑσωτερικὸ τῆς Χώρας.

250. Τὸ Βρετανικὸ Ἐκστρατευτικὸ Σῶμα, στό ἑσωτερικὸ τῆς χώρας, διέθετε τοὺς ἑξῆς ὑγειονομικοὺς σχηματισμούς :

- Τὸ Γενικὸ Βρετανικὸ Νοσοκομεῖο στήν Κηφισιά.
- Τὴν 7η Προκεχωρημένη Ἀποθήκη Ὑγειονομικῶν Ἐφοδίων στήν Κηφισιά.
- Τὸ 1ο Κινητὸ Ἀνθελονοσιακὸ Ἐργαστήριον Ἐκστρατείας στήν Κηφισιά.
- Τὸ 2ο Ὑγειονομικὸ Συρμὸ στήν Ἀθήνα (1).

Β'. Ἑλληνο—Βρετανικοὶ Ὑγειονομικοὶ Σχηματισμοὶ στὴ Ζώνη τῶν Μετόπισθεν.

(Σχεδιάγραμμα 20)

251. Ἡ ὑγειονομικὴ ὑποστήριξη τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων στὴ ζώνη τῶν μετόπισθεν παρεχόταν ἀπὸ τοὺς ἑξῆς ὑγειονομικοὺς σχηματισμούς :

- Τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Θεσσαλονίκης.
- Τὸ Β' Χειρουργεῖο Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στήν Κοζάνη.
- Τὸ Σ2 Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς στήν Ἐλασσόνα.
- Τὰ Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα Κοζάνης, Νάουσας, Βέροιας, Κιλκίς, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Καβάλας, Ἐλευθερουπόλεως καὶ Ἀμφιπόλεως.
- Τοὺς Σ4 καὶ Σ Λόχους Ἀπολυμαντῶν στὴ Θεσσαλονίκη.
- Τὴν Ὑγειονομικὴ Ἀποθήκη Θεσσαλονίκης.
- Ὑγειονομικοὺς Συρμούς στὴ Θεσσαλονίκη.
- Τοὺς Ὑγειονομικοὺς Λόχους Αὐτοκινήτων στήν Κοζάνη καὶ Θεσσαλονίκη.

Τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Θεσσαλονίκης παρέμεινε μέ τὰ 1ο, 2ο, 3ο, 4ο καὶ 7ο Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα, ὕστερα ἀπὸ τὴ μετακίνηση πρὸς νότια τῶν 5ου, 6ου καὶ 8ου Στρατιωτικῶν Νοσοκομείων.

Στὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Θράκης, ὡς νοσηλευτικὲς μονάδες, χρησιμοποιοῦνταν τὰ πολιτικὰ νοσοκομεῖα Ξάνθης, Κομοτηνῆς καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ὅλοι οἱ παραπάνω σχηματισμοὶ ὑπάγονταν στό ΤΣΑΜ ἢ στό ΤΣΚΜ, ἀνάλογα μέ τὴ θέση τους. Τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Θεσσαλονίκης ὑπαγόταν στὴ Γ' Ἀνώτερη Στρατιωτικὴ Διοίκηση.

252. Ἡ ὑγειονομικὴ ὑποστήριξη τοῦ Βρετανικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος στὴ ζώνη τῶν μετόπισθεν παρεχόταν μέ τοὺς ἑξῆς ὑγειονομικοὺς σχηματισμούς :

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/2, σελ. 7-10 καὶ ἡ «Medical history of the Second World War, Army Medical Services», σελ. 487.

- Τό 2/3 Αυστραλιανό Κέντρο Διαλογής Τραυματιών στην Έλασσόνα.
- Τό 1ο Νεοζηλανδικό Γενικό Νοσοκομείο στα Φάρσαλα.
- Τό 2/6 Απόσπασμα Αυστραλιανού Γενικού Νοσοκομείου στο Βόλο.
- Τό 24ο Κέντρο Διαλογής Τραυματιών στη Λάρισα.
- Τό 5ο Κινητό Βακτηριολογικό Έργαστήριο στη Λάρισα.
- Τόν 1ο Ύγειονομικό Συρμό στη Λαμία.
- Τόν Άκραίο Σιδηροδρομικό Σταθμό στη Λάρισα (1).

**Γ'. Έλληνο—Βρετανικοί Ύγειονομικοί Σχηματισμοί στη Ζώνη των
Έπιχειρήσεων.**

(Σχεδιαγράμματα 21 και 22)

253. Η ύγειονομική κάλυψη των ελληνικών δυνάμεων στη ζώνη των επιχειρήσεων εξασφαλιζόταν με τους εξής ύγειονομικούς σχηματισμούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά :

- Τό Α' κλιμάκιο του ΧΧ Όρεινού Χειρουργείου μετά νοσηλευτικού τμήματος, αναπτυγμένο στην Κέλλη.
- Τό Β' κλιμάκιο του ΧΧ Όρεινού Χειρουργείου, μετά νοσηλευτικού τμήματος, αναπτυγμένο στους Πύργους Άμυνταίου.
- Τήν ΧΧ Μοίρα Τραυματιοφορέων στους Πύργους, με ούλαμό στην Κέλλη.
- Τό ΧΙΙα Χειρουργείο στο Ρυάκι.
- Τό ΧΙΙβ Χειρουργείο στον Πολύμυλο.
- Τό ΧΙΧ Ύγειονομικό Απόσπασμα στη Μαυροπλαγιά Κιλκίς.
- Τό ΧVΙΙΙ Πεδινό Χειρουργείο (πρώην Σ2 Πεδινό Χειρουργείο), στο Θεοδώροβο, με κλιμάκιο στη Ροδόπολη.
- Τό ΧVΙΙΙ Νοσηλευτικό Τμήμα στο Νέο Πετρίτσι.
- Τό ΧVΙΙΙα Ούλαμό Τραυματιοφορέων στα Κάτω Πορρόϊα.
- Τό ΧVΙΙΙβ Ούλαμό Τραυματιοφορέων στο Νέο Πετρίτσι.
- Τό 41 Πεδινό Χειρουργείο (της ΧΙV Μεραρχίας) με τό Α' κλιμάκιο στο Σιδηρόκαστρο και τό Β' κλιμάκιο στο 25ο χιλιόμετρο της οδού Σερρών—Κάτω Βροντούς.
- Τό VΙΙα Πεδινό Χειρουργείο στο 25ο χιλιόμετρο της οδού Προσωτσάνης—Κάτω Νευροκοπίου.
- Τό VΙΙβ Πεδινό Χειρουργείο με τό Α' κλιμάκιο στο Τουλουμπάρ και τό Β' κλιμάκιο στην Πλατανιά.
- Τό ΧΙVβ Πεδινό Χειρουργείο της Ταξιαρχίας Νέστου, με τό Α' κλιμάκιο στο Σκοπό και τό Β' κλιμάκιο στη Γραβούνα.
- Τό Ύγειονομικό Τμήμα Ταξιαρχίας Έβρου στην Άλεξανδρούπολη.

254. Η ύγειονομική κάλυψη των Βρετανικών δυνάμεων στη ζώνη των επιχειρήσεων εξασφαλιζόταν με τους εξής ύγειονομικούς σχηματισμούς :

- Τό 4ο Έλαφρύ Χειρουργείο Έκστρατείας στην Έδεσσα, με απόσπασμα στα Γιαννιτσά και στη Νέα Χαλκηδόνα.
- Τήν Έλαφρά Όμάδα Ύγιεινής Έκστρατείας της Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κατερίνη.

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Πίνακες Εύρετηρίου Μονάδων και Σχηματισμών Γεν. Στρατηγείου και «Medical history of the Second World War, Army Medical Services», σελ. 486—487.

- Τό 4ο Νεοζηλανδικό Χειρουργείο Έκστρατείας στο Κολσκούρι Κατερίνης.
- Τή Νεοζηλανδική Κινητή Όδοντιατρική Μονάδα στην Κατερίνη.
- Τό 5ο Νεοζηλανδικό Χειρουργείο Έκστρατείας στο Δολίχι.
- Τό 6ο Νεοζηλανδικό Χειρουργείο Έκστρατείας στην Κάτω Μηλιά Κατερίνης.
- Τήν 4η Νεοζηλανδική Όμάδα Ύγιεινής Έκστρατείας, μετά του 4ου Χειρουργείου Έκστρατείας στο Κολοκούρι.
- Τό 2/1 Αυστραλιανό Χειρουργείο Έκστρατείας νότια των Σερβίων.
- 2/3 Αυστραλιανή Όμάδα Ύγιεινής Έκστρατείας στα Γεράνια.
- Τό 24 Κέντρο Διαλογής Τραυματιών στα Σέρβια.
- Τό 168 Έλαφρύ Χειρουργείο στο Μαυροδένδρι (βόρεια Κοζάνης) (1).

Ή Ύγειονομική Ύπηρεσία κατά τις Επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη
(Σχεδιαγράμματα 20 και 22)

255. Ή Γερμανική επίθεση εξαπολύθηκε τις πρωινές ώρες της 6ης Ἀπριλίου 1941. Οί επιχειρήσεις κράτησαν μέχρι τις 9 Ἀπριλίου, όποτε ύπογράφηκε άνακωχή από τό ΤΣΑΜ.

Οί άπώλειες σέ νεκρούς και τραυματίες, από έλληνικής πλευράς, ύπῆρξαν σχετικά περιορισμένες, παρά τή σφοδρότητα του άγώνα. Συνολικά αυτές δέν ξεπέρασαν τους 1.000 άξιωματικούς και όπλίτες (2).

256. Ή δραστηριότητα της ύγειονομικής ύπηρεσίας στην Ταξιαρχία του Έβρου και στις μεγάλες μονάδες του ΤΣΑΜ ήταν ή εξής :


- Γιά τήν Ταξιαρχία Έβρου είχε διατεθεί ύγειονομικό τμήμα μικρής δυνάμεως και περιορισμένων δυνατοτήτων, πού ήταν έγκαταστημένο στην Ἀλεξανδρουπόλη. Γερμανική επίθεση δέχτηκαν τό Τάγμα της Κομοτηνής και τό Όχυρό Νυμφαίας. Οί άπώλειές τους μέ τή μέριμνα και τά μέσα του Τάγματος συγκεντρώθηκαν στο σταθμό ύποδοχής και έπιδέσεως, πού είχε άναπτυχθεί βόρεια της Κομοτηνής.


Κατά τή σύμπτυξη των τμημάτων προκαλύψεως της περιοχής στο προγεφύρωμα Ἀλεξανδρουπόλεως, οί άπώλειες ύγείας μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έκεί νοσηλεύτηκαν στο Τουρκικό Νοσοκομείο Περγάμου, στο όποιο διατέθηκε και Έλληνας ύγειονομικός άξιωματικός, ως σύνδεσμος.

- Ή Ταξιαρχία Νέστου διέθετε τό ΧΙV Πεδινό Χειρουργείο και άριθμό τραυματιοφορέων. Ἀπ' αυτούς είχε διαθέσει δύο ούλαμούς στα τμήματα προκαλύψεως και μία διμοιρία τηρήθηκε στη διάθεση της Ταξιαρχίας στη Ξάνθη, όπου ήταν και τό στρατηγείο της.

(1) Ἀρχείο ΔΙΣ/Φ. 627/Θ/1 και 2, σελ. 1-5, «Medical history of the Second World War, Army Medical Services», σελ. 485-486, Φ. 691/Ζ/2α και 2β, σελ. 1-2, Φ. 712/Ζ, σελ. 1, Φ. 720/Α/1α, σελ. 1,2 και 10, Φ. 713/Θ/1, σελ. 1-3, Φ. 719/Α/2, σελ. 2, Φ. 720/Ζ/1, σελ. 1-2 και Φ. 720/Α/4 (Μητρώο μονάδων σχηματισμών Ταξιαρχίας Νέστου).

(2) Ἀρχείο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1, σελ. 141-153, Φ. 690/Α/2β, σελ. 6-12, Φ. 706/Α/2α, σελ. 16-38, Φ. 712/Α/1α, σελ. 4-22, Φ. 719/Α/4β, σελ. 3-6 και Φ. 720/Α/1, σελ. 4-21.





Μέ την έναρξη τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως τό Χειρουργεῖο διαχωρίστηκε σέ δύο κλιμάκια. Τό Α' κλιμάκιο ἀναπτύχθηκε στό χωριό Σκοπός γιά χειρουργικά περιστατικά καί τό Β' κλιμάκιο στό χωριό Γραβούνα, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς.

Ἡ Ταξιαρχία διέθετε περιορισμένο ἀριθμό ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων. Κατά τό τετραήμερο διάστημα τῶν ἐπιχειρήσεων διακομίστηκαν καί στά δύο κλιμάκια τοῦ χειρουργείου περίπου 40 τραυματίες καί ἀσθενεῖς, ἀπό τοὺς ὁποίους 8 νοσηλεύτηκαν γιά περιορισμένο χρόνο, 4 χειρουργήθηκαν, 1 πέθανε καί οἱ ὑπόλοιποι διακομίστηκαν στό Νοσοκομεῖο Καβάλας. Στίς 10 Ἀπριλίου, ἕξαιτίας τῆς ἀνακωχῆς καί τῆς εἰσόδου τῶν Γερμανῶν στή χώρα, τό Χειρουργεῖο ὑποχώρησε ἀπό τή θέση του καί καθ' ὁδὸ διαλύθηκε. Οἱ ὀπλίτες ἀναχώρησαν γιά τὰ σπίτια τους.

—Ἡ VII Μεραρχία εἶχε στή διάθεσή της τὰ VIIα καί VIIβ Πεδινά Χειρουργεῖα, τό VII Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα καί τοὺς VIIα, VIIβ καί VIIγ Οὐλαμούς Τραυματιοφορέων. Ὁ Ἀρχίατρος τῆς Μεραρχίας εἶχε τήν ἔδρα του στή Δράμα, ὅπου ἦταν καί τό στρατηγεῖο της. Διέθετε 5 ὑγειονομικά ὀχήματα, πού συντόμως τέθηκαν ἐκτός ἐνέργειας γιατί δέν ἦταν σέ καλή κατάσταση καί οἱ διακομιδές γίνονταν μέ λεωφορεῖα, κατάλληλα διασκευασμένα.

Μέ τήν έναρξη τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως τό VIIα Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο βρισκόταν στό 25ο χιλιόμετρο τῆς ὁδοῦ Προσωτσάνης—Κάτω Νευροκοπίου μέ ἀποστολή τήν ὑποστήριξη τοῦ τομέα Φαλακροῦ. Τό Α' κλιμάκιο τοῦ VIIβ Ὁρεινοῦ Χειρουργείου ἦταν στό Τουλουμπάρ καί τό Β' κλιμάκιο στήν Πλατανιά, μέ ἀποστολή τήν ὑποστήριξη τῶν τομέων Τουλουμπάρ καί Παρανεστίου. Τό VII Νοσηλευτικό Τμήμα ἐνίσχυσε σέ προσωπικό καί μέσα τὰ δύο χειρουργεῖα.

Ἀπὸ τήν έναρξη τῶν ἐπιχειρήσεων τὰ χειρουργεῖα ἀρχισαν νά δέχονται τοὺς τραυματίες ἡμέρα καί νύκτα. Ἡ διακομιδὴ πρὸς τό Νοσοκομεῖο Δράμας γινόταν μέ τὰ κενὰ ὀχήματα, πού ἐπέστρεφαν ἀπὸ τό μέτωπο. Τό VIIα Πεδινὸ Χειρουργεῖο ἀπὸ τή δευτέρη ἡμέρα τοῦ ἀγῶνα ἀνέπτυξε ἕνα κλιμάκιο στό χωριό Καλαπότι.

Μετά τή συνθηκολόγηση τοῦ ΤΣΑΜ, διατάχθηκε ἡ διάλυση τῶν χειρουργείων καί οἱ ἀξιωματικοὶ τους διατέθηκαν στό Νοσοκομεῖο Δράμας, γιά τήν περίθαλψη τῶν νοσηλευόμενων ἐκεῖ τραυματιῶν Ἑλλήνων καί Γερμανῶν.

—Ἡ XIV Μεραρχία εἶχε στή διάθεσή της μόνο τό Δ1 Πεδινὸ Χειρουργεῖο πού ἦταν διαμοιρασμένο μέ τό 1/4 τῆς δυνάμεώς του στό Σιδηρόκαστρο καί τό ὑπόλοιπο παρά τό 25ο χιλιόμετρο τῆς ὁδοῦ Σερρῶν—Κάτω Βροντοῦς. Ὁ Ἀρχίατρος τῆς Μεραρχίας βρισκόταν στό Σιδηρόκαστρο, κοντά στό τακτικὸ στρατηγεῖο τῆς Μεραρχίας.

Μέ τήν έναρξη τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως τέθηκε σέ ἐφαρμογὴ τό σχέδιο διακομιδῶν. Οἱ ἀπώλειες ὑγείας, μέ τὰ διαθέσιμα μέσα, διακομίζονταν, τοῦ Συγκροτήματος Σιδηροκάστρου στό κλιμάκιο τοῦ Δ1 Πεδινοῦ Χειρουργείου στό Σιδηρόκαστρο καί τοῦ Συγκροτήματος Καρά Ντάγ (Μαῦρο Βουνό) στό ἄλλο κλιμάκιο τοῦ ἴδιου χειρουργείου στό 25ο χιλιόμετρο τῆς ὁδοῦ Σερρῶν—Βροντοῦς. Ἀπὸ τὰ κλιμάκια τοῦ Χειρουργείου, οἱ ἀπώλειες ὑγείας διακομίζονταν στό Νοσοκομεῖο Σερρῶν. Μετά τή συνθηκολόγηση καί αὐτό τό Χειρουργεῖο ἀκολούθησε τήν τύχη τῶν ἄλλων μονάδων τοῦ ΤΣΑΜ.

—Ἡ XVIII Μεραρχία τίς παραμονές τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως εἶχε διαθέσει τοὺς ὑγειονομικοὺς σχηματισμούς της, ὡς ἑξῆς :

Τό XVIII Πεδινὸ Χειρουργεῖο (πρῶην Σ2 Πεδινὸ Χειρουργεῖο) μέ τό XVIII Νοσηλευτικὸ Τμήμα στό Θεοδώροβο, μέ προωθημένο Σταθμὸ Α' Βοηθειῶν δυνάμεως 25 κλινῶν, στή Ροδόπολη. Διέθετε ἕνα μόνο ὑγειονομικὸ αὐτοκίνητο.

. Τό XVIIIα Ούλαμό Τραυματιοφορέων στά Κάτω Πορρόϊα.

. Τό XVIIIβ Ούλαμό Τραυματιοφορέων, μέ κλιμάκιο τοῦ χειρουργείου, στό Νέο Πετρίτσι.

Σύμφωνα πρός τό σχέδιο διακομιδῶν, οἱ διακομιδές ἀπό τό XVIII Χειρουργεῖο ἔπρεπε νά ἐνεργοῦνται, μέ τή μέριμνα τοῦ ΤΣΑΜ, πρός τό Νοσοκομεῖο Κιλκίς.

Ἡ δραστηριότητα τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν τῆς XVIII Μεραρχίας ὑπῆρξε ἡ ἑξῆς :

. Στίς 6 Ἀπριλίου 1941 μετά τήν ἐναρξη τῶν ἐπιχειρήσεων τό Χειρουργεῖο, μέ τό μοναδικό αὐτοκίνητό του, διακόμισε ἀπό τά Ἄνω Πορρόϊα καί τά Πλατανάκια, ὅπου ἦταν οἱ σταθμοί τῆς μοίρας τραυματιοφορέων, ὅλους τοὺς τραυματίες στή Ροδόπολη. Τό αὐτοκίνητο μετέφερε τοὺς τραυματίες ὑπὸ τά πυρά τοῦ γερμανικοῦ πυροβολικοῦ.

. Μετά τήν προέλαση τῶν Γερμανῶν συμπτύχθηκαν ὁ Σταθμός Ἐπιδέσεως Πλατανακίων καί ὁ Σταθμός Α΄ Βοηθειῶν Ροδοπόλεως. Οἱ τραυματίες μεταφέρθηκαν, οἱ ἐλαφρά πρός τό Κιλκίς μέ κάρρα καί οἱ ὑπόλοιποι στό XVIII Χειρουργεῖο, ὅπου συγκεντρώθηκαν 115 τραυματίες περί τήν 18.00 ὥρα, ἐνῶ λίγο νωρίτερα τό Θεοδώροβο βομβαρδιζόταν ἀπό τή γερμανική ἀεροπορία. Παρ' ὅλα αὐτά ἔγιναν ὅλες οἱ ἐνέργειες γιά τήν περίθαλψη τῶν τραυματιῶν καί χειρουργήθηκαν ὅσοι ἀπό αὐτοὺς ἔπρεπε νά χειρουργηθοῦν.

. Γιά τοὺς παραπάνω λόγους τό Χειρουργεῖο διατάχτηκε ἀπό τήν XVIII Μεραρχία νά μετασταθμεύσει στό χωριό Κεντρικό. Ἡ XIX Μηχανοκίνητη Μεραρχία διέθεσε σ' αὐτό ἐπιβατικά καί φορτηγά αὐτοκίνητα, μέ τά ὁποῖα διακομίστηκαν οἱ τραυματίες στό Κιλκίς. Τό Χειρουργεῖο κινήθηκε ἐσπευσμένα πρός τό Κεντρικό καί τέθηκε ὑπὸ διοίκηση τῆς XIX Μηχανοκίνητης Μεραρχίας, ἡ ὁποία διέταξε τήν ἀνάπτυξή του νοτιότερα στό χωριό Ἀλέξια.

. Μετά τή συνθηκολόγηση τό Χειρουργεῖο κινήθηκε πρός τό Κιλκίς καί ἀπὸ ἐκεῖ πρός Θεσσαλονίκη, ὅπου διαλύθηκε σύμφωνα μέ τοὺς ὅρους τῆς συνθηκολογήσεως. Τό ἀνώτερο προσωπικό του μεταφέρθηκε καί πλαισίωσε τό Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης, στό ὁποῖο βρίσκονταν τραυματίες Ἕλληνες καί Ἰταλοί. Μετά ἀπὸ λίγες ἡμέρες αὐτό τό προσωπικό τοῦ Χειρουργείου μεταφέρθηκε στό Δημοτικό Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης, ὅπου διακομίστηκαν καί οἱ τραυματίες τοῦ Δ' Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου. Ἐκεῖ παρέμεινε μέχρι τίς 4 Μαΐου 1941, ὅπου νοσήλευσε περισσότερους ἀπὸ 300 τραυματίες καί συνέδραμε, μέ τοὺς χειρουργούς, τό Νοσοκομεῖο κατὰ τίς χειρουργικές ἐπεμβάσεις.

. Τό κλιμάκιο τοῦ Χειρουργείου, πού ἦταν στό δεξιό τῆς Μεραρχίας—στό νέο Πετρίτσι—χειρουργήσε 150 περίπου τραυματίες, οἱ ὁποῖοι διακομίστηκαν κάτω ἀπὸ πολύ δύσκολες συνθῆκες, ἐξαιτίας τῶν διεξαγόμενων ἐπιχειρήσεων. Συμπτύχθηκε, κατόπιν διαταγῆς, τήν 24.00 ὥρα τῆς 6ης Ἀπριλίου 1941 πρός τά ὑψώματα Κερκίνης. Ἀργότερα αἰχμαλωτίστηκε καί ὁδηγήθηκε στή Θεσσαλονίκη, ὅπου διαλύθηκε. Τό ἀνώτερο προσωπικό του χρησιμοποιήθηκε στό Δημοτικό Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης.

—Ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς XIX Μηχανοκίνητης Μεραρχίας τίς παραμονές τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως βρισκόταν στό Κιλκίς, ὅπου ἦταν καί ἡ ἔδρα τοῦ στρατηγείου τῆς Μεραρχίας. Στή διάθεσή της εἶχε τό XIX Ὑγειονομικό Ἀπόσπασμα, πού περιλάμβαινε 5 ὁμάδες τραυματιοφορέων καί 3 ὁμάδες νοσοκόμων. Ὅλες ἦταν πεζοπόρες.

Από τη σύνθεση προβλέπονταν 22 υγειονομικά αυτοκίνητα. Αντί αυτών διατέθηκαν στο Απόσπασμα 2 επιβατικά αυτοκίνητα εξ επιτάξεως και αποσπάστηκαν από την Μεραρχία 3 φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία διασκευάστηκαν σε υγειονομικά.

Με την έναρξη της γερμανικής επιθέσεως, τό XIX 'Υγειονομικό Απόσπασμα μετακινήθηκε από τό Κιλκίς και εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαυροπλαγιά. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο διακομιδών της Μεραρχίας, τά τμήματα, πού μάχονταν βόρεια και βορειοανατολικά του Κιλκίς, διακόμιζαν τίς απώλειες υγείας τους στη Μαυροπλαγιά, τά δέ νοτιοανατολικά στο χωριό Στρυμωνικό. Μέχρι αυτά τά χωριά οί διακομιδές γίνονταν μέ τή μέριμνα των μαχόμενων μονάδων. Από αυτά τά σημεία συγκεντρώσεως, μέ τή μέριμνα του Αρχίατρου της Μεραρχίας και μέ τά μέσα του XIX 'Υγειονομικού Απόσπασματος, οί απώλειες υγείας διακομιζόνταν, οί Α' ανάγκης στά Στρατιωτικά Νοσοκομεία Κιλκίς και Σερρών και οί υπόλοιπες κατηγορίες στο Νοσηλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Μετά τή συνθηκολόγηση τό 'Υγειονομικό Απόσπασμα, αφού διακόμισε τίς τελευταίες απώλειες υγείας της Μεραρχίας στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σερρών, διαλύθηκε.

257. Οί απώλειες υγείας των 'Οχυρών, εξαιτίας της μορφής του άγώνα τους, παρέμεναν μέσα σ' αυτά, όπου γίνονταν οί απαιτούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και παρεχόταν ή υγειονομική περίθαλψη. Τά 'Οχυρά ήταν πλαισιωμένα μέ άνάλογο υγειονομικό προσωπικό και εφοδιασμένα μέ τά απαραίτητα υγειονομικά μέσα.

Μετά τή συνθηκολόγηση οί απώλειες των 'Οχυρών μεταφέρθηκαν στα Νοσοκομεία Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών και Θεσσαλονίκης μέχρι της αποθεραπείας τους. Στά ίδια νοσοκομεία πήγαν και οί υγειονομικοί αξιωματικοί των 'Οχυρών.

Τό έργο της υγειονομικής υπηρεσίας γενικώς του ΤΣΑΜ στα 'Οχυρά ήταν πολύ δύσκολο, γιατί τό υγειονομικό προσωπικό εργαζόταν υπό δυσχερέστατες συνθήκες μέσα σε μία κόλαση πυρός και άποπνικτικής άτμόσφαιρας. Τό ίδιο δυσχερές και προβληματική υπήρξε και ή δράση της υγειονομικής υπηρεσίας των μαχόμενων μονάδων επιφανείας, ιδιαίτερα στον τομέα της διακομιδής, εξαιτίας των συνεχών επιδρομών της γερμανικής άεροπορίας «καθέτου έφορμήσεως», πού κυριαρχούσε του έναέριου χώρου του ΤΣΑΜ (1).

Οί 'Επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

(Σχεδιάγραμμα 21)

258. Μετά τή συνθηκολόγηση του ΤΣΑΜ οί δυνάμεις του διαχωρίστηκαν από τίς έλληνοβρετανικές δυνάμεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στίς 9 'Απριλίου γερμανικές φάλαγγες πέρασαν τον 'Αξιό ποταμό και προέλασαν προς τήν Έδεσσα. Άλλες μηχανοκίνητες φάλαγγες, πού προ-

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 719/Α/2, σελ. 2, Φ. 719/Δ, σελ. 1-8, Φ. 720/Ζ/1, σελ. 1-2, Φ. 691/Ζ/2α, σελ. 1-2, Φ. 691/Ζ/2β, σελ. 1, Φ. 706/Α/3α, σελ. 38, Φ. 712/Ζ/1, σελ. 1-4, Φ. 713/Θ/1, σελ. 2-8 και Φ. 713/Θ/3, σελ. 1-2.

έρχονταν από τη Γιουγκοσλαβία, εισήλθαν στις 10 'Απριλίου από την κατεύθυνση του Μοναστηρίου στο ελληνικό έδαφος και κατέλαβαν τη Φλώρινα. Κατά τό βράδυ έλαβαν την έπαφή με τά έλληνοβρετανικά τμήματα της γενικής τοποθεσίας Πισοδερίου—Κιρλί Δερβέν. Τήν ίδια ημέρα οι Γερμανοί κατέλαβαν την 'Αχρίδα και άποκατάστησαν έπαφή με τούς 'Ιταλούς.

Κατά την έναρξη της γερμανικής επιθέσεως, τό ΤΣΚΜ κατείχε την τοποθεσία Καϊμακτσαλάν—Βερμίου μεταξύ τών συνόρων και της άμαξιτής όδου Βέροιας—Κοζάνης, με τίς ΧΧ και ΧΙΙ Μεραρχίες του. 'Απ' αυτές ή ΧΧ Μεραρχία, ή όποία περιλάβαινε τά 35 και 80 Συντάγματα Πεζικού, τό Σύνταγμα Δωδεκανησιών και τόν Χ Συνοριακό Τομέα, βρισκόταν στην περιοχή Καϊμακτσαλάν—Στενωπού 'Αγρα—Διαβάσεως Κέλλης και νότια. 'Η ΧΙΙ Μεραρχία με τά 82, 84, 86 και 87 Συντάγματα Πεζικού βρισκόταν επί του Βερμίου. Και οι δύο μεραρχίες διέθεταν τμήματα πυροβολικού, ίππικού, μηχανικού, ύγειονομικού και έφοδιασμοϋ.

Στό δεξιό του ΤΣΚΜ βρισκόταν τό Βρετανικό 'Εκστρατευτικό Σώμα, πού κατείχε θέσεις μεταξύ της όδου Βέροιας—Κοζάνης και της θάλασσας. 'Η όλη διάταξη, ή όποία στήριζε τό άριστέρο της στην έλληνογιουγκοσλαβική μεθόριο και τό δεξιό της στη θάλασσα, είχε μέτωπο πρós τά άνατολικά.

259. Μετά την κατάληψη της Φλώρινας οι Γερμανοί επιδίωξαν τη διάνοιξη της στενωπού Κιρλί Δερβέν (Κλειδίου). 'Εξαιτίας της πίεσεως και της άπειλής τών νώτων της τοποθεσίας Καϊμακτσαλάν—Βερμίου, άποφασίστηκε ή εκκένωσή της και ή άμυντική εγκατάσταση επί της γενικής τοποθεσίας Σινιάτσικο—'Ολυμπος. 'Επ' αϋτής διεξήχθηκε άγώνας στις 13 και 14 'Απριλίου και στη συνέχεια, εξαιτίας του ρήγματος πού δημιουργήθηκε στην περιοχή Κλεισούρας της Καστοριάς, οι δυνάμεις συμπτύχθηκαν πρós την Καλαμπάκα.

Οι γερμανικές φάλαγγες συνέχισαν την προέλασή τους στην κοιλάδα του 'Αλιάκμονα, προωθήθηκαν διά τών Γρεβενών πρós την Καλαμπάκα, την όποία κατέλαβαν στις 16 'Απριλίου και παρεμβλήθηκαν μεταξύ του Βρετανικού 'Εκστρατευτικού Σώματος και του 'Ελληνικού Στρατού, πού συμπτυσσόταν από την 'Αλβανία.

Τό Βρετανικό 'Εκστρατευτικό Σώμα, ύστερα από σκληρούς άγώνες στις διαβάσεις του 'Ολύμπου, συμπτύχθηκε σταδιακά κατά τόν άξονα Λάρισα—Λαμία—'Αθήνα. Γιά νά καλύψει την άποχώρησή του από λιμένες της Στερεάς 'Ελλάδας και της Πελοποννήσου πρós την Κρήτη και Αίγυπτο κατέλαβε τη γραμμή τών Θερμοπυλών—Μπράλλου, με ισχυρές όπισθοφυλακές, οι όποιες πέτυχαν νά συγκρατήσουν γιά δύο ημέρες τίς γερμανικές φάλαγγες, δηλαδή στις 23 και 24 'Απριλίου.

'Η άποχώρηση από την 'Ελλάδα του Βρετανικού 'Εκστρατευτικού Σώματος άρχισε τη νύκτα της 24/25 'Απριλίου και τελείωσε την 1η Μαΐου, υπό άρκετά δυσμενείς συνθήκες. Οι περισσότερες Βρετανικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο και ένα μέρος στην Κρήτη, της όποιας ή εϋθύνη γιά την άμυνα είχε αναληφθεί από τούς Βρετανούς (1).

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 603/Α/1, Φ. 627/Θ/1, σελ. 1-3, Φ. 627/Θ/2, σελ. 2, Φ. 627/Α/1, σελ. 22-93, Φ. 703/Α/2/2β, σελ. 1-9. 'Εκδοση Τζηρίτα, «Στρατιωτική 'Ιστορία της 'Ελλάδος», σελ. 755-764 και ΔΙΣ/ΓΕΣ «Τό Τέλος μιās 'Εποποιίας—'Απρίλιος 1941», σελ. 45, 141, 142, 268-275.

*Ἡ Δραστηριότητα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας
κατά τίς Ἐπιχειρήσεις στήν Κεντρική Μακεδονία*

(Σχεδιαγράμματα 20 καί 21)

260. Ἡ δραστηριότητα τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων τοῦ ΤΣΚΜ, ἦταν ἡ ἐξῆς :

— Ἡ ΧΧ Μεραρχία διέθετε τό ΧΧ Ὅρεινó Χειρουργεῖο, τό ΧΧ Νοσηλευτικό Τμήμα καί τήν ΧΧ Μοίρα Τραυματιοφορέων. Ὁ Ἀρχίατρος τῆς Μεραρχίας εἶχε τήν ἔδρα του στό χωριό Κάτω Γραμματικό, στίς 6 Ἀπριλίου 1941, ὅπου μεταστάθμευσε καί τό στρατηγεῖο τῆς Μεραρχίας.

Γιά τίς διακομιδές ἡ Μεραρχία διέθετε φορειοφόρα δίτροχα καί ὑγειονομικά αὐτοκίνητα. Ἐπίσης χρησιμοποιοῦσε τά κενά φορτηγά ὀχήματα καί κτήνη πού ἐπέστρεφαν ἀπό τό μέτωπο.

Σύμφωνα μέ διαταγή τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Μεραρχίας, τό Α' κλιμάκιο τοῦ ΧΧ Χειρουργείου, μετά τμήματος τοῦ ΧΧ Νοσηλευτικοῦ Τμήματος, ἦταν ἀναπτυγμένο στήν Κέλλη ἀπό τίς 8 Μαρτίου 1941, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς. Τό Β' κλιμάκιο τοῦ ἴδιου Χειρουργείου, μετά τμήματος τοῦ ΧΧ Νοσηλευτικοῦ Τμήματος, στούς Πύργους, ὡς χειρουργεῖο διαλογῆς. Στήν Περαιά καί στό Κάτω Γραμματικό ἀναπτύχθηκαν προωθημένοι ὑγειονομικοὶ σταθμοί.

Ἡ ΧΧ Μοίρα Τραυματιοφορέων, μέ ἔδρα στούς Πύργους, διέθεσε ἕναν οὐλαμό τραυματιοφορέων στήν Κέλλη καί ἀριθμό τραυματιοφορέων στούς παραπάνω προωθημένους ὑγειονομικοὺς σταθμούς καί στίς μαχόμενες μονάδες, γιά τήν ἐκτέλεση τῶν διακομιδῶν.

Κατά τήν περίοδο τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως τό κλιμάκιο στούς Πύργους δέχτηκε καί περιθάλψε περί τίς 150 ἀπώλειες ὑγείας, μή προερχόμενες ἀπό τή Μεραρχία, τίς ὁποῖες καί διακóμισε στό Νοσοκομεῖο Κοζάνης. Κατόπιν διαταγῆς τῆς Μεραρχίας τό ὑγειονομικό αὐτό κλιμάκιο κινήθηκε τή νύκτα τῆς 10ης Ἀπριλίου, μέ συνεχή πορεία πρὸς τήν κατεύθυνση Κορυτσῶν, στήν ὁποία ἔφθασε τό βράδυ τῆς ἐπομένης. Ἀπό τίς 12 Ἀπριλίου ἀναπτύχθηκε στήν Κορυτσά, ὅπου δεχόταν τραυματίες ἀπό διάφορες μονάδες.

Κατόπιν τῆς συμπτύξεως τῆς ΧΧ Μεραρχίας ἄρχισε καί ἡ σύμπτυξη τοῦ κλιμακίου ἀπό τίς 14 Ἀπριλίου, ἀφοῦ διακóμισε τοὺς νοσηλευόμενους μέ δύο μεγάλα αὐτοκίνητα πρὸς τήν Καλαμπάκα. Μέ νεώτερη διαταγή τό κλιμάκιο κινήθηκε πρὸς τό Μέτσοβο. Στό μεταξύ ἔγινε ἀνακωχή μέ τοὺς Γερμανούς, ὅποτε τό Χειρουργεῖο διαλύθηκε, ὅπως καί οἱ ἄλλες μονάδες τῆς Μεραρχίας.

Τό ὑγειονομικό κλιμάκιο, πού ἀναπτύχθηκε στήν Κέλλη, ἐνισχύθηκε μέ ἕναν οὐλαμό τραυματιοφορέων καί ἕνα ὑγειονομικό αὐτοκίνητο γιά τήν ἐκτέλεση τῶν διακομιδῶν. Στήν Κέλλη λειτούργησε μέχρι τίς 8 Ἀπριλίου καί δεχόταν τίς ἀπώλειες ὑγείας τῶν τμημάτων τῆς περιοχῆς του. Τίς βραδυνές ὥρες τῆς 8ης Ἀπριλίου διατάχθηκε νά μετασταθμεύσει στήν Πέτρα. Ἐκεῖ ἀναπτύχθηκε τήν ἐπομένη καί δέχτηκε περί τοὺς 15 τραυματίες στίς 10 καί 11 Ἀπριλίου. Οἱ νοσηλευόμενοι τοῦ ἀπό τό πρωί τῆς 12ης Ἀπριλίου διακομίστηκαν, διά μέσου Ἀμυνταίου, πρὸς τήν Κοζάνη καί τό κλιμάκιο ἀπαλλαγμένο τραυματιῶν ἀκολούθησε τήν κατεύθυνση πρὸς τήν Κοζάνη καί ἀπό ἐκεῖ πρὸς Σιάτιστᾶ—Γρεβενά. Ὅμως, ἐξαιτίας τῆς ἀνακωχῆς μέ τοὺς Γερμανούς, τό κλιμάκιο διαλύθηκε.

— Ἡ ΧΙΙ Μεραρχία διέθετε τά ΧΙΙΑ καί ΧΙΙΒ Πεδινά Χειρουργεῖα καί τοὺς Α', Β', Γ' καί Δ' Οὐλαμούς Τραυματιοφορέων. Γιά τήν ἐνίσχυση τῶν διακομιδῶν

τῆς Μεραρχίας διατέθηκαν βοήλατες ἀμαξες καί 2 ὑγειονομικά αὐτοκίνητα, τὰ ὅποια δόθηκαν στά χειρουργεῖα. Ἐπίσης δόθηκαν στά χειρουργεῖα καί κτήνη γιά τίς ὀρεινές διακομιδές. Καί ἐδῶ γιά τίς ἀνάγκες τῶν διακομιδῶν χρησιμοποιοῦνταν τά κενά ὄχηματα καί τά κτήνη, πού ἐπέστρεφαν ἀπό τό μέτωπο.

Ἀπό τά προαναφερόμενα δύο χειρουργεῖα, τό ΧIIα Πεδινό Χειρουργεῖο δέν ἀναπτύχθηκε κατ' αὐτή τήν περίοδο καί παρέμεινε συνεπτυγμένο καί τό ΧIIβ Πεδινό Χειρουργεῖο ἀναπτύχθηκε στόν Πολύμηλο. Γιά τή διευκόλυνση τῶν διακομιδῶν διατέθηκαν τραυματιοφορεῖς στά μαχόμενα τμήματα καί στά χειρουργεῖα, ἀπό τοὺς οὐλαμούς τραυματιοφορέων.

Κατά τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως τό ΧIIβ Πεδινό Χειρουργεῖο δεχόταν τίς ἀπώλειες ὑγείας τῶν μαχόμενων τμημάτων, τίς ὁποῖες καί διακόμιζε πρὸς τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Κοζάνης γιά τήν παραπέρα περίθαλψη.

Μετά τή σύμπτυξη τῆς ΧII Μεραρχίας, οἱ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ τῆς συμπτύχθηκαν πρὸς νότια. Στό μεταξύ ὑπογράφηκε ἡ ἀνακωχή μέ τοὺς Γερμανοὺς στό Βοτονόσι Μετσόβου στίς 20 Ἀπριλίου καί ἐπῆλθε ἡ διάλυσή τους, ὅπως καί τῶν λοιπῶν μονάδων τῆς ΧII Μεραρχίας.

261. Ἡ ὑγειονομική ὑπηρεσία τῆς ζώνης τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Βρετανικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος καλυπτόταν μέ τοὺς προωθημένους καί κεντρικοὺς σταθμούς ἐπιδέσεως, πού ἀνέπτυξαν τά χειρουργεῖα ἐκστρατείας του. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς σταθμούς οἱ ἀπώλειες ὑγείας διακομίζονταν στά κέντρα διαλογῆς τραυματιῶν καί ἀπὸ ἐκεῖ στά βρετανικά νοσοκομεῖα.

Οἱ βρετανικοὶ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ τελικὰ συμπτύχθηκαν καί ἀποχώρησαν ἀπὸ τήν Ἑλλάδα μαζί μέ τίς ἄλλες βρετανικὲς δυνάμεις. Ἐξαιτίας ὅμως τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν μέ τίς ὁποῖες ἐγινε ἡ ἀποχώρηση, παρέμειναν στήν Ἀθήνα τό 2/5 Αὐστραλιανό Γενικό Νοσοκομεῖο καί τό 26 Βρετανικό Νοσοκομεῖο, γιά νά συνεχίσουν τήν περίθαλψη τῶν τραυματιῶν, τῶν ὁποίων δέν κατέστη δυνατή ἡ ἀναχώρηση. Ὁ ἀριθμὸς τους ἐφθανε τοὺς 1.000 περίπου, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 353 ἦταν σοβαρά. Τό σύνολο τῶν πάσης φύσεως ἀπωλειῶν τοῦ Βρετανικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος ἐφθασε τοὺς 12.000 περίπου. Ἐπὶ ἀρχικῆς δυνάμεως 62.562 ἀντρῶν, ἀποχώρησαν 50.732 καί ἀπὸ αὐτοὺς 27.000 περίπου μεταφέρθηκαν στήν Κρήτη, οἱ δέ λοιποὶ στήν Αἴγυπτο (1).

Ἡ Σύμπτυξη τοῦ Στρατοῦ στή Βόρειο Ἡπειρο (Τό Τέλος τῆς Μάχης τῆς Ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδας)

(Σχεδιάγραμμα 23)

262. Ἐξαιτίας τῆς καταρρεύσεως τῆς ἀντιστάσεως τῶν Γιουγκοσλαύων καί τῆς πολὺ δυσμενοῦς ἐξελίξεως τοῦ ἀγῶνα στή Βόρειο Ἑλλάδα, τό Γενικό Στρατηγεῖο διέταξε τή σύμπτυξη τοῦ μαχόμενου στρατοῦ στή Βόρειο Ἡπειρο πρὸς τίς παραμεθόριες ἀμυντικὲς τοποθεσίες. Τό βράδυ τῆς 12ης Ἀπριλίου 1941 τό ΤΣΔΜ ἄρχισε τή σύμπτυσή του, χωρὶς δυσκολίες, κατὰ τόν ἄξονα τῶν κοιλάδων Δεβόλη—Αἰλιάκμονα.

Ἡ ΧΙΙΙ Μεραρχία, ἡ ὁποία εἶχε διατεθεῖ γιά τήν κάλυψη τοῦ ρήγματος πού δημιουργήθηκε στήν περιοχή Κλεισούρας, διεξήγαγε στίς 15 Ἀπριλίου

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.627/Θ/2, σελ. 2, Φ.703/Θ/1, σελ. 1-2, Φ. 703/Θ/2, σελ. 1, Φ. 714/Ι/1, σελ. 2-8, Φ. 714/Ι/2, σελ. 1-4 καί «Medical history of the Second World War, Army Medical Services», σελ. 503-504».

σκληρούς αγώνες παρά τό Ἄργος Ὀρεστικό. Μετά τήν κατάληψη τῆς Καστοριᾶς ἀπό τοὺς Γερμανοὺς καί τήν ἀποκοπή τῆς ὁδοῦ συμπτύξεως τοῦ ΤΣΔΜ, αὐτό κατηύθυνε τίς μεραρχίες του πρὸς τήν Ἡπειρο διὰ μέσου τῶν ὀρεινῶν δρομολογίων τῆς Πίνδου.

Τῇ νύκτα τῆς 13ης Ἀπριλίου ἄρχισε ἡ σύμπτυξη τοῦ ΤΣΗ. Τό ἡθικό τῶν ἀντρῶν ἄρχισε καί αὐτό νά κλονίζεται ἀπό τήν ἐντύπωση πού δημιουργήθηκε γιά τό μάταιο τῆς συνεχίσεως τοῦ ἀγώνα καί σημειώθηκαν ἀθρόες διαρροές. Παρ' ὅλα αὐτά γιά λόγους ὑψηλῶν ἐθνικῶν συμφερόντων ἐπιβαλλόταν ἡ συνέχιση τοῦ ἀγώνα.

Στίς 20 Ἀπριλίου ἡ κατάσταση ἐγινε κρίσιμη, ἐξαιτίας τῆς ταχείας γερμανικῆς προελάσεως ἀπὸ τήν Καλαμπάκα πρὸς τό Μέτσοβο. Τότε ὁ Ἀντιστράτηγος Τσολάκογλου Γεώργιος, Διοικητής τοῦ ΤΣΔΜ, ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία τῆς ἀνακωχῆς, ἀφοῦ συνεννοήθηκε μέ τοὺς διοικητές τῶν ἄλλων σωμάτων στρατοῦ καί τοὺς περισσότερους μεράρχους. Τό βράδυ τῆς 20ῆς Ἀπριλίου ὁ προαναφερόμενος Ἀντιστράτηγος ὑπέγραψε συνθηκολόγηση μέ τοὺς Γερμανοὺς στό χωριό Βοτονόσι τοῦ Μετσόβου. Ὁ Διοικητής τοῦ ΤΣΗ Ἀντιστράτηγος Πιτσίκας Ἰωάννης διαφώνησε καί ἀποχώρησε τήν ἐπομένη ἀπὸ τῇ διοίκηση τοῦ ΤΣΗ, τήν ὁποία ἀνέλαβε ὁ Ἀντιστράτηγος Τσολάκογλου (1).

263. Μετά τή σύναψη τῆς ἀνακωχῆς συνεχίστηκε ἡ σύντονη κίνηση τοῦ στρατοῦ πρὸς νότια, γιά νά βρεθεῖ τό βράδυ τῆς 23ης Ἀπριλίου νότια τῆς γραμμῆς Ἡγουμενίστας-Μετσόβου καί νά ἀποφύγει τήν αἰχμαλωσία του ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς.

Τίς πρώτες ὥρες τῆς 23ης Ἀπριλίου ἀναχώρησε γιά τήν Κρήτη ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Β' καί ἡ Κυβέρνηση Τσουδεροῦ, τήν δὲ ἴδια ἡμέρα παραιτήθηκε ὁ Ἀρχιστράτηγος Ἀλέξανδρος Παπάγος.

Στίς 24 Ἀπριλίου ἡ συγκρότηση καί διάταξη τῶν σωμάτων στρατοῦ εἶχε διαμορφωθεῖ ὡς ἑξῆς :

— Τό Γ' Σῶμα Στρατοῦ, πού περιλάβαινε τίς IX, X, XI, XII, XIII καί XX Μεραρχίες Πεζικοῦ, τῇ Μεραρχία Ἱππικοῦ καί τήν 21η Ταξιαρχία Πεζικοῦ, βρισκόταν κατὰ μῆκος τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ Μετσόβου-Καλαμπάκας.

— Τό Β' Σῶμα Στρατοῦ, μέ τήν I Μεραρχία Πεζικοῦ καί δύο τάγματα μηχανικοῦ, βρισκόταν στήν περιοχή Μετσόβου.

— Τό Α' Σῶμα Στρατοῦ, πού περιλάβαινε τίς II, III, IV, VIII, XV καί XVII Μεραρχίες, στάθμευε στήν περιοχή νότια τῶν Ἰωαννίνων μέχρι τήν Πρέβεζα.

Στίς 25 Ἀπριλίου ὁ Ἀντιστράτηγος Τσολάκογλου, ἀφοῦ ἀνέθεσε τῇ διοίκηση τοῦ Στρατοῦ στήν Ἡπειρο στόν Ἀντιστράτηγο Δεμέστιχα, ἀναχώρησε γιά τήν Ἀθήνα, προκειμένου νά σχηματίσει κυβέρνηση.

Στίς 2 Μαΐου κοινοποιήθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Χίτλερ γιά παροχή πλήρους ἐλευθερίας στοὺς Ἕλληνες ἀξιωματικούς καί ὁπλίτες, πού μέχρι τότε θεωροῦνταν αἰχμάλωτοι πολέμου. Οἱ μεραρχίες, ἀφοῦ παρέδωσαν τόν ὁπλισμό τους, κινήθηκαν πρὸς διαφόρους χώρους, ὅπου καί διαλύθηκαν.

Τόν ἐνδοξο ἀγώνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀναγνώρισαν καί αὐτοί οἱ ἀντίπαλοι. Ὁ Χίτλερ σέ λόγο του, πού ἐκφωνήθηκε στίς 4 Μαΐου 1941 γιά τή λήξη τῆς Βαλκανικῆς ἐκστρατείας, μεταξύ ἄλλων εἶπε καί τά ἑξῆς :

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 160-173, Φ.641/Α/2, σελ. 1-2, Φ. 647/Α/1, σελ. 21-28, Ἐκδόση Τζηρίτα «Στρατιωτική Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος», σελ. 760-781 καί τό «Τέλος μιᾶς Ἐποποιίας-Ἀπρίλιος 1941», σελ. 139-141 καί 212-240.

«Χάριν τῆς ἱστορικῆς δικαιοσύνης εἶμαι ὑποχρεωμένος νά διαπιστώσω διὰ τῶν ἀντιπάλων, οἱ ὅποιοι μᾶς ἀντιμετώπισαν, ὁ Ἕλλην στρατιώτης ἐπολέμησε μέ παράτολμον θάρρος καί ὑψίστην περιφρόνησιν πρὸς τὸν θάνατον. Ἐσθητολογόγησε τότε μόνον διὰν πᾶσα περαιτέρω ἀντίστασις ἀπέβαινεν ἀδύνατος καί ἐπομένως ματαία»⁽¹⁾).

Ἡ Δραστηριότητα τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας κατὰ τὴ Σύμπτυξη τοῦ Στρατοῦ στὴ Βόρειο Ἡπειρο (Σύμπτυξη ΤΣΔΜ καὶ ΤΣΗ)
(Σχεδιάγραμμα 23)

264. Προωθημένη νοσηλευτικὴ μονάδα τοῦ ΤΣΔΜ ἦταν τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς καὶ κύρια νοσηλευτικὴ μονάδα τῶν μετόπισθεν τὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Φλώρινας.

Οἱ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ τῶν μεραρχιῶν, ἀφοῦ διακόμισαν ἐγκαιρὰ τοὺς νοσηλευόμενους σ' αὐτοὺς ἀσθενεῖς καὶ τραυματίες πρὸς τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Κορυτσᾶς, ἀκολούθησαν τὰ δρομολόγια συμπτύξεως τῶν μεραρχιῶν τους, ὡς καὶ τὴν μετέπειτα τύχη τους. Παράλληλα συμπτύχθηκαν οἱ ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ πού λειτουργοῦσαν στὴ Φλώρινα, καθὼς καὶ αὐτοὶ τοῦ Β' Ρυθμιστικοῦ Κέντρου.

Τὸ Στ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς λειτούργησε στὴ Φλώρινα μέχρι τῆς 8 Ἀπριλίου, ὅποτε διακόμισε ὅλους τοὺς νοσηλευόμενους σ' αὐτὸ τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς καὶ κατόπιν διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ Στρατηγεῖου μεταστάθμευσε στήν Κορυτσά. Ἀπὸ ἐκεῖ μέ αὐτοκίνητα μεταφέρθηκε στὰ Βασιλικά κοντὰ στὰ παλαιὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα καὶ τέθηκε στὶς διαταγές τοῦ ΤΣΗ. Στὰ Βασιλικά ἀναπτύχθηκε μερικῶς στὸ ἐκεῖ δημοτικὸ σχολεῖο, ὅπου δέχτηκε καὶ νοσηλεύσε γιὰ μερικὲς ἡμέρες λίγους ἀσθενεῖς καὶ τραυματίες. Στὶς 13 Ἀπριλίου μεταφέρθηκε στὰ Ἰωάννινα, ὅπου παρέμεινε χωρὶς νά ἀναπτύχθῃ.

Στὶς 16 Ἀπριλίου μεταστάθμευσε στὸ Ἀγρίνιο ὅπου τὸ Νοσοκομεῖο, ὅπως ἦταν πληρὲς σέ προσωπικὸ καὶ ὑλικό, ἀναπτύχθηκε σέ δύο κτίρια, στὸ δημοτικὸ σχολεῖο Ἁγίου Χριστόφορου (χειρουργικὸ) καὶ στὶς καπναποθήκες Παναγόπουλου καὶ λειτούργησε μέχρι τῆς 8 Μαΐου 1941. Στὴ συνέχεια διαλύθηκε καὶ παρέδωσε τὸ ὑλικό του στὴ Χωροφυλακὴ Ἀγρινίου.

Τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Φλώρινας διατάχτηκε στὶς 8 Ἀπριλίου ἀπὸ τὸ Β' Ρυθμιστικὸ Κέντρο νά κινηθεῖ σιδηροδρομικῶς στὴ Λάρισα. Ἐπειδὴ ὅμως εἶχαν καταστραφεῖ οἱ γέφυρες κινήθηκε μέ αὐτοκίνητα διὰ μέσου Ἀμυνταίου—Κοζάνης. Μέ τὰ 20 αὐτοκίνητα, πού εἶχαν διατεθεῖ στὸ Νοσοκομεῖο, ἐγίνε ἡ μεταφορὰ τῶν νοσηλευόμενων καὶ τοῦ προσωπικοῦ. Τὸ ὑλικό φορτώθηκε στὸ Στ Ὑγειονομικὸ Συρμό καὶ ἐγκαταλείφθηκε στὸ σιδηροδρομικὸ σταθμὸ Ἀμυνταίου μαζί μέ τὴν ἀμαξοστοιχία. Οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ τραυματίες παραδόθηκαν στὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Λάρισας καὶ τὸ προσωπικὸ μετακινήθηκε μέ φορτηγὴ ἀμαξοστοιχία καὶ ἔφθασε στὴ Λειβαδιά στὶς 11 Ἀπριλίου, ὅπου ἐντάχθηκε στὰ Ἐμπεδα Θεσσαλονίκης πού εἶχαν φθάσει ἐκεῖ. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο διαλύθηκε τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Φλώρινας.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 601/Α/1, σελ. 168-183, ΔΙΣ/ΓΕΣ «Τὸ Τέλος μιᾶς Ἐποποιίας, Ἀπρίλιος 1941», σελ. 212-243 καὶ ἔκδοση Τζηρίτα «Στρατιωτικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος», σελ. 762.

Τό Κέντρο Έπανακτήσιμων Άμυνταίου λειτούργησε κανονικά μέχρι τίς 8 Άπριλίου, όπότε διαλύθηκε καί τό προσωπικό του τό παρέλαβε τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας κατά τή διέλευσή του από τό Άμύνταιο πρός τή Λάρισα.

Τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κορυτσάς καί τό Β' Χειρουργείο του Έλληνικού Έρυθρου Σταυρού, πού λειτουργούσε στήν Κοζάνη, συμπτύχθηκαν πρός τά Τρίκαλα, όπου υπήχθηκαν στό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο. Στή συνέχεια μετακινήθηκαν πρός Δεμερλή, Γραβιά, Άμφισσα καί από εκεί στό Άγρίνιο. Τό άνώτερο καί τό κατώτερο προσωπικό του Β' Χειρουργείου του Έλληνικού Έρυθρου Σταυρού διατέθηκε, μέ διαταγή του Β' Ρυθμιστικού Κέντρου από τίς 19 Άπριλίου, στό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου γιά τήν ένίσχυσή του.

Τό Σ2 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, πού ήταν άναπτυγμένο στήν Έλασσόνα, διατάχτηκε από τό Γενικό Στρατηγείο στίς 13 Άπριλίου, νά συμπτυχθεί πρός νότια. Αυτό διά μέσου Δεμερλή, Γραβιάς, Άμφισσας, έφθασε στίς 19 Άπριλίου 1941 στό Άγρίνιο, όπου υπήχθηκε στό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο, πού είχε μετασταθμεύσει επίσης στό Άγρίνιο.

Τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τρικάλων υπήχθηκε στίς 14 Άπριλίου στό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο, όταν αυτό μεταστάθμευσε στά Τρίκαλα. Έξαιτίας τών σφοδρών βομβαρδισμών τής πόλεως δέχτηκε καί νοσήλευσε 150 τραυματίες, από τούς βομβαρδισμούς, στρατιωτικούς καί ιδιώτες. Στίς 15 Άπριλίου τό Νοσοκομείο διατάχτηκε νά μετασταθμεύσει στήν Καρδίτσα, έξαιτίας του σφοδρού βομβαρδισμού τής προηγούμενης ήμέρας. Κατόπιν διαταγής του Γενικού Στρατηγείου τό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταστάθμευσε από τήν Καρδίτσα στήν Άταλάντη καί τελικά στήν Άθήνα.

Τό Β' Ρυθμιστικό Κέντρο κατόρθωσε νά συμπτύξει κανονικά τίς ύπαγόμενες σ' αυτό από τήν άρχή ύγειονομικές μονάδες καί νά βοηθήσει σέ μεταφορικά μέσα, κατά τό δυνατό καί εκείνες πού άκολούθησαν τόν ίδιο άξονα συμπτώξεως. 'Η βοήθεια απέβλεπε κατ' άρχήν στή διακομιδή τών άπωλειών ύγείας καί δευτερευόντως στή μεταφορά τών ύλικών (1).

265. Προωθημένη νοσηλευτική μονάδα του ΤΣΗ κατά τήν σύμπτυξη ήταν τό 4ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής στό Γράφι Άργυροκάστρου. Νοσηλευτικές μονάδες τών μετόπισθεν ήταν αυτές του Νοσηλευτικού Κέντρου 'Ιωαννίνων. 'Η σύμπτυξη τών μονάδων του ΤΣΗ, πού διατάχτηκε κατόπιν τής γερμανικής εισβολής, όχι μόνο άνέστειλε κάθε ενέργεια γιά τήν ολοκλήρωση τών μέτρων πού είχε προτείνει ή Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του ΤΣΗ, αλλά άντίθετα διατάχτηκε ή όσο τό δυνατό ταχύτερη εκκένωση όλων τών ύγειονομικών σχηματισμών τών συμπτυσσόμενων μεγάλων μονάδων από τούς τραυματίες, άσθενείς καί παγόπληκτους καί ή διακομιδή τους στά 'Ιωάννινα. Οί ύγειονομικοί σχηματισμοί, άφου πραγματοποίησαν τίς προαναφερόμενες εκκένώσεις, κινήθηκαν πρός τά 'Ιωάννινα.

Τά ύλικά πού πλεόναζαν καί δέν μπορούσαν νά μεταφερθούν μέ τά μέσα τών ύγειονομικών σχηματισμών, συγκεντρώθηκαν σέ οίκήματα τών 'Ιωαννίνων, πού επιτάχθηκαν γι' αυτό τό σκοπό. Οί μεραρχιακοί ύγειονομικοί σχηματισμοί άκολούθησαν τά δρομολόγια συμπτώξεως τών μεραρχιών τους. Οί περισσότεροι συμπτύσσονταν κανονικά, παρά τίς μεγάλες δυσκολίες του όρεινού έδάφους, τής άνεπάρκειας καί τής άκαταλληλότητας τών μεταφορικών μέ-

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 673/Α/1α, σελ. 119-132 καί 143-184, Φ. 647/ΣΤ/1, σελ. 2-3, Φ. 678/ΙΣΤ/2, σελ. 2-3 καί Φ. 678/ΙΣΤ/1, σελ. 8-9.

σων και παρά την έντονη δράση των έχθρικών αεροποριών. Πολλοί από τους υγειονομικούς σχηματισμούς των μεγάλων μονάδων εξακολούθησαν να εργάζονται έντατικά και να καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες μέχρι της γενικής καταρρέουσας του μετώπου (23-29 'Απριλίου 1941), όποτε και διαλύθηκαν άφοϋ κατέστρεψαν τά άρχεία τους διά πυρᾶς και διαμοίρασαν τά υλικά τους στους κατοίκους των γύρω χωριών.

266. 'Η δραστηριότητα των υγειονομικών σχηματισμών στην περιοχή 'Ιωαννίνων και Γράψι υπήρξε ή έξής :

— Τό 4ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, πού είχε νοσηλεύσει μέχρι τίς 15 'Απριλίου 1.500 περίπου άσθενείς και τραυματίες, διατάχτηκε να συμπτυχθεί έπειγόντως προς τά νότια. Μέ τά υγειονομικά αυτόκίνητα, πού στάλθηκαν άπό τά 'Ιωάννινα, διακομίστηκαν όλοι οί νοσηλευόμενοι στό Νοσηλευτικό Κέντρο 'Ιωαννίνων.

Τήν επόμενη ημέρα άναχώρησε τό προσωπικό του Νοσοκομείου μέ όχηματα πού στάλθηκαν γι' αυτό τό σκοπό. Μέ τά ίδια αυτόκίνητα μεταφέρθηκαν και όλα τά υλικά. Κατόπιν διαταγής του ΤΣΗ, τό Νοσοκομείο εγκαταστάθηκε στή θέση Σφήκ Μπέη περί τά 30 χιλιόμετρα νότια των 'Ιωαννίνων. 'Εκεί άνέπτυξε 100 κλίνες σε σκηνές για την περίθαλψη όσων τυχόν έπασχαν κατά την υποχώρηση. Σ' αυτή την τοποθεσία τό Νοσοκομείο λειτουργήσε μέχρι τίς 27 'Απριλίου, όποτε διατάχτηκε να κινηθεί προς νότια και στις 3 Μαΐου έφθασε κανονικά στην Κηφισιά 'Αθηνών, όπου και διαλύθηκε. Στους άντρες δόθηκαν προσωρινά άπολυτήρια για τά σπίτια τους.

— Τό Σ3 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, άφοϋ διακόμισε κατά τό μήνα 'Απρίλιο 11.275 τραυματίες, άσθενείς και παγόπληκτους, λειτουργήσε στά 'Ιωάννινα μέχρι τίς 27 'Απριλίου, δηλαδή 7 ήμέρες μετά τή σύναψη της άνακωχής και άφοϋ είχαν εισέλθει οί Γερμανοί στην πόλη. Τους τραυματίες και τους άσθενείς τους διακόμισε όλους προς τό 'Αγρίνιο. Τό προσωπικό του άπολύθηκε για να μεταβεί στα σπίτια του, χωρίς να του χορηγηθούν φύλλα πορείας ή άπολυτήρια (1).

267. 'Η διακομιδή των τραυματιών, άσθενών και παγόπληκτων άπό τά 'Ιωάννινα προς τά νοτιότερα νοσηλευτικά κέντρα γινόταν κανονικά μέχρι τίς 18 'Απριλίου. 'Από αυτή την ήμέρα ή διακομιδή συνάντησε μεγάλες δυσκολίες, εξαιτίας της καταστροφής της τηλεφωνικής επικοινωνίας άπό την αντίπαλη αεροπορία μεταξύ του ΤΣΗ και των νότια των 'Ιωαννίνων νοσηλευτικών κέντρων. Αυτές οί δυσκολίες έγιναν μεγαλύτερες μετά τό βομβαρδισμό και την άχρήστευση του 2ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου 'Ιωαννίνων (κεντρικού). Οί άπώλειες άπό τό βομβαρδισμό του προσωπικού και των νοσηλευόμενων έφθασαν τους 50 περίπου. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ό Διευθυντής του Νοσοκομείου Γενικός 'Αρχίατρος Μαρκάκης Γεώργιος.

Μετά την εκκένωση του κεντρικού οικήματος της «Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας», τό Νοσοκομείο στερήθηκε 400 περίπου κλινών, του υλικού του χειρουργικού του συγκροτήματος και του υλικού των προσκολλημένων χειρουργικών συνεργείων.

Τό βράδυ της 20ής 'Απριλίου, κατά την όποία βομβαρδίστηκε τό 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έγινε ή συνθηκολόγηση μέ τους Γερμανούς. 'Η τη-

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ.635/Δ/2, σελ. 47-59 και Φ. 636/ΣΤ/10α, σελ. 7-8.

λεφωνική επικοινωνία με τά νοσηλευτικά κέντρα νότια τών Ἰωαννίνων δέν μπόρεσε νά ἀποκατασταθεῖ. Τό ρεῦμα τών κινούμενων πρὸς τά πίσω καί ὁ βομβαρδισμός τοῦ Νοσοκομείου εἶχαν δυσμενὴ ἐπίδραση σέ μεγάλο ποσοστὸ στό ὑγειονομικὸ προσωπικόν, τό ὁποῖο καί ἐγκατέλειψε τίς θέσεις του. Ἐξαίρεση ἀποτελέσαν οἱ διπλωματοῦχες καί ἐθελόντριες ἀδελφές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, καθὼς καί ἐκεῖνες πού εἶχαν προσέλθει ἐθελοντικά γιὰ ὑπηρεσία στὰ Ἰωάννινα. Αὐτὲς παρέμειναν στὶς θέσεις τους, ἐκτὸς ἐλάχιστων περιπτώσεων.

Στὰ ἄλλα νοσοκομεία τών Ἰωαννίνων τὰ παραπάνω φαινόμενα διαρροῆς σημειώθηκαν σέ μικρότερη κλίμακα τόσο στό προσωπικόν, ὅσο καί στοὺς νοσηλευόμενους.

Παράλληλα διέρρευσαν νότια τών Ἰωαννίνων καί τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὑγειονομικά καί μὴ αὐτοκίνητα. Συνεπῶς στὶς 23 Ἀπριλίου 1941, οἱ διακομιδὲς πρὸς νότια διακόπηκαν. Μὲ τὴν βοήθεια τών Γερμανικῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς κατορθώθηκε νά ἐπιστρέψουν στὰ Ἰωάννινα μόνο περὶ τὰ 15 ὑγειονομικά αὐτοκίνητα ἀπὸ ἐκεῖνα πού εἶχαν ἀναχωρήσει αὐθαίρετα ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα. Μὲ αὐτὰ ἔγινε μία μόνο διαδρομὴ στό Ἀγρίνιο μὲ τραυματίες καί ἀσθενεῖς.

Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἀσθενεῖς καί τραυματίες τοῦ 2ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν στό 1ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο, τό ὁποῖο συμπληρώθηκε μὲ τοὺς ἀναγκαίους ἀξιοματικούς ἀπὸ αὐτοὺς πού παρέμειναν στὰ Ἰωάννινα.

Ἐπειδὴ τό ὑγειονομικόν, τό χειρουργικόν καί τό φαρμακευτικόν ὑλικόν, πού βρισκόταν στὰ Ἰωάννινα, ὑπῆρχε φόβος νά λεηλατηθεῖ, πάρθηκε πρόνοια καί τό δυνάμενο νά ἀποθηκευτεῖ παραδόθηκε στὶς ἀποθήκες τοῦ 1ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων. Αὐτό πού πλεόναζε, εἰδοποιήθηκαν, διὰ τοῦ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων, νά τό παραλάβουν τὰ Δημόσια καί τὰ Κοινοτικά Νοσοκομεία Ἰωαννίνων, τὰ ὁποῖα καί παρέλαβαν μόνο μέρος του, γιὰ τὸ περισσότερο κατασχέθηκε ἀπὸ τίς Ἀρχές Κατοχῆς.

Τό 1ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων παρέδωσε τοὺς Ἰταλοὺς ἀσθενεῖς καί τραυματίες, πού νοσηλεύονταν σ' αὐτό, σέ ἐπιτροπὴ τών Ἰταλικῶν στρατευμάτων. Κατὰ τὴν παράδοση οἱ Ἰταλοὶ αἰχμάλωτοι ἐκδήλωσαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους γιὰ τίς ὑπηρεσίες πού τοὺς παρασχέθηκαν. Τό ἴδιο Νοσοκομεῖο χορήγησε φύλλα πορείας στό ὑγειονομικόν προσωπικόν, πού πλεόναζε, γιὰ τό Ἀγρίνιο, μὲ τό ὁποῖο δέν ἀποκαταστάθηκε τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μέχρι τίς 30 Ἀπριλίου.

Οἱ νοσηλευόμενοι στό 1ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων εἶχαν ἐλαττωθεῖ μέχρι τίς 30 Ἀπριλίου σέ 280, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 60 ἦταν τυφικοὶ καί δέν μποροῦσαν νά μετακινηθοῦν.

Ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΤΣΗ καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες γιὰ τὴ συνέχιση τῆς νοσηλείας στὰ Ἰωάννινα καί μετὰ τίς 18 Ἀπριλίου, ἐκείνων πού δέν μποροῦσαν νά μετακινηθοῦν. Ἐπίσης καταβλήθηκαν προσπάθειες περισυλλογῆς καί διαφυλάξεως τοῦ δυνάμενου νά περὶσσεύῃ ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ. Κατὰ τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο γιὰ τὴν παροχὴ ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας σέ ὅσους ἔπασχαν, μεγάλη ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ τοῦ Μητροπολίτη Σπυρίδωνα καί τοῦ Νοσηλευτικοῦ Κέντρου Ἰωαννίνων.

268. Τὰ Νοσηλευτικά Κέντρα Ἰωαννίνων, Ἀρτας, Πρέβεζας καί Ἀμφιλοχίας, ἀφοῦ διακόμισαν μὲ διάφορα μέσα τοὺς νοσηλευόμενους τους πρὸς τό ἐσωτερικόν, διαλύθηκαν στὶς 23 Ἀπριλίου.

Ἡ ὑγειονομική ὑποστήριξη τῶν συμπτυσσόμενων μονάδων καί γενικά τοῦ προσωπικοῦ πού διέρρεε ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἡπείρου, παρασχέθηκε ἀπό τό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀγρινίου.

Αὐτό καί μετά τήν κατάρρευση τοῦ μετώπου δέ διαλύθηκε. Συνέχισε τή λειτουργία του καί νοσήλευσε τά παθολογικά καί χειρουργικά περιστατικά τῶν νοσοκομείων Ἰωαννίνων πού διαλύθηκαν, παρ' ὅλες τίς ἐλλείψεις ἰδιαίτερα σέ τρόφιμα. Τό Νοσοκομεῖο Ἀγρινίου σ' αὐτή τήν περίοδο προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες, γιατί διέσωσε 100 ἀσθενεῖς πού ἐπασχαν ἀπό νοσήματα τῶν πνευμόνων καί ἰσάριθμους περίπου πάσχοντες ἀπό τύφο, οἱ ὅποιοι κινήθηκαν μέ τά πόδια ἀπό τά Ἰωάννινα στό Ἀγρίνιο, καθώς καί πολλούς ἄλλους πού ἐπασχαν ἀπό μολυσμένα τραύματα.

Τό Νοσοκομεῖο Ἀγρινίου ἀφοῦ διακόμισε τοὺς δυνάμενους μέ αὐτοκίνητα διά μέσου Πατρῶν στήν Ἀθήνα καί τοὺς ὑπόλοιπους στό Νοσοκομεῖο Ἐκστρατείας Ἀγρινίου, διαλύθηκε στίς 30 Μαΐου, κατόπιν καταλήψεως τῶν οἰκημάτων του ἀπό τό Στρατό Κατοχῆς. Τό ὑλικό παραδόθηκε στό Νοσοκομεῖο Ἐκστρατείας καί στά Φιλανθρωπικά Ἰδρύματα τῆς πόλεως (1).

Ἡ Ὑγειονομική Ὑπηρεσία στό Ἐσωτερικό

269. Στίς 23 Ἀπριλίου, κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως, διαλύθηκαν τά στρατιωτικά νοσοκομεῖα Βόρειας Ἑλλάδας, Θεσσαλίας, Στερεᾶς καί Νήσων ἐκτός ἀπό ὀρισμένα στό Ἀγρίνιο, Λουτράκι, Πελοπόννησο καί Κρήτη, πού διαλύθηκαν τό Μάιο. Τά νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν διαλύθηκαν προοδευτικῶς ἐκτός τῶν :

- Α' Γενικοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου.
- 2ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου.
- Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἀνάπηρων.

Οἱ ἐλαφρά τραυματίες καί ἀσθενεῖς ἐξήλθαν τῶν νοσοκομείων καί ἔλαβαν ἀπολυτήρια γιά τά σπίτια τους. Ὅσοι εἶχαν ἀνάγκη παραπέρα νοσηλείας διακομίστηκαν στά νοσοκομεῖα τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς, πού συνέχιζαν νά λειτουργοῦν καί στά κατά τόπους πολιτικά νοσοκομεῖα. Στά νοσοκομεῖα Ἀθηνῶν, πού λειτούργησαν μέ τήν ἄδεια τῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν συγκεντρώθηκε μέγας ἀριθμός τραυματιῶν καί κρυσταλλοποιημένων.

270. Γιά τίς διακομιδές χρησιμοποιήθηκαν καί τά πλωτά νοσοκομεῖα, μόνιμα καί βοηθητικά. Τό βοηθητικό Πλωτό Νοσοκομεῖο «*Ἄνδρος*», πού τέθηκε σέ ὑπηρεσία ἀπό τίς 13 Φεβρουαρίου, πραγματοποίησε μέχρι τῆς βυθίσεώς του 17 διαδρομές καί μετέφερε συνολικά 5.041 τραυματίες καί ἀσθενεῖς. Ἀπό τίς 6 μέχρι τίς 21 Ἀπριλίου 1941, πραγματοποίησε τίς παρακάτω διαδρομές γιά τή μεταφορά τραυματιῶν :

— Ἀπό 6 μέχρι 8 Ἀπριλίου. Ἀπό τήν Καβάλα στή Μυτιλήνη μεταφέροντας 283 τραυματίες.

— Ἀπό 10 μέχρι 13 Ἀπριλίου. Ἀπό τήν Ἀμφιλοχία στό Λουτράκι μεταφέροντας 315 τραυματίες.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.635/Δ/2, σελ. 47-50, Φ. 678/ΙΒ/1, σελ. 6-7 καί Εὐρετήριο Μονάδων, Σχηματισμῶν καί Ὑπηρεσιῶν Γενικοῦ Στρατηγείου.

—'Από 14 μέχρι 17 'Απριλίου. 'Από την 'Αμφιλοχία στο Λουτράκι μεταφέροντας 321 τραυματίες.

—'Από 19 μέχρι 21 'Απριλίου. 'Από την 'Αμφιλοχία στο Λουτράκι μεταφέροντας 360 τραυματίες.

Τήν 10.28 ώρα της 24ης 'Απριλίου τό πλοίο βρισκόμενο στο Λουτράκι, δέχτηκε επίθεση γερμανικῶν αεροπλάνων. Αὐτά ἔρριψαν 27 βόμβες καί τό σκάφος βυθίστηκε μέσα σέ 7 λεπτά. 'Από τό πλήρωμά του σκοτώθηκαν 3 μέλη.

Τό Πλωτό Νοσοκομεῖο «*Σωκράτης*», πού τέθηκε σέ ἐνέργεια στίς 31 'Ιανουαρίου 1941, πραγματοποίησε 13 διαδρομές ἀπό τά λιμάνια 'Αμφιλοχίας καί Μεσολογγίου καί διακόμισε περίπου 10.000 τραυματίες καί ἀσθενεῖς. Βυθίστηκε ἀπό τή γερμανική αεροπορία στίς 22 'Απριλίου. Σκοτώθηκε ἓνας ναύτης.

Τό Πλωτό Νοσοκομεῖο «*Ἀττική*» λειτούργησε ὅλο τό διάστημα τῆς ἐμπόλεμης περιόδου καί συνήθως μετέφερε τραυματίες ἀπό τά λιμάνια τοῦ Μεσολογγίου καί τῆς Θεσσαλονίκης. Βυθίστηκε ἀπό τήν γερμανική αεροπορία τή νύκτα τῆς 11/12 'Απριλίου μεταξύ τοῦ ἀκρωτηρίου Καφηρέας καί τῆς 'Ανδρου. 'Από τοὺς 176 ἐπιβαίνοντες τοῦ πλοίου, ἀπωλέσθηκαν 23, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ κυβερνήτης καί ὑγειονομικοὶ ἀξιωματικοί.

Ἡ 'Υγειονομική 'Υπηρεσία, πού ἐπὶ ἓνα ἐξάμηνο ἀντιμετώπισε μέ ἐπιτυχία τίς αὐξημένες ὑγειονομικῆς ἀνάγκες τοῦ 'Ελληνικοῦ Στρατοῦ ἀπὸ τό διμέτωπο ἀγῶνα του ἐναντίον δύο Αὐτοκρατοριῶν, δέν ὑπέστειλε τή σημαία της, ἀλλά συνέχισε τήν ἀποστολή της καί κατὰ τή διάρκεια τῆς ἐχθρικής κατοχῆς. Κάτω ἀπὸ πολὺ δύσκολες συνθῆκες, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς ὑγειονομικῶν μέσων καί ἐγκαταστάσεων ὅσο καί ἀπὸ πλευρᾶς τροφίμων, ἀνέλαβε τήν περίθαλψη τῶν πολυἀριθμῶν θυμάτων τοῦ πολέμου (1).

Ἡ Μάχη τῆς Κρήτης

Γενική Στρατιωτική Κατάσταση—'Υγειονομική 'Υπηρεσία πρὶν ἀπὸ τή Γερμανική Εἰσβολή


(Σχεδιάγραμμα 24)

271. Συγχρόνως μέ τήν κατάληψη τῆς Ἡπειρωτικῆς 'Ελλάδας, ἔγινε κατάληψη καί τῶν κυριότερων ἑλληνικῶν νησιῶν. Τελευταῖο προπύργιο τῆς ὑπόδουλης πιά 'Ελλάδας παρέμεινε ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη, τῆς ὁποίας ἡ στρατιωτική ἀξία, ἐξαιτίας τῆς θέσεώς της, ἀνέκαθεν εἶναι ἀρκετά σημαντική.

Γιὰ τήν ἀμυνά της ὑπῆρχαν μία βρετανική μεραρχία, δύο ταξιαρχίες, μονάδες πυροβολικοῦ, ἀντιαρματικοῦ πυροβολικοῦ, λίγα ἄρματα καί μονάδες ὑγειονομικοῦ καί μεταφορῶν, συνολικῆς δυνάμεως 31.412 ἀντρῶν. 'Επίσης ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὑπῆρχαν 8 τάγματα νεοσύλλεκτων ὁπλιτῶν, ἡ Στρατιωτική Σχολή Εὐελπίδων, ἡ Σχολή 'Οπλιτῶν Χωροφυλακῆς καί Τμήμα 'Οπλιτῶν τῆς 'Αεροπορίας, δηλαδή ἓνα σύνολο ἀπὸ 474 ἀξιωματικούς καί 10.977 ὁπλίτες. 'Εκτὸς αὐτῶν 3—4 χιλιάδες ἔνοπλοι πολῖτες συνέδραμαν τόν ἀγῶνα. Διοικητῆς τῶν ἑλληνοβρετανικῶν δυνάμεων Κρήτης ἦταν ὁ στρατηγός Φρέιμπεργκ (2).

(1) 'Αρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 678/ΙΒ/1, σελ. 6—7, Φ. 678/ΙΗ/1, σελ. 1—2, Φ. 678/ΙΗ/2, σελ. 3—5, Φ. 678/ΙΗ/3, σελ. 2—3, Φ. 678/ΚΓ, σελ. 1—2, Φ. 678/ΙΑ, σελ. 7—9 καί 678/ΙΖ, σελ. 2.

(2) 'Αρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 674/Γ, σελ. 2, Φ. 674/ΚΑ, σελ. 4, Φ. 674/ΚΓ, σελ. 1, 2, 6, 7, 10—14 καί 'Εκδόση Τζηρίτα, «Στρατιωτική 'Ιστορία τῆς 'Ελλάδας», σελ. 771—774.



Γιά τήν κατάληψη τῆς Κρήτης οἱ Γερμανοὶ διέθεσαν 22.750 ἀξιωματικούς καί ὀπλίτες καί 1.370 ἀεροσκάφη. Ἀπό αὐτά 220 καταστράφηκαν καί 150 ἔπαθαν σοβαρές ζημιές.

272. Οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις διέθεταν ὡς ὑγειονομικὴ ὑποστήριξη τὰ ὑγειονομικὰ στοιχεῖα τοὺς σέ ἰατροὺς, νοσοκόμους καί τραυματιοφορεῖς καί τὰ Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Χανίων καί Ἡρακλείου.

Οἱ συμμαχικὲς δυνάμεις διέθεταν τὶς ἑξῆς ὑγειονομικὲς μονάδες κατὰ περιοχὴ :

— Π ε ρ ι ο χ ῆ Χ α ν ῖ ω ν .

. Τό 7ο Βρετανικὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο περὶ τὰ 4 χιλιόμετρα δυτικὰ τῶν Χανίων.

. Τό 5ο Νεοζηλανδικὸ Χειρουργεῖο Ἐκστρατείας στό χωριὸ Μόδιο.

. Τό 6ο Νεοζηλανδικὸ Χειρουργεῖο Ἐκστρατείας, πού λειτουργοῦσε ὡς ἀναρρωτήριον σέ συνδυασμὸ μὲ τὸ 7ο Βρετανικὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο.

. Τό 189ο Χειρουργεῖο Ἐκστρατείας (μεῖον) στή Χαλέπα.

. Τό Νοσοκομεῖο τοῦ Ὁργανισμοῦ Κινητῆς Ἀμυνας Ναυτικῶν Βάσεων (ΜΝΒΔΟ), ἀναπτυγμένο σέ σκηνές στὶς Μουριές.

. Τό 2/1 καί 2/2 Αὐστραλιανὰ Χειρουργεῖα Ἐκστρατείας στό Νέο Χωριὸ Γεωργιουπόλεως.

— Π ε ρ ι ο χ ῆ Ἡ ρ α κ λ ε ῖ ο υ .

. Ἐνα ἀπόσπασμα τοῦ 189 Χειρουργεῖου Ἐκστρατείας στήν Κνωσσό, 5 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά τοῦ Ἡρακλείου.

Ἀπὸ τὶς συμμαχικὲς ὑγειονομικὲς μονάδες, τὸ 7ο Βρετανικὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο καί τὸ 189ο Χειρουργεῖο Ἐκστρατείας ἦταν πλήρη σέ προσωπικὸ καί ἐξοπλισμὸ, γιατί δέν εἶχαν μεταβεῖ προηγουμένως στήν Ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Οἱ ὑπόλοιπες ὑγειονομικὲς μονάδες παρουσίαζαν μεγάλες ἐλλείψεις ἰδιαιτέρως σέ μέσα καί ὑλικά, πού δέν κατόρθωσαν νὰ μεταφέρουν στήν Κρήτη κατὰ τήν ἀποχώρησή τους ἀπὸ τήν Ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Αὐτὲς οἱ μονάδες διέθεσαν στό 7ο Βρετανικὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο καί στό 189ο Χειρουργεῖο Ἐκστρατείας μέρος τοῦ προσωπικοῦ τους, γιατί τὰ τελευταῖα εἶχαν ἀναλάβει σχεδὸν ὅλο τὸ βάρος τῆς ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως.

273. Οἱ ἀσθένειες στρατιωτικῆς σημασίας ἦταν ἡ ἐλονοσία, τὰ ἐντερικά, τὰ ἀφροδίσια καί ὁ πυρετὸς ἀπὸ μυῖγες ἄμμου (Santely Fever). Ἡ δερματικὴ Λεῖσμανίαση καί τὸ Καλαζάρ ἦταν ἐνδημικὲς στήν Κρήτη.

Ἡ προμήθεια νεροῦ στὶς ἀγροτικὲς περιοχὲς γινόταν ἀπὸ ρυάκια, πηγὲς καί πηγάδια, πού συχνὰ μολύνονταν. Πρὶν ἀπὸ τὴ γερμανικὴ εἰσβολὴ ἡ Κρήτη βομβαρδιζόταν συνεχῶς ἀπὸ τὸν ἀέρα. Τὴν 16.05 ὥρα 18ης Μαΐου βομβαρδίστηκε τὸ 7ο Βρετανικὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο. Δέχτηκε 12 βόμβες ἀπὸ τὶς ὁποῖες σκοτώθηκαν 3 ἀξιωματικοὶ ὑγειονομικοῦ καί 2 ὀπλίτες καί τραυματίστηκαν 1 ἀξιωματικὸς καί 3 ὀπλίτες. Ἡ ἐπίθεση ἐγίνετο ἂν καί ὑπῆρχαν τὰ σήματα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί τὰ ἀεροσκάφη πετοῦσαν σέ χαμηλὸ ὕψος. Μὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες γίνεται φανερό ποιὲς δυσκολίες ἀντιμετώπιζε ἡ ὑγειονομικὴ ὑπηρεσία στήν Κρήτη, τόσο πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσβολή, ὅσο καί κατὰ τὴ διάρκειά της, ὅχι μόνον στὸν τομέα τῆς περιθάλψεως, τῶν ἐγχειρήσεων καί τῆς νοσηλείας, ἀλλὰ κυρίως στὸν τομέα τῆς διακομιδῆς τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας. Οἱ περισσότερες διακομιδὲς ἔπρεπε νὰ γίνονται κατὰ τὴ νύκτα. Οἱ τραυματίες, πού μποροῦσαν

νά βαδίσουν, αναγκαστικά πήγαιναν πεζή στους υγειονομικούς σταθμούς και μόνον οι βαρεία τραυματίες διακομίζονταν με φορτηγά αυτοκίνητα (1).

‘Η ‘Υγειονομική ‘Υπηρεσία κατά τή Γερμανική Εισβολή (Σχεδιάγραμμα 24)

274. ‘Η γερμανική επίθεση από τόν άέρα κατά τής Κρήτης άρχισε τό πρωί τής 20ής Μαΐου 1941. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, πολυάριθμα σμήνη μεταφορικών αεροσκαφών έρριψαν άλεξιπτωτιστές στην περιοχή Χανίων—Μάλεμε. Συγχρόνως άρχισε ή προσγείωση άνεμοπλάνων πλήρων αερομεταφερόμενων τμημάτων. ‘Ο άγώνας στην περιοχή διήρκεσε μέχρι τίς 27 Μαΐου.

Στίς περιοχές ‘Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ή επίθεση από τόν άέρα έκδηλώθηκε τίς άπογευματινές ώρες τής 20ής Μαΐου. Οι άλεξιπτωτιστές, σ’ αυτές τίς περιοχές, κατά τήν κάθοδο και τήν προσγείωσή τους είχαν τρομακτικές άπώλειες και δέν σημείωσαν καμιά έπιτυχία τίς πρώτες ήμέρες. ‘Ο άγώνας στό ‘Ηράκλειο έληξε στίς 28 Μαΐου και στό Ρέθυμνο στίς 30 Μαΐου. ‘Η όλη διεξαγωγή τής μάχης στην Κρήτη περιγράφεται λεπτομερώς, στον τόμο τής ΔΙΣ/ΓΕΣ «‘Η Μάχη τής Κρήτης».

Γιά τόν άγώνα τής Κρήτης ό τότε Πρωθυπουργός τής ‘Αγγλίας Ουίνστον Τσώρτσιλ είπε : «Είς τήν Κρήτην άπεκεφαλίσαμεν τό φοβερόν τέρας» και ό Χίτλερ κατά τήν διάρκεια τής μάχης τηλεγράφησε : «Διατί ή Κρήτη άντέχει άκόμη, ένώ όλόκληρος ή Γαλλία έπεσε έντός όκτώ ήμερών;».

Οί άπώλειες τής μάχης ύπήρξαν πολύ σοβαρές και ήταν οι έξης :

—Τ ὤ ν Έ λ λ ή ν ω ν : Νεκροί άξιωματικοί 56 και όπλίτες 400, αϊχμάλωτοι 5.300 και μέγάλος άριθμός τραυματιών.

—Τ ὤ ν Β ρ ε τ α ν ὠ ν : Νεκροί άξιωματικοί και όπλίτες 1.742, τραυματίες 1.737, αϊχμάλωτοι 11.835.

—Τ ὤ ν Γ ε ρ μ α ν ὠ ν : Νεκροί άξιωματικοί και όπλίτες περίπου 2.000, άγνοούμενοι περίπου 1.900 και πάρα πολλοί τραυματίες. Συνολικά, οι άπώλειες τών Γερμανών ξεπέρασαν τίς 8.000 (2).

275. Τό έργο τής υγειονομικής ύπηρεσίας στην Κρήτη ύπήρξε άρκετά επίπονο και προβληματικό, έξαιτίας τής έλείψεως τών μέσων περιθάλψεως και κυρίως τών δυσκολιών στίς διακομίδες που όφείλονταν στίς συνεχείς αεροπορικές επιδρομές.

‘Η δραστηριότητα τής έλληνικής υγειονομικής ύπηρεσίας αναφέρεται στό πλαίσιο τής υγειονομικής ύπηρεσίας τών συμμαχικών δυνάμεων, που είχαν και τή διεύθυνση του άγώνα, γιατί διέθεταν τόν κύριο όγκο τών δυνάμεων γιά τήν άμυνα τής Κρήτης. Συνεπώς ή έλληνική υγειονομική ύπηρεσία δέν έδρασε ως ανεξάρτητη, αλλά στά πλαίσια τής Συμμαχικής, τής όποίας ή δραστηριότητα ήταν ή έξης μέχρι τό τέλος του άγώνα στην Κρήτη :

—Π ε ρ ι ο χ ή Χ α ν ί ω ν : Έδῶ ή σύγκρουση ήταν ή σφοδρότερη από όλες τίς άλλες περιοχές. Συνεπώς έδῶ προκλήθηκαν και οι περισσότερες άπώλειες μάχης.

(1) ‘Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 674/ΚΑ/1 και ή «Medical history of Second World War, Army Medical Services» Τόμος Ι, σελ. 515-516.

(2) ‘Αρχείο ΔΙΣ/Φ.674/ΚΑ/1 και ή «Medical history of Second World War, Army Medical Services» Τόμος Ι, σελ. 525.

Τό 7ο Βρετανικό Γενικό Νοσοκομείο καί τό 6ο Νεοζηλανδικό Χειρουργείο Ἐκστρατείας βομβαρδίστηκαν ἀπό τή γερμανική ἀεροπορία μέ τήν ἐναρξη τῆς εἰσβολῆς, παρὰ τά διεθνή σήματα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Γι' αὐτό τό λόγο καί οἱ δύο ὑγειονομικές μονάδες μεταφέρθηκαν σέ μεγάλες σπηλιές, πού ὑπῆρχαν κατὰ μήκος τῆς βραχώδους ἀκτῆς. Δέν ὑπῆρχε πλέον ἐμπιστοσύνη ὅτι ὁ ἐχθρός θά σεβόταν τά νοσοκομεία καί ἀποφασίστηκε νά μὴν τοποθετοῦνται τά σήματα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἢ καμιά ἄλλη ἔνδειξη γιά τή θέση τοῦ νοσοκομείου. Αὐτό ὁμῶς προκάλεσε μεγάλες δυσκολίες στίς διακομιδές. Ἐπίσης οἱ κινήσεις γίνονταν κατὰ τή νύκτα.

Ἡ διαμόρφωση τῶν σπηλιῶν σέ νοσοκομεία παρουσίασε πολλά προβλήματα. Δέν ὑπῆρχαν διαθέσιμες κλίνες καί οἱ νοσηλευόμενοι τακτοποιοῦνταν σέ φορεῖα ἢ στρώματα. Ἡ παρασκευή τοῦ ἀπαραίτητου συσσιτίου γινόταν μέ μηχανές PRIMUS σέ μία γωνία. Σέ κάθε σπηλιά, τό ὑγειονομικό τμήμα πού στεγαζόταν ἦταν ὑπεύθυνο γιά τή δική του μαγειρική. Μία κεντρική προσωρινή ἀποθήκη εἶχε ἐγκατασταθεῖ σέ ἕνα κατάλληλο σημεῖο κάτω ἀπό τήν προεξοχή ἀπότομου βράχου.

Οἱ νοσηλευόμενοι βαρεῖα τραυματίες καί οἱ νέοι τραυματίες, πού εἶχαν ἀνάγκη ἐγχειρήσεως, συγκεντρώνονταν στή μεγαλύτερη καί καλύτερη σπηλιά. Ἐκεῖ εἶχε τοποθετηθεῖ ἕνα χειρουργικό τραπέζι στό ὁποῖο γίνονταν οἱ ἀπαραίτητες χειρουργικές ἐπεμβάσεις γιά ὅλους τοὺς τραυματίες, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί τραυματίες Γερμανοὶ αἰχμαλῶτοι. Ἡ ἐργασία γινόταν πολὺ δύσκολα, ἐξαιτίας τοῦ περιορισμένου χώρου, τοῦ φτωχοῦ φωτισμοῦ, τῶν ἀπότομων βράχων καί τῆς ἐλλείψεως κατάλληλων μέσων ὑγιεινῆς. Τό νερό μεταφερόταν ἀπό πηγάδι πού βρισκόταν σέ μικρή ἀπόσταση καί ἔπρεπε νά διανέμεται μέ οἰκονομία.

Οἱ συνθήκες μέ τίς ὁποῖες ἐργάστηκαν οἱ ὑγειονομικές μονάδες στήν Κρήτη περιγράφονται στά παρακάτω ἀποσπάσματα τῆς ἱστορίας ἑνὸς νεοζηλανδικοῦ χειρουργικοῦ συνεργείου, πού ἔδρασε στή μάχη τῆς Κρήτης :

«Κατά τήν διάρκεια τῆς μεγαλυτέρας ἐντάσεως τοῦ ἀγῶνος ἕνας προωθημένος σταθμός ἐπιδέσεως ἐκ τοῦ 189 Χειρουργείου Ἐκστρατείας ἐγκατέστησεν ἕνα αὐτοσχέδιον νοσοκομεῖον εἰς τά Χανιά. Ἐκεῖ ἕνα περιορισμένον ὑγειονομικόν προσωπικόν ἔπρεπε νά περιποιῇται ἕνα πολὺ μέγαλον ἀριθμόν τραυματιῶν. Οἱ νοσηλευόμενοι ἐτακτοποιήθησαν εἰς ἕνα ἑλληνικόν νοσοκομεῖον, τό ὁποῖον εἶχε ἀδειάσει καί διέθετε μόνον ὀλίγας κλίνας, εἰς μίαν μεγάλην ἐκκλησίαν, εἰς ἕνα μοναστήριον εἰς ἀπόστασιν 400 μέτρων περίπου καί εἰς μίαν ἀδειαν οἰκίαν, ἣ ὁποία εὐρίσκετο ἐκεῖ πλησίον. Οἱ τραυματαῖ τῆς τελευταίας οἰκίας μετεφέρθησαν ἐκ νέον εἰς τά ἄλλα οἰκήματα ὅταν ἡ παραπλεύρως οἰκία κατεστράφη ἀπὸ βόμβαν. Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐπομένων τεσσάρων ἡμερῶν εἰς τά ὡς ἄνω κτίρια ἐγίνοντο ἐγχειρήσεις ἡμέραν καί νύκτα ὑπὸ τριῶν συνεργείων, ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα ἡσχολεῖτο μέ τὰς βαρυντέρας περιπτώσεις, ἐνῶ τά ἄλλα δύο μέ ἐλαφροτέρας καί μέ ἐπιδέσεις τραυμάτων. Αἱ περισσώτεραι ἐγχειρήσεις ἐγίνοντο κατὰ τήν ἡμέραν, διότι κατὰ τήν νύκτα τό μόνον διαθέσιμον τεχνητόν φῶς ἦτο τῆς «λ υ χ ν ι α ς θ υ ε λ λ η ς», τό ὁποῖον δέν ἐξυπηρετοῦσε τοὺς χειρουργούς καί αἱ ἐγχειρήσεις καθυστεροῦσαν πολὺ. Χειρουργικά ἐργαλεῖα ἐχρησιμοποιοῦντο ὅσα μετεφέρθησαν ἀπὸ τήν Ἑλλάδα, ἄλλα τά ὁποῖα διεσώθησαν ἀπὸ διάφορα μέρη καθὼς καί ἄλλα τά ὁποῖα εὐρέθησαν εἰς αἰχμαλώτους Γερμανούς ἀλεξυπτωτιστάς

Ὁ καθημερινός βομβαρδισμός, τόν ὁποῖον συνεπλήρωνεν ὁ ἀδιάνοπος πολυβολισμός τῆς ὅλης περιοχῆς, συνετέλει πολὺ εἰς τήν πτώσιν τοῦ ἡθικοῦ τῶν νοσηλευομένων. Τό προσωπικόν ἔπρεπε νά παραμένει εἰς τό ἐσωτερικόν τῶν κτιρίων,

διότι υπήρχε κίνδυνος ακόμη κατά την μετάβασιν εἰς τὸ πηγάδι δι' ἀντλησιν νεροῦ. Πρέπει νὰ ἀναφερθῇ ἰδιαιτέρως ἡ ἐξαίρετος διαγωγή μιᾶς Ἑλληνίδος νοσοκόμου, τῆς μόνης διαθέσιμου, ἡ ὁποία παρέμενεν εἰς τὴν θέσιν τῆς εἰς τοὺς θαλάμους τοῦ μοναστηρίου κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἰσχυροτέρων βομβαρδισμῶν, ὅταν τὸ κτίριον ἐφαίνετο ὅτι θὰ κατέρρεεν. Ἡ νοσοκόμος αὐτὴ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν μετεφέρθη εἰς Κάρρον».

— Π ε ρ ι ο χ ῆ Ρ ε θ ῦ μ ν ο υ: Σ' αὐτὴ τὴν περιοχὴ ἡ σύγκρουση ὑπῆρξε ἄγρια καὶ ἀμφίροπη. Ὁ Β' Λόχος τοῦ 2/7 Αὐστραλιανοῦ Χειρουργείου Ἐκστρατείας γρήγορα ἀπομονώθηκε ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπὴ μονάδα. Στὶς 21 Μαΐου ὁ προωθημένος σταθμὸς ἐπιδέσεως καταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς, ἄλλὰ ἡ λειτουργία του ἐξακολούθησε. Στὶς 23 Μαΐου Αὐστραλοὶ καὶ Γερμανοὶ ὑγειονομικοὶ ἀξιωματικοὶ καὶ νοσοκόμοι ἐργάστηκαν μαζί, γιὰ νὰ περιθάλψουν περὶ τοὺς 147 Αὐστραλοὺς, 252 Γερμανοὺς καὶ 51 Ἕλληνες τραυματίες.

Ὑγειονομικὰ ἐφόδια γιὰ τὸν προωθημένο σταθμὸ ἐπιδέσεως ρίχτηκαν ἀπὸ τὸν ἀέρα ἀπὸ τὴ ΡΑΦ, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς. Στὶς 26 Μαΐου, στὸ Ρέθυμνο, συμφωνήθηκε μία ἐκεχειρία ἀπὸ 10.00 μέχρι 13.00 ὥρας γιὰ τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν νεκρῶν καὶ τὴν συγκέντρωσιν τῶν τραυματιῶν.

— Π ε ρ ι ο χ ῆ Ἡ ρ α κ λ ε ῖ ο υ: Καὶ ἐδῶ ἡ σύγκρουση ὑπῆρξε σφοδρὴ. Τὸ νοσοκομεῖο, ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸ 189 Χειρουργεῖο Ἐκστρατείας, στεγάσθηκε στὴν ἐπαυλὴ «Ἀριάδνη» στὴν Κνωσσό. Τὸ νοσοκομεῖο δέχτηκε προσβολὴ ἀπὸ ὀλμους καὶ πυρὰ πολυβόλων.

276. Ὅταν ἡ στρατιωτικὴ κατάστασις διαμορφώθηκε ὑπὲρ τῶν Γερμανῶν καὶ ἐπιβλήθηκε ἡ ἐκκένωσις τῆς Κρήτης ἀπὸ τίς συμμαχικὰς δυνάμεις, δημιουργήθηκε σοβαρὸ πρόβλημα γιὰ τὴν ὑγειονομικὴ ὑπηρεσίαν.

Μὲ τὴ διαταγὴ ἐκκενώσεως, ἔγινε γνωστὸ στοὺς ἐνδιαφερόμενους ὅτι τὸ Ναυτικὸ δέν ἦταν σὲ θέσιν νὰ ἐπιβιβάσει στὰ πλοῖα νοσηλευόμενους ἐπὶ φορείων. Αὐτοὶ ἔπρεπε νὰ παραμείνουν ἐκεῖ μὲ ἀνάλογο ὑγειονομικὸ προσωπικόν. Στὰ πλοῖα θὰ διακομίζονταν μόνο ὅσοι τραυματίεςμποροῦσαν νὰ βαδίσουν, οἱ ὅποιοι καὶ θὰ εἶχαν προτεραιότητα ἐπιβιβάσεως. Ὅταν κοινοποιήθηκε αὕτη ἡ ἀπόφασις, πολλοὶ βαρεῖα τραυματίες προσπάθησαν νὰ συμπεριληφτοῦν στὴν κατηγορίαν τῶν διακομιζόμενων τραυματιῶν γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν αἰχμαλωσίαν, παρὰ τὸ κίνδυνον ποὺ διέτρεχε ἡ ζωὴ τους.

Οἱ τραυματίες τῆς περιοχῆς Χανίων, ἐπιβιβάστηκαν στὰ πολεμικὰ πλοῖα στοὺς ὅρμους Σφακίων. Γιὰ τοὺς νοσηλευόμενους σὲ φορεῖα, ποὺ παρέμειναν στὶς σπηλιὰς ὅπου ἦταν τὸ 7ο Βρετανικὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο καὶ στοὺς θαλάμους ἄλλων προσωρινῶν νοσοκομείων, προσφέρθηκε νὰ παραμείνῃ μαζί τους καὶ νὰ αἰχμαλωτιστεῖ, περισσότερο ὑγειονομικὸ προσωπικόν ἀπὸ τὸ ἀπαιτούμενον, γιὰ τὴν περίθαλψιν τῶν τραυματιῶν.

Οἱ τραυματίες τῆς περιοχῆς Ρεθύμνου, μετὰ τὴ γενικὴ κατάστασις (περικύκλωσις τῆς φρουρᾶς στὶς 31 Μαΐου), πιάστηκαν αἰχμάλωτοι, μαζί μὲ τὸν προωθημένο σταθμὸ ἐπιδέσεως τοῦ 2/7 Αὐστραλιανοῦ Χειρουργείου Ἐκστρατείας, ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς. Μέχρι τὴν 1η Ἰουνίου, οἱ Γερμανοὶ εἶχαν διακομίσει τοὺς προαναφερόμενους τραυματίες στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ τὸ Β' Λόχο (προωθημένο σταθμὸ) τοῦ παραπάνω στρατιωτικοῦ χειρουργείου.

Οἱ τραυματίες τῆς περιοχῆς Ἡρακλείου κατόρθωσαν νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὶς 28/29 Μαΐου, στὰ βρετανικὰ πολεμικὰ πλοῖα εἰς τὸ λιμάνι τοῦ Ἡρακλείου (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 674/ΚΑ, σελ. 3-4 καὶ ἡ «Medical history of the Second World War, Army Medical Services» Τόμος Ι, τεῦχος Β' σελ. 256-531.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Α'. Στήν 'Υγειονομική 'Εξέταση τῶν Στρατεύσιμων

277. Ἡ εἴσοδος τῆς χώρας στὸν πόλεμο, μετὰ τὸ Ἰταμὸ Ἰταλικὸ τηλεσίγραφο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἐγίνε με ἐπίγνωση τῶν σκληρῶν δοκιμασιῶν καὶ ἀνυπολόγιστων θυσιῶν στὶς ὁποῖες θὰ ὑποβαλλόταν τὸ Ἔθνος.

Μέ τὴν κήρυξη τῆς γενικῆς ἐπιστρατεύσεως, ἡ ὑγειονομικὴ ὑπηρεσία βρέθηκε στὸ στάδιο τῆς ὁργανώσεώς της ἀπὸ πλευρᾶς σχεδίων ἐπιστρατεύσεως. Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιστρατεύσεως σημειώθηκαν ἀνωμαλίες καὶ ἐλλείψεις κυρίως στὴν προσέλευση, τὴ διαλογή, τὶς ἀποστολές τῶν ἐφέδρων, τὴ νοσηλεία, τὶς διακομιδές καὶ τὸν ἐφοδιασμό.

Στὰ Ἐμπεδα τῶν Ἀθηνῶν ὑπῆρχε περιορισμένος ἀριθμὸς ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν, ἀπὸ τοὺς ὁποῖους οἱ περισσότεροι ἦταν ἐφεδροί. Αὐτὸ προκάλεσε σοβαρὴ βραδύτητα. Οἱ διατυπώσεις γιὰ τοὺς παραπεμπόμενους στὶς ἐπιτροπές ἀπαλλαγῶν δημιουργοῦσαν ἀπαράδεκτη καθυστέρηση καὶ ἡ ἐξέταση τῶν ἐφέδρων τὴν ἴδια ἡμέρα τῆς παρουσιάσεώς τους ἦταν ἀδύνατη. Τὸ ἴδιο συνέβαινε καὶ στὰ νοσοκομεῖα, ὅπου οἱ ἀσθενεῖς πού στέλνονταν ἐκεῖ γιὰ παρατήρηση βράδυναν νὰ ἐξεταστοῦν.

278. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσχερειῶν αὐτῶν ἡ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν ἔλαβε τὰ ἑξῆς μέτρα :

— Ἐνίσχυσε σέ ὑγειονομικοὺς ἀξιωματικοὺς τὶς μονάδες καὶ ὑπηρεσίες, πού δέχονταν στρατεύσιμους, ὥστε ἡ ἐπιλογή καὶ οἱ παραπομπές νὰ γίνονται τὴν ἴδια ἡμέρα.

— Συμπλήρωσε τὴ δύναμη τῶν ἐπιτροπῶν ἀπαλλαγῶν με ἀναπληρωματικούς προέδρους, μέλη καὶ γραμματεῖς. Μέ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ συνεδρίαση τῶν ἐπιτροπῶν γινόταν δύο φορές τὴν ἡμέρα καὶ οἱ γνωματεύσεις τους στέλνονταν στὶς ἀντίστοιχες μονάδες καὶ ὑπηρεσίες αὐθημερόν, γιὰ τὴ χορήγηση τὴν ἴδια ἡμέρα ἀπολυτηρίων στοὺς ἀκατάλληλους γιὰ στράτευση.

— Καθορίστηκε ὅπως οἱ ἐξετάσεις τῶν παραπεμπόμενων γιὰ παρατήρηση νὰ ἐνεργοῦνται ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα αὐθημερόν καὶ νὰ ἀπλουστεύονται οἱ διαδικασίες. Δόθηκε διαταγή, γιὰ ὅσους ἀπὸ τοὺς παραπεμπόμενους στὶς ὑγειονομικὲς ἐπιτροπές στεροῦνταν φύλλου μητρώου, νὰ συντάσσεται αὐτὸ με βάση τὰ στοιχεῖα πού θὰ ἔδιναν οἱ ἴδιοι καὶ στὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ ἐπικολλᾶται φωτογραφία τοῦ ἐνδιαφερόμενου. Οἱ ἐπιτροπές διατάχτηκαν νὰ ἀποστέλλουν στὰ νοσοκομεῖα ὅσους εἶχαν πραγματικὴ ἀνάγκη νοσοκομειακῆς περιθάλψεως. Ἐπίσης ζητήθηκε με ἔγγραφο ὅπως, ὅσοι ἰατροὶ δέν ἐπιστρατεύτηκαν νὰ προσφέρουν ὑπηρεσία, ὅταν ἀπαιτεῖται, στὸν τόπο ὅπου διέμεναν (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/ Φ. 601/Α/1, σελ. 176, Φ. 625/Γ/1, σελ. 4 καὶ Φ. 633/Γ/1, σελ. 38-45.

Β'. Στή Νοσηλεία

279. Οί διευθυντές τών νοσοκομείων, οί περισσότεροι ήταν έφεδροι εκ μονίμων, δέν ήταν πλήρως ένημερωμένοι με τίς ισχύουσες διατάξεις και στερούνταν βοθητών μόνιμων υγειονομικών αξιωματικών. Οί υγειονομικοί αξιωματικοί τών νοσοκομείων, οί περισσότεροι ήταν έφεδροι έξ έφედρων, δέν ήταν τοποθετημένοι ανάλογα με την ειδικότητά τους και την επαγγελματική τους ικανότητα. 'Υπήρχαν στο ίδιο νοσοκομείο υγειονομικοί αξιωματικοί με την αυτή ειδικότητα που πλεόναζαν και κυρίως όδοντίατροι. Σέ μερικά νοσοκομεία δέν ήταν συμπληρωμένος ο αριθμός τών Ιατρών τών προβλεπομένων ειδικοτήτων. Στά έπαρχιακά στρατιωτικά νοσοκομεία δέν υπήρχαν υγειονομικοί αξιωματικοί διαφόρων άπαράιτων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με τό σχέδιο έπιστρατεύσεως, στά στρατιωτικά νοσοκομεία τοποθετήθηκαν όδοντίατροι, άφροδισιολόγοι, άκτινολόγοι, όφθαλμίατροι και άλλων ειδικοτήτων, που πλεόναζαν, στους όποιους ανατέθηκε ύπηρεσία ξένη με την ειδικότητά τους και μάλιστα του παθολόγου και χειρουργού με βλαβερές συνέπειες στην κατάσταση υγείας τών νοσηλευόμενων. 'Εξαιτίας της έλλείψεως πείρας τών περισσότερων Ιατρών τών νοσοκομείων, ή νοσηλεία τών άσθενών παρατεινόταν πέραν του απαιτούμενου χρόνου, με αποτέλεσμα νά δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα διαθέσιμων κλινών, γιά την ύποδοχή τών νέων τραυματιών που έφθαναν συνεχώς στά νοσοκομεία.

'Από πλευράς νοσοκόμων έπίσης ή κατάσταση δέν ήταν καλή. Και αυτοί στερούνταν πείρας και ή εκπαίδευσή τους ήταν έλλειπής. Οί συνέπειες στην υγεία τών νοσηλευόμενων ήταν φανερές. 'Η τοποθέτηση στά νοσοκομεία τών έφედρων φοιτητών της Ιατρικής ή τών Ιατρών, οί όποιοι δέν είχαν όνομαστέι υγειονομικοί αξιωματικοί, δέν γινόταν κανονικά και δέν καλύφθηκαν οί προαναφερόμενες έλλείψεις. Πολλοί από αυτούς τοποθετήθηκαν σέ διάφορες μή υγειονομικές μονάδες και ύπηρεσίες. Οί νοσηλευόμενοι στά νοσοκομεία ήταν περισσότεροι τών διατιθέμενων κλινών. 'Η διακομιδή τών τραυματιών στά νοσοκομεία γινόταν, τουλάχιστον στις αρχές, χωρίς συντονισμό με τά γνωστά αποτελέσματα. 'Επίσης παρατηρήθηκε έλλειψη σέ υγειονομικό και νοσηλευτικό ύλικό, εξαιτίας της μή κανονικής κατανομής του υπάρχοντος και παραλείψεων τών άρμοδίων όργάνων γιά έγκαιρη συμπλήρωση.

280. Γιά την αντιμετώπιση τών παραπάνω προβλημάτων καθιερώθηκε σύσκεψη κάθε ήμέρα, στά γραφεία της Διευθύνσεως 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Στρατιωτικών, τών Διευθυντών 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας της Α' 'Ανώτερης Στρατιωτικής Διοικήσεως και τών Διευθυντών Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Στρατιωτικών 'Υγειονομικών 'Αποθηκών. Με αυτό τον τρόπο γινόταν έγκαιρη ένημέρωση όλων τών άρμοδίων και επιλύονταν τά προβλήματα επί τόπου.

'Ελήφθη μέριμνα νά τοποθετοῦνται οί υγειονομικοί αξιωματικοί με βάση τίς ειδικότητές τους και σύμφωνα με τίς ανάγκες της ύπηρεσίας.

Συμπληρώθηκαν οί έλλείψεις τών νοσοκομείων 'Αθηνών σέ ειδικούς Ιατρούς με την μετάθεσή τους από άλλες υγειονομικές μονάδες. Οί συμπληρώσεις τών έπαρχιακών στρατιωτικών νοσοκομείων γινόταν από τους κατά τόπους Ιατρικούς συλλόγους.

Γιά την καλύτερη νοσηλεία και την ταχύτερη θεραπεία τών τραυματιών και άσθενών, τά 10 στρατιωτικά νοσοκομεία 'Αθηνών, που αναπτύχθηκαν, καθορίστηκαν κατά ειδικότητα, κατηγορία νοσηλείας και βαθμό βαρύτητας.

Ἐπίσης ὀρίσθηκαν, κατὰ νοσοκομεῖα, καθηγητές τῆς ἱατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὡς ἐπιστημονικοὶ σύμβουλοι τους.

Ἐγινε κατανομή τῶν προΐσταμένων καὶ ἀδελφῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ διπλωματούχων καὶ ἐθελοντριῶν, στὰ στρατιωτικά νοσοκομεῖα Ἀθηνῶν. Ἐξάλλου, ἐθελόντριες κυρίες καὶ δεσποινίδες διαφόρων ὁργανώσεων προσήλθαν καὶ ἀνέλαβαν τὰ σημαντικά ἀλλὰ καὶ ἐπίπονα καθήκοντα τῆς ἀδελφῆς νοσοκόμου.

Ζητήθηκε ἀπὸ τὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο, ὅπως οἱ στρατιῶτες πτυχιούχοι τῆς ἱατρικῆς καὶ ὀδοντιατρικῆς τῶν διαφόρων μονάδων καὶ σχηματισμῶν τοποθετηθοῦν στὰ νοσοκομεῖα ὡς νοσοκόμοι καὶ στὰ συντάγματα καὶ στίς ὑπηρεσίες ὡς βοηθοὶ τῶν ἱατρῶν. Ἐπίσης ζητήθηκε ἀπὸ τὸ Στρατηγεῖο ἡ χρησιμοποίηση μελῶν τῆς Ἐθνικῆς Ὁργανώσεως Νεολαίας (ΕΟΝ) καὶ κατὰ προτίμηση φοιτητῶν τῆς ἱατρικῆς ὡς γραφέων στὰ νοσοκομεῖα, γιὰτὶ ὑπῆρχε ἔλλειψη ἐγγράμματων νοσοκόμων.

Γιὰ τὴν ἐξοικονόμηση κλινῶν σὲ ὅσους τραυματίες διέθεταν στέγη στὴν Ἀθήνα ἐπιτράπηκε νὰ παραμένουν ἐκτὸς τῶν νοσοκομείων νοσηλευόμενοι ὡς ἐξωτερικοὶ ἀσθενεῖς, μέχρι τῆς ἀποθεραπείας τους. Αὐτὸ βέβαια γινόταν μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ κατάστασή τους τὸ ἐπέτρεπε καὶ οἱ ἴδιοι τὸ ἐπιθυμοῦσαν.

Τὰ Α' Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο καὶ 3ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, καθορίσθηκαν ὡς Κέντρα Διαλογῆς.

Στοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς Λαρισαϊκοῦ καὶ Πελοποννήσου ἐγκαταστάθηκαν σταθμοὶ ὑποδοχῆς τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας.

Οἱ ἔλλειψεις τῶν νοσοκομείων σὲ ὑλικά πού δέν ὑπῆρχαν στίς στρατιωτικές ἀποθῆκες, συμπληρώθηκαν, κατὰ τὸ δυνατό, μὲ τὴν προμήθειά τους διὰ μέσου διαφόρων ὁργανώσεων (Ἐπιτροπῆς Ἑράνων ὑπὸ τὴν προστασία τῆς τότε Πριγκίπισσας Φρειδερίκης, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τῆς Λινοθήκης καὶ Φανέλλας τοῦ Στρατιώτου, τῆς Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης, τῆς Νεολαίας κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἀπὸ διάφορες ἀτομικὲς δωρεές (1).

Γ'. Στίς Διακομιδές

281. Ἡ διακομιδὴ τῶν τραυματιῶν καὶ τῶν ἀσθενῶν, ἀπὸ τὴν προκυμαλία καὶ ἀπὸ τοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς στὰ στρατιωτικά νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν, καθυστεροῦσε πολὺ. Ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς καθυστερήσεως, οἱ τραυματίες καὶ οἱ ἀσθενεῖς, κουρασμένοι καὶ ἀπὸ τὸ ταξίδι, διαμαρτύρονταν μὲ ἀγανάκτηση. Αὐτὸ εἶχε δυσμενὴ ψυχολογικὴ ἐπίδραση στὸ πλῆθος πού ἀνέμενε στίς ἀποβάθρες καὶ στοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς καὶ ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπὸ συγγενεῖς τῶν διακομιζόμενων.

Οἱ διακομιζόμενοι σιδηροδρομικῶς ταλαιπωροῦνταν πολλὰς φορές. Ἐξαιτίας τῶν καθυστερήσεων τῶν συρμῶν δὲ δινόταν ἔγκαιρα τροφή στοὺς τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς, πού ἐπίσης ὑπέφεραν ἀπὸ τὸ ψύχος, γιὰτὶ πολλοὶ συρμοὶ δὲ θερμαίνονταν. Στοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς καὶ στίς ἀποβάθρες δέν εἶχε ὀριστεῖ εἰδικὴ ὑπηρεσία τραυματιοφορέων γιὰ τὴν ἀποβίβαση τῶν τραυματιῶν καὶ ἀσθενῶν. Τὰ ὑγειονομικά αὐτοκίνητα, πού εἶχαν διατεθεῖ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία γιὰ τὴ μεταφορά τῶν τραυματιῶν καὶ ἀσθενῶν ἀπὸ τίς ἀποβάθρες καὶ τοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς στὰ στρατιωτικά νοσοκομεῖα τῶν

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.633/Γ/1, σελ. 47-52.

Ἀθηνῶν, ἦταν ἀνεπαρκή, παλαιά καί εἶχαν ἀνάγκη συνεχῶν ἐπισκευῶν. Γι' αὐτούς τούς λόγους οἱ διακομιδές βράδυναν καί τό προσωπικό ἀναγκαζόταν νά διανυκτερεύει, μέ ἀποτέλεσμα τή μειωμένη ἀποδοτικότητα τοῦ κατὰ τήν ἐπόμενη ἡμέρα.

282. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος συγκροτήθηκε εἰδικό σῶμα τραυματιοφορέων ἀπό νοσοκόμους τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἐφοδιασμένο μέ ἀνάλογο ἀριθμό φορέων. Αὐτό τό σῶμα χρησιμοποιήθηκε στά λιμάνια καί στούς σιδηροδρομικούς σταθμούς γιά τήν ταχεία ἀποβίβαση τῶν διακομιζόμενων. Ἐπίσης κατόπιν αἰτήσεως τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν διαθέτονταν ὑγειονομικά αὐτοκίνητα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Προνοίας, γιά τήν ἔγκαιρη μεταφορά τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν.

Μετά ἀπό συνεννόηση τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν μέ τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό, τόν Εὐαγγελισμό καί τό Δῆμο Ἀθηναίων, τά ὑγειονομικά αὐτοκίνητά τους, καθὼς καί αὐτά τοῦ Σταθμοῦ Α' Βοηθειῶν, θέτονταν στή διάθεση τοῦ Στρατοῦ ὅταν ὑπῆρχε σχετική ἀνάγκη.

Ζητήθηκε ἀπό τό Γενικό Στρατηγεῖο ἡ ἐπίταξη 50 τουλάχιστον κίτρινων λεωφορείων τῆς Ἡλεκτρικῆς Ἑταιρείας Μεταφορῶν καί ἡ χρησιμοποίηση τῶν τράμς, μετά ἀπό κατάλληλη μετατροπή τους, γιά τή μεταφορά τραυματιῶν καί ἀσθενῶν ἀπό τό σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας στά στρατιωτικά νοσοκομεῖα. Ἡ αἴτηση αὐτή μέχρι τίς 22 Δεκεμβρίου 1940 δέν εἶχε πραγματοποιηθεῖ, οὔτε ἀπό ἄλλα ἱστορικά στοιχεῖα προκύπτει ὅτι ἀργότερα πραγματοποιήθηκε (1).

Δ'. Στούς Ἐφοδιασμούς

283. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο ἐπιστρατεύσεως τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, ὁ ἐφοδιασμός σέ φάρμακα καί ὑγειονομικό ὑλικό ἦταν ὑποχρέωση τῆς Στρατιωτικῆς Φαρμακαποθήκης καί τῶν ὑγειονομικῶν ἀποθηκῶν. Τά φάρμακα παρασκευάζονταν καί τά ὑγειονομικά ὑλικά κατασκευάζονταν στίς ἀποθήκες ἢ ἀγοράζονταν ἀπό τό ἐμπόριο ἢ γινόταν ἐπίταξή τους.

Τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ, ἀπό τόν καιρό τῆς εἰρήνης, εἶχε καταρτίσει πίνακες τῶν ἐργοστασίων καί ὑλικῶν, τά ὁποῖα θά ἐπιτάσσονταν γιά τήν ἐπιστράτευση, ὅπως αὐτό προβλεπόταν ἀπό τό σχέδιο ἐπιστρατεύσεως. Γιά τά ὑλικά εἶχε καθοριστεῖ πῶς θά γινόταν ἡ ἐπίταξη. Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἐπιστρατεύσεως ἐπιτροπές ἀπό ἐφένδρους, πού τίς εἶχε ὀρίσει τό Α' Σῶμα Στρατοῦ, θά ἐνεργοῦσαν τήν ἐπίταξη.

Πρὶν ἀπό τήν ἐπιστράτευση εἶχαν ἀποσταλεῖ μόνο στά Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα Ἰωαννίνων, Κοζάνης, Δράμας καί Ἀλεξανδρουπόλεως φάρμακα καί ἐπιδεσμικό ὑλικό σέ αὐξημένες ποσότητες. Μέ τήν κήρυξη τῆς ἐπιστρατεύσεως τά ὑλικά στίς ἀποθήκες καί ἰδιαίτερα στίς ὑγειονομικές ἦταν ἀνεπαρκή γιά τήν κάλυψη τῶν ὑφιστάμενων σοβαρῶν ἀναγκῶν.

Πρῶτες ὕλες γιά τή λειτουργία τῶν μηχανημάτων τῶν στρατιωτικῶν ἀποθηκῶν ἦταν δύσκολο νά βρεθοῦν στό ἐμπόριο. Οἱ προβλεπόμενοι ἐφένδροι ἀξιωματικοί γιά τήν ἐπίταξη δέν παρουσιάστηκαν ἔγκαιρα. Ἀπό τό προβλεπόμενο ἀπό τό σχέδιο ἐπιτάξεων ὑλικό, μέρος τοῦ μόνο βρέθηκε.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.633/Γ/1, σελ. 53-55.

Τά πρόσκαιρα στρατιωτικά νοσοκομεία, πού αναπτύχθηκαν, στεροῦνταν τῶν ἀπαραίτητων ὑλικῶν γιά τή λειτουργία τους (κλινοστρωμνῆς, λινοστολῆς, ἱματισμοῦ νοσηλείας κ.ἄ.). Ὑπῆρχαν πολλές αἰτήσεις γι' αὐτά τά ὑλικά τῶν στρατιωτικῶν διοικήσεων τῶν ἐπαρχιῶν.

Τά φορτηγά αὐτοκίνητα, πού διατέθηκαν στίς στρατιωτικές ἀποθῆκες, ἦταν πολύ λίγα γιά τίς μεταφορές ὑλικῶν στίς ἀποβάθρες καί στούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, μέ ἀποτέλεσμα νά σημειωθεῖ μεγάλη καθυστέρηση στίς ἀποστολές.

284. Τά σχετικά μέτρα, πού πάρθηκαν ἦταν τά ἑξῆς :

— Ζητήθηκε ἐπειγόντως ἀπό τό Α' Σῶμα Στρατοῦ ἡ συγκρότηση καί ἀποστολή τῶν ἐπιτροπῶν ἐπιτάξεως στίς ἀποθῆκες καί ἡ ἐφαρμογή τοῦ μέτρου τῆς ἐπιτάξεως γιά περισσότερες ἡμέρες ἀπό αὐτές πού προβλέπονταν ἀπό τό σχέδιο ἐπιστρατεύσεως.

— Δόθηκε ἡ μεγαλύτερη δυνατή ἀνάπτυξη στίς βιομηχανικές ἐγκαταστάσεις τῶν ὑγειονομικῶν στρατιωτικῶν ἀποθηκῶν.

— Ἐξοικονομήθηκε ἀπό τά Χρωματουργεῖα Πειραιᾶ, τά ἐργοστάσια τοῦ Ρετσίνα καί Κλωστοῦφαντήρια Β.ΕΛ.Κ.Α. ἡ ἀπαιτούμενη ποσότητα σέ βαμβάκι γιά γάζα καί ἐπιδεσμικά εἶδη. Σ' αὐτό τό βαμβάκι γινόταν ἐπεξεργασία καί ὑδροφιλοποίηση.

— Ἐνισχύθηκε τό προσωπικό τοῦ ἐργοστασίου ὑφάνσεως γάζας τῆς Α' Ὑγειονομικῆς Ἀποθήκης καί καλύφθηκαν σχεδόν ὅλες οἱ ἀνάγκες τοῦ πολέμου. Ἐνισχύθηκαν τά συνεργεῖα ραφῆς τῆς ἴδιας Ἀποθήκης. Τά ἀπαραίτητα ὑλικά βρέθηκαν ἀπό ἐπίταξη ἢ ἀπό προσφορές (Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός, Λινοθήκη τοῦ Στρατιώτου, Νεολαία, Χριστιανική Ἀλληλεγγύη κ.ἄ.). Ὑστερα ἀπό αὐτό τά συνεργεῖα κατασκεύαζαν εἶδη κλινοστρωμνῆς, ἱματισμοῦ, νοσηλείας καί ἄλλα εἶδη.

Παρά τόν ταχύ ρυθμό καί τή μεγάλη ἀπόδοση τῶν προαναφερόμενων ἐργοστασίων, ἡ παραγωγή τῶν ἀπαραίτητων ὑλικῶν νοσηλείας ἐπηρεάστηκε ἀπό τή δυσχερή ἐξεύρεση τῶν πρώτων ὑλῶν ἀπό τό ἐμπόριο. Αὐτό παρατηρήθηκε καί στά λοιπά ὑγειονομικά καί φαρμακευτικά ὑλικά.

— Ζητήθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Προνοίας νά ἐνισχύσει τή Στρατιωτική Ὑπηρεσία σέ ὑγειονομικά ὑλικά καί σέ ὁροὺς μέχρις ὅτου φθάσουν οἱ παραγγελίες ἀπό τήν Ἀγγλία. Τό Ὑπουργεῖο ἀνταποκρίθηκε στήν αἴτηση μέ μεγάλη προθυμία.

— Ζητήθηκε ἀπό τό Γενικό Στρατηγεῖο νά ἐγκρίνει τή συγκρότηση ἀπό τοὺς Μητροπολίτες, Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων κ.ἄ. παράγοντες τῆς Πολιτείας, Ἐπιτροπῶν Ἐφορείας Στρατιωτικῆς Περιθάλψεως, γιά τή διένεργεια ἐράνων καί τή συλλογή τοῦ ἀπαραίτητου ὑλικοῦ γιά τά νοσοκομεία καί ἰδιαίτερα τοῦ ὑλικοῦ πού δέν βρισκόταν στήν ἀγορά.

— Διατάχτηκε ἡ μίσθωση ὅσο τό δυνατό περισσότερων μέσων μεταφορᾶς γιά ἐνίσχυση τῶν ἀνεπαρκῶν φορτηγῶν αὐτοκινήτων πού εἶχε διαθέσει ἡ Ὑπηρεσία στήν Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη καί στή Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη. Ἐπίσης διαθέτονταν στίς ἀποθῆκες αὐτές καί τά φορτηγά αὐτοκίνητα τῶν νοσοκομείων, ὅταν δέν ἐκτελοῦσαν ὑπηρεσία στά νοσοκομεία. Αὐτά τά ὀχήματα χρησιμοποιοῦνταν γιά τή μεταφορά ὑλικῶν ἀπό τίς ἀποθῆκες στήν ἀποβάθρα καί στούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

— Ἐπιτεύχθηκε ὁ γενικός ἐμβολιασμός καί δαμαλισμός τῶν στρατεύσιμων. Αὐτό ἐγινε μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ Στρατιωτικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν καί Ἐμβολι-

σπαρασκευής μέ τό προσωπικό του 'Ινστιτούτου Παστέρ, τό όποίο προσφέρθηκε θέλοντικά νά παρασκευάσει τά έμβόλια καί μέ τή χορήγηση τής άναγκαίας ποσότητας έμβολίων καί δαμαλίδας άπό τό 'Υπουργείο Προνοίας.

— Παράλληλα μέ τό Κέντρο Αίμοδοσίας του 'Ελληνικού 'Ερυθρού Σταυρού, ή Στρατιωτική 'Υπηρεσία δημιούργησε ιδιαίτερο Κέντρο Αίμοδοσίας στό Στρατιωτικό Κέντρο 'Ερευνών καί 'Εμβολιοσπαρασκευής.

— Γιά τήν εξασφάλιση τής Στρατιωτικής Φαρμακαποθήκης άπό τίς έναέριες έπιδρομές καί γιά τήν πιό εύχερή άποθήκευση τών ύλικών, ζητήθηκε ή έξουσιοδότηση άπό τή Διεύθυνση Μηχανικού του 'Υπουργείου Στρατιωτικών, όπως ή Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη έπιτάξει ιδιωτικές άποθήκες γιά τή διασπορά του ύλικού (1).

Ε'. Στο Προσωπικό

285. Οί ύγειονομικοί άξιωματικοί, μόνιμοι καί έφεδροι, άντιμετώπιζαν δυσχέρειες στήν επίλυση διοικητικών καί τεχνικών ζητημάτων, έξαιτίας τής άπειρίας καί τής μή ειδικής εκπαίδευσης. Όλοι καί ιδιαίτερα οί νεώτεροι κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες γιά νά καλύψουν τά κενά.

Κατά τήν επιστράτευση δέν έγινε καλή κατανομή του προσωπικού, άνάλογα μέ τίς ειδικότητες, μέ άποτέλεσμα νά παρατηρηθούν πολλές άνωμαλίες στή λειτουργία τών ύγειονομικών σχηματισμών. Σάν παράδειγμα αναφέρεται ότι χειρουργοί, μικροβιολόγοι, άφροδισιολόγοι είχαν διατεθεί σέ τάγματα ως ύγειονομικοί άξιωματικοί μονάδας καί στά νοσοκομεία όπου χρειάζονταν ειδικότητες είχαν τοποθετηθεί γενικοί ίατροί (παθολόγοι). Σέ μερικά χειρουργεία εκστρατείας, παρά τή σοβαρότητα τής άποστολής τους, είχαν τοποθετηθεί άντί χειρουργών Α' κατηγορίας χειρουργοί κατώτερων κατηγοριών καί μαιευτήρες. Σέ πολλά τάγματα καί σέ πολλούς σχηματισμούς τοποθετήθηκαν ύγειονομικοί άξιωματικοί μεγάλων κλάσεων, ενώ στή ζώνη τών μετόπισθεν ύπηρετούσε ίκανός άριθμός νεαρών ύγειονομικών άξιωματικών.

Οί προαναφερόμενες παραλείψεις προκάλεσαν άνωμαλίες στή νοσηλεία καί στίς διακομιδές τών τραυματιών καί άσθενών. Γιά τή θεραπεία τους διατάχτηκε ή ύποβολή όνομαστικών καταστάσεων όλων τών άξιωματικών τής ύγειονομικής ύπηρεσίας, καθώς καί τών στρατιωτικών ίατρών, φαρμακοποιών καί όδοντίατρων μέ τήν ειδικότητα καί τήν κλάση τους, στίς Διευθύνσεις 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του Τμήματος Στρατιάς 'Ηπείρου (ΤΣΗ) καί του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας (ΤΣΔΜ). Μέ βάση τίς καταστάσεις αυτές καί άνάλογα μέ τίς ειδικότητες έγιναν οί άναγκαίες μετακινήσεις του προσωπικού.

'Ο άριθμός τών μόνιμων καί έκτακτων άδελφών νοσοκόμων ήταν μικρός μέχρι του πολέμου 1940-1941, συμπληρούμενος μέ όπλίτες νοσοκόμους. Γιά τήν άντιμετώπιση τών αύξημένων άναγκών νοσηλείας κατά τή διάρκεια του πολέμου, πολύ μεγάλη βοήθεια προσέφερε ό 'Ελληνικός 'Ερυθρός Σταυρός. Μέ τήν άθρόα κατάταξη θέλοντριών άδελφών νοσοκόμων, τών 'Ελληνίδων Κυριών καί Δεσποινίδων, καλύφθηκαν κατά τό δυνατό οί νοσηλευτικές άνάγκες τών ύγειονομικών σχηματισμών του έσωτερικού καί τών μετόπισθεν τής ζώνης τών πρόσω. Τήν τοποθέτησή τους στή ζώνη τών πρόσω ζητούσαν επίμονα οί ίδιες οί νοσοκόμες, οί όποιες ύπηρετήσαν μέ έξαιρετική άπόδοση καί μεγάλη ψυχική άντοχή.

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ.633/Τ/1, σελ. 56-61.

Τό κατώτερο προσωπικό, δηλαδή νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς κ.ά. αποτελούνταν από ξηδρους στρατιώτες. Πολλοί από αυτούς στερούνταν τῶν ειδικῶν γνώσεων τῆς ειδικότητάς τους, γιατί προέρχονταν από τὰ ἔμπεδα καὶ δὲν εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ ἐπαρκῶς στὰ καθήκοντά τους. Ἐπίσης πολλοί ἦταν μεγάλων κλάσεων καὶ ὑπηρετοῦσαν στήν πρώτη γραμμή, ἐνῶ ἄλλοι νεώτερων κλάσεων ὑπηρετοῦσαν στὰ μετόπισθεν. Σέ πολλούς ὑγειονομικούς σχηματισμούς καὶ ἰδιαίτερα στίς μοῖρες τραυματιοφορέων δὲν ἦταν συμπληρωμένος ὁ προβλεπόμενος ἀπὸ τὴ σύνθεση ἀριθμός νοσοκόμων καὶ τραυματιοφορέων, ἐξαιτίας τῶν ἀπωλειῶν κατὰ τίς ἐπιχειρήσεις. Ἡ κάλυψη τῶν κενῶν γινόταν μέ ἀπλούς στρατιώτες, προερχόμενους κυρίως ἀπὸ τὰ ἔμπεδα χωρὶς τὴ σχετικὴ προεκπαίδευση.

Πολλοί ἡμιονηγοὶ ποτὲ δὲν εἶχαν ἀσχοληθεῖ μέ κτήνη, ἐνῶ οἱ βαθμοφόροι τους, ἐξαιτίας τῆς ἀπειρίας τους, γίνονταν αἴτιοι τοῦ θανάτου πολλῶν κτηνῶν τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν.

Γιά τὴ θεραπεία τῶν αἰτίων τῶν παραπάνω ἀνωμαλιῶν διατάχτηκαν τὰ νοσοκομεῖα νὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς τοποθετούμενους σέ αὐτὰ νοσοκόμους καὶ τραυματιοφορεῖς ἀπὸ τὰ ἔμπεδα. Στό Κινητὸ Ἑμπεδο Ἰωαννίνων συγκροτήθηκε ἰδιαίτερο τμήμα «Ἑμπεδον Νοσοκόμων καὶ Τραυματιοφορέων» γιά τίς ἀνάγκες τῶν μονάδων, σχηματισμῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, στό ὁποῖο γινόταν εἰδικὴ ἐκπαίδευση τοῦ προαναφερόμενου προσωπικοῦ.

286. Οἱ μεταγωγικοὶ ὀπλίτες (ὁδηγοί, ἡμιονηγοί, σαγματοποιοί, πεταλωτές) τῶν ὑγειονομικῶν μονάδων ἦταν τελείως ἀπαραίτητοι γιά τὴν κίνηση καὶ λειτουργία τους, γιατί ἀποτελοῦσαν τὸν κύριο πυρῆνα τοῦ σημαντικοῦ τομέα τῶν διακομιδῶν.

Οἱ εἰδικότητες αὐτές προβλέπονταν σέ ἀρκετοὺς ὑγειονομικούς σχηματισμούς. Πολλές φορές ὅμως ὑπῆρχε ἔλλειψη σ' αὐτές τίς εἰδικότητες ἢ τοποθετοῦνταν ἀπειροὶ ὀπλίτες. Αὐτὸ ἐπέφερε ἀνωμαλία στήν ὁδήγηση τῶν δίτροχων καὶ τετράτροχων, στή φόρτωση καὶ περιποίηση τῶν κτηνῶν, στή κανονικὴ πετάλωση καὶ στήν κατασκευὴ ἢ ἐπισκευὴ τῶν σαγμάτων.

Οἱ δυσκολίες ἀπὸ τίς ἐλλείψεις τοῦ προσωπικοῦ ἀντιμετωπίζονταν, ὅσο ἦταν ἀνθρωπίνως δυνατό, μέ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία τοῦ προσωπικοῦ ποῦ ὑπηρετοῦσε, μέ τὴ χρησιμοποίησι χωρικῶν ὡς τραυματιοφορέων καὶ μέ τοὺς ἡμιονηγούς τῶν κλιμακίων ἀνεφοδιασμοῦ τῶν μονάδων.

ΣΤ'. Σέ Μεταφορικά Μέσα—'Υλικά—'Εγκαταστάσεις

287. Ὁ ἀριθμὸς τῶν κτηνῶν δὲν κάλυπτε τίς ἀνάγκες. Ἐπίσης, ἐπειδὴ τὰ κτήνη προέρχονταν ἀπὸ ἐπίταξη, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἦταν μικρόσωμα, καχεκτικά καὶ στερούνταν σαγμάτων ἢ ἔφεραν σάγματα τελείως ἀκατάλληλα. Ὁ πολὺ βαρὺς χειμῶνας, τὸ ὀρεινὸ ἔδαφος, ἡ πλημμελὴς χορήγηση νομῆς (κριθῆς ἢ πιτύρων καὶ σπανίως χόρτου ἢ ἀχύρου) εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια ἀρκετῶν κτηνῶν. Οἱ προαναφερόμενες συνθήκες ἐπικρατοῦσαν γενικά σέ ὅλους τοὺς σχηματισμούς ποῦ διέθεταν κτήνη. Συνέπεια αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἦταν νὰ παρουσιαστοῦν δυσχέρειες στὸν τομέα τῶν διακομιδῶν καὶ στήν κίνηση καὶ λειτουργία τῶν ὀρεινῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν.

Τὰ δίτροχα καὶ τετράτροχα, προερχόμενα τὰ περισσότερα ἀπὸ ἐπίταξη, ἦταν σέ μεγάλη ἀναλογία παλαιὰ καὶ μερικά ἀπὸ αὐτὰ εἶχαν ἀμαξώματα σαθρά, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀνάγκη συνεχῶν ἐπιδιορθώσεων ἢ ἀντικαταστάσεων τμημάτων

τους. Αυτά τὰ μεταφορικά μέσα δέν ήταν μόνο βραδυκίνητα, αλλά και φθειρονταν εύκολα κατά τις φορτώσεις, από τις βροχές και από τούς δρόμους που ήταν σέ κακή κατάσταση. Επίσης τὰ ζώα έλξεως αυτών τών μέσων, πολλές φορές τραυματίζονταν ή θέτονταν εκτός ύπηρεσίας εξαιτίας κάποιας παθήσεως. Όλες αυτές οι αίτιες επέφεραν πολύ μεγάλη άνωμαλία στον τομέα τών διακομιδών και στή μετακίνηση και λειτουργία τών πεδινών υγειονομικών σχηματισμών.

Πολλά υλικά άποτελοῦσαν φόρτους βαρείς και δέν χρησιμοποιήθηκαν, όπως οι μεγάλες σκηνές, τὰ τροχήλατα φορεία και τὰ λουτρά. Τά υλικά αυτά δέν χρησιμοποιήθηκαν από τούς υγειονομικούς σχηματισμούς τών σωμάτων στρατού και τών μεραρχιών, εξαιτίας του όρεινου, δύσβατου και λασπώδους εδάφους και τής δράσεως τής Ιταλικής άεροπορίας. Πολλά από αυτά εγκαταλείφθηκαν.

288. Τό υγειονομικό αυτοκίνητο ήταν τό καλύτερο μέσο διακομιδής τών άπωλειών υγείας μέχρι τής χειρουργικής και νοσοκομειακής κλίνης. Η καλή άπόδοση του προϋποθέτει άρκετό άριθμό από τὰ αυτοκίνητα αυτά, καλή κατάσταση του όχήματος, έπαρκή βενζίνη, κατάλληλους οδηγούς, επιμελή συντήρηση, κατάλληλο όδικό δίκτυο και άποκλειστική χρήση του, όπως γίνεται διεθνώς, για τις μεταφορές άπωλειών υγείας.

Αίσθητή ήταν ή έλλειψη έλαφρών υγειονομικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων χειρουργείων. Τά υγειονομικά αυτοκίνητα που διατέθηκαν ήταν άνεπαρκή. Τά περισσότερα από αυτά, ήταν έπιταγμένα μεγάλα υπεραστικά λεωφορεία, που μετατράπηκαν σέ υγειονομικά, για τὰ όποια δέν ήταν εύκολο νά φθάσουν στους προωθημένους σταθμούς συγκεντρώσεως τών άπωλειών υγείας, εξαιτίας του όγκου τους, του κακού όδικου δικτύου και τών άνωμαλιών του όρεινου εδάφους. Για τήν κάλυψη τών άναγκών χρησιμοποιήθηκε κάθε διαθέσιμο μεταφορικό μέσο, όπως τραυματιοφορείς, ήμιονηγοί και τὰ κενά φορτηγά αυτοκίνητα που επέστρεφαν από τό μέτωπο.

289. Έξαιτίας τής συνεχίσεως του άγώνα και τής έντάσεως του ψύχους, οι άπώλειες μάχης και μή μάχης (τραυματίες, άσθενείς και κρυοπαγημένοι) ήταν αύξημένες και συνεπώς προέκυψε άνεπάρκεια νοσηλευτικών κέντρων και υλικών. Για τήν άντιμετώπιση του προβλήματος, ή ύπηρεσία μετέτρεψε μερικούς υγειονομικούς σχηματισμούς τών πρόσω (χειρουργεία και νοσηλευτικά τμήματα) σέ κέντρα νοσηλείας μέ κλίνες περισσότερες από τις προβλεπόμενες από τή σύνθεση και έκανε έπίταξη κτιρίων στά μετόπισθεν και στό έσωτερικό για τήν αύξηση τών κλινών. Επόμενο ήταν νά παρατηρηθεί έλλειψη υλικών νοσηλείας (κλίνες, κλινοστρωμένες, προσκεφάλαια, σινδόνια, κελύφια κ.ά.). Οι άνάγκες αυτές καλύφθηκαν μερικώς μέ τήν έπίταξη και εκμετάλλευση τών βιομηχανιών και τών πόρων γενικά τής χώρας.

Στήν άντιμετώπιση του προβλήματος συνέβαλε άποφασιστικά και ό πατριωτισμός τών Έλλήνων, οι όποιοι έσπευσαν νά προσφέρουν όχι μόνο τὰ κλινοσκεπάσματα και είδη ίματισμού που τούς πλεόναζαν, αλλά άκόμη και αυτές τις προΐκες τών θυγατέρων τους.

Σέ μερικές περιπτώσεις ή εγκατάσταση τών υγειονομικών σχηματισμών τών μεραρχιών και τών σωμάτων στρατού έγινε σέ κτίρια παλαιά, μέ έλλειπή φωτισμό και άερισμό. Η θέρμανσή τους επίσης ήταν άτελής. Τά σοβαρά αυτά μειονεκτήματα μειώθηκαν κατά τό δυνατό μέ τήν εγκατάσταση τών υγειονομικών σχηματισμών σέ λυόμενα ξύλινα παραπήγματα, μέ τή βοήθεια του Μηχανικού.

Στά νοσοκομεία, που άναπτύχθηκαν στά μετόπισθεν και στό έσωτερικό μετά τήν έπιστράτευση, παρατηρήθηκε έλλειψη βοηθητικών χώρων (λουτρά, μαγειρεία, άποχωρητήρια, πλυντήρια, στεγνωτήρια κ.ά.), ιδιαίτερα στήν περιοχή τών 'Ιωαννίνων, ή όποία δέχτηκε και τό μεγαλύτερο άριθμό άπωλειών υγείας άπό τά άλλα νοσηλευτικά κέντρα τών μετόπισθεν. Χάρης στή συνδρομή του Μηχανικού έγιναν διάφορες έπισκευές και συμπληρώσεις, άνάλογα βέβαια μέ τίς ύφιστάμενες δυνατότητες (1).

Ζ'. Σέ 'Απολυμαντικά Μέσα

290. Σέ κάθε σωμα στρατού υπήρχε ένας μεγάλος άπολυμαντικός κλίβανος επ' αυτόκινήτου και ένας τροχήλατος σέ κάθε υγειονομικό όρχο. Σέ όλες τίς μονάδες υπήρχαν άπολυμαντικοί κάδοι Ρισάρ.

Μέ τά προαναφερόμενα μηχανήματα γινόταν ή άπολύμανση τών διαφόρων ειδών ίματισμού τών τραυματιών και άσθενών και κατά τό δυνατόν ή καταπολέμηση τής φθειριάσεως τών τμημάτων τής πρώτης γραμμής, γιατί τότε δέν υπήρχαν φθειροκτόνα φάρμακα τόσο άποτελεσματικά, όσο σήμερα. Τά ύφιστάμενα άπολυμαντικά μέσα άποδείχτηκαν άνεπαρκή και ή ύπηρεσία άναγκάστηκε νά αγοράσει άπολυμαντικούς κλιβάνους, κάδους Ρισάρ κ.ά. Παράλληλα συγκεντρώθηκαν στά 'Ιωάννινα, στό Δέλβινο και στους 'Αγίους Σαράντα τά διασπαρμένα υγειονομικά ύλικά άπό λάφυρα και διατέθηκαν καταλλήλως.

Η προσπάθεια άποφθειριάσεως ήταν άπαραίτητη, γιατί ό συνεχής άγώνας και ή άδυναμία άντικαταστάσεως περιοδικώς τών τμημάτων πρώτης γραμμής είχε σάν άποτέλεσμα ή φθειρίαση νά εξαπλωθεί σέ βαθμό επικίνδυνο άπό πλευράς υγείας γιά τίς μαχόμενες μονάδες. Η άποφθειρίαση στά τμήματα τών πρόσω ήταν δύσκολη, στά μετόπισθεν όμως γινόταν τακτικά και στά νοσοκομεία ήταν πολύ έπιμελημένη. Σχετικά μέ τήν άποφθειρίαση και τόν κίνδυνο άσθενειών άπό τίς φθείρες, ιδιαίτερα του έξανθηματικού τύπου, είχαν έκδοθεί πολλές διαταγές και τά άπολυμαντικά συνεργεία λειτουργούσαν συνεχώς και έντατικά.

291. Η Διεύθυνση 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Στρατιωτικών έδινε πολύ μεγάλη σημασία στά ζητήματα τής άπολυμάνσεως. Γι' αυτό εισηγήθηκε και διατάχθηκε ή έπιθεώρηση και ή έπισκευή όλων τών άπολυμαντικών κλιβάνων άπό συνεργείο εκ τεχνιτών όπλιτών μέ επικεφαλής τό μόνιμο Λοχαγό 'Αρχιτεχνίτη Παπαθανασίου 'Ιωάννη. Τό συνεργείο αυτό περιόδευσε άπό τίς 16 'Ιανουαρίου 1941 μέχρι τίς 6 'Απριλίου 1941 στό Μεσολόγγι, 'Αγρινιο, 'Αρτα, 'Ιωάννινα, Λεσκοβίκι, Μόργιανη, Κορυτσά, Φλώρινα, 'Αμύνταιο, Θεσσαλονίκη, έπισκεύασε τά άπολυμαντικά μηχανήματα και έδωσε οδηγίες στους χειριστές τους.

Μεγάλη προσπάθεια καταβαλλόταν και δινόταν ιδιαίτερη μέριμνα στόν έπαρκή έφοδιασμό τών υγειονομικών μονάδων, τών λόχων άπολυμαντών, τών άπολυμαντικών συνεργείων και τών έπιδημιολογικών τμημάτων τών σωμάτων στρατού μέ άπολυμαντικά φάρμακα, έμβόλια και όρους. Αυτά ήταν τά κύρια όπλα μέ τά όποία προλαμβάνονταν τά λοιμώδη νοσήματα στή γένε-

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 625/Γ/1, σελ. 2,3 και 7, Φ. 635/Δ/2, σελ. 26,28,29, 43 και 44, Φ. 636/ΣΤ/12, σελ. 1, Φ. 643/ΣΤ/1, σελ. 1, Φ. 643/ΣΤ/2, σελ. 8, Φ. 643/ΣΤ/3, σελ. 6, Φ. 682/Η σελ. 8, Φ. 686/Ζ, σελ. 4, Φ. 691/Ζ/2α και 2β, σελ. 1 και Φ. 720/Ζ, σελ. 2.

σή τους. Ο θάνατος, ως γνωστό, δέν προέρχεται μόνο από τά βλήματα γενικώς του ἔχθρου, ἀλλά καί από τίς λοιμώδεις νόσους. Γιά τήν ἀντιμετώπισή τους ἡ ὑγειονομική ὑπηρεσία μάχεται διαρκῶς, τόσο κατά τόν πόλεμο ὅσο καί κατά τήν εἰρήνη.

Γιά ὅλες τίς λοιμώδεις νόσους ἐκδόθηκαν ὁδηγίες τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου καί τῶν μεγάλων μονάδων πρὸς ὅλους τοὺς ὑγειονομικοὺς ἀξιωματικούς. Μὲ αὐτό τόν τρόπο ἐγινε συντονισμένη ἀντιμετώπιση τοῦ φοβεροῦ ἔχθρου τῆς ὑγείας τοῦ στρατοῦ, τῶν λοιμωδῶν νοσημάτων. Παρ' ὅλες τίς δύσκολες συνθήκες τοῦ πολέμου κανένα λοιμῶδες νόσημα δέν ἀναπτύχθηκε, χάρις στὶς συνεχεῖς προσπάθειες τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ ἀπὸ τοῦ ἱατροῦ μέχρι τοῦ κλιβανέα καί τοῦ ἀπολυμαντῆ ὀπλίτη (1).

Η'. Σέ Φαρμακευτικό καί Λοιπὸ Ὑγειονομικὸ Ὑλικό

292. Ὅπως ἀναφέρθηκε στὴν ἀρχή τῆς συγγραφῆς, ἡ ἐπιστράτευση βρῆκε τὴν ὑγειονομική ὑπηρεσία τοῦ στρατεύματος στὸ στάδιο τῆς ὁργανώσεως καί τῆς προμήθειας κάθε εἶδους ὑλικοῦ πού εἶχε σχέση μὲ τὴ συγκρότηση καί λειτουργία τῶν ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν. Ἡ προμήθεια τῶν ἀπαιτούμενων ὑλικῶν θά γινόταν ἀπὸ ἐγχώριους πόρους καί τό ἐξωτερικό.

Τά ὑλικά χορηγοῦνταν ἀπὸ τὴν Α' Ὑγειονομική Ἀποθήκη Ἀθηνῶν, τὴ Φαρμακαποθήκη Ἀθηνῶν καί τὴ Γ' Ὑγειονομική Ἀποθήκη Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπιστράτευση δημιούργησε πρόσθετες ἀνάγκες, οἱ ὁποῖες ἐπέβαλαν τὴν ἰδρυση ὑγειονομικῶν ἀποθηκῶν στὴν Καβάλα, Λάρισα, Πρέβεζα καί Ἀμφιλοχία καί ὑγειονομικοῦ κέντρου ἐφοδιασμοῦ στὶς Βάσεις Ἐφοδιασμοῦ τῶν Ἰωαννίνων καί τῆς Φλώρινας. Τά προωθημένα μεραρχιακὰ τμήματα ἀνεφοδιάζονταν ἀπὸ τίς μοῖρες τραυματιοφορέων καί οἱ μοῖρες ἀπὸ τοὺς Α', Β' καί Γ' Ὑγειονομικοὺς Ὀρχοῦς.

293. Ἡ στενότητα τῶν ὑλικῶν ἀντιμετωπίστηκε μὲ τὴν οἰκονομία στὴ χρήση τους καί μὲ προσφορὲς διαφόρων συλλόγων, σωματείων καί ἰδιωτῶν. Ἔτσι πραγματοποιήθηκε ἡ περίθαλψη 75.000 περίπου τραυματιῶν, παγὸπληκτων καί ἀσθενῶν.

Οἱ Ὑγειονομικὲς Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καί τοῦ Στρατοῦ εἰσηγήθηκαν καί πέτυχαν τὸν ἐφοδιασμό τοῦ στρατοῦ μὲ ὑλικά χημικοῦ πολέμου. Ἔτσι ἀγοράστηκαν ἀντιασφυξιογόνες προσωπίδες, εἰδικὰ φάρμακα θεραπευτικὰ καί ἐξουδετερώσεως τῶν χημικῶν πολεμικῶν ἀερίων. Ἐπειδὴ δέν ἐγινε χρῆση ἀερίων κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου, τά ἀποσπάσματα ὑποδοχῆς ἀεριοπληκτων παρέμειναν ἀδρανῆ (2).

Θ'. Σέ Λοιπὰ Θέματα καί Δραστηριότητες τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας

294. Ἡ ὁμαλή λειτουργία τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας ἀντιμετώπισε πολλές

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 625/Γ/1, σελ. 3-4, Φ. 633/Γ/2, σελ. 2, Φ. 635/Δ/2, σελ. 18 καί 38, Φ. 636/ΣΤ/9, σελ. 2., Φ. 678/ΙΒ, ΙΣΤ καί ΚΒ, Φ. 684/Η, σελ. 3 καί Φ. 686/Ζ/1, σελ. 3.

(2) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/2, σελ. 2, Φ. 635/Δ/2, σελ. 25-26, Φ. 709/Α/1α, σελ. 80 καί Φ. 710/ΣΤ/1, σελ. 1.

δυσχέρειες, εξαιτίας τῆς συνεχοῦς δράσεως τῆς ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ βομβαρδισμοὶ ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν στὴν Κοσίνα, στὸ Κούτς, στοὺς Ἅγιους Σαράντα, τοῦ 2ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων, τῶν Πλωτῶν Νοσοκομείων «Ἀττική» καὶ «Ἄνδρος», τὰ ὁποῖα καὶ καταβυθίστηκαν. Οἱ βομβαρδισμοὶ γίνονταν παρὰ τὰ ἐμφανῆ σήματα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν οἱ διακομιδές πραγματοποιοῦνταν κατ' ἀνάγκην τῇ νύκτα, ἂν καὶ αὐτὸ εἶχε δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στοὺς διακομιζόμενους.

Ὅλο τὸ ὑγειονομικὸ προσωπικὸ ἐργάστηκε ἐντατικά καὶ ἐπικίνδυνα καὶ κατέβαλε αὐξημένο τὸ φόρο αἵματος κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντός του (1).

295. Ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ, γιὰ νὰ φέροι σὲ πέρας τὴν ἀποστολὴ τῆς, ἀναπτύχθηκε καὶ ἔδρασε κάτω ἀπὸ τίς συνθῆκες ποὺ ἐκτέθηκαν. Παρακάτω ἀναφέρονται ἐνδεικτικῶς ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐκθέσεις γιὰ τὴ δραστηριότητα μερικῶν μόνο ὑγειονομικῶν σχηματισμῶν, γιὰ νὰ καταδειχθεῖ μὲ ποιῆς δύσκολες συνθῆκες ἐξήσαν καὶ ἔδρασαν οἱ σχηματισμοὶ αὐτοί, ἀλλὰ καὶ γενικότερα ἡ Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ.

—Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία τῆς III Μεραρχίας :

«Αἱ σκηναὶ νοσηλείας ἐλάχιστα ἐχρησιμοποιήθησαν. Ἡ χρησιμοποίησις τῶν ἐτόγγανεν ἐπισηφαλῆς, λόγω τῆς δράσεως τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, ἥτις πολλάκις δὲν ἐφέλσθη τοῦ σήματος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ (βομβαρδισμὸς χειρουργείων εἰς Ἀγίους Σαράντα καὶ Κούτσι μετὰ θυμάτων ἐκ τῶν νοσηλευομένων)... ».

—Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία τῆς V Μεραρχίας —V Ὀρεινοῦ Χειρουργείου :

«... Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς λειτουργίας τοῦ χειρουργείου εἰσῆλθον καὶ διεκομίσθησαν 2.900 περίπου τραυματίαι, 1.050 παγόπληκτοι καὶ 300 ἀσθενεῖς, σύνολον 4.250 ἀπώλειαι ὕλης... »

—Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία τῆς VIII Μεραρχίας :

«... Ἐλειτούργησεν ἀρτιώτατα καὶ πληρέστατα. Ἀπαντες οἱ τραυματίαι μετεφέροντο τάχιστα εἰς τὰ χειρουργεῖα καὶ τὰ νοσοκομεῖα διὰ τῶν ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῶν βοηθῶν τοῦ Διευθυντοῦ Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας, οἵτινες νυχθημερόν ἐκινούντο ἀπὸ τοῦ μετώπου πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ τανάπαλιν. Τοῦτο ἔσχε ἴσως εὐμενῇ ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἀνδρῶν, διότι ἐγνώριζον ὅτι ἐν περιπτώσει τραυματισμοῦ τῶν, ἦσαν ἐτοιμοὶ αἱ φιλόστοργοι χεῖρες, αἵτινες θὰ τοὺς περιέθαλπον. Ἀπαντες οἱ ὑγειονομικοὶ ἀξιωματικοὶ εἴτε ὡς ἱατροὶ ταγματῶν καὶ συνταγμάτων εἴτε ὡς διευθυνταὶ χειρουργείων ἢ τμημάτων τραυματιοφορέων, ἐργάσθησαν μετὰ παραδειγματικοῦ ζήλου καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὸ καθήκον, τιμήσαντες τὸ σῶμα τῶν ὑγειονομικῶν ἀξιωματικῶν... ».

—Ὑγειονομικὴ περίθαλψη τῆς XIII Μεραρχίας :

«... λόγω τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς παραμονῆς τῶν ἀνδρῶν εἰς καταυλισμούς παρουσιάσθησαν κρυοπαγήματα. Ἡ Μεραρχία ἐπέτυχε, παρὰ τὰς ἀντιξόους περιστάσεις, νὰ τὰ περιορίσῃ εἰς τὸ ἐλάχιστον. Μεγάλως συνετέλεσεν εἰς τὴν ἐλάττωσιν

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 47-49, Φ. 678/ΙΗ/1, σελ. 2, Φ. 678/ΙΗ/2, σελ. 5, Φ. 683/Ι, σελ. 4-6 καὶ Φ. 684/Η/1, σελ. 1-4.

τούτων ή άθρόα χορήγησις μαλλίνων ειδών και ή συνεχής ύγειονομική επίβλεψις. Διαρκώς έλειτούργουν οί κλίβανοι διά τήν αποφθειρίασιν τών άνδρών και γενικώς ειχόν ληφθή δλωσ έξαιρετικά μέτρα διά τήν διατήρησιν τής υγείας τών άνδρών τής Μεραρχίας.».

— ΤΣΔΜ—Σ5 Όρεινό Χειρουργείο :

«... Καθ' ήν χρονικήν περίοδον τό χειρουργείον ήτο έν αναπτύξει και έλειτούργει, ώς χειρουργικόν τοιοῦτον, έδέχθη, έννοσήλευσε και διεκόμισε περι τάς δύο χιλιάδας άσθενείς, παγόπληκτους και τραυματίες πολέμου. Όφείλομεν νά εξάρωμεν δλωσ ιδιαιτέρως τόν πατριωτισμόν, τήν φιλοπονίαν και τόν άλτρουϊσμόν τών τραυματιοφορέων και τών μεταγωγικών δλων τών σχηματισμών, τούς μόχθους και τάς υπερανθρώπους πολλάκις προσπαθείας τών όποίων προσωπικώς παρακολοθησαμεν καθ' όλην τήν διάρκειαν τής εκστρατείας. Αί καταψύχουσai τό πāν φοβερά χιονοθύελλα, τό όλισθηρόν και επικίνδυνον «Χιόνι», ή δριμύτης τοῦ ψύχους, τό σκότος, ή καταρρακτώδης βροχή, ή άπερίγραπτος λάσπη και τό άνώμαλον και κρημνώδες τών όδύσεων, καθώς και ή νηστεία πολλάκις δέν ήμπούδισεν τούς τραυματιοφορείς και μεταγωγικούς νά εκτελέσωσι νύκτα και ήμέρα τάς διακομιδάς και μεταφοράς εις τόν τόπον τοῦ προορισμοῦ των. Ό πατριωτισμός, ή άντοθυσία, ή συνεχής σκληρά πάλη μέ τά στοιχεία τής φύσεως, ό ένθουσιασμός και ή εδσινείδητος προσπάθεια άπάντων τών Έλλήνων άξιωματικών και όπλιτών κατά τήν Έκστρατείαν τής Άλβανίας υπήρξαν και θά παραμείνουν έν τή Ιστορία τοῦ Έθνους πρωτοφανή, προκαλοῦντα τόν σεβασμόν και τήν ειλικρινή συγκίνησιν παντός μελετητοῦ τής έθνικῆς ταύτης εκδηλώσεως....».

— Διεύθυνση Υγειονομικῆς Υπηρεσίας Βάσεως Ήπειρου :

«... ό αριθμός τών, εις τό Νοσηλευτικόν Κέντρον Ήωαννίνων, διακομιζομένων έν τής ζώνης τών πρόσω ήτο δυσανάλογος πρός τά διατιθέμενα μέσα. Οδτος εκυμάλνετο μεταξύ 150-1.000 ήμερησίως, ένω ό αριθμός τών εις Ήωάννινα άνεπτυγμένων κλινών δέν υπερέβαινε τάς 1.800 τοῦ αριθμοῦ τών νοσηλευομένων υπεργβαινόντων ένλοτε και τούς 2.500 ήμερησίως. Πολλοί τραυματίαι και παγόπληκτοι έννοσηλεύοντο εις αναρρωτήριον τοῦ έμπέδου Ήωαννίνων και τούς λόχους τοῦ έμπέδου....».

— Άνώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Ήωαννίνων :

«... Περι τά τέλη Δεκεμβρίου ειχόν αύξηθῆ εις τά νοσοκομεία οί εκ κρυοπαγημάτων, πρός δέ νέοι άραιοί τραυματίαι ήρχισαν νά εισέρχονται εις αυτά...».

— Σ3 Νοσοκομείο Διακομιδῆς :

«... έλειτούργησεν εις Ήωάννινα από τής 8-12-1940 μέχρι τής 23-4-41 δτε διελύθη ... Έπιπροσθέτως τό Νοσοκομείον ειχεν αναλάβει και τήν διακομιδήν τών άσθενών τών δύο Νοσοκομείων Ήωαννίνων (Α' και Β') έξ Ήωαννίνων πρός Άρταν, Άγρίνιον, Αμφιλοχίαν και Μεσολόγγιον. Έπιπροσθέτως διεκομίζοντο, ίδια τοῦ Νοσοκομείου και τής Μονῆς Βελᾶς. Η κίνησις τών διακομιζομένων υπήρξεν Ήανουάριον 7.500, Φεβρουάριον 9.350, Μάρτιον 13.700, Απρίλιον μέχρι τών γεγονότων 11.275....».

— 6ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λουτρακίου :

«... Κατά τάς τελευταίας ήμέρας, δτε αί Γερμανικαί φάλαγγες ειχόν προωθηθῆ, κύματα άλλεπάλληλα Γερμανικών άεροπλάνων περιέπταντο τοῦ Ήσθμοῦ τής Κορίνθου και διήρχοντο εκ Λουτρακίου μεταβαίνοντα εις Έλευσίνα, Πειραιά, Αθήνας. Έπομένως τό Νοσοκομείον εύρίσκετο εις διαρκή καθ' όλην τήν ήμέραν συναγερμόν. Όλαι δέ αί λειτουργίαι, άλλαγαί τραυματιών, διανομή συσσιτίου, έγέγοντο εις τά καταφύγια...».

—'Από τήν Έκθεση τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου (ΤΣΗ) ἀπό 18-12-1940 μέχρι τῆς διαλύσεώς του :

« Ἡ φύσις τοῦ ἐδάφους καί ἡ τακτική τοῦ πολέμου ἰδίως μέ τās ἀεροπορικᾶς ἐπιδρομᾶς, ὡς καί αἱ ἐκτάσεις τῶν τομέων ἐκάστης μεραρχίας ἐκώλυνον τήν ταχείαν καί ἐγκαιρον ἱατρικήν περίθαλψιν τῶν τραυματιῶν καί ἀσθενῶν Ἀπό τῶν προκεχωρημένων σταθμῶν ὕγειονομικῶν αὐτοκινήτων εἰς τὰ χειρουργεῖα καί τὰ νοσηλευτικά κέντρα τῶν μετόπισθεν, ὁ διατεθείς ἀριθμός τῶν ὕγειονομικῶν αὐτοκινήτων ἦτο αὐτόχρημα ἀνεπαρκής. Ὁδτος ἀνῆρχετο εἰς τὰ 305 ἐξ ὧν ἐν κινήσει 262 δυνάμενα νά μεταφέρωσι $262 \times 4 = 1.048$ κατακεκλιμένους ὡς καί $262 \times 6 = 1.572$ καθήμενους ἐν συνόλῳ 2.620 διακομιζομένους εἰς ἀπόστασιν 24 ὥρον κυκλώματος 150-200 χιλιομέτρων ».

—'Από τήν Έκθεση τῆς Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου :

« Καθ' ὅλον τό ἐξάμηνον διάστημα διεκομίσθησαν ἐβδομήκοντα πέντε χιλιάδες (75.000) σχεδόν τραυματαί, παγόπληκτοι καί ἀσθενεῖς ἦτοι ἀναλυτικῶς τριάκοντα χιλιάδες (30.000) περίπου τραυματαί, εἴκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) παγόπληκτοι καί εἴκοσι χιλιάδες (20.000) ἀσθενεῖς Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω ἀπωλειῶν ὑγείας ἐκ τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου ὑπῆρξαν ἐπὶ πλέον καί αἱ ἐκ τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ πολέμου τοιαῦται κατά τό ἀπό 6ης Ἀπριλίου μέχρι τῆς 31ης Μαΐου 1941 χρονικόν διάστημα, αἵτινες ὑπῆρξαν σημαντικά (μὴ ἐξακριβωμένοι) καί ἰδίως ἐκ τῆς ἐντόνου δράσεως τῆς Γερμανικῆς Ἀεροπορίας. ».

296. Ἡ Ὑγειονομική Ὑπηρεσία κατά τήν παραπάνω πολεμική περίοδο ἐργάστηκε σκληρά γιά νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἀποστολή της καί μέ συνθήκες πολὺ δυσμενεῖς, ὅπως ἀποδείχνεται ἀπό τὰ στοιχεῖα πού προαναφέρθηκαν.

Ὁ μεγάλος ὄγκος τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας καί ἰδιαίτερα κατά τήν αἰχμή τοῦ δείκτη τους τό Δεκέμβριο 1940 καί τόν Ἰανουάριο 1941, ὅταν τὰ κρουσπαγήματα αὐξήθηκαν καί τό Μάρτιο, ὅταν ἐγινε ἡ μεγάλη ἐαρινή ἰταλική ἐπίθεση, ἐπόμενο ἦταν νά δημιουργήσῃ δύσκολα προβλήματα στόν τομέα τῶν διακομιδῶν, ἀλλά καί στή νοσηλεία ὅπου σημειώθηκε ἀνεπάρκεια νοσηλευτικῶν χώρων καί μέσων ἰδιαίτερα στό Νοσηλευτικό Κέντρο Ἰωαννίνων, πού δέχτηκε τόν κύριο ὄγκο τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας.

Ἡ πολεμική περίοδος δέν παρῆχε τήν εὐχέρεια προμηθειῶν ὑλικῶν ἀπό τό ἐξωτερικό. Τά ἀποθέματα τῆς χώρας ἐλαττώνονταν συνεχῶς καί σέ χρόνο μάλιστα πού δεχόμεθα τό βάρος τῆς ἐπιθέσεως δύο αὐτοκρατοριῶν.

Παρ' ὅλες ὁμως τίς ἀντιξοότητες τοῦ πολέμου καί τό δυσανάλογο βάρος δύο πανίσχυρων στρατῶν, τό ἔργο τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, εἰδικότερα τῶν ἀξιωματικῶν καί ὀπλιτῶν ὑπῆρξε τεράστιο. Πραγματοποιήθηκε ἡ περίθαλψη τόσο μεγάλου ἀριθμοῦ ἀπωλειῶν ὑγείας (μάχης καί μὴ μάχης) σέ τόσο μικρό χρονικό διάστημα καί δέν ἐμφανίστηκε λοιμώδης νόσος μέ ἐπιδημικό χαρακτήρα. Ἀλλά καί ὁ φόρος αἵματος τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας ὑπῆρξε βαρὺς (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 625/Γ/1, σελ. 2, Φ. 626/ΙΖ, σελ. 8-10, Φ. 635/Δ/2, σελ. 13 καί 18, Φ. 636/ΣΤ/3, σελ. 8, Φ. 676/ΙΑ 3, σελ. 7, Φ. 684/Η, σελ. 4, Φ. 686/Ζ, σελ. 2, Φ. 704/Α/1α, σελ. 56 καί Ἀντιστράτηγου ἐ.ἀ. Κατσιμήτρου Χαρ. «Ἡ Ἡπειρος Προμαχοῦσα», σελ. 141 καί 230.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940 — 1941

Α'. 'Ελληνικοῦ 'Ερυθροῦ Σταυροῦ (ΕΕΣ')

297. Σ' όλους τούς πολέμους τῆς 'Ελλάδας, ὁ ΕΕΣ ἦρθε συμπαραστάτης καί βοηθός τῆς 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας τοῦ 'Ελληνικοῦ Στρατοῦ. Στόν πόλεμο 1940-1941, ὁ ΕΕΣ διέθεσε γιά τίς ὑγειονομικές ἀνάγκες τοῦ Στρατοῦ 2 χειρουργεῖα ἐκστρατείας, 1 νοσοκομεῖο διακομιδῆς, τό Νοσοκομεῖο του τῶν 'Αθηνῶν καί τό Τμήμα του στή Θεσσαλονίκη.

'Επίσης συγκρότησε καί ἔθεσε στή διάθεση τοῦ μαχόμενου Στρατοῦ τά ἑξῆς τμήματα καί ὑπηρεσίες :

— Τίς Γωνιές τοῦ Τραυματία, τό Δέμα τοῦ Στρατιώτη, τό Τμήμα Ψυχγωγίας τοῦ Στρατιώτη, τό Γραφεῖο Αἰχμαλώτων καί τό 'Υγειονομικό Τμήμα τῆς 'Αποθήκης του.

— Τίς 'Εθελόντριες 'Αδελφές Νοσοκόμες καί Γυναῖκες Οἰκονόμες, πού προσέφεραν πολύ μεγάλη συνδρομή στή νοσηλεία τῶν ἀπωλειῶν ὑγείας. Συνολικά διατέθηκαν 2.836 ἐθελόντριες πτυχιούχες καί βοηθοί ἀδελφές, καθῶς καί 120 ἐθελόντριες οἰκονόμες.

Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ΕΕΣ δέν περιορίζονταν μόνο στή ζώνη τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἀλλά ἐπεκτείνονταν στή ζώνη τῶν μετόπισθεν καί ἀκόμη στή ζώνη τῶν πρόσω, ὅπου οἱ τραυματίες, οἱ ἀσθενεῖς καί οἱ κρουοπαγημένοι μαχητές ἔβρισκαν τή θερμή μητρική στοργή καί περίθαλψη. Κυρίες καί δεσποινίδες προερχόμενες ἀπό τό σύνολο τῆς 'Ελληνικῆς κοινωνίας καί ἀρκετές μέ πολλές ἀνέσεις καί οἰκονομική ἀνεξαρτησία, ἔγκατέλειψαν τήν ἀνετη ζωή τους καί προσέτρεξαν νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους γιά νά ἀπαλύνουν τόν πόνο τῶν ἥρωικῶν μαχητῶν, συναγωνιζόμενες σέ ἐνθουσιασμό, ἐπιμέλεια καί ἐργατικότητα τίς μόνιμες ἀδελφές τοῦ Στρατοῦ καί τίς προϊστάμενές τους διπλωματοῦχες ἀδελφές νοσοκόμες.

298. Μέ τά ἀποσπάσματα ὑγειονομικῶν ἐκθέσεων, οἱ ὁποῖες διασώθηκαν, ἀντικατοπτρίζεται ἡ εἰδική δράση τοῦ ΕΕΣ κατὰ τήν πολεμική περίοδο 1940-41 :

—'Από τήν ἐκθεση τοῦ Διευθυντῆ 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς 'Ηπείρου, Γενικοῦ 'Αρχίατρου Γκινάκκα 'Επαμεινώνδα :

«'Αδελφαί Νοσοκόμοι : . . . προήρχοντο κατὰ τό πλεῖστον ἐκ τοῦ Σώματος 'Εθελοντῶν 'Αδελφῶν Νοσοκόμων τοῦ 'Ελληνικοῦ 'Ερυθροῦ Σταυροῦ, καταγόμεναι ἐξ 'Αθηνῶν καί τοποθετηθεῖσαι εἰς τήν ζώνην τῶν πρόσω τῇ ἐπιμόνῳ αἰτήσει των μέ ἐξαιρετικὴν ἀπόδοσιν καί ὑποδειγματικὴν ψυχικὴν ἀντοχήν. . . .

Αἱ δυσχέρειαι τῆς 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας κατέστησαν ἐτι μεγαλύτεραι μέ τόν βομβαρδισμόν καί τήν ἀχρήστευσιν τοῦ 2ου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου 'Ιωαννίνων (Κεντρικοῦ), διότι μεταξύ τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν νοσηλευομένων ὑπῆρξαν πενήντηκοντα περίπου νεκροί καί τραυματαῖ, στούς ὁποίους συμπεριελαμβάνετο νεκρός ὁ Διευθυντής τοῦ Νοσοκομείου Γενικός 'Αρχίατρος Μαρκάκης Γεώρ-

γιος, ὁ Ἐφεδρος Ἀρχίατρος Χειρουργός Κοντιάδης Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου, ἡ Διευθύνουσα Ἀδελφὴ τῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τοῦ ΕΕΣ Παρασκευοπούλου, ἡ Διπλωματοῦχος Προϊσταμένη Ἀδελφὴ τοῦ ΕΕΣ Γιουλούντα, αἱ Ἐθελόντριαι Ἀδελφαὶ τοῦ ΕΕΣ Κυριακοῦ, Μητροπούλου, Καλογερίδου κ. ἄ., ὡς καὶ ἡ Ἐθελόντρια τῶν Γυναικῶν Οἰκονόμων τοῦ ΕΕΣ Τσάλη....».

Κατὰ τὴν περίοδον τῆς συμπτύξεως ...

Ἐξαίρεσιν αἱ διπλωματοῦχοι καὶ Ἐθελονταὶ Ἀδελφαὶ τοῦ ΕΕΣ, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ ἐθελοντικῶς ἐν Ἰωαννίνοις προσελθοῦσαι δι' ὑπηρεσίαν εἰς τὸ Νοσηλευτικὸν Κέντρον Ἰωαννίνων, αἵτινες πλὴν ἐλαχίστων παρέμειναν εἰς τὰς θέσεις των, ἐπεδείξασαι πλὴν τῶν ἄλλων ἄκρως ἐξυπηρετικῶν διὰ τοὺς νοσηλευομένους καὶ τὴν ὑπηρεσίαν προσόντων καὶ ψυχικὴν ἀντοχὴν ἀφάνταστον».

— Ἀπὸ τὴν ἐκθεσὶ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ βου Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Λουτρακίου, Ἀρχιάτρου Μάνεση Ἀνδρέα :

«... Κατὰ τὰς τελευταίας ἡμέρας ὁπότε αἱ Γερμανικαὶ φάλαγγες εἶχον προωθηθῇ, κύματα ἀλλεπάλληλα Γερμανικῶν ἀεροπλάνων περιέπταντο τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου καὶ διήρχοντο ἐκ Λουτρακίου μεταβαίνοντα εἰς Ἐλευσίνα, Πειραιᾶ, Ἀθήνας. Ἐπομένως τὸ Νοσοκομεῖον εὗρίσκετο ἐν διαρκῇ καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν συναγερμένον. Ὅλαι δέ αἱ ὑπηρεσίαι, ἀλλαγαὶ τραυματιῶν, διανομὴ συσσιτίου ἐγένοντο εἰς τὰ καταφύγια. Κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας διεκρίθησαν διὰ τὸν ζῆλον καὶ τὴν ψυχραιμίαν των αἱ ἀδελφαὶ τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Μαυρουδῆ, Μπότση, Παπαδάκη, ἡ Προϊσταμένη Ψυχалиνοῦ καὶ ἡ Προϊσταμένη τοῦ Τμήματος Ψυχολογίας Τσαμαδοῦ, αἵτινες παρ' ὅλον τὸν ἐπακολουθήσαντα βομβαρδισμόν ὑπὸ Γερμανικῶν ἀεροπλάνων καθέτου ἐφορμήσεως τοῦ πλωτοῦ Νοσοκομείου «Ἀνδρoς» ἐν πλήρει ἡμέρᾳ, ἀγκυροβολημένον πρὸ τοῦ Ἰον Παραρτήματος (Πηγὴ Καραντάνη) καὶ τῆς κωμοπόλεως τοῦ Λουτρακίου καὶ τοῦ Σταθμοῦ αὐτοῦ, ἐξ ὧν βομβαρδισμῶν ὑπῆρξαν τρία μὲν θύματα ἐκ τοῦ πληρώματος τοῦ «Ἀνδρoς» καὶ δύο ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου, περιήρχοντο αὐταὶ τὰ Παραρτήματα, ἐνοσήμερον καὶ περιποιούντο τοὺς τραυματίας....».

— Ἀπὸ τὴν ἐκθεσὶ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Σ3 Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Διακομιδῆς, Γενικοῦ Ἀρχιάτρου Κατσαροῦ Κυριάκου :

«... Κατὰ τὴν λειτουργίαν του ἅπαν τὸ προσωπικόν τὸ τε ἀνώτερον καὶ κατώτερον ἐξεπλήρωσε τὴν ἀποστολὴν του μέ ζῆλον καὶ ἀφοσίωσιν πρὸς ἅπαντας τοὺς, ἐν τῷ Νοσοκομείῳ διακομιζομένους ἀσθενεῖς, τραυματίας καὶ παγόπληκτους καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς λειτουργίας του, μὴ διακόπτον τὴν ἐργασίαν του, οὔτε κατὰ τὰς ὥρας τῶν ἐναερίων βομβαρδισμῶν, ὁ καθείς παραμένων εἰς τὴν θέσιν του, προσφέρων μὲ κίνδυνον τῆς ζωῆς του τὰς πρὸς τοὺς διακομιζομένους στρατιώτας τῆς Πατρίδος ὑπηρεσίας του».

— Ἀπὸ τὴν ἐκθεσὶ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἀγρινίου, Γενικοῦ Ἀρχιάτρου Βαλταδῶρου Φιλάρτου :

«... Ἡ αὐτοθυσία ὅμως ἡ ἐπιδειχθεῖσα ὑπὸ τῶν μονίμων ἀδελφῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὡς καὶ τοῦ Ἐθελοντικοῦ αὐτῶν Σώματος, ὑπερέβη πᾶσαν προσδοκίαν. Μετὰ συγκινήσεως ἀναμνηνέσκομαι ἐξαιρετικῶν περιστατικῶν αὐτοθυσίας Ἀδελφῶν παραμενουσῶν παρὰ τὴν κλινὴν τοῦ τραυματίου κατὰ τοὺς σφοδρούς δι' ἀεροπλάνων βομβαρδισμούς, παρ' ὅλας τὰς προτροπὰς ὅπως προσφύγωσιν εἰς τὰ καταφύγια....».

— Ἀπὸ τὴν ἐκθεσὶ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Β' Χειρουργείου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, Ἐφεδρου ἐκ Μονίμων Ἰατροῦ Σεραφεῖμ Ἀναστασίου :

«... Ἀφίχθεις εἰς Καστοριάν τὴν 14-10-40 ἀνέπτυξα ἀμέσως λόγω ἐξαιρετικῶν ἀναγκῶν 160 κλίνας, ἐλειτούργησε δὲ τὸ ὑπ' ἐμέ χειρουργεῖον μέχρι τῆς 10ης Ἰανουαρίου 1941, ὅτε κατόπιν διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου μετεστάθμευσα τὴν 12-1-41 εἰς Κορυτσάν ἐνθα ἀνέπτυξα 120 κλίνας, τεθεὶς οικονομικῶς καὶ διοικητικῶς ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ ΤΣΔΜ ἐδρεύοντος ἐν Βιγλίτση. Ἐν Κορυτσᾷ εὐδρισκόμενος ἀνέλαβον καὶ τὴν Διεύθυνσιν τοῦ Κέντρου Αἱμοδοσίας, ὁργανωθέντος τότε ὑπὸ τοῦ ΕΕΣ».

—Ἀπὸ τὴν ἐκθεσὶ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ ΣΙ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Διακομιδῆς, Ἀρχίατρου Φραγκούλη Ἰωάννη :

«... Εἰς τὴν καλὴν λειτουργίαν τοῦ Νοσοκομείου συνέβαλε τὰ μέγιστα τὸ Σῶμα τῶν Ἐθελοντριῶν Νοσοκόμων τοῦ ΕΕΣ, τὸ ὁποῖον ὑπὸ τὴν Προεδρίαν πεπειραμένων μονίμων ἀδελφῶν τοῦ ΕΕΣ ὑπερέβαλεν ἑαυτὸ εἰς αὐταπάρνησιν καὶ ἀκάματον ἐργατικότητα, ἀλλὰ καὶ μειλιχίωτα εἰς τὴν περιθάλψιν τῶν τραυματιῶν καὶ τῶν ἀσθενῶν ἐν γένει τοῦ μετώπου τοῦ Βορείου Συγκροτήματος, τὸ ὁποῖον ἐξυπηρετεῖ τὸ ΣΙ Νοσοκομεῖον...».

—Ἀπὸ τὴν ἐκθεσὶ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Φλώρινας, Ἰατροῦ Ματσούκα Ἰωάννη :

«... Ἀδελφαὶ Νοσοκόμοι : 1. —Ἄννα Ἀραβανῆ Μόνιμος τῆς Στρατιωτικῆς Ὑπηρεσίας 2.—Τὴν πρώτην ἐβδομάδα κατετάγησαν 12 ἔθελονταὶ τοῦ ΕΕΣ κάτοικοι Φλωρίνης. 3.—Μετά τινος ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου ἐτοποθετήθησαν 5 μόνιμοι τοῦ ΕΕΣ, 5 ἔθελονταὶ τοῦ ΕΕΣ κάτοικοι Ἐδέσσης καὶ 7 ἕτεροι ἔθελονταὶ τοῦ ΕΕΣ κάτοικοι Φλωρίνης ...».

—Ἀπὸ τὴν ἐκθεσὶ τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Γ' Ἀνώτερης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως, Ἀνώτερου Γενικοῦ Ἀρχίατρου Χριστόπουλου Χρήστου :

«... Ὑπὸ τὴν προσωπικὴν συμπαράστασιν καὶ ἠθικὴν ἐνίσχυσιν ἐν παντὶ τοῦ Ἀνωτέρου Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ, ἤρξατο ἡ συνεργασία μας μετὰ τῶν ἰθυνόντων τὸν Ἑλληνικὸν Ἐρυθρὸν Σταυρὸν κ.κ. Κ. Ζάννα, Βιργ. Ζάννα καὶ Ἀλ. Ζάννα. Ἐπακολουθήσασαι διαδοχικὰ συσκέψεις μας καὶ πυκναὶ τηλεφωνικαὶ ἐπικοινωνίαι μας εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα ἀποδοτικωτάτην τὴν συμβολὴν τοῦ ΕΕΣ εἰς τὸ ἔργον τῆς περιθάλψεως καὶ νοσηλείας.

Συγκεκριμένως ὁ ΕΕΣ παρέσχεν εἰς τὸ ἔργον μας ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας :

1ον. Διὰ τοῦ Α' Σταθμοῦ Βοηθειῶν τῆς Ἐλευθέρας Ζώνης καὶ τῶν ἐν συνεχείᾳ ὑπολοίπων 9 Σταθμῶν Ἐπιδέσεως ἐγκατασταθέντων εἰς διάφορα σημεῖα τῆς πόλεως.

2ον. Διὰ τῶν διακοσίων δέκα ἐκπαιδευμένων ἔθελοντριῶν ἀδελφῶν νοσοκόμων καὶ τριάκοντα ἐτέρων ἐπαγγελματιῶν ἀδελφῶν τοῦ ΕΕΣ δι' ὧν ἐπλαισιώθησαν ὑπὲρ τὰ τριάκοντα Νοσοκομεῖα, Νοσηλευτικὰ Κέντρα καὶ Σταθμοὶ τῆς Μακεδονίας.

3ον. Διὰ τῆς ομάδος ἐννέα ὕγειονομικῶν αὐτοκινήτων (πέντε λεωφορείων τῶν ΣΕΚ, ἐνός Ἀμερικανικοῦ καὶ τριῶν ὕγειονομικῶν αὐτοκινήτων τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου), μετὰ εἴκοσι εἰδικῶν τραυματιοφορέων, ἧτις διευθύνετο ὑπὸ τῶν κ.κ. Κ. Ζάννα καὶ Κ. Μοσκόφ ἐναλλάξ κατόπιν ἐντολῶν μας.

4ον. Διὰ τῆς ἐνισχύσεως καὶ συμπαράστασεως τῆς ομάδος Κυριῶν Σταματίας Βαλαγιάννη καὶ τῆς καντίνας αὐτῶν ἐν τῷ Σιδηροδρομικῷ Σταθμῷ τοῦ Ὑπιάτρου μας Γ. Κωφοῦ, κατὰ τὰς φορτοεκφορτώσεις τῶν τραυματιῶν καὶ τῆς παροχῆς ἀναγκητικῶν.

5ον. Διά της οργάνωσης υπό του ΕΕΣ αποστολών αίμοδοσίας δι' αδοκινή-
του προς τὰ νοσοκομεία του έσωτερικού και βραδύτερον προς τὰ προκεχωρημένα
του Μετώπου.

6ον. Διά της οργάνωσης περιπτέρων και καντινών υπό τό όνομα Γωνιά του
Στρατιώτου εις περιοχάς του μετώπου και των μετόπισθεν, πρωτοβουλία και υπό
τήν άμεσον επίβλεψιν της Κυρίας Άδοσίδου.

7ον. Διά των χρηματικών δωρεών της Κυρίας Βιργινίας Ζάννα (Κυρίας Δέλτα)
έξ 150.000 δραχμών και των 4.500.000 δηναρίων του όμογενοϋ κ. Θωμά Καρα-
μήτσου του Έρυθρου Σταυρου Βελιγραδίου, κατωρθώσαμεν νά συμπληρώσωμεν
έλλείψεις των νοσοκομείων μας και νά εξασφαλίσωμεν αντιτετανικούς όρους,
έμβόλια και παντοειδές ύγειονομικών υλικόν εκ Βελιγραδίου.

8ον. Αί συνοδεΐαι των ύγειονομικών διακομιδών μας προς νοσοκομεία του
έσωτερικού της Μακεδονίας διατελοΰσαι υπό την Διεύθυνσιν των κ.κ. Ζάννα και
Μοσκόφ υπήρξαν ταχείαι, ασφαλείς και άνευ οϋδενός άτυχήματος.

Ή συμβολή του ΕΕΣ εις τό έργον μου ως ύπευθύνου ρυθμιστοϋ της ύποδοχής,
νοσηλείας, των διακομιδών και της περιθάλψεως των άπολειών πολέμου της Γ'
Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως υπήρξε τοιαύτη, ώστε έσας νά αναμνησ-
σκωμαι μετ' εγνωμοσύνης των όνομάτων των άγαπητών τούτων συνεργατών
μου Κ. Ζάννα, Βιργινίας Ζάννα, Άλεξ. Ζάννα, Κας Δέλτα, Κων. Μοσκόφ, Κας
Σταματίας και Έμμ. Βαλαγιάννη, Κον Μαγιάκου Δντοϋ ΕΕΣ και Κας Άδοσί-
δου» (1).

Β' Έλληνικού Κυανου Σταυρου—Λοιπών Όργανώσεων και Ατόμων

299. Τήν οργάνωση του Κυανου Σταυρου εκπροσωπούσε ή κυρία Έλένη Δη-
μητρίου Σκούρα. Διέθετε έλάχιστες ειδικευμένες άδελφές νοσοκόμες και πολλές
άπειρες νεαρές άπόφοιτες και μαθήτριες παρθεναγωγείων, των όποιων μεγαλύ-
τερη ήταν ή προθυμία παρά ή άπόδοση σέ εργασία. Πάντως οί ύπηρεσίες τους
υπήρξαν αρκετά ύποβοηθητικές.

Γιά τήν άποφυγή προστριβών μέ τίς άδελφές νοσοκόμες του ΕΕΣ, οί έθε-
λόντριες του Κυανου Σταυρου τοποθετοΰνταν σέ διάφορα ιδρύματα, αντί των
νοσοκομείων και των ύγειονομικών συρμών.

Γιά τήν προμήθεια ύγειονομικού υλικου από τή Γιουγκοσλαβία έγιναν
συσκέψεις κατά τά πρώτα στάδια του πολέμου μεταξύ του Ανώτερου Γενικοϋ
Άρχιάτρου Χριστόπουλου Χρήστου, Διευθυντή της Ύγειονομικής Ύπηρεσίας
της Γ' Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως και των κ.κ. Κ. και Α. Ζάννα. Ύστερα
άπό συνεννοήσεις μέ τούς πρεσβευτές μας Ρωσσέλη Ραούλ στό Βελιγράδι και
Ραφαηλίδη στην Κωνσταντινούπολη και μέ τήν υλική συνδρομή των όμογενων
στό Βελιγράδι Κακουλίδη και Καραμήτσου Θωμά—ό τελευταίος εκποίησε τήν
περιουσία του στη Σερβία εκ 4.500.000 δηναρίων—πληρώθηκαν σέ μετρητά
στην άγορά Βελιγραδίου όροι και ύγειονομικό υλικό, μέ άγοραστή τό Σερβικό
Έρυθρό Σταυρό και μέ δΐθεν δωρεά αϋτου προς τόν Έλληνικό Έρυθρό Σταυρό

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 633/Γ/1, σελ. 40-41, Φ. 633/Γ/2, σελ. 1, Φ. 635/Δ/2, σελ. 24, 47, 48
και 49, Φ. 636/ΣΤ/10α, σελ. 8, Φ. 678/ΙΑ/1, σελ. 7-8, Φ. 678/ΙΣΤ/2, σελ. 5, Φ. 678/ΙΒ/1,
σελ. 7, Φ. 647/ΣΤ/1, σελ. 1 και Φ. 676/Δ/2, σελ. 5.

Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος παρέδινε τό ὑγειονομικὸ ὑλικὸ στὴ Διεύθυνση Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Γ' Ἀνώτερης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἀκολουθήθηκε, ἐξαιτίας τῆς τότε οὐδετερότητας τῆς Γιουγκοσλαβίας.

Ἀπὸ τὴν Κωνσταντινουπόλη ἐγίνε προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ὑλικοῦ ἐπιδέσεως, ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καὶ τριῶν ὑγειονομικῶν αὐτοκινήτων πλήρων ὑλικοῦ, πού δωρήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ Ἡμισέληνο. Τὰ ὑλικά αὐτά χορηγήθηκαν χάρις στὶς προσπάθειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου Κωνσταντινουπόλεως, τῶν ἀδελφῶν Ζάννα, ὁμογενῶν Κωνσταντινουπολιτῶν καὶ μελῶν τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου. Ἡ πληρωμὴ τῶν ὑλικῶν ἐγίνε κατὰ ἓνα ποσοστὸ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία Ἀγκυρας, ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ Ἡμισέληνο καὶ ἀπὸ πολλοὺς Ἕλληνες ὁμογενεῖς. Ἔτσι καλύφθηκαν πλήρως οἱ ἀνάγκες τῶν μονάδων τῆς γραμμῆς τῶν πρόσω σὲ ἀντιτετανικούς ὁρούς, ἐμβόλια, δαμαλίδα καὶ σὲ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ κάθε εἴδους.

300. Ἡ συμβολὴ τῶν διαφόρων ὁργανώσεων καὶ ἀτόμων δὲν περιοριζόταν στὴν ἐνίσχυση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας σὲ προσωπικὸ καὶ ὑλικό, ἀλλὰ ἐπεκτείνονταν καὶ στὴν ψυχαγωγία τῶν νοσηλευόμενων, βασικοῦ παράγοντα γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἡθικοῦ τους καὶ τὴν καλύτερη καὶ ταχύτερη θεραπεία τους.

Στὰ Ἰωάννινα, ὅπου λειτουργοῦσε τό μεγαλύτερο νοσηλευτικὸ κέντρο τῶν μετόπισθεν, ὁ Διευθυντὴς τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΤΣΗ, Γενικός Ἀρχίατρος Γκινάκας Ἐπαμεινώνδας, ἀνέθεσε στό Διευθυντὴ τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν τότε Ἐφεδρο Δεκανέα Γεωργιάδη Θρασύβουλο, τὴν ὁργάνωση καλλιτεχνικῶν συγκροτημάτων. Αὐτά μέ τὴ συνδρομὴ τῆς Μουσικῆς τῆς Φρουρᾶς Ἰωαννίνων καὶ ὁργανώσεων τῆς πόλεως ἐπισκέπτονταν τίς ἀπογευματινὲς ὥρες τὰ νοσοκομεῖα καὶ ὁργάνωναν συναυλίες, μανδολινάτες, θεατρικὲς παραστάσεις κ.ἄ. γιὰ τὴν ψυχαγωγία τῶν νοσηλευόμενων.

Ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἔλλειψη στρατιωτικῶν ἱερέων στὰ Ἰωάννινα, ὕστερα ἀπὸ αἴτηση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΤΣΗ, διαθέτονταν ἱερεῖς τῆς πόλεως ἀπὸ τό μητροπολίτη Ἰωαννίνων Σπυρίδωνα, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονταν τὰ νοσοκομεῖα τῶν Ἰωαννίνων γιὰ τὴν ἐνάσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τῶν νοσηλευόμενων καὶ τὴν ἐμπύχωσή τους.

Ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις γίνονταν καὶ στὰ νοσοκομεῖα ἐσωτερικοῦ. Ἔτσι στό 6ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο στό Λουτράκι διοργανώθηκε μανδολινάτα ἀπὸ νοσηλευόμενους καὶ ἄντρες τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου, πού ἔδινε συναυλίες τρεῖς φορές τὴν ἐβδομάδα μέ τὴ σύμπραξη καλλιφωνων νέων. Ἐπίσης μέ ἐνέργειες τοῦ Νοσοκομείου προσῆλθαν διαδοχικὰ τρεῖς χορωδίες καὶ μανδολινάτα τῆς ΕΟΝ, ὁ Ἀττίκ μέ τό θιάσό του, ἡ Σοφία Βέμπο, ἡ Κάκια Μένδρη, ἄλλες ὁμάδες ἡθοποιῶν καὶ κινηματογράφος τῆς ΕΟΝ. Οἱ παραστάσεις γίνονταν σὲ κατάλληλη αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου «Πηγαί» παραρτήματος τοῦ Νοσοκομείου. Σ' αὐτὴ τὴν αἴθουσα γινόταν καὶ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ ἱερεῖς τοῦ Λουτρακίου καὶ θρησκευτικὲς ὁμιλίες μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἐντολὴ τοῦ Ἐπισκοποῦ Κορινθίας.

301. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ ὅλες οἱ Ἑλληνίδες στρατευμένοι καὶ μὴ, ἀπὸ τὴ χωρικὴ τῆς Ἠπείρου πού μετέφερε στοὺς ὤμους τῆς ὑλικά στοὺς μαχόμενους, ἀπὸ τό γέροντα καὶ τό νεαρό χωρικό πού χρησιμοποιήθηκε ὡς ἡμιονηγός, τραυματισφορές καὶ ἐκχιονιστής, μέχρι τὴν πλούσια Ἑλληνίδα καὶ τό νεαρό τῆς πόλεως, τάχθηκαν σάν ἓνας ἄνθρωπος στὴν ὑπηρεσία τοῦ μαχόμενου ἔθνους καὶ ἐπιτέλεσαν τό ὑπέρτατο πρὸς τὴν Πατρίδα καθήκον, μέ ἀπόλυτη ὁμοψυχία καὶ κατὰ τρόπο ἀξιομίμητο γιὰ τίς ἐπερχόμενες γενεές.

Χάρις στην όμοψυχία αυτή του Έλληνικοῦ Λαοῦ, ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετώπισε νικηφόρα τὴν ἀντίπαλη Ἰταλία, παρὰ τὴ συντριπτικὴ ὑπεροχὴ τῆς σέ προσωπικό καί μέσα. Ὑπέκυψε μόνο ὅταν τῆς ἐπιτέθηκε καί ἡ ἄλλη μεγάλη δύναμη τοῦ Ἀξονα, ἡ Γερμανία. Ὅμως ἡ ψυχὴ τῆς Ἑλλάδας ἔμεινε ἀδούλωτη ⁽¹⁾.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ.601/Α/1, σελ. 182, Φ. 633/Γ/1, σελ. 41 καί 60, Φ. 636/ ΣΤ/3, σελ. 46-47, Φ. 676/Δ/2, σελ. 6,7,19, 20 καί 21 καί Φ. 678/ ΙΑ/1, σελ. 5-6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940—1941

Γενικότητες

302. Στις απώλειες υγείας κατά τον πόλεμο 1940—1941, εκτός από τούς τραυματίες και ασθενείς, πρέπει να υπολογιστούν και οι κρουοπαγμένοι, οι οποίοι υπήρξαν σε μεγάλο αριθμό.

Γιά να έχουμε πλήρη στατιστικά στοιχεία των απωλειών υγείας προϋποτίθεται ότι υπάρχουν όλα τα αρχεία μιᾶς περιόδου και αυτά να έχουν συνταχτεί κατά ομοιόμορφο τρόπο από τις μονάδες, τις υπηρεσίες και τούς σχηματισμούς.

Τά περισσότερα αρχεία, κατά την αποχώρηση του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀπὸ τὰ διάφορα μέτωπα καταστράφηκαν. Ἀπὸ ὅσα διασώθηκαν, έγιναν οἱ παρακάτω στατιστικοὶ πίνακες, ἀπὸ τούς ὁποίους ὁ μελετητὴς μπορεῖ νὰ ἐξάγει σχετικὰ συμπεράσματα ὡς πρὸς :

— Τὸ μεγάλο ἀριθμὸ τῶν ἀπωλειῶν υγείας κυρίως κατὰ τούς μῆνες Ἰανουάριο, Φεβρουάριο καὶ Μάρτιο 1941.

— Τίς ἀνυπέρβλητες δυσκολίες ἀπὸ ἀπόψεως χώρου καὶ νοσηλευτικῶν μέσων ἰδιαίτερα στὸ Νοσηλευτικὸ Κέντρο Ἰωαννίνων καὶ συνεπῶς τίς ἀναπόφευκτες ἀνωμαλίες κατὰ τὴν αἰχμὴ τῆς αὐξήσεως τῶν κρουοπαγημάτων καὶ τῶν τραυματιῶν, παρὰ τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες καὶ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία ὁλόκληρου τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ ἀπὸ τοῦ ἱατροῦ καὶ τῆς ἀδελφῆς μέχρι τοῦ τραυματιοφορέα, τοῦ νοσοκόμου, τοῦ ὁδηγοῦ καὶ τοῦ κλιβανέα ὁπλίτη.

Στατιστικοὶ Πίνακες—Κατάσταση Ἀπωλειῶν Ὑγείας

303. Παρακάτω παραθέτονται στατικοὶ Πίνακες ἀπωλειῶν υγείας κατὰ τὸν πόλεμο 1940—41, καθὼς καὶ ὀνομαστικὴ κατάσταση Ὑγειονομικῶν Ἀξιωματικῶν πού φονεύθηκαν, πνίγηκαν ἢ πέθαναν κατὰ τὴν ἴδια περίοδο :

Πίνακας 1
Νοσηλευτικῆς Κινήσεως Δύο Ὁρεινῶν Χειρουργείων (1)

α/α	Ὑγειονομικοὶ Σχηματισμοὶ	Εἰσελθόντες καὶ Διακομισθέντες			Παρατηρήσεις
		Τραυματίες	Κρουοπαγμένοι	Ἀσθενεῖς	
1	Να Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο	2.900	1.050	300	Περίπου
2	ΣΣ Ὁρεινὸ Χειρουργεῖο	Τραυματίες	2.000 Κρουοπαγήματα	Ἀσθενεῖς	Ἀπὸ 23/2/41 μέχρι 12/4/41

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 626/ΙΖ/1, σελ. 9 καὶ Φ. 686/Ζ/1, 11.

Πίνακας 2
Νοσηλευτικής Κινήσεως Σ3 Στρατ. Νοσοκομείου Διακομιδής

α. Τό μήνα Δεκέμβριο 1940 (1)

Ήμερημηνία	Τραυματίες	Κρυοπαγημένοι	Άσθενείς	Παρατηρήσεις
1-12-1940	35	-	-	
2-12-1940	-	-	-	
3-12-1940	2	-	-	
4-12-1940	193	2	-	
5-12-1940	-	-	-	
6-12-1940	105	23	2	
7-12-1940	60	1	2	
8-12-1940	35	-	1	
9-12-1940	24	22	2	
10-12-1940	6	4	-	
11-12-1940	2	-	1	
12-12-1940	12	2	-	
13-12-1940	32	1	1	
14-12-1940	52	8	4	
15-12-1940	94	1	22	
16-12-1940	168	37	5	
17-12-1940	166	44	6	
18-12-1940	116	41	2	
19-12-1940	117	99	1	
20-12-1940	107	120	10	
21-12-1940	86	234	21	
22-12-1940	56	92	27	
23-12-1940	72	155	14	
24-12-1940	45	59	10	
25-12-1940	39	53	8	
26-12-1940	215	82	11	
27-12-1940	98	134	13	
28-12-1940	72	81	15	
29-12-1940	47	64	2	
30-12-1940	44	89	12	
31-12-1940	184	86	10	
Σύνολο	2.284	1.534	202	
β. Τό μήνα Ιανουάριο 1941				
1-1-1941	98	68	10	
2-1-1941	138	36	2	
3-1-1941	200	88	6	
4-1-1941	100	58	1	
5-1-1941	123	70	3	
6-1-1941	115	43	4	
7-1-1941	79	76	2	
8-1-1941	133	91	-	
9-1-1941	106	111	-	
10-1-1941	70	100	5	
11-1-1941	61	116	1	

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 52-57.

Ήμερομηνία	Τραυματίες	Κρυοπαγμένοι	Άσθενείς	Παρατηρήσεις
12-1-1941	45	50	3	
13-1-1941	73	98	-	
14-1-1941	69	90	-	
15-1-1941	56	54	13	
16-1-1941	53	77	-	
17-1-1941	63	62	52	
18-1-1941	156	91	30	
19-1-1941	82	111	81	
20-1-1941	72	189	170	
21-1-1941	120	160	154	
22-1-1941	153	177	91	
23-1-1941	201	102	170	
24-1-1941	175	227	149	
25-1-1941	86	128	100	
26-1-1941	173	178	90	
27-1-1941	403	256	202	
28-1-1941	265	184	131	
29-1-1941	471	261	68	
30-1-1941	127	91	66	
31-1-1941	423	251	125	
Σύνολο	4.489	3.694	1.729	
γ. Τό μήνα Φεβρουάριο 1941				
1-2-1941	99	146	114	
2-2-1941	98	166	132	
3-2-1941	109	176	105	
4-2-1941	109	120	75	
5-2-1941	8	21	77	
6-2-1941	12	34	70	
7-2-1941	106	341	142	
8-2-1941	193	447	133	
9-2-1941	204	288	137	
10-2-1941	290	225	137	
11-2-1941	119	241	104	
12-2-1941	185	150	115	
13-2-1941	142	150	128	
14-2-1941	144	127	74	
15-2-1941	234	162	122	
16-2-1941	270	79	108	
17-2-1941	305	67	128	
18-2-1941	248	104	122	
19-2-1941	308	122	143	
20-2-1941	168	100	104	
21-2-1941	155	213	136	
22-2-1941	152	187	117	
23-2-1941	96	322	160	
24-2-1941	89	350	177	
25-2-1941	59	233	117	
26-2-1941	75	284	135	
27-2-1941	58	179	163	
28-2-1941	69	120	131	
Σύνολο	5.154	4.103	3.362	

Ἡμερομηνία	Τραυματίες	Κρουοπαγμένοι	Ἀσθενεῖς	Παρατηρήσεις
δ. Τό μήνα Μάρτιο 1941				
1-3-1941	101	163	111	
2-3-1941	155	139	167	
3-3-1941	161	169	101	
4-3-1941	154	137	173	
5-3-1941	67	102	68	
6-3-1941	70	77	94	
7-3-1941	153	117	163	
8-3-1941	287	71	83	
9-3-1941	316	56	129	
10-3-1941	597	99	141	
11-3-1941	603	54	86	
12-3-1941	506	110	131	
13-3-1941	363	78	147	
14-3-1941	423	73	94	
15-3-1941	451	143	165	
16-3-1941	185	147	136	
17-3-1941	109	122	131	
18-3-1941	202	135	167	
19-3-1941	189	155	132	
20-3-1941	129	70	101	
21-3-1941	134	124	167	
22-3-1941	92	106	146	
23-3-1941	96	73	96	
24-3-1941	185	103	122	
25-3-1941	112	73	116	
26-3-1941	140	55	154	
27-3-1941	73	61	111	
28-3-1941	86	56	140	
29-3-1941	67	63	123	
30-3-1941	83	65	156	
31-3-1941	—	—	—	
Σύνολο	2.777	6.407	3.911	
ε. Τό μήνα Ἀπρίλιο 1941				
1-4-1941	76	42	137	
2-4-1941	35	76	123	
3-4-1941	32	15	117	
4-4-1941	22	15	143	
Σύνολο	165	148	520	
στ. Γενικά Σύνολα				
Ἀπὸ 1/12/1940 μέχρι 4/4/1941	17.481	12.707	9.724	
Γενικό Σύνολο	39.912 (1)			

Συνολικά 39.912 νοσηλεύτηκαν καὶ διακομίστηκαν ἐντὸς τριῶν μηνῶν καὶ τεσσάρων ἡμερῶν ἀπὸ ἑνα Νοσοκομεῖο τοῦ Νοσηλευτικοῦ Κέντρου Ἰωαννίνων τοῦ Σ3 Στρατιωτικοῦ Νοσοκομεῖου Διακομιδῆς.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 685/Δ/2, σελ. 58.

Πίνακας 3

Ἀναλογίας Τραυμάτων ἀπὸ Ὑπλᾶ, τῶν Νοσηλευθέντων στὸ 3ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς ἀπὸ 17 μέχρι 31 Μαρτίου 1941 ἐπὶ 981 Τραυματιῶν

α/α	Κατηγορίαι ὄπλων	Τραυματίες	Παρατηρήσεις
1.	Ὑπλοι	617	
2.	Ἀεροπορία	28	
3.	Πυροβολικὸ	179	
4.	Πεζικὸ	63	
5.	Χειροβομβίδες	27	
6.	Ἀτυχήματα	67	
	Σύνολο	981	

Πίνακας 4 (1)

Περὶ Ἀναλογίας Τραυμάτων κατὰ Μέρη τοῦ Σώματος τῶν Νοσηλευθέντων στὸ 3ο Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Διακομιδῆς ἀπὸ 17 μέχρι 31 Μαρτίου 1941 ἐπὶ 970 Τραυματιῶν

Α' Κατηγορίας : Ἐπανακτῆσιμοι ἐντὸς τριμήνου 831 ἐπὶ συνόλου 970 τραυματιῶν						
Ὑπλοι	Πυρ/κό	Πεζικὸ	Χειροβομ.	Ἀεροπορ.	Ἀτυχήματα	Παρατηρήσεις
A = 392 KA = 23 Θ = 37 K = 53 AΘ = 25 KΘ = 5 κ = 1 κΘ = 2	A = 95 κ = 2 Θ = 17 AΘ = 10 KΘ = 2 Σ = 1 K = 19 KH = 2 KT = 1	A = 48 ΘA = 2 K = 1 κ = 2 Θ = 3 KH = 1	A = 9 K = 1 Θ = 1	K = 4 A = 10 AΘ = 2 Θ = 1	K = 5 A = 50 Θ = 2 KH = 1 T = 1	
538	149	57	11	17	59	
Β' Κατηγορίας : Ἐπανακτῆσιμοι ἐντὸς ἔτους 63 ἐπὶ συνόλου 970 τραυματιῶν.						
A = 26 K = 4 Θ = 2 κΘ = 1	A = 13 AK = 1 ΘK = 1 K = 1			A = 7 AΘ = 1	A = 5 Θ = 1	
33	16	-	-	8	6	

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 59-60

Ἐπεξήγηση

K=Κεφαλὴ
T=Τράχηλος
Θ=Θώρακας

κ=Κοιλία
A=Ἀκρά
Σ=Σπονδ. στήλη

H=Ἡπαρ

Γ' Κατηγορίας : 'Ανάπηροι 76 επί συνόλου 970 τραυματιών						
Όλμοι	Πυρ/κό	Πεζικό	Χειροβομ.	Άεροπορ.	Άτυχήματα	Παρατηρήσεις
A = 36 K = 6 KA = 3	A = 10 K = 2 KA = 2	A = 6	K = 4 A = 10 K = 2	A = 3	A = 1 K = 1	
45	14	6	16	3	2	
Γενικό Σύνολο: Α' Κατηγορίας 831, Β' Κατηγορίας 63, Γ' Κατηγορίας 76						
Γενικό Σύνολο: 970 τραυματίες						

Πίνακας 5

Περί των Διακομισθέντων διά των Πλωτών Νοσοκομείων «'Ανδρος»
καί «Σωκράτης» ⁽¹⁾

α/α	Πλοία	Άριθμός Διακομισθέντων	Άριθμός Διαδρομών	Παρατηρήσεις
1	«'Ανδρος»	5.111	17 (α)	(α) 'Από 3 Φεβρουαρίου μέχρι 21 'Απρ. 1941
2	«Σωκράτης»	10.000	13 (β)	(β) 'Από 31 'Ιαν. 1941 μέχρι 10 'Απρ. 1941
	Σύνολο	15.111	30	

(1) 'Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 678/ΠΗ/2, σελ. 3 καί Φ. 678/ΠΗ/3, σελ. 3.

Πίνακας 6

Περί τῶν Κριθέντων ἀπὸ τὴν Ἀνώτατη τοῦ Στρατοῦ Ὑγειονομική Ἐπιτροπή (ΑΣΥΕ) με ἀναπηρία 15-100% ἐξαιτίας τῶν Κακουχιῶν τοῦ Πολέμου 1940-1941 ⁽¹⁾

α/α	Αιτιολογία	Ποσοστό Ἀναπηρίας					Παρατηρήσεις
		15-24%	25-50%	51-75%	76-100 %	Σύνολον	
1.	Τραύματα	709	3.078	919	405	5.111	Στὴν κατάσταση αὐτὴ δὲν συμπεριλαμβάνονται οἱ κριθέντες ὑπὸ τῶν ΑΥ Ἐπιτροπῶν Θεσσαλονίκης, Ἰωαννίνων καὶ Χανίων.
2.	Κρυοπαγήματα	156	830	660	632	2.278	
3.	Τραύματα καὶ κρυοπαγήματα εἰς τὸ αὐτὸ ἄτομο	6	7	15	25	53	
4.	Φυματίωση	8	136	157	56	357	
5.	Διάφορα νοσήματα	24	64	12	8	108	
Σύνολο		903	4.115	1.763	1.126	7.907	

Νεκροὶ-ἀποβιώσαντες ἐκ τραυμάτων καὶ ἀσθενειῶν ἀποτόκων τῶν κακουχιῶν τοῦ πολέμου στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὶς οἰκίαις τους : 943.

Πίνακας 7

Φονευθέντων, Ἐξαφρανισθέντων καὶ Τραυματιῶν ὅλων τῶν Μετώπων καὶ Μαχῶν τοῦ Πολέμου 1940-1941

α. ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ

Ἀξιωματικοί			Ὀπλίτες			
Μόνιμοι	*Εφεδροι ἐκ Μονίμων	*Εφεδροι ἐξ Ἐφέδρων	Ἐπιλοχίες	Λοχίες	Δεκανεῖς	Στρατιῶτες
313	34	342	26	906	1.074	10.630
Σύνολο : 689			Σύνολο : 12.636			
Γενικό σύνολο φονευθέντων : 13.325						

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 62-63.

β. Έξαφανισθέντες
(Άλβανικού Μετώπου)

Άξιωματικοί			Όπλίτες
Μόνιμοι	Έφεδροι εκ Μον.	Έφεδροι εξ Έφ.	
1	Ø	10	1.237
Σύνολο : 11			Σύνολο 1.237
Γενικό σύνολο εξαφανισθέντων : 1.248			
(Μακεδονικού Μετώπου)			
22	1	18	Δέν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία
Σύνολο : 41			

γ. Τραυματίες

Άξιωματικοί			Όπλίτες
476	53	955	61.179
Σύνολο : 1.484			Σύνολο : 61.179
Γενικό σύνολο τραυματιών : 62.663			

Παρατήρηση : Τό παρεχόμενο επίδομα τών δέκα χιλιάδων δραχμών (10.080) από τόν 'Αμερικανικό Έρανο Περιθάλψεως έλαβαν όλοι σχεδόν οί κληρονόμοι όλων τών εξακριβωμένως φονευθέντων, θανόντων καί εξαφανισθέντων στρατιωτικών κατά τόν πόλεμο 1940-1941.

Πίνακας 8

α. Αιχμαλώτων Πολέμου 1940-1941 (1)

Άξιωματικοί				Όπλίτες
Μόνιμοι	Έφεδροι εκ Μονίμων	Έφεδροι εξ Έφédρων	Σύνολο	
60	6	35	101	2.364
Γενικό σύνολο : 2.465				

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 635/Δ/2, σελ. 64.

β. Ἀνάλυση Αἰχμαλώτων

Στή Γερμανία		Στήν Ἱταλία	
Ἀξιωματικοί	Ὀπλίτες	Ἀξιωματικοί	Ὀπλίτες
14	59	87	2.305

304. Ὀνομαστική Κατάσταση Ὑγειονομικῶν Ἀξιωματικῶν ποῦ φονεύθηκαν, πνίγηκαν ἢ πέθαναν κατά τόν Πόλεμο 1940-41 (1)

α/α	Βαθμός	Ὀνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
1.	Γ/Ἀρτρος	Μαρκάκης Γεώργιος	Φονεύθηκε στή Ἱωάννινα
2.	Ἐφ. Ἀρτρος	Κουτιάδης Ξενοφών	Φονεύθηκε στή Ἱωάννινα
3.	Ἐπτρος	Πετρόπουλος Κων/νος	Πνίγηκε μέ τό «Ἀττική»
4.	Ἐφ. Ἱατρός	Μαραγκός Γεώργιος	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
5.	Λγός Διαχ. Ὑγειον.	Δογαρόπουλος Κων/νος	Πνίγηκε μέ τό «Ἀττική»
6.	Ὑπλγός Διαχ. Ὑγειον.	Γουσέτης Διονύσιος	Φονεύθηκε ἀπό ἀερ. βομβαρ.
7.	Ἐφ. Ὑπτρος	Παπαχρήστου Χρήστος	Πνίγηκε στό ποτ. Παύλα
8.	Ἐφ. Ὑπτρος	Πιπιλῆς Χαράλ.	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
9.	Μόν. Ἀνθτρος	Δρίτσας Σωτήριος	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
10.	Μόν. Ἀνθτρος	Παπαδόγιαννης Γεώργ.	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
11.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Τριανταφυλλίδης Κων.	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
12.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Τόμπρας Ἰγνάτιος	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
13.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Τσακίρης Ἐμμαν.	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
14.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Δήμου Ἰωάννης	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
15.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Κολστοῦρος Νικόλαος	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
16.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Ζούβας Γεώργιος	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
17.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Βαζούρας Ἰωάννης	Πέθανε ἀπό πολ. τραῦμα
18.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Μανιάτης Εὐστράτιος	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
19.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Παπαδόπουλος Ἰάκωβος	Φονεύθηκε στή Θεσ/κη
20.	Μόν. Ἀνθτρος	Πετρόπουλος Θεόδωρος	Φονεύθηκε στή Β. Ἡπειρο
21.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Πετρόπουλος Διομήδης	Φονεύθηκε ἀπό ἀερ. βομβαρ.
22.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Παπανικολάου Λεωνίδας	Πέθανε στή Β. Ἡπειρο
23.	Ἐφ. Ἀνθτρος	Χασαπογιάννης Νικόλ.	Φονεύθηκε ἀπό ἀερ. βομβαρ.

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ/Φ. 636/ΣΤ/10, σελ. 7, Φ. 678/ΙΗ/1, σελ. 2, Τόμος ΔΙΣ/ΓΕΣ «Αἱ Χειμεριναὶ Ἐπιχειρήσεις καὶ ἡ Ἱταλική Ἐπίθεσις τοῦ Μαρτίου 1941», σελ. 230-235, Κατάσταση Φονευθέντων καὶ Ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ἐπικουρικῶς ἀντίστοιχῃ κατάστασιν τοῦ 401 Γ.Σ.Ν.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940—41

Γενικότητες

305. Στά πλαίσια της προπαρασκευής προς πόλεμο του Στρατού, κατά την περίοδο 1936—40, πάρθηκε σειρά μέτρων τόσο για τη βελτίωση της οργανώσεως της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στο σύνολό της, όσο και για τη συμπλήρωση του εξοπλισμού της.

Ειδικότερα, στην οργάνωση τό σπουδαιότερο μέτρο αναφέρεται στη σύνταξη νέων πινάκων συνθέσεως για όλες τις κτηνιατρικές μονάδες και στη συγκρότηση των διαφόρων τύπων συλλογών κτηνιατρικού υλικού. Για τη συμπλήρωση των ελλείψεων σε κτηνιατρικό υλικό κατά την περίοδο 1936—40 διατέθηκαν 10.834.956 δραχμές. Κατά την αυτή περίοδο διατέθηκαν επίσης 91.834.956 δραχμές για κατασκευή σαγμάτων, ιπποσκευών, ειδών σαγής και ειδών ιπποκομίας, 108.783.456 δραχμές για την προμήθεια 6.000 κτηνών και ανεξακρίβωτες πιστώσεις για τη δημιουργία αποθέματος κριθοβρώμης 30 ημερών. Διευθυντής του Κτηνιατρικού Σώματος κατά την περίοδο 1936—1941 ήταν ο Γενικός Αρχικτηνίατρος Α. Τσιρίκος.

306. Η συνολική δύναμη των κτηνών κατά τον πόλεμο 1940—41 ανέρχεται στις 18 Φεβρουαρίου 1941 σε 150.000 κτήνη περίπου, από τα όποια περισσότερα των 100.000 ήταν στις μονάδες των ΤΣΗ και ΤΣΔΜ.

Τό Προσωπικό και οί Μονάδες της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας μέ την Κήρυξη και κατά τη Διάρκεια του Πολέμου

307. Με την κήρυξη του πολέμου και ύστερα από την επιστράτευση που επακολούθησε, ο συνολικός αριθμός των μόνιμων και έφεδρων κτηνιάτρων ανέρχεται σε 150 αξιωματικούς. Κατά τη διάρκεια του πολέμου δημιουργήθηκαν άλλες 190 θέσεις κτηνιάτρων, από τις όποιες καλύφτηκε ποσοστό 80 % περίπου. Όμως παρά τη σημαντική αυτή αύξηση, οί ανάγκες ήταν περισσότερες, καθόσον στα συντάγματα πεζικού και στους λόχους ήμιονηγών δέν προβλέπονταν θέσεις κτηνιάτρων. Επίσης, ο συνολικός αριθμός σε μόνιμους αρχιτεχνίτες και τεχνίτες κτηνιατρικού, τον Οκτώβριο του 1940, υπερέβη τους 160.

308. Με την κήρυξη του πολέμου υπήρχαν 4 Νοσοκομεία Κτηνών (ΝΚ), στην Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Έλευθερούπολη. Επίσης 3 Αποθήκες Κτηνιατρικού Υλικού (ΑΚΥ) στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Από των πρώτων ημερών του πολέμου και κατά τη διάρκεια αυτού συγκροτήθηκαν επίσης :

— Κτηνιατρικά Αποσπάσματα (ΚΑ) Σωμάτων Στρατού 5, τά υπ' αριθ. Α', Β', Γ', Δ' και Ε'.

— Κτηνιατρικά Ἀποθεπάζματα (ΚΑ) Μεραρχιῶν 19, τὰ ὑπ' ἀριθ. I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII (ὀνομασθέν, ἀπό 20—I—41, XVI), XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX καί τῆς Μεραρχίας Ἱππικοῦ.

— Ἐνα Νοσοκομεῖο Κτηνῶν (ΝΚ) καί μία Ἀποθήκη Κτηνιατρικοῦ Ὑλικοῦ (ΑΚΥ) στά Ἰωάννινα.

Κέντρα Ἱππωνιῶν

309. Ἐκτός τοῦ ὑπάρχοντος Κέντρου Ἱππωνιῶν (ΚΙ) τῆς Στρατιᾶς στή Λάρισα, ἀναπτύχθηκαν στό πρῶτο δίμηνο ἀπό τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου καί ΚΙ στά Ἰωάννινα (Α'ΚΙ), στό Ἄργος Ὁρεστικό (Β'ΚΙ), στή Θεσσαλονίκη καί Πάτρα. Ἐπίσης τό Φεβρουάριο 1941 καί στήν Ἀθήνα.

Ἀνεφοδιασμός σέ Κτήνη καί Ὑλικά Κτηνῶν

310. Ἡ ἐπίταξη τῶν κτηνῶν τῶν ἑφιππων μονάδων ἔγινε μέ ἐπιτυχία, ἐξαιτίας τῆς κτηνιατρικῆς ἐπιβλέψεως καί τῆς ἐπιλογῆς τῶν καταλληλοτέρων κτηνῶν. Ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀναφέρεται ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ. Ἀντίθετα, στίς ἐπιτάξεις κτηνῶν χωρίς κτηνιατρική ἐπίβλεψη δέν ἐπιτυχαίνονταν πάντοτε ἡ ἐπιλογή κτηνῶν καλῆς σωματικῆς διαπλάσεως, ὑγιῶν καί ἱκανῶν γιά ἐκστρατεία καί ὁ ἀνεφοδιασμός τῶν μονάδων σέ κτήνη, μετά τή συγκρότησή τους, γινόταν κυρίως διά τῶν κτηνιατρικῶν ἀποσπασμάτων καί τῶν κέντρων Ἱππωνιῶν.

311. Τό χειρουργικό ὑλικό ἐπιστρατεύσεως τῶν κτηνιατρικῶν ἀποσπασμάτων, καθῶς καί τῶν συλλογῶν τῶν ἑφιππων μονάδων, βρέθηκε σέ ἐξαιρετική κατάσταση. Ὁ ἀνεφοδιασμός σέ φαρμακευτικό ὑλικό, κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου, γινόταν κανονικά καί χωρίς δυσχέρειες. Τό ρεῦμα ἀνεφοδιασμοῦ σέ κτηνιατρικό ὑλικό εἶχε ὡς ἑξῆς :

— Ἡ ΑΚΥ Ἀθηνῶν προωθοῦσε ὑλικό στίς ΑΚΥ Ἡλείρου (Ἰωαννίνων) καί Θεσσαλονίκης, στό ΝΚ Λάρισας, στό Β'ΚΙ (Ἄργος Ὁρεστικοῦ) καί στά ΚΑ τοῦ ΤΣΔΜ.

— Ἡ ΑΚΥ Ἡλείρου προωθοῦσε ὑλικό, μέ τό ρεῦμα ἀνεφοδιασμοῦ, στίς μονάδες τοῦ ΤΣΗ.

— Ἡ ΑΚΥ Θεσσαλονίκης, προωθοῦσε ὑλικό στήν ΑΚΥ Καβάλας, στά ΚΑ καί στίς μονάδες τοῦ ΤΣΑΜ.

312. Γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν σέ πεταλωτικό ὑλικό συγκροτήθηκαν στίς ΑΚΥ Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης συνεργεῖα παραγωγῆς πετάλων. Ἡ ΑΚΥ Ἀθηνῶν παρήγαγε ἡμερησίως 4—5 χιλιάδες πετάλων. Στή Θεσσαλονίκη ἔγινε ἐπίταξη καί τοῦ ἐκεῖ λειτουργοῦντος ἐργοστασίου παραγωγῆς πετάλων. Ὁ ἀνεφοδιασμός τῶν μονάδων ἦταν κανονικός. Δυσχέρειες σημειώθηκαν μόνο στά μεγέθη τῶν πετάλων, τὰ ὁποῖα σέ ὀρισμένες περιπτώσεις ἦταν μεγάλα γιά τὰ ἐπίτακτα κυρίως κτήνη.

Ὁ ἀνεφοδιασμός σέ νομή, κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου, παρουσίασε πολλές δυσχέρειες. Αὐτές ὀφείλονταν τόσο στήν ἔλλειψη νομῆς καί κυρίως χόρτου, ὅσο καί στήν ἀδυναμία τῆς ἐγκαιρῆς προωθήσεως σέ ταχυκίνητες μονάδες κατά τίς ἐπιθετικές ἐπιχειρήσεις στό βορειοηπειρωτικό μέτωπο. Ἐπίσης

πρόσθετες δυσχέρειες ήταν τό ανώμαλο καί αρκετά όρεινό έδαφος, καθώς καί οί κλιματολογικές συνθήκες. Γιά τό σιτηρέσιο τών κτηνών, πλήν τής κριθοβρώμης, γινόταν χρήση σίτου καί άραβόσιτου καί σέ όρισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν καί πίτυρα.

Συνθήκες Διαβίωσης καί Διαφροντίσεως τών Κτηνών

313. Ό σφοδρότατος χειμώνας του 1940, ή έλλειψη δυνατότητας προστασίας τών κτηνών από τό μεγάλο ψύχος στά μαχόμενα τμήματα καί κυρίως στίς κινούμενες μονάδες, είχε σάν συνέπεια τό θάνατο χιλιάδων άπ' αυτά.

Κατά τό πρώτο δίμηνο του πολέμου πάρα πολύ δοκιμάστηκε ή Μεραρχία Ίππικου καί μάλιστα ή ταξιαρχία που έδρασε ως ταχυκίνητο τμήμα πεζικού κάτω από αρκετά δυσμενείς συνθήκες καί μέ τελείως άνεπαρκή άνεφοδιασμό σέ νομή. Έτσι, οί άπώλειες τής Μεραρχίας ξεπέρασαν τό 50% τής δυνάμεώς της, παρά τά μέτρα που είχαν ληφθεί κυρίως από τή Διεύθυνση τής Κτηνιατρικής Ύπηρεσίας αυτής (Διευθυντής Αρχικτηνίατρος Ί. Βικελίδης).

314. Μεταξύ τών αίτιων τής αύξήσεως τών άπωλειών κατά τόν πόλεμο 1940—41 προέχουσα θέση είχε καί ή μή κανονική διαφρόντιση τών κτηνών. Αυτή ήταν κυρίως έλλειπής σέ έπιστρατευθείσες μονάδες, οί όποιες δέν διέθεταν κτηνιάτρους. Στίς μονάδες αυτές, άλλωστε, τό προσωπικό που έπιστρατεύτηκε προερχόταν συχνά από πόλεις καί δέν είχε εκπαιδευτεί σέ ίππωνιακά άντικείμενα. Εϊδικότερα, ή μή κανονική σάξη καί φόρτωση τών κτηνών καί ή μή τήρηση τών κανόνων πειθαρχίας πορείας, είχε σάν συνέπεια τήν αύξηση τών τραυμάτων σαγής σέ τέτοιο ποσοστό, ώστε αυτά νά άποτελούν τό 80—90% του συνολικού άριθμου όλων τών τραυμάτων.

Ή Δραστηριότητα τών Κτηνιατρικών Μονάδων

315. Τά Νοσοκομεία Κτηνών (ΝΚ) Άθηνών καί Θεσσαλονίκης δέχονταν γιά νοσηλεία τά βαρέως πάσχοντα κτήνη από τό μέτωπο, καθώς καί άσθενή κτήνη από τά έμπεδα ή από τίς διερχόμενες άποστολές. Τό ΝΚ Άθηνών είχε μία ήμερήσια κίνηση 25—30 έπεμβάσεων άκρωμίας μετά γάγγραινας καί συριγγίων. Τό ΝΚ Θεσσαλονίκης είχε επίσης μία μεγάλη κίνηση νοσηλείας, ή όποία υπερέβη συνολικά τά 1.500 νοσηλευθέντα κτήνη. Οί διακομιδές πρós τό ΝΚ Θεσσαλονίκης γίνονταν κυρίως έκ του σιδηροδρομικού σταθμού Άμυνταίου, όπου είχε συγκροτηθεί Διακομιστικός Σταθμός.

Τό ΝΚ Λάρισας, κατά τήν πρώτη περίοδο τών επιχειρήσεων, δεχόταν πρós νοσηλεία κτήνη τόσο έκ του μετώπου, όσο καί από τίς παρακείμενες μονάδες. Τό ΝΚ Ήπείρου (Ίωαννίνων) ιδρύθηκε μέ τή συγχώνευση του Α' Κτηνιατρικού Άποσπάσματος (Α'ΚΑ) καί του προϋπάρχοντος ύποτυπώδους ΝΚ τής VIII Μεραρχίας Πεζικού, ύστερα από είσήγηση του Διευθυντή τής Κτηνιατρικής Ύπηρεσίας του Α' ΣΣ (Γενικού Αρχικτηνίατρου Ε. Χατζή). Άργότερα όμως, εξαιτίας τών επιχειρησιακών αναγκών, τό Α'ΚΑ προωθήθηκε γιά τήν ύποστήριξη τών Μονάδων Διοικητικής Μέριμνας του Α'ΣΣ, όποτε τό ΝΚ Ήπείρου επανδρώθηκε μέ τό προσωπικό του ΝΚ Λάρισας. Τό ΝΚ Ήπείρου προσέφερε πολύτιμες ύπηρεσίες καί μόνο από τίς 20—12—40 μέχρι τίς 4—1—41 νοσήλευσε 463 κτήνη, τά όποία άποστάλησαν στίς μονάδες τους.

316. Τά κτηνιατρικά άποσπάσματα (ΚΑ) τών μεραρχιών προσέφεραν επίσης σημαντικές ύπηρεσίες. Χάρης σ' αυτά δέν περιορίστηκε μόνον ή κίνηση κτηνών πρós τά όπίσω, αλλά μέ τόν άνεφοδιασμό τών μονάδων σέ κτηνιατρικό καί πε-ταλωτικό ύλικό καί μέ τίς άναπληρώσεις τών άπωλειών τών μάχιμων μονάδων σέ κτήνη, έγινε δυνατή ή διατήρηση τής μεταφορικής ικανότητας τών τελευ-ταίων. 'Ο αριθμός τών νοσηλευόμενων σ' αυτά κτηνών παρουσίαζε ύψηλές αϊχμές, δυσανάλογες πρós τίς δυνατότητές τους. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι στό ΚΑ τής Μεραρχίας 'Ιππικού κατά τό τέλος Δεκεμβρίου 1940, πού ήταν έγκατεστημένο στή Γεωργική Σχολή τής Κόνιτσας, ό αριθμός τών νοσηλευό-μενων κτηνών έφθασε τά 700.

Τά ΚΑ τών μεραρχιών πεζικού διακόμιζαν τά βαρέως πάσχοντα κτήνη στά ΚΑ τών σωμάτων στρατού. 'Από τά τελευταία, τά έχοντα ανάγκη μακρο-χρόνιας νοσηλείας κτήνη μεταφέρονταν στά ΝΚ. Πάντως ό μή σαφής καθορι-σμός του «μέτρου έπιτοπίου νοσηλείας» στά διάφορα κτηνιατρικά κλιμάκια, είχε σάν συνέπεια τή μή όρθολογιστική διαλογή τών ασθενών κτηνών, ανά-λογα μέ τό χρόνο πού απαιτούνταν για τή νοσηλεία τους καί έπομένως τή συσσώρευσή τους σέ όρισμένες κτηνιατρικές μονάδες.

Τά ΚΑ τών σωμάτων στρατού δέχονταν ασθενή κτήνη τόσο από τίς Μονάδες Διοικητικής Μέριμνας αυτών, όσο καί από τά ΚΑ τών μεραρχιών. 'Η νοσολογική κίνηση σ' αυτά προερχόταν κυρίως από μονάδες πού δέν διέ-θεταν κτηνίατρους. Μεταξύ τών μονάδων τήν πρώτη θέση είχαν οί λόχοι ήμιο-νηγών, στή δύναμη τών οποίων προβλέπονταν 21 ίπποι καί 837 ήμιονοι.

317. 'Ως πρós τή δραστηριότητα τών κέντρων ίππωνιών (ΚΙ), παραθέτουμε τά παρακάτω ύπάρχοντα τεκμηριωμένα στοιχεία για τά Α' καί Β' ΚΙ ('Ιωαν-νίνων υπό τό ΤΣΗ καί 'Αργους 'Ορεστικού υπό τό ΤΣΔΜ, αντίστοιχα).

Τό Α' ΚΙ συγκροτήθηκε μέ πρωτοβουλία του Α' ΣΣ, για τήν ύποδοχή τών έπίτακτων κτηνών, περισυλλογή άδέσποτων κτηνών καί τήν άνάρρωση τών άποθεραπευόμενων κτηνών από τό ΝΚ 'Ιωαννίνων. 'Εγκαταστάθηκε στήν Πεδινή τών 'Ιωαννίνων καί δέχτηκε από τό ΝΚ 'Ιωαννίνων περί τά 2.000 κτήνη. 'Από τίς 24 Δεκεμβρίου 1940 άρχισε νά άποστέλλει κτήνη στίς μονάδες του με-τώπου τών Α' καί Β' ΣΣ, για τήν άναπλήρωση τών άπωλειών τους. Κατά τό διάστημα 5-1-41 μέχρι 2-2-41 οί κατά μέσο όρο ήμερήσιες άποστολές του άνέρχονταν σέ 230 κτήνη, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός.

Τό Α' ΚΙ είχε ύπέρμετρα άναπτυχθεί. σέ 8 ίλες, πού ήταν έγκαταστημένες στήν Πεδινή, 'Ακραίο, Φιλιππιάδα, Πέραμα, 'Εμίν 'Αγᾶ, Μπάφρα καί στό Θεσπρω-τικό. 'Η δύναμή του σέ κτήνη έφθασε τά 4.200. Σέ όλα τά κλιμάκια του ύπήρχε μάλις, μέ διάφορες μορφές, συνολικά δέ θανατώθηκαν 24 μαλιόβλητα κτήνη καί άπομονώθηκαν άλλα 48. Σημειώνεται ότι ή νόσος αυτή δέ διαπιστώ-θηκε σέ άλλες νοσηλευτικές ή έφιππες μονάδες.

Τό Β' ΚΙ συγκροτήθηκε στό 'Αργος 'Ορεστικό καί σταδιακά άναπτύχθηκε σέ 6 ίλες. 'Από τό Φεβρουάριο του 1941 άρχισε σ' αυτό νά λειτουργεί καί Νοσο-κομείο Κτηνών, κατόπιν διαταγής του Γενικού Στρατηγείου. Τό Β' ΚΙ δεχόταν ασθενή κτήνη από τά ΚΑ τών Μεραρχιών καί από τό Δ' ΚΑ. Προωθοΰσε ύγιή κτήνη στίς μάχιμες μονάδες. Προωθοΰσε μή ικανά για έκστρατεία κτήνη στό ΚΙ τής Λάρισας. 'Εκτελοΰσε μαλεϊνισμό σέ όλα τά εισερχόμενα σ' αυτό κτήνη, άνεξάρτητα από τήν προέλευσή τους. 'Ανεφοδιαζόταν σέ κτηνιατρικό ύλικό από τήν ΑΚΥ 'Αθηνών.

Ἡ Δραστηριότητα Κτηνιάτρων καὶ Τεχνιτῶν

318. Τό ἔργο γενικότερα τῶν κτηνιάτρων, μονίμων καὶ ἐφέδρων, σ' ὅλα τὰ κλιμάκια, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὶς ἐκθέσεις τῶν διοικητῶν καὶ ἐπιτελαρχῶν τῶν μεραχιῶν ὡς ἐξαίρετο. Παράλληλα ἀναφέρονται καὶ περιπτώσεις ἡρωϊσμοῦ, ὡς τοῦ Σ. Μαριακάκη, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Διοικητὴς τῆς XVII Ὁμάδας Ἀναγνωρίσεως γράφει ὅτι: «... Κατὰ κρίσιμον στιγμήν ἔδραμεν μετ' ἀραβίδος αὐτοβούλως εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν τῆς μάχης... ἔτρεχε πρὸς τὰ τραυματιζόμενα ζῶα καὶ τραυματισθέντος τοῦ ἱατροῦ τῆς Μονάδος, ἔσπευσεν καὶ τὸν ἀντικατέστησεν εἰς τὴν περιθάλψιν τῶν τραυματιῶν πλήρης αὐταπαρνήσεως καὶ ὑπὸ καταιγισμόν πυρός».

Τέλος, στὰ πλαίσια τῆς δραστηριότητος τῶν κτηνιάτρων, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ἡ ἀπόκρυψη κτηνιατρικοῦ ἐπιστημονικοῦ ὑλικοῦ μετὰ τὴν εἰσοδοσὴν τῆς χώρας τῶν Γερμανῶν καὶ τὴν κατάρρευση τῆς Ἄμυνας. Τό ἐγχείρημα ἐγίνε ἀπὸ τὴν ΑΚΥ Ἡπείρου καὶ τὴν ΑΚΥ Ἀθηνῶν καὶ ὅλες οἱ σχετικὲς ποσότητες πολύτιμου ὑλικοῦ διασώθηκαν καὶ χρησιμοποιήθηκαν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας.

319. Ἀξιοπροβολῆς εἶναι καὶ τό ἔργο τῶν ἀρχιτεχνιτῶν καὶ τεχνιτῶν τοῦ Κτηνιατρικοῦ Σώματος. Ὑπηρετοῦντες σέ ἐφιππες μονάδες, στίς ὁποῖες δέν προβλέπονταν κτηνίατροι, εἶχαν ὑπὸ τὴν εὐθύνη τους ὅλα τὰ σχετικὰ μέ τὴ διαφρόντιση καὶ περιθάλψη τῶν κτηνῶν ἀντικείμενα αὐτῶν. Παράλληλα ἐκτελοῦσαν καὶ ἄλλες ἀποστολές, ὅπως οἱ μεταφορές ἐφοδίων καὶ σέ ὀρισμένες περιπτώσεις καθήκοντα σύνδεσμου μεταξύ πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ. Οἱ περισσότεροι ἦταν νεαροὶ στὴν ἡλικία καὶ προσέφεραν ὅλοι τους πολὺτιμες ὑπηρεσίες μέ ἐνθουσιασμό πάντοτε καὶ αὐταπάρηση (1).

(1) Ἀρχεῖο ΔΙΣ Φ. 636/ΣΤ, Φ. 641/Η, Φ. 676/Δ/2, Φ. 683/Ζ. Ἐπίσης μονογραφία Ἀνώτ. Γενικοῦ Ἀρχικτηνιάτρου ἐ.ἀ. Ἀλέξανδρου Γ. Καρδούλη «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατιωτικοῦ Κτηνιατρικοῦ Σώματος», Ἔκδοση Ἱατρικῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἔτος 1979.

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ⁽¹⁾

(Παραρτήματα—Βιβλιογραφία—Βασικές Συνθηματικές Παραστάσεις—
Πίνακας Συντετμημένων Λέξεων—'Αλφαβητικό Εύρετήριο)

(1) 'Η μή πληρότης μερικῶν Παραρτημάτων ὀφείλεται στήν ἔλλειψη σχετικῶν στοιχείων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Κατάσταση Ύγειονομικῶν Σχηματισμῶν Ὑφισταμένων καὶ Ἀναπτυχθέντων κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-1941.

α/α	1. Νοσοκομεῖα			
(α)	(β)			
α. Ὑφιστάμενα				
1.	A'	Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν		
2.	2ο	Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν		
3.	3ο	» » »		
4.	B'	Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Λάρισας		
5.		Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων		
6.	»	» Τρικάλων		
7.	»	» Ἐλευθερουπόλεως		
8.	Γ'	Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης		
9.		Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης		
10.	»	» Βέροιας		
11.	»	» Κιλκίς		
12.	»	» Σιδηροκάστρου		
13.	»	» Σερρών		
14.	»	» Ξάνθης		
15.	Δ'	Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Δράμας		
16.		Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Καβάλας		
17.	»	» Κομοτηνῆς		
18.	E'	Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως		
19.		Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Μυτιλήνης		
20.	»	» Φλώρινας		
21.	»	» Κοζάνης		
22.	»	» Κέρκυρας		
23.	»	» Πατρῶν		
24.	»	» Ναυπλίου		
25.	»	» Κορίνθου		
26.	»	» Χαλκίδας		
27.	»	» Χανίων		
β. Ἀναπτυχθέντα				
1.	4ο	Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν	(Ἱπποκρ.)	
2.	5ο	» » »	(Ψυχικοῦ)	
3.	6ο	» » »	(Λουτρακίου)	
4.	7ο	» » »	(Ἐρυθρός Σταυρός)	
5.	8ο	» » »	(Βαρβάκειο)	
6.	9ο	» » »	(Μαιευτήριο Μ. Ἡλιάδης)	
7.	10ο	» » »	(Σχολή Φραῖρ)	
8.	11ο	» » »	(Λεόντιος Σχολή)	
9.	12ο	» » »	(Λουτρακίου)	
10.	13ο	» » »	(Πολυτεχνεῖο)	
11.	14ο	» » »	(Ἱωσηφόγλειο Ὁρφανοτρ. Καλλιθέα)	
12.	15ο	» » »	(Πανεπιστημιακή Λέσχη)	
13.	16ο	» » »	(Παγκράτι 7ο Γυμνάσιο)	
14.	17ο	» » »	(Σχολεῖα Ἀμαρουσίου)	
15.	18ο	» » »	(Ζάππειο-Στρ. Λέσχη)	
16.	19ο	» » »	(Κολλεγιο Ἑλληνικοῦ)	
17.	20ο	» » »	(Βούλας)	

(α)	(β)		
18.	1ο	»	Λαμίας
19.	2ο	»	»
20.	1ο	»	Λάρισας
21.	2ο	»	» (1)
22.	1ο	»	Αιδηψού
23.	4ο	»	»
24.	Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καμένων Βούρλων		
25.	»	»	Βόλου
26.	1ο	Στρατιωτικό Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης
27.	2ο	»	»
28.	3ο	»	»
29.	4ο	»	»
30.	5ο	»	»
31.	6ο	»	»
32.	7ο	»	»
33.	Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πρέβεζας		
34.	1ο	Στρατιωτικό Νοσοκομείο	Ίωαννίνων (2)
35.	2ο	»	» (2)
36.	3ο	»	»
37.	Στρατιωτικό Νοσοκομείο Άρτας		
38.	»	»	Άγρινίου
39.	»	»	Μεσολογγίου
40.	»	»	Τριπόλεως
41.	Σ1	Στρατιωτικό Νοσοκομείο	Διακομιδής
42.	Σ2	»	»
43.	Σ3	»	»
44.	Σ4	»	»
45.	Πλωτό Νοσοκομείο «Άττική»		
46.	»	»	«Άνδρος»
47.	»	»	«Σωκράτης»
48.	»	»	«Έλληνίς»
49.	»	»	«Πολικός»
50.	Πρόσκαιρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κορυτσάς		
2. Χειρουργεία (ανάπτυχθέντα),			
1.	A1	Πεδινό Χειρουργείο	
2.	B1	»	»
3.	Γ1	»	»
4.	Σ1	»	»
5.	A2	Όρεινό	»
6.	B2	»	»
7.	Σ4	»	»
8.	Σ5	»	»
9.	Σ6	»	»
10.	A'	Χειρουργείο Έλλην. Έρυθρού Σταυρού	
11.	B'	»	»
12.	Iα	Όρεινό Χειρουργείο	
13.	Iβ	»	»
14.	IIα	»	»
15.	IIβ	»	»

(1) Στις 2/3/41 μεταστέμφευσε στην Αιδηψό και έλαβε τόν τίτλο 2ο Στρατ. Νοσοκομείο Αιδηψού.

(2) Δημιουργήθηκαν στίς 14-1-41 από τή διαίρεση του προϋπάρχοντος εκεί στρατιωτικού νοσοκομείου.

(α)	(β)		
16.	IIIα	Όρεινό	Χειρουργείο
17.	IIIβ	»	»
18.	IVα	»	»
19.	IVβ	»	»
20.	Vα	»	»
21.	Vβ	»	»
22.	VIα	»	»
23.	VIβ	»	»
24.	VIIα	Πεδινό	Χειρουργείο
25.	VIIβ	»	»
26.	VIIIα	Όρεινό	»
27.	VIIIβ	»	»
28.	IXα	»	»
29.	IXβ	»	»
30.	Xα	»	»
31.	Xβ	»	»
32.	XIα	»	»
33.	XIβ	»	»
34.	XIIα	Πεδινό	»
35.	XIIβ	»	»
36.	XIIIα	Όρεινό	»
37.	XIIIβ	»	»
38.	XIV	Πεδινό	»
39.	Δ1	»	(XIV ΜΠ)
40.	XVα	Όρεινό	»
41.	XVβ	»	»
42.	XVIα	»	»
43.	XVIβ	»	»
44.	XVIIα	»	»
45.	XVIIβ	»	»
46.	XVIII	Πεδινό	(πρώην Σ2 Πεδ. Χειρουργείο)
47.	206	Όρεινό	»
3. Έφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία (ανάπτυχθέντα)			
Σύνολο 19, δηλαδή τὰ Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Σ10, Σ11, Σ12, Σ13, Σ14, Σ15, Σ16, Σ17, Σ18, Σ19			
4. Νοσηλευτικά Τμήματα (ανάπτυχθέντα)			
1.	A1	Πεδινό	Νοσηλευτικό Τμήμα
2.	A1	Όρεινό	»
3.	B1	Πεδινό	»
4.	B2	»	»
5.	B2	Όρεινό	»
6.	Γ1	Πεδινό	»
7.	Σ1	»	»
8.	Σ4	Όρεινό	»
9.	Σ5	»	»
10.	Σ6	»	»
11.	I	»	»
12.	II	»	»
13.	III	»	»
14.	IV	»	»
15.	V	»	»
16.	VI	»	»

(α)	(β)		
17.	VII	Πεδινό Νοσηλευτικό Τμήμα	
18.	VIII	Όρεινό »	
19.	IX	» »	
20.	X	» »	
21.	XI	» »	
22.	XII	» »	
23.	XIII	» »	
24.	XIV	Πεδινό »	
25.	XV	Όρεινό »	
26.	XVI	» »	
27.	XVII	» »	
28.	XVIII	» »	
29.	206	» »	
30.	Δ1	Πεδινό »	
31.	Γ2	Όρεινό »	
32.	A2	» »	
33.	Σ3	Πεδινό »	
34.	21ο	» »	
5. Μοίρες Τραυματιοφορέων (ανάπτυχθείσες)			
1.	A'	Μοίρα Τραυματιοφορέων	
2.	B'	» »	
3.	Γ'	» »	
4.	Δ'	» »	
5.	I	Μοίρα Τραυματιοφορέων	
6.	II	» »	
7.	III	» »	
8.	IV	» »	
9.	V	» »	
10.	VI	» »	
11.	VII	» »	
12.	VIII	» »	
13.	IX	» »	
14.	X	» »	
15.	XI	» »	
16.	XII	» »	
17.	XIII	» »	
18.	XIV	» »	
19.	XV	» »	
20.	XVI	» »	
21.	XVII	» »	
22.	XVIII	» »	
23.	20ή	» »	
6. Λόχοι Ἀπολυμαντῶν (ανάπτυχθέντες)			
Σύνολο 7, δηλαδή οι Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7 Λόχοι			
7. Ὑγειονομικοὶ Ὀρχοὶ (ανάπτυχθέντες)			
1.	A'	Ὑγειονομικός Ὀρχος	
2.	B'	» »	
3.	Γ'	» »	
4.	Δ'	» »	

(α)	(β)
	8. Ύγειονομικές Αποθήκες και Φαρμακεία (ύφισταμένες και αναπτυχθείσες)
	α. Ύφισταμένες
1.	Α' Ύγειονομική Αποθήκη
2.	Γ' Ύγειονομική Αποθήκη
3.	Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη
4.	Φαρμακείο Φρουράς Αθηνών
5.	Φαρμακείο Φρουράς Θεσ/νίκης
	β. Αναπτυχθείσες
6.	Ύγειονομική Αποθήκη Λάρισας
7.	» » Καβάλας
8.	» » Πρέβεζας
	9. Οδοντιατρεία (ύφισταμένα)
1.	Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών
2.	Οδοντιατρείο Φρουράς Θεσ/νίκης
	10. Ύγειονομικοί Λόχοι Αυτοκινήτων (αναπτυχθέντες)
	Σύνολο 6, δηλαδή οι Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6 Λόχοι.
	11. Ύγειονομικοί Συρμοί (αναπτυχθέντες)
1.	Σ1 Ύγειονομικός Συρμός
2.	Σ2 » »
3.	Σ3 » »
4.	Σ4 » »
5.	Σ5 » »
6.	Σ6 » »
7.	Σ7 » »
8.	Σ8 » »
	12. Λόχοι Νοσοκόμων (ύφισταμένοι)
1.	Α' Λόχος Νοσοκόμων
2.	Β' » »
3.	Γ' » »
4.	Δ' » »
5.	Ε' » »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Συγκεντρωτική Κατάσταση των Ύφιστάμενων και Αναπτυχθέντων Υγειονομικών Σχηματισμών (Μονάδων-Μικρομονάδων) κατά τον Πόλεμο 1940-1941 (1)

α/α	Κατηγορία Ύγειονομικών Σχηματισμών	Ύφιστάμενοι	Αναπτυχθέντες	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1.	Νοσοκομεία	27	50	77	Συμπεριλαμβάνονται και τὰ 5 Πλωτά Νοσοκομεία.
2.	Χειρουργεία	-	47	47	
3.	Έφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία	-	19	19	
4.	Νοσηλευτικά τμήματα	-	34	34	
5.	Μοίρες Τραυματιοφορέων	-	23	23	
6.	Λόχοι Απολυμαντών	-	7	7	Από αυτά παισιώνονταν οί υγειονομικές μονάδες.
7.	Ύγειονομικοί όρχοι	-	4	4	
8.	Ύγειονομικές αποθήκες	3	3	6	
9.	Φαρμακεία Φρουράς	2	-	2	
10.	Όδοντιατρεία »	2	-	2	
11.	Ύγειονομικοί Λόχοι αυτοκινήτων	-	6	6	
12.	Ύγειονομικοί Συρμοί	-	8	8	
13.	Λόχοι Νοσοκόμων	5	-	5	
Γενικό Σύνολο		39	201	240	

(1) Άρχείο ΔΙΣ/Φ. 601/Ε/7, σελ. 1-14. Άντιστράτηγου Άλέξανδρου Παπάγου «Ό Έλληνικός Στρατός και ή πρόσ πόλεμον προπαρασκευή του», σελ. 247-253.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓ

Κατάσταση Διευθύνσεων των Ύγειονομικών Υπηρεσιών των Στρατηγείων Μεγάλων Μονάδων (Σχηματισμών) του Στρατού και Έδρες Σταθμεύσεώς τους κατά τον Πόλεμο 1940-41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ανώτερος Γενικός Αρχίατρος Σερμπέτης Αριστοτέλης
από 28-10-40 μέχρι 16-12-40

Εφ. εκ Μονίμων Ανώτερος Γενικός Αρχίατρος Χριστόπουλος Χρήστος
από 17-12-1940 μέχρι 27-4-41

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου του ΓΣ

28-10-40 Αθήνα

27- 4-41 Είσοδος Γερμανών στην Αθήνα.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (28-10-40) (1).

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

.....
Εφ. εκ Μονίμων Ανώτερος Γενικός Αρχίατρος Δάβαρης Σταῦρος
από 3-3-41 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου του ΤΣΔΜ

28-10-40 Καστοριά

30-11-40 Κορυτσά

17- 4-41 Βοτονόσι

23- 4-41 Γενική συνθηκολόγηση

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (6-3-41) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Αρχίατρος Τσακατίκας Ηλίας
από 6-3-41 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου του ΤΣΚΜ

6-3-41 Κοζάνη

23-4-41 Γενική συνθηκολόγηση

(1) Συγκρότηση.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (28 10 40) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Ἀθανασάκος Εὐάγγελος

ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 28-3-41

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἀνώτερος Γενικός Ἀρχίατρος Νινιός Ἰωάννης

ἀπὸ 29-3-41 μέχρι τῆς συνθηκολογήσεως (9 4 41)

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τοῦ ΤΣΑΜ

28-10-40 Καβάλα

4- 3-41 Θεσσαλονίκη

9- 4-41 Συνθηκολόγηση

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (14 2-41) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Γκινάκας Ἐπαμεινώνδας

ἀπὸ 16-2-41 μέχρι τῆς 30-4-41 καὶ μετὰ δηλαδή τῇ συνθηκολόγηση

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τοῦ ΤΣΗ

14-2-41 Ἰωάννινα

23-4-41 Γενική συνθηκολόγηση

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (8-2-41) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Τσακατίκας Ἡλίας

ἀπὸ 8-2-41 μέχρι 5-3-41

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου ΤΣΘ

8-2-41 Ἀλεξανδρούπολη

6-3-41 Ἐπαυσε ὑφιστάμενο

Β' ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (28-10-40) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Κατσαρός Κυριάκος

ἀπὸ 25-11-40 μέχρι 15-1-41

(1) Συγκρότηση

Γενικός Ἀρχίατρος Σαδικάκης Ἰωάννης
ἀπὸ 16-1-41 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τοῦ Β' ΡΚ

28-10-40 Θεσσαλονίκη

10-11-40 Βέροια

20-11-40 Ἀμύνταιο

27-11-40 Φλώρινα

9- 4-41 Κορυτσά

23- 4-41 Γενικὴ συνθηκολόγηση

ΒΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (28-10-40) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐπίτροπος Παπαδόπουλος Χαρίλαος

ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 7-1-41

Γενικός Ἀρχίατρος Γκινάκας Ἐπαμεινώνδας

ἀπὸ 8-1-41 μέχρι 15-2-41

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς ΒΗ

28-10-40 Πρέβεζα

3-11-40 Μεσολόγγι

19-11-40 Ἄρτα

Ἀρχὲς Ἰανουαρίου 1941 Πρέβεζα

23- 4-41 Γενικὴ συνθηκολόγηση

Α' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Θεοφίλου Γεώργιος

ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 4-12-40

Γενικός Ἀρχίατρος Παπαθεοδώρου Παναγιώτης

ἀπὸ 5-12-40 μέχρι

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ
ἀπὸ Ἀθηνῶν μέχρι Δερβίτσανης Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 Ἀθήνα

6-11-40 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα

23- 4-41 Γενικὴ συνθηκολόγηση

Β' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἀνώτερος Γενικός Ἀρχίατρος Δάβαρης Σταῦρος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 8-1-41

(1) Συγκρότηση.

Γενικός Ἀρχίατρος Ἀργυρόπουλος Γεώργιος
ἀπὸ 9-1-41 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ
ἀπὸ Λάρισα μέχρι Μπαντελόγια Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 Λάρισα

31-10-40 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα

23- 4-41 Γενικὴ συνθηκολόγηση

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Βούσουρας Γεώργιος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ
ἀπὸ Θεσσαλονίκης μέχρι Κορυτσᾶς Βορείου Ἡπείρου

28-10-40 Θεσσαλονίκη

1-11-40 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα

23- 4-41 Γενικὴ συνθηκολόγηση

ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΤΣΑΜ (28-1-41) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Καραγεωργίου Δημήτριος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 10-4-41 (συνθηκολόγηση τοῦ ΤΣΑΜ)

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς ΟΜΤΣΑΜ

28-10-40 Σιδηρόκαστρο

6- 4-41 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα

10- 4-41 Συνθηκολόγηση

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Μαντζουρανῆς Ἀριστείδης
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
ἀπὸ Λάρισα μέχρι Ροντίν Βορείου Ἡπείρου.

28-10-40 Λάρισα

29-10-40 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα

22- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως.

(1) Συγκρότηση.

II ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Χαρώνης Γεώργιος

ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 1-2-41

Ἀρχίατρος Τριανταφυλλάκος Δημήτριος

ἀπὸ 2-2-41 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας

ἀπὸ Ἀθηνῶν μέχρι Λουκάτι — Τεπελενίου Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 Ἀθήνα

17-11-40 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα

22- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως.

III ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Παπαλεωνίδας Δημήτριος

ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 11-4-41

Ἀρχίατρος Ἀπαλλάκης Γεώργιος

ἀπὸ 12-4-41 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας

ἀπὸ Πατρῶν μέχρι Κούτς Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 Πάτρα

29-11-40 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα

22- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως.

IV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Ἀνδρικόπουλος Χρῆστος

ἀπὸ 28-10-40 μέχρι μέσων Ἰανουαρίου 1941.

Ἐπίατρος Συλαϊδόπουλος Δημήτριος

ἀπὸ τὰ μέσα Ἰανουαρίου 1941 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας

ἀπὸ Ναυπλίου μέχρι Ζουλιᾶτι Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 Ναύπλιο

7-12-40 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα

22- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως.

V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Φραγκουδάκης Γεώργιος
ἀπὸ 28-10-1940 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως τῆς Μεραρχίας.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
ἀπὸ Χανιά Κρήτης μέχρι Τρέμπεσίνας Βόρειας Ἡπείρου.
28-10-40 Χανιά
29- 1-41 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα
13- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου

VI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Καραγεωργίου Δημήτριος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
ἀπὸ Σερρών μέχρι Μπούμπεσι Βόρειας Ἡπείρου.
28-10-40 Σέρρες
9- 2-41 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα
22- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως.

VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Βλαχάκης Διονύσιος
ἀπὸ 28-4-40 μέχρι 10-4-41 (συνθηκολόγηση ΤΣΑΜ)

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
28-10-40 Δράμα
6- 4-41 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα
10- 4-41 Συνθηκολόγηση (ΤΣΑΜ)

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Τσάπος Ἀμβρόσιος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι μέσων Ἰανουαρίου 1941.

Ἀρχίατρος Γουλιέλμος Ἀνάργυρος
ἀπὸ μέσων Ἰανουαρίου 1941 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
ἀπὸ Ἰωαννίνων μέχρι Καρδίκι Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 'Ιωάννινα
28-10-40 Είσοδος στον αγώνα
22- 4-41 'Αποχώρηση εκ του Μετώπου κατόπιν της συνθηκολογήσεως

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

'Αρχίατρος 'Αντωνόπουλος Νικόλαος
από 28-10-40 μέχρι της γενικής συνθηκολογήσεως.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Μεραρχίας
από Καστοριάς μέχρι Ντέρντουσια Βόρειας 'Ηπείρου.

28-10-40 Καστοριά
28-10-40 Είσοδος στον αγώνα
22- 4-41 'Αποχώρηση εκ του Μετώπου κατόπιν της συνθηκολογήσεως.

Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

'Αρχίατρος Χατζηδάκης 'Απόστολος
από μέχρι της συμπτώξεως της Μεραρχίας.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Χ Μεραρχίας
από Βέροιας μέχρι Ποπταίσι Βόρειας 'Ηπείρου.

28-10-40 Βέροια
14-11-40 Είσοδος στον αγώνα
22- 4-41 'Αποχώρηση εκ του Μετώπου κατόπιν της συνθηκολογήσεως.

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

'Αρχίατρος Κοντογιάννης 'Ιωάννης
από μέχρι 20-12-40

'Αρχίατρος Καλλιγεράκης Κων/νος
από 21-12-40 μέχρι

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Μεραρχίας
από Θεσσαλονίκης μέχρι Σλατίνας Βόρειας 'Ηπείρου.

28-10-40 Θεσσαλονίκη
18-11-40 Είσοδος στον αγώνα
15- 4-41 'Αποχώρηση εκ του Μετώπου

XII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Θεοδοσιάδης Γεώργιος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι τῆς συμπτύξεως τῆς Μεραρχίας (15-4-41)

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
ἀπὸ Κομοτηνῆς μέχρι Σοφουλάρ (Βερμίου).

28-10-40 Κομοτηνὴ
6- 3-41 Μετακίνηση πρὸς Κεντρικὴ Μακεδονία (ὑπὸ τὸ ΤΣΚΜ)
6- 4-41 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα
15- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου

XIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Πλουμῆς Σταμάτιος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι

Ἔδρες (Σταθμεύσεως)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
ἀπὸ Ἀλεξανδρουπόλεως μέχρι Γκραμποβίτσας Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 Ἀλεξανδρούπολη
18-11-40 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα
22- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως.

XIV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Σταθάκης Γεώργιος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας
28-10-40 Ξάνθη
6- 4-41 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα
10- 4-41 Συνθηκολόγηση

XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ (τέως IV Ταξιαρχία) ΠΕΖΙΚΟΥ (1)
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐπίατρος Μαστακούρης Βασίλειος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 31-12-40

(1) Αὐγούστος 1940 συγχρότηση τῆς IV Ταξιαρχίας Πεζικοῦ. Στις 6-12-40 μετονομάστηκε σὲ XV Μεραρχία Πεζικοῦ.

Έπίατρος Πανόπουλος Ήλίας
 από 1-1-41 μέχρι 19-3-41
 Αρχίατρος Φραγκούλης Ίωάννης
 από 10-3-41 μέχρι τέλος Μαρτίου 1941
 Έπίατρος Μαστακούρης Βασίλειος
 από τέλους Μαρτίου 1941 μέχρι της γενικής συνθηκολογήσεως.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Ταξιαρχίας—Μεραρχίας,
 από Φλώρινα μέχρι Βινοκάτζί Βόρειας Ήπειρου.
 28-10-40 Φλώρινα
 28-10-40 Είσοδος στον αγώνα
 22- 4-41 Άποχώρηση εκ του Μετώπου κατόπιν της συνθηκολογήσεως.

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ (τέως XVI Ταξιαρχία) ΠΕΖΙΚΟΥ (1)
 (ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έπίατρος Καντάς Κων/νος
 από 28-10-40 μέχρι της 12-1-41
 Αρχίατρος Γιαννιτσιώτης Σταύρος
 από 13-1-41 μέχρι 16-2-41
 Αρχίατρος Μπούχαλης Γεώργιος
 από 17-2-41 μέχρι της γενικής συνθηκολογήσεως.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Ταξιαρχίας — Μεραρχίας
 από Λαμίας μέχρι Πεσάνι Βόρειας Ήπειρου.
 28-10-40 Λαμία
 16- 1-41 Είσοδος στον αγώνα
 22- 4-41 Άποχώρηση εκ του Μετώπου κατόπιν της συνθηκολογήσεως.

XVII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (28-10-40) (2)
 (ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ίατρος Κωνσταντακάκης Εύαγγελος
 από 28-10-40 μέχρις 23-1-41
 Έπίατρος Παπαβασιλείου Άχιλλεύς από 24-1-41 μέχρι της γενικής συνθηκολογήσεως.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Μεραρχίας
 από Θεσ/νίκης μέχρι Ροντίν της Βόρειας Ήπειρου.
 28-10-40 Θεσσαλονίκη
 30-11-40 Είσοδος στον αγώνα
 22- 4-41 Άποχώρηση εκ του Μετώπου κατόπιν της συνθηκολογήσεως.

(1) 28-10-40 Συγκρότηση της XVI Ταξιαρχίας Πεζικού.
 12-12-40 Ανάπτυξη σε XVI Μεραρχία Πεζικού.
 (2) Συγκρότηση.

XVIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (11-12-40) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ήπιός Πολίτης Γεώργιος

από Δεκεμβρίου 1940 μέχρι τέλους Ιανουαρίου 1941

Ήπιός Κουτροβίδης Δημήτριος

από Φεβρουαρίου 1941 μέχρι 10-4-41 (συνθηκολόγηση)

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Μεραρχίας

11-12-40 Βυρώνεια

6-4-41 Είσοδος στον άγωνα

10-4-41 Συνθηκολόγηση

19η ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (24-1-41) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ήπιός Φερμανιάν Άράμ

από 30-1-41 (συνθηκολόγηση)

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Μεραρχίας

από Άθηνών μέχρι Λαχανά

24-1-41 Άθήνα

6-4-41 Είσοδος στον άγωνα

10-4-41 Συνθηκολόγηση

XX ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (12-2-41) (1)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ήπιός Ζαμπίκος Κων/νος

από 12-2-41 μέχρι συμπτώξεως της Μεραρχίας (15-4-41)

Έδρες (Σταθμεύσεις)

Αυτές του Στρατηγείου της Μεραρχίας

από Φλώρινα μέχρι Κάτω Γραμματικό.

12-2-41 Περιοχή Φλώρινα

6-4-41 Κάτω Γραμματικό

15-4-41 Τσοτύλι (σύμπτυξη—άποχώρηση εκ του Μετώπου)

21η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (23-3-41) (2)

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ήπιός Νίκου Γεώργιος

από 23-3-41 μέχρι 24-4-41 (διαλύσεως), κατόπιν της γενικής συνθηκολογήσεως.

(1) Συγκρότηση

(2) 5-3-41 Συγκρότηση

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Ταξιαρχίας

23-3-41 Μπίγλιστα

9-4-41 Ἀετός (Φλώρινα)

20-4-41 Μέτσοβο

23-4-41 Καλαμπάκα (διάλυση)

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ (28-10-40) ⁽¹⁾

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Φαρμακίδης Κων/νος

ἀπὸ 28-10-40 μέχρι τῆς γενικῆς συνθηκολογήσεως

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας

ἀπὸ Λαγκαδᾶ μέχρι Μπιτίνσκα τῆς Βόρειας Ἠπείρου.

28-10-40 Λαγκαδᾶς

3-11-40 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα

22- 4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΝΕΣΤΟΥ (5-3-41) ⁽¹⁾

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐπίατρος Βάλβης Γεώργιος

ἀπὸ 5-3-41 μέχρι τῆς συνθηκολογήσεως τοῦ ΤΣΑΜ.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Ταξιαρχίας

5-3-41 Ξάνθη

6-4-41 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα

10-4-41 Ἀποχώρηση ἐκ τοῦ Μετώπου.

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ (6-3-41) ⁽²⁾

(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἐπίατρος Κωνσταντίνδης Ἰωάννης

ἀπὸ 6-3-41 μέχρι διαπεραιώσεως στό Τουρκικό ἔδαφος (10-4-41)

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτές τοῦ Στρατηγείου τῆς Ταξιαρχίας

6-3-41 Ἀλεξανδρούπολη

6-4-41 Εἴσοδος στὸν ἀγώνα

10-4-41 Διαπεραίωση στό Τουρκικό ἔδαφος.

(1) 5-3-41 Συγκρότηση

(2) 6-3-41 Ἀνεξάρτητη ὑπὸ τὸ Γενικό Στρατηγεῖο.

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ
(ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐπίταρος Πανόπουλος Ἡλίας
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 31-12-40 ὅταν διαλύθηκε τὸ Στρατηγεῖο τῆς Ταξιαρχίας.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

Αὐτὲς τοῦ Στρατηγείου τῆς Ταξιαρχίας
ἀπὸ Θεσσαλονίκης μέχρι Φράσερι Βόρειας Ἡπείρου.

28-10-40 Θεσσαλονίκη

1-11-40 Εἴσοδος στὸν ἀγῶνα

1-1-41 Διάλυση Στρατηγείου τῆς Ταξιαρχίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

Κατάσταση Διευθύνσεων και Διοικήσεων των Ύγειονομικῶν
Σχηματισμῶν (Μονάδων και Μικρομονάδων) τοῦ Στρατοῦ
κατὰ τὸν Πόλεμο 1940-41

Α'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (28-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐπίτροπος Πρίφτης Ἀντώνιος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι
Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἐπίτροπος Μαστοράκος Ἰωάννης
ἀπὸ μέχρι
Γενικός Ἀρχίατρος Βαλταδῶρος Φιλάρετος
ἀπὸ 11-1-41 μέχρι 30-5-41 (διάλυση)

1ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Πρίντζος Ἰωάννης
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι ἀρχῶν Μαΐου 1941

2ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (14-1-41) (2)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Μαρκάκης Γεώργιος
ἀπὸ 14-1-41 μέχρι 20-4-41 πού φονεύθηκε ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ τοῦ Νοσοκο-
μείου.
Ἀρχίατρος Ἀνδρικόπουλος Χρήστος
ἀπὸ 20-4-41 μέχρι 22-4-41

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἐπίτροπος Ἡλιόπουλος Δημοσθένης
ἀπὸ μέχρι

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἰατρός Ματσούκας Ἰωάννης
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 13-4-41 (διάλυση)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Μπούχαλης Γεώργιος
ἀπὸ 13-11-40 μέχρι 13-2-41

ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἰατρός Νικολάκος Παναγιώτης
ἀπὸ 18-12-40 μέχρι

(1) Συγκρότηση.

(2) Ἡμερομηνία διαιρέσεως τοῦ Στρατ. Νοσοκομείου Ἰωαννίνων σέ 1ο καί 2ο Νοσοκομεῖο.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έπίτροπος Μουτάφης Κων/νος
 από 28-10-40 μέχρι 20-12-40
 Αρχίατρος Γιάνναρος Κων/νος
 από 21-12-40 μέχρι τέλους του πολέμου.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έφεδρος εκ Μονίμων Γενικός Αρχίατρος Κώνσταντ Γ.
 από 28-10-40 μέχρι

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Ιατρός Μοσχίδης
 από 28-10-40 μέχρι
 Επίτροπος Πάτσιος Δημήτριος
 από μέχρι 2-4-41
 Έφ. Υπίατρος Λεφάκης
 από 3-4-41 μέχρι 14-4-41
 Έφ. Υπίατρος Ζερβός Ευστράτιος
 από 15-4-41 μέχρι 20-4-41

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έφ. εκ Μονίμων Γενικός Αρχίατρος Μοσχοβίτης Α.
 από 28-10-40 μέχρι

Δ' ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Γενικός Αρχίατρος Νικολόπουλος Γεώργιος
 από 28-10-40 μέχρι 9-4-41 (συνθηκολόγηση)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έφεδρος εκ Μονίμων Γενικός Αρχίατρος Μαρίνος Ιωάννης
 από μέχρι 3-5-1941 (διάλυση του Νοσοκομείου).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έπίτροπος Τσουκόπουλος Κων/νος
 από 26-1-40 μέχρι τέλους του πολέμου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έπίτροπος Γερασιώτης Βασίλειος
 από 28-10-40 μέχρι 29-10-40
 Έφ. εκ Μονίμων Αρχίατρος Πετρίδης Νικόλαος
 από 30-10-40 μέχρι

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (29-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έπίατρος Μουντακαλάκης Δημήτριος
 από 28-10-40 μέχρι 29-10-40

Ε' ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (11-3-41) ⁽²⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Έρχιατρος Τσακατίκας Ήλίας
 από 28-10-40 μέχρι 29-10-40
 Έπίατρος Μουντακαλάκης Δημήτριος
 από 30-10-40 μέχρι 2-11-40
 Έφ. Έρχιατρος Τρακόπουλος Δημήτριος
 από 3-11-40 μέχρι 5-11-40

2ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (12-3-41) ⁽³⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Έρχιατρος Τσακατίκας Ήλίας
 από 6-11-40 μέχρι 2-3-41
 Έφ. Έρχιατρος Τρακόπουλος Δημήτριος
 από 3-3-41 μέχρι 2-5-41
 Έατρος Στενός Λουκάς
 από 3-5-41 μέχρι 12-5-41
 Έπίατρος Γεωργίου Κων/νος
 από 13-5-41 μέχρι 31-7-41

Γ' ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Έρχιατρος Μαρίνος Ρήγας
 από 28-10-40 μέχρι 2-12-40 και
 από 28-12-40 μέχρι 3-1-41
 Έρχιατρος Έπαλλάκης Γεώργιος
 από 3-12-40 μέχρι 27-12-40

.....

1ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (30-10-40) ⁽⁴⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

.....
 Έρχιατρος Έπαλλάκης Γεώργιος
 από.....μέχρι.....

2ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (30-10-40) ⁽⁴⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφ. εκ Μονίμων Ζαχαράκης Κων/νος
 από 30-10-40 μέχρι.....

-
- (1) Μεταφέρθηκε στην Έλεξανδρούπολη.
 (2) Μετακινήθηκε στη Μυτιλήνη.
 (3) Έονομάστηκε τότε μεταφερθέν της Έλεξανδρουπόλεως.
 (4) Συγκρότηση.

3ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2-11-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος εκ Μονίμων *Αρχίατρος Κοζαδίνος Νικόλαος
 από 1-11-40 μέχρι 26-11-40

*Αρχίατρος Γιάνναρος Κων/νος
 από 27-11-40 μέχρι 11-12-40

4ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (31-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος εκ Μονίμων Γενικός *Αρχίατρος Οικονόμου *Αθ.
 από 31-10-40 μέχρι

*Εφεδρος εκ Μονίμων Γενικός *Αρχίατρος Ναστόπουλος *Αλέξανδρος
 από μέχρι

5ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (31-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος εκ Μονίμων Γενικός *Αρχίατρος Παπαναργύρου Ν.
 από 31-10-40 μέχρι

.....

6ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2-11-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός *Αρχίατρος Οικονομόπουλος Γ.
 από 2-11-40 μέχρι

.....

7ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3-1-41) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Αρχίατρος *Απαλλάκης Γεώργιος
 από 3-1-41 μέχρι 5-4-41

Γενικός *Αρχίατρος *Αθανασάκος Εύαγγελος
 από 6-4-41 μέχρι 9-4-41 (συνθηκολόγηση)

Β' ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός *Αρχίατρος Σκληβανιώτης Στέφανος
 από 29-10-40 μέχρι 2-3-41

.....

1ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (18-11-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος εκ Μονίμων *Αρχίατρος Ζερβός Μιχαήλ
 από 18-11-40 μέχρι 21-11-40

*Εφεδρος εκ Μονίμων Γενικός *Αρχίατρος Σκυριανός Δημήτριος
 από 22-11-40 μέχρι

.....

4ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥ (18-11-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος εκ Μονίμων *Αρχίατρος Γαϊτανάρος Παναγιώτης
 από 18-11-40 μέχρι 17-4-41

(1) Συγκρότηση.

Σ1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ (28-10-40) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Φραγκούλης Ἰωάννης
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 8-5-41 (διάλυση)
Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Χαλκίδα
3-11-40 Σέρρες
10-11-40 Ὠραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
21-11-40 Φλώρινα
10-4-41 Βασιλικά
13-3-41 Ἰωάννινα
17-4-41 Ἀγρίνιο μέχρι 8-5-41 Διάλυση

Σ2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Λογοθέτης Ἡλίας
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 12-4-41
Ἰατρός Μαρσιολόπουλος Δημήτριος
ἀπὸ 13-4-41 μέχρι 26-4-41
Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

9-11-40 Σωτήρ (Ἀμύνταιο)
15-12-40 Ἀμύνταιο καὶ Ξυνό Νερό
27-12-40 Φλώρινα
10-3-41 Ἐλασσόνα
20-4-41 Ἀγρίνιο (Ἔνταξη στό Νοσοκομεῖο Ἀγρινίου)

Σ3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ (28-10-40) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Γουλιέλμος Ἀνάργυρος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 9-1-41
Γενικός Ἀρχίατρος Τσάπος Ἀμβρόσιος
ἀπὸ 10-1-41 μέχρι 19-1-41
Ἐπίατρος Κοντογιάννης Ἰωάννης
ἀπὸ 20-1-41 μέχρι 3-2-41
Ἐν τ. ἀπ. Ἐπίατρος Μαντούβαλος Δρακούλης
ἀπὸ 4-2-41 μέχρι 9-3-41
Γενικός Ἀρχίατρος Κατσαρός Κυριάκος
ἀπὸ 10-3-41 μέχρι 23-4-41 (διάλυση)
Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Χαλκίδα
4-11-40 Λάρισα
25-11-40 Ἐμίν Ἀγᾶ
9-12-40 Ἰωάννινα
23-4-41 Διάλυση

Σ4 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ (28-10-40) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἰατρός Μαρκέτος Νικόλαος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 15-11-40
Ἐφ. ἐκ. Μον. Ἐπίατρος Γαβαλᾶς Ἐμμανουήλ
ἀπὸ 16-11-40 μέχρι 25-12-40

Ἐπίταρος Καραπιστόλης Γεώργιος
 ἀπὸ 26-12-40 μέχρι 11-2-41
 Γενικός Ἀρχίατρος Χαρόνης Γεώργιος
 ἀπὸ 12-2-41 μέχρι 3-5-41 (διάλυση)

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Πάτρα
 15-11-40 Ἀσβεστοχώρι (Θεσσαλονίκης)
 27-12-40 Ἀμφιλοχία
 14- 2-41 Γράψι
 29- 4-41 Ἀγρίνιο
 3- 5-41 Διάλυση

ΠΛΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΗ» (28-10-40) (1)
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐπίταρος Τσαπόγας Δημήτριος
 ἀπὸ μέχρι 25-2-41
 Ὑποπλοίαρχος Ἱατρός Θωμόπουλος Θ.
 ἀπὸ 26-2-41 μέχρι 12-4-41 (Καταβύθιση τοῦ πλοίου)

ΠΛΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΝΔΡΟΣ» (3-2-41) (1)
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐφ. Ὑπίατρος Κορυάρος Νικόλαος
 ἀπὸ 21-2-41 μέχρι 10-3-41
 Ἐφ. Ὑπίατρος Π.Ν. Παπαγεωργίου Ἀντώνιος
 ἀπὸ 11-3-41 μέχρι 24-4-41 (καταβύθιση πλοίου)

ΠΛΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» (29-12-40) (1)
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Πλωτάρχης Ἱατρός Λαμπρούλιας Νικόλαος
 ἀπὸ 29-12-40 μέχρι 22-4-41 (καταβύθιση τοῦ πλοίου)

Α' ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Τραγκογιάννης Δημοσθένης
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 5-2-41
 Ἐφεδρος ἐκ Μονίμων Ὑποστράτηγος Ὑγειονομικοῦ Κανδρεβιώτης Ἀλέξανδρος
 ἀπὸ 6-2-41 μέχρι 25-4-41
 Γενικός Ἀρχίατρος Σαδικάκης Ἰωάννης
 ἀπὸ 26-4-41 μέχρι 30-5-41
 Γενικός Ἀρχίατρος Μαρίνος Ρήγας
 ἀπὸ 1-6-41 μέχρι 1-7-41

2ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Βαλταδῶρος Φιλαρέτος
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 9-1-41
 Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἀνώτερος Γενικός Ἀρχίατρος Μαυραγάνης Βασίλειος
 ἀπὸ 10-1-41 μέχρι 23-4-41

(1) Συγκρότηση.

3ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἀρχίατρος Μάνεσης Ἀνδρέας
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 8-11-40
 Ἐφ. ἐκ Μονίμων Γενικός Ἀρχίατρος Μπαλῆς Ἀπόστολος
 ἀπὸ 9-11-40 μέχρι 26-4-41.

4ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) (30-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Παπαθεοδώρου Παναγιώτης
 ἀπὸ 30-10-40 μέχρι
 Ἐφεδρος ἐκ Μονίμων Ὑποστράτηγος Ὑγειονομικοῦ Βασιλείου Δήμος
 ἀπὸ μέχρι 21-4-41
 Γενικός Ἀρχίατρος Ἀθανασάκος Εὐάγγελος
 ἀπὸ 22-4-41 μέχρι 5-6-41

5ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΨΥΧΙΚΟΥ) (28-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Ἀρχίατρος Σαδικάκης Ἰωάννης
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 8-1-41
 Ἐφεδρος ἐκ Μονίμων Ἀρχίατρος Μιχαλόπουλος Ἰωάννης
 ἀπὸ 9-11-41 μέχρι 22-2-41

6ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ) (28-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐπίατρος Καβαλιώτης Ζαχαρίας
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 12-11-40
 Ἀρχίατρος Μάνεσης Ἀνδρέας
 ἀπὸ 13-11-40 μέχρι 14-4-41
 Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἀρχίατρος Ζαχαράκης Κων/νος
 ἀπὸ 15-4-41 μέχρι 24-4-41
 Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἐπίατρος Λέκκας Δημήτριος
 ἀπὸ 25-4-41 μέχρι 2-5-41 (διάλυση)

7ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) (10-11-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἀρχίατρος Γεωργαλᾶς Νικόλαος
 ἀπὸ 10-11-40 μέχρι 8-5-41
 Ἀρχίατρος Φαρμακίδης Κων/νος
 ἀπὸ 9-5-41 μέχρι 6-6-41
 Γενικός Ἀρχίατρος Ἀθανασάκος Εὐάγγελος
 ἀπὸ 7-6-41 μέχρι 8-7-41

8ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ-ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

(17-11-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Γενικός Ἀρχίατρος Ἀντωνόπουλος Γεώργιος
 ἀπὸ 17-11-40 μέχρι 21-12-40

 Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἀρχίατρος Δελακοβίας Κων/νος
 ἀπὸ 22-2-41 μέχρι 27-4-41
 Ἐπίατρος Γερανιώτης Βασίλειος
 ἀπὸ 28-4-41 μέχρι 7-5-41

(1) Συγκρότηση.

9ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Μ. ΗΛΙΑΔΗ)

(10-11-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφεδρος εκ Μονίμων Αρχίατρος Βούσγρας Ήλιος
από 10-11-40 μέχρι 27-5-41

10ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ) (10-11-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφεδρος εκ Μονίμων Αρχίατρος Κρητικός Δημήτριος
από 10-11-40 μέχρι 30-4-41

Αρχίατρος Γιάνναρος Κων/νος
από 1-5-41 μέχρι 11-5-41

11ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ) (28-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφ. εκ Μονίμων Αρχίατρος Βουδικλάρης Παναγιώτης
από 28-12-40 μέχρι 30-1-41

12ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Επίατρος Καβαλιώτης Ζαχαρίας
από 2-1-41 μέχρι

13ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ) (1-1-41) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφεδρος εκ Μονίμων Ανώτερος Γενικός Αρχίατρος Θεριανός Σπυρίδων
από 1-1-41 μέχρι 26-4-41

Επίατρος Φυλακτός Άδριανός
από 27-4-41 μέχρι 6-5-41

Γενικός Αρχίατρος Παπαθεοδώρου Παναγιώτης
από 7-5-41 μέχρι 31-5-41

14ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΩΣΗΦΟΓΛΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφεδρος Επίατρος Μαλαμίδας Ευστάθιος
από 9-1-41 μέχρι 18-2-41

.....

15ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ) (11-1-41) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφ. εκ Μονίμων Γενικός Αρχίατρος Μπρίνιανς Άνδρέας
από 11-1-41 μέχρι 7-4-41

Γενικός Αρχίατρος Τσάπος Άμβρόσιος
από 8-4-41 μέχρι 26-7-41

16ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ) (31-1-41) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Αρχίατρος Βάος Παντελής
από 31-1-41 μέχρι 10-4-41

.....

17ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) (5-2-41) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος εκ Μονίμων Γενικός Άρχιατρος Παπαθεοδώρου Ίωάννης
από 5-2-41 μέχρι 27-4-41

.....
Γενικός Άρχιατρος Κατσαρός Κυριάκος
από 21-5-41 μέχρι

18ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΖΑΠΠΕΙΟ-ΣΤΡ. ΛΕΣΧΗ)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφ. Ήπιατρος Μαλαμίδας Ευστάθιος
από 6-2-41 μέχρι 26-4-41
Γενικός Άρχιατρος Σταθόπουλος Κων/νος
από 27-4-41 μέχρι τέλους Μαΐου 1941

19ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ)
(17-2-41) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος Ήπιατρος Πολυχρονόπουλος Κων/νος
από 17-2-41 μέχρι 25-2-41
*Εφεδρος Άρχιατρος Πολ. Διαθεσιμότητας Περαιτζάκης Έμμανουήλ
από 26-2-41 μέχρι 6-3-41
*Άρχιατρος Μάνεσης Άνδρέας
από 7-3-41 μέχρι 6-4-41 (διάλυση)

20ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΒΟΥΛΑΣ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ) (17-2-41) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Εφεδρος Ήπιατρος Τσαπάρας Σπυρίδων
από 17-2-41 μέχρι 6-3-41
*Εφεδρος εκ Μονίμων Άρχιατρος Ζορμπάς Χρήστος
από 7-3-41 μέχρι 2-5-41 (διάλυση)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Ήπιατρος Εύτυχιάκος Ίωάννης
από 28-10-40 μέχρι 5-2-41
.....

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (6-2-41) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

*Ήπιατρος Εύτυχιάκος Ίωάννης
από 6-2-41 μέχρι διαλύσεώς του (1-5-41)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

.....
*Ανώτερος Γενικός Άρχιατρος Βασιλείου Σπυρίδων
από 27-4-41 μέχρι 30-4-41

(1) Συγκρότηση.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έπιδρατρορ Παπαδόπουλορ Χαρ.
 από 30-10-40 μέχρι 5-11-40
Έφεδρορ έκ Μονίμων Γενικόρ Άρχίατρορ Ρηγόπουλορ Παναγιώτηρ
 από 6-11-40 μέχρι 20-4-41

Β'. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΧΟΙ

Β' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟρ ΟΡΧΟρ (1-11-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕρ)

Έπιδρατρορ Μανουράκηρ Έμμανουήλ
 από 1-11-40 μέχρι 20-3-41
Ίατρορ Μεταξάρ Γεώργιορ
 από 21-3-41 μέχρι 2-4-41
Έφεδρορ Έπιδρατρορ Μυρεριοώτηρ Εύάγγελορ
 από 3-4-41 μέχρι 17-4-41

Έδρερ (Σταθμεύρειρ)

1-11-40 Λάρια
14-11-40 Έπταχώρι
25-11-40 Λεριοβίκι
7- 1-41 Περιοχή Κλειριοούραρ
13- 4-41 Διαταγή ρυμπτύξεωρ
23- 4-41 Διάλυρη κατόπιν τήρ ρυνθηκοιογήρωρ

Γ' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟρ ΟΡΧΟρ (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕρ)

Έπιδρατρορ Παπαβαριοιλείου Άχιλλεύρ
 από 28-10-40 μέχρι 22-1-41
Ίατρορ Κωνρταντακάκηρ Εύάγγελορ
 από 23-1-41 μέχρι πέρατορ του πολέμου.

Έδρερ (Σταθμεύρειρ)

28-10-40 Θερρρalonίκη
31-10-40 Φλώρινα
7-11-40 Βαριολικά Καριοριάρ
24-11-40 Κρρρταλλοπηγή
30-11-40 Κορυτά
12- 4-41 Διαταγή ρυμπτύξεωρ
23- 4-41 Διάλυρη κατόπιν τήρ ρυνθηκοιογήρωρ

Γ'. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ϒΥΡΜΟΙ

ϒ4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟρ ϒΥΡΜΟρ (28-10-40) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕρ)

.....
Έφεδρορ Έπιδρατρορ ϒτουραίτηρ Δημήτριορ
 από 19-3-41 μέχρι 26-4-41 (διάλυρη)

(1) ϒυγκρότηρη.

Σ6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ (31-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφεδρος Υπίατρος Στουραίτης Δημήτριος
 από 31-10-40 μέχρι 1-2-41

Δ'. ΛΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝΣ1 ΛΟΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ (29-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφεδρος Υπολοχαγός Πυρ/κού Γρηγοράκης Γεώργιος
 από 6-11-40 μέχρι

Έφεδρος Υπίατρος Μαργαρίτης Ιωάννης
 από μέχρι

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού Παπαγεωργίου Σωτήριος
 από 23-3-41 μέχρι

Σ4 ΛΟΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ (29-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφεδρος Ανθυπασπιστής Πυρ/κού Πεταλωτής Περικλής
 από 29-10-40 μέχρι 30-10-40

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυρ/κού Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος
 από 31-10-40 μέχρι 19-4-41

Σ6 ΛΟΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ (28-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Παπαμαργαρίτης Στέργιος
 από 28-10-40 μέχρι

Σ7 ΛΟΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ (28-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυρ/κού Λαμπαδάκης Νικόλαος
 από 28-10-40 μέχρι 22-2-41

Ε'. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ—ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Γενικός Αρχιφαρμακοποιός Σκανδαλάκης Κων/νος
 από 28-10-1940 μέχρι 12-2-1944

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Αρχιφαρμακοποιός Κοκκάρης Νικόλαος
 από 28-10-1940 μέχρι 10-11-1944

(1) Συγκρότηση.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Φαρμακοποιός Θεοδωρόπουλος Έμμανουήλ
 από 28-10-1940 μέχρι 20-4-1941

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Λάρισα
 8-11-40 Καλαμπάκα
 7-12-40 Άσφάκα (Ίωαννίνων)
 1- 1-41 Μπουλαράτ (Άργυροκάστρου)
 12- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως καί κίνηση προς Νότια
 23- 4-41 Καλαμπάκα διάλυση

ΣΤ'. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Σ5 ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Άνθυπίατρος Κουλούρης Περικλής
 από 28-10-40 μέχρι 29-12-40
 Έφ. Ύπίατρος Λάσκαρης Σωτήριος
 από 30-12-40 μέχρι 24-2-41
 Ίατρός Μαυρογένης Νικόλαος
 από 25-2-41 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40	Χαλκίδα		
10-11-40	Άσβεστοχώρι (Θεσσαλονίκης)	30-3-41	Βαστόμι (Άλβανίας)
13-12-40	Άρμενοχώρι (Φλώρινας)	10-4-41	Διαταγή συμπτύξεως καί
17- 1-41	Καπέστιστα (Άλβανίας)		κίνηση προς Νότια
7- 2-41	Μπίγλιτσα (Άλβανίας)	26-4-41	Τρίκαλα-διάλυση
20- 3-41	Νικολάρο (Άλβανίας)		

Α' ΠΕΔΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έπίατρος Ντούλας Κων/νος
 από μέχρι

Έδρες (Σταθμεύσεις)

7- 1-41 Μονή Βελᾶς

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (29-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφ. Ίατρός Ζουμπούλης Σπυρίδων
 από 29-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

.....
 17-11-40 Καστράκι-Καλαμπάκας
 Άγρίνιο
 Άρτα
 1- 2-41 Άμφιλοχία

(1) Συγκρότηση

Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (29-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφ. έκ Μονίμων Ίατρος Σεραφείμ Αναστάσιος
 από 29-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

29-10-40 Αθήνα
 11-11-40 Κοζάνη
 4-12-40 Καστοριά
 12- 1-41 Κορυτσά
 16- 3-41 Κοζάνη μέχρι 8-4-41 (διαταγή συμπτύξεως καί κινήσεις προς Νότια)
 20- 4-41 Μεσολόγγι (ένταξη στο Στρατ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου)
 6- 5-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως.

Ια ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Σιατερλής Χρήστος
 από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις) ⁽¹⁾

9-11-40 Έπταχώρι
 7- 1-41 Κοσίνα
 14- 2-41 Μπάλι
 15- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

Ιβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

.....
 Ίατρος Γιούνης Δημήτριος
 από 1-11-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

.....
 9-11-40 Πεντάλοφο
 7- 1-41 Πακομίτι
 14- 2-41 Σούκα (Χάνι Μπαλαμπάνι προωθημένο κλιμάκιο)
 15- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 16- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

ΙΙα ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) ⁽¹⁾

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Υπίατρος Αύρηλιώνης Διονύσιος
 από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Αθήνα
 25-11-40 Σταυροσκιάδι
 7-12-40 Πολίτσανη
 6- 1-41 Μονή Αγ. Σώστη παρά τή Μέγκουλα, Τμήμα του στο Πολιτσάνι
 16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως προς Νότια
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

(1) Συγκρότηση.

ΙΙβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Υπίατρος Κρεμύδας Βασίλειος
 από 28-10-40 μέχρι πέρας πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Άθινα
 14-11-40 Μέτσοβο
 15- 1-41 Γκιάτι
 16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως πρὸς Νότια
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΙΙΙα ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφ. Υπίατρος Διαμαντάκος Κων/νος
 από μέχρι

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Πάτρα
 30-11-40 Πέπελ
 8-12-40 Δέλβινο
 12-12-40 Νιβίτσα
 24-12-40 Άγιοι Σαράντα
 7- 1-41 Άγιος Βασίλειος
 16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΙVα ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφεδρος Υπίατρος Παπακωνσταντίνου Κων/νος
 από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου 9-5-41 (διάλυση)

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ναύπλιο
 9-12-40 Λαζαράτες
 13-12-40 Κολώνιο (Βομβαρδισμός 19-12-40)
 20-12-40 Συμβολή Γαρδικιώτου (ποταμού) καί Γκολεμίου (Χειμάρας)
 15- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 9- 5-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΙVβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Κουτρολίκος Δρόσος
 από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου (14-5-41 διάλυση)

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ναύπλιο
 9-12-40 Λαζαράτες
 13-12-40 Κολώνιο
 16-12-40 Γκολέμι
 13- 2-41 Λιμπόχοβο
 20- 3-41 Ρίμπα
 15- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 14- 5-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

(1) Συγκρότηση.

Να ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) ⁽¹⁾
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ύπιατρος Μοσχολιός Κων/νος
από 12-2-41 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Χανιά
26- 1-41 Κοκιάρι
13- 2-41 Μπάλι (Τρεμπεσίνας) μέχρι τής 12-4-41 (διαταγή κινήσεως προς Νότια)
19- 5-41 Διάλυση στον Ψαθόπυργο Άχαιας

Νβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (1-11-40) ⁽¹⁾
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφεδρος Ύπιατρος Μανούσος Νικόλαος
από 1-11-40 μέχρι 27-1-41 (τραυματίστηκε από αεροπορικό βεμβαρδισμό)

Έφεδρος Ύπιατρος Καμπίτσης Σαράντης
από 27-4-41 μέχρι 6-5-41

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Χανιά
30-11-40 Άμύνταιο
14-12-40 Μπίγλιτσα
20- 1-41 Μπόροβα
14- 2-41 Τολιάρι
14- 3-41 Μπάλι (Τρεμπεσίνας)
13- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
6- 5-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

VIIα ΠΕΔΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) ⁽¹⁾
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

ΐατρος Κοδέλλας Κων/νος
από 28-10-40 μέχρι τής συνθηκολογήσεως (10-4-41)

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Δοξάτο (Δράμας)
1-11-40 Ξηροπόταμος (Δράμας)
1- 3-41 Στό 25ο χιλιόμετρο τής οδοῦ Προσωτσάνης — Κάτω Νευροκοπίου
10- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

VIIβ ΪΠΕΔΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) ⁽¹⁾
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

ΐατρος Άνδρουλακάκης Άνδρέας
από 28-10-40 μέχρι τής συνθηκολογήσεως (10-4-41)

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Δοξάτο (Δράμας)
1- 3-41 Μυλοπόταμος (Δράμας)
7- 3-41 Ύποτομέας Τουλουμπάρ τό ένα κλιμάκιο καί Πλατανιά (Δράμας) τό άλλο κλιμάκιο
10- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

(1) Συγκρότηση.

VIIIα ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Παπαλάμπρου Εὐάγγελος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ἰωάννινα
29-10-40 Πετσάλι
14-11-40 Ἐλαία
30-11-40 Δελβινάκι
17- 2-41 Στή συμβολή Γκολεμίου (Χειμάρας) καὶ Γαρδικιώτη (ποταμοῦ)
14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
29- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

VIIIβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Μαρινάκης Δημοσθένης
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ἰωάννινα (Ζουβίλα)
29-10-40 Πετσάλι
1-11-40 Ἀραχωβίτσα
9-12-40 Μαυρόπουλο
17- 2-41 Σπηλιές (Κλιμάκιο στό Γκολέμι)
14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
29- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

IXβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Ἐλευθερίου Γεώργιος
ἀπὸ μέχρι 16-12-40

Ίατρος Κορκολόπουλος Ὀδυσσεύς
ἀπὸ 17-12-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ἀγία Κυριακή
14-11-40 Βράτσιανη
25-11-40 Σοβιανή
22- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

Xβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Μαυρογένης Νικόλαος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 31-1-41

Ίατρος Φιλιππίδης Γεώργιος
ἀπὸ 1-2-41 μέχρι

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ἐδεσσα
12-11-40 Ἀμμούδα (Νεστορίου)
16-11-40 Μοσχόπολη (Βόρειας Ἡπείρου)
6-12-40 Ὁσόγια (» »)

(1) Συγκρότηση.

- 19-12-40 Κάτω Μογκλίτσα (Βόρειας Ήπειρου)
 12- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως καί κίνηση πρὸς Νότια
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧΙΙα ΠΕΔΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (29-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Καλαρᾶς Νικόλαος
 ἀπὸ 29-10-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

- 29-10-40 Διδυμότειχο
 12- 3-41 Περιοχή Γρεβενῶν (μὴ ἀναπτυγμένο)
 16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧΙΙΙα ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ἰπίατρος Κωστόπουλος Θεμιστοκλῆς
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

- 28-10-40 Ἀλεξανδρούπολη
 14-11-40 Βατοχώρι
 26-12-40 Λεσνίτσα (Βόρειας Ήπειρου)
 12- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧΙΝβ ΠΕΔΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Γαϊτάνος Ἰωάννης
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι τῆς συνθηκολογήσεως (10-4-41)

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

- 28-10-40 Μόρσα (Παλαιὰ Μορσίνη - Ξάνθης)
 5-11-40 Νέος Ζυγός (Ξάνθης)
 11- 3-41 Γραβούνα (Χρυσουπόλεως)
 6- 4-41 Σκοπὸς Χρυσουπόλεως (Α' Κλιμάκιο τοῦ Χειρουργείου) - Γραβούνα Χρυσουπόλεως (Β' Κλιμάκιο τοῦ Χειρουργείου).
 10- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧΝα ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Ζούκιος Χαράλαμπος
 ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 15-1-41

Ίατρος Μαστακούρης Βασίλειος
 ἀπὸ 15-1-41 μέχρι 31-3-41

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

-
 25-11-40 Κοσίνα
 14- 2-41 Ροντίν
 16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

(1) Συγκρότηση.

ΧΥΒ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Γιαννίτης Ήλίας

από 23-11-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

.....

24-12-40 Μπόροβα

3- 1-41 Φράτταρι

14- 2-41 Μπούμπεσι

14 -4-41 Διαταγή συμπτύξεως

23 -4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧΥΙΒ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (30-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έφεδρος Ύπιατρος Θεολογίδης Δημήτριος

από 30-10-40 μέχρι 24-12-40 καί από 9-1-41 μέχρι 30-1-41.

Έφεδρος Άνθυπιατρος Παραμέας Νικόλαος

από 25-12-40 μέχρι 8-1-41

Ίατρος Σαμαράς Άναστάσιος

από 31-1-41 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

30-10-40 Λαμία

17-12-40 Περιοχή Φλώρινας

16- 1-41 Περιοχή Δεβόλη-Τομορίτσα

9- 2-41 Ζεπέτς

26- 2-41 Βρέπσκα

14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως

24- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧΥΙΙα ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Ρεντζέπης Ήλίας

από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Περιοχή Θεσσαλονίκης

25-11-40 Περιοχή Διποταμιᾶς

6- 1-41 Περιοχή Ζεμπάκ

9- 2-41 Περιοχή ανατολικῶς Κλεισούρας

25- 3-41 Ρίμπα

14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως

24- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧΥΙΙβ ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Μόραλης Ίωάννης

από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Περιοχή Θεσσαλονίκης

25-11-40 Περιοχή Διποταμιᾶς

6- 1-41 Περιοχή Ζεμπάκ

9- 2-41 Περιοχή ανατολικῶς Κλεισούρας

14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως

24- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

(1) Συγκρότηση.

ΧΥΨΙΙ ΠΕΔΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (ΠΡΩΗΝ Σ2 ΠΕΔ. ΧΕΙΡ.) (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Έπίατρος Κανατσούλης Άθανάσιος
άπό 28-10-40 μέχρι 6-2-41

Ίατρος Πολίτης Γεώργιος
άπό 7-2-41 μέχρι 1 Μαρτίου 1941, λειτούργησε καί μετά τήν συνθηκολόγηση στο
κενό Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Χαλκίδα
..... Κάτω Πορρόια (Σερρών)
15- 3-41 Θεοδώρεβο (»)
7- 4-41 Άλέξια (Κιλκίς)
10- 4-41 Άποχώρηση έκ τής ζώνης τών επιχειρήσεων εξαιτίας τής συνθηκολογήσεως
1- 5-41 Διάλυση (στή Θεσσαλονίκη).

20ο ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (20-2-41) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Καίσαρης Νικήτας
άπό 20-2-41 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

20- 2-41 Άρμενοχώρι (Φλώρινας)
8- 3-41 Κέλλη (Φλώρινας Α' Κλιμάκ.)
16- 3-41 Πύργος (Κοζάνης Β' Κλιμάκ.)
10- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

Ζ'. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α' ΠΕΔΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφ. Έπίατρος Άργείτης Νικόλαος
άπό μέχρι

.....

Έδρες (Σταθμεύσεις)

.....

7- 1-41 Μονή Βελᾶς
16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

Σ1 ΠΕΔΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (28-10-40) (1)
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφ. Έπίατρος Καραβᾶς Κων/νος
άπό 28-10-40 μέχρι

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Λάρισα
15-11-40 Καλαμπάκα
28-11-40 Έμίν Άγᾶ

(1) Συγκρότηση.

- 28-12-40 Μπουλαράτ (Άργυροκάστρου)
 12- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

Σ4 ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (29-10-40) (1)
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έφ. Άνθστής Ύγειονομικοῦ Βλαστός Κων/νος
 ἀπό 29-10-40 μέχρι 2-11-41
 Έφ. Άνθ/τρος Βεζζαδές Βασίλειος
 ἀπό 3-11-40 μέχρι 6-1-41
 Έφ. Ύπίατρος Πεζῆς Άντώνιος
 ἀπό 7-1-41 μέχρι 14-2-41
 Ύπίατρος Σασάδης Γερμανός
 ἀπό 15-2-41 μέχρι 2-3-41
 Έφ. ἐκ Μον. Ίατρος Κεραμεύς Ίωάννης
 ἀπό 3-3-41 μέχρι πέρας τοῦ πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

- 29-10-40 Χαλκίδα
 10-11-40 Γρεβενά
 10-12-40 Κόνιτσα
 28-12-40 Πρεμετή (Βόρειας Ἡπείρου)
 30-12-40 Κούταλι (»)
 13- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 27- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

Σ6 ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (28-10-40) (1)
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Έφ. Ύπίατρος Μερικάκης Στυλιανός
 ἀπό 28-10-40 μέχρι πέρας τοῦ πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

- 28-10-40 Τεγέα (Άρκαδίας)
 30-10-40 Άρτα
 20- 1-41 Κούταλι (Βόρειας Ἡπείρου)
 28- 1-41 Μουτάρι (Βόρειας Ἡπείρου)
 11- 4-41 Λεσκοβίκι (Βόρειας Ἡπείρου)
 18- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
 28- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

II ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (28-10-40) (1)
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

- Ύπίατρος Καλούλης Μιχαήλ
 ἀπό 15-11-40 μέχρι 4-2-41

Έδρες (Σταθμεύσεις)

- 15-11-40 Καλαμπάκα
 1-12-40 Πολίτσани
 6- 1-41 Λαζαράτες
 16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως πρὸς Νότια
 23- 1-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

(1) Συγκρότηση.

III ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (28-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφ. Υπίατρος Παπαϊωάννου Γεώργιος
 από μέχρι

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Πάτρα

.....

.....

7- 1-41 Άγιος Βασίλειος (Βόρειας Ήπειρου)

16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως

23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

VIII ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (28-10-40) (8)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Υπίατρος Τσαγκαράκης Γεώργιος
 από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ίωάννινα

29-10-40 Πετσάλι (Τμήμα στο Κεφαλόβρυσο)

.....

17- 2-41 Τό 1ο Κλιμάκιο για ενίσχυση του VIIIα Όρ. Χειρουργείου και τό 2ο στήν Τσεπούνα για ενίσχυση τής VIII Μοίρας Τραυματιοφορέων

14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως

29- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

XV ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (28-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Υπίατρος Κόκορης Παναγιώτης
 από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

.....

25-11-40 Κοσίνα

14- 2-41 Κάτσα

16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως

23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

XVI ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (28-10-40) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Έφ. Υπίατρος Θεολογίτης Δημήτριος
 από 1-2-41 μέχρι

.....

Έδρες (Σταθμεύσεις)

30-10-40 Λαμία

17-12-40 Περιοχή Φλώρινας

16- 1-41 Περιοχή Δεβόλη-Τομορίτσα

26- 2-41 Κοβάτσι

14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως

24- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

(1) Συγκρότηση.

20ο ΟΡΕΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (20-2-41) (1)

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

Ίατρος Χαιρόπουλος Γεώργιος
από 20-2-41 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

- 20- 2-41 Άρμενοχώρι (Φλώρινας)
- 8- 3-41 Κέλλη (Φλώρινας)
- 9- 4-41 Πέτρα (Άμυνταίου Φλώρινας)
- 12- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
- 13- 4-41 Διάλυση

Η'. ΜΟΙΡΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

Β' ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ύπιατρος Μοσχολιός Κων/νος
από 28-10-40 μέχρι 27-11-40

Έφ. Ύπιατρος Παπανικολάου Δ.
από 28-11-40 μέχρι

Έφ. Ύπιατρος Γιαννιτσιώτης Ν.
από μέχρι

Ύπιατρος Μοσχολιός Κων/νος
από 21-1-41 μέχρι 10-2-41

Ίατρος Διαμαντόπουλος Άντωνιος
από 11-2-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|--|
| 28-10-40 | Λάρισα | } | Διοίκηση, γιατί ανέπτυξε κλιμάκια με προωθημένους
σταθμούς υγειονομικών αυτοκινήτων |
| 14-11-40 | Σιάτιστα | | |
| 21-11-40 | Έπταχώρι | | |
| 25-11-40 | Μπόροβα | | |
| 6- 1-41 | Κοκιάρι | | |
| 16- 4-41 | Διαταγή συμπτύξεως | | |
| 23- 4-41 | Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως | | |

Γ' ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Άποστολόπουλος Γεώργιος
από 28-10-40 μέχρι πέρας του πολέμου

Έδρες (Σταθμεύσεις)

- 28-10-40 Θεσσαλονίκη
- 31-10-40 Φλώρινα
- 7-11-40 Βασιλειάδα (Καστοριάς)
- 30-11-40 Κορυτσά (Βόρειας Ήπειρου)
- 9- 3-41 Μπόριγια (Βόρειας Ήπειρου)
- 13- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως προς Νότια
- 23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τής συνθηκολογήσεως

Ι ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) (1)

(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Δελάκος Παναγιώτης
από 28-10-40 μέχρι 15-3-41

(1) Συγκρότηση.

Ἐφ. Ὑπίατρος Κουνούπης Ἀπόστολος
ἀπὸ 16-3-41 μέχρι

Ἐδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Βόλος
12-11-40 Γρεβενά (ἡ Διοίκηση)
25-11-40 Πεντάλοφο
21-12-40 Νόκριτσα
1- 1-41 Πακομίτι
16- 1-41 Σούκα
21- 2-41 Τσιορογκούνι
15- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

II ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) ⁽¹⁾ (ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ἰατρός Ἀρβανίτης Κων/νος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 8-3-41
Ἰατρός Ἀνδρέόπουλος Ἀντώνιος
ἀπὸ 9-3-41 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἐδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ἀθήνα
25-11-40 Κάτω Μερόπη
7-12-40 Πολίτσани
6- 1-41 Κορόνι
16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν συνθηκολογήσεως

III ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) ⁽¹⁾ (ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ἐφ. ἐκ Μονίμων Ἐπίατρος Εὐκλείδης Κων/νος
ἀπὸ 28-10-41 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου
.....

Ἐδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Πάτρα
.....
7- 1-41 Ἅγιος Βασίλειος (Διοίκηση τῆς Μοίρας)
14- 2-41 Μπόρσι (Διοίκηση τῆς Μοίρας)
16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

VIII ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) ⁽¹⁾ (ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ἰατρός Κατσίλας Δημήτριος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι 22-3-41
Ἰατρός Στατήρης Ἀθανάσιος
ἀπὸ 23-3-41 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου
Ἐδρες (Σταθμεύσεις)

28-10-40 Ἰωάννινα
29-10-40 Πετσάλι (1 οὐλαμός στό Κεφαλόβρυσο)
.....
17- 2-41 Τσεπούνα

(1) Συγκρότηση.

- 14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
29- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΙΧ ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Τερζῆς Ἀργύριος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

- 28-10-40 Καστοριά
7-11-40 Ἀγία Κυριακή)
17-11-40 Κάτω Φτεριά)
21-11-40 Πολόσκα Βόρειας Ἡπείρου) Ἡ Διοίκηση, γιατί οὐλαμοὶ της καὶ
22-11-40 Χοτσίστι Βόρειας Ἡπείρου) γενικά τραυματιοφορεῖς της διαθέτονταν
24-11-40 Ντίσνιτσα Βόρειας Ἡπείρου) γιὰ ἐνίσχυση τῶν μαχομένων τμημάτων
26-11-40 Πότσιστα Βόρειας Ἡπείρου) καὶ τῶν σταθμῶν διακομιδῆς.
18- 1-41 Βαστώμη Βόρειας Ἡπείρου)
15- 3-41 Μότσενι Βόρειας Ἡπείρου)
12- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧV ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (28-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ίατρος Παπαδάκης Κων/νος
ἀπὸ 28-10-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

-
15-11-40 Κοσίνα
14- 2-41 Τοπόγιαννη
16- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
23- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧVI ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

.....
Ίατρος Ντόβας Ἰωάννης
ἀπὸ 22-11-40 μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

- 30-10-40 Λαμία
17-12-40 Περιοχή Φλώρινας
16- 1-41 Περιοχή Δεβόλη — Τομορίτσα (Διοίκηση)
9- 2-41 Ζεπέτς
26- 2-41 Ντούσαρι
14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
24- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΧVIII ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (30-10-40) (1)
(ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ)

Ἐφεδρος Ἀνθυπίατρος Κοσμαδάκης Γεώργιος
ἀπὸ 30-10-40 μέχρι 31-10-40

Ἐφεδρος Ὑπίατρος Καλλέργης
ἀπὸ 31-10-40 μέχρι

(1) Συγκρότηση.

Ἔδρες (Σταθμεύσεις)

- 28-10-40 Περιοχή Θεσσαλονίκης
- 25-11-40 Περιοχή Διποταμιάς (Διοίκηση)
- 6- 1-41 Περιοχή Ζεμπάκ
- 9- 2-41 Περιοχή ανατολικῶς Κλεισούρας
- 14- 4-41 Διαταγή συμπτύξεως
- 24- 4-41 Διάλυση κατόπιν τῆς συνθηκολογήσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α' ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΣ και ΥΣΑ/ΓΕΣ

1. 'Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ 'Ελληνοϊταλικού και 'Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-41. Οι φάκελλοι που χρησιμοποιήθηκαν από αυτό, αναφέρονται στις σελίδες του Τόμου, όπου γίνεται παραπομπή σ' αυτές.

2. 'Αρχείο ΥΣΑ/ΓΕΣ. 'Από αυτό χρησιμοποιήθηκε ό,τι περισώθηκε από τά αρχεία των 'Υγειονομικών Μονάδων.

Β' ΒΙΒΛΙΑ—ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

3. 'Ο 'Ελληνικός Στρατός και η πρὸς Πόλεμον Προπαρασκευή του (1923-40), ὑπὸ 'Αντιστρατήγου ἐ.ἀ. 'Αλέξ. Παπάγου. 'Ετος 'Εκδόσεως 1945.

4. Οἱ Πόλεμοι 1940-41. 'Επιτυχίαι καὶ Εὐθύναι, ὑπὸ Συνταγματάρχου ἐ.ἀ. 'Αθανασίου Κορόζη. 'Ετος ἐκδόσεως 1958.

5. 'Η πρὸς Πόλεμον Προπαρασκευή τοῦ 'Ελληνικοῦ Στρατοῦ (1923-40), ὑπὸ ΔΙΣ/ΓΕΣ, ἔτος ἐκδόσεως 1969.

6. 'Ιστορία τῆς 'Οργάνωσεως τοῦ 'Ελληνικοῦ Στρατοῦ 1821-1954. ὑπὸ ΔΙΣ/ΓΕΣ, ἔτος ἐκδόσεως 1957.

7. 'Ο 'Ελληνοϊταλικὸς Πόλεμος 1940-1941. 'Η 'Ιταλικὴ Εἰσβολή (28 'Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου 1940), ὑπὸ ΔΙΣ/ΓΕΣ, ἔτος ἐκδόσεως 1960.

8. 'Ο 'Ελληνοϊταλικὸς Πόλεμος 1940-1941. 'Η 'Ελληνικὴ 'Αντεπίθεσις (Νοέμβριος 1940- 'Ιανουάριος 1941), ὑπὸ ΔΙΣ/ΓΕΣ, ἔτος ἐκδόσεως 1966.

9. 'Ο 'Ελληνοϊταλικὸς Πόλεμος 1940-1941. Χειμεριναὶ 'Επιχειρήσεις καὶ 'Ιταλικὴ 'Επίθεσις Μαρτίου 1941, ὑπὸ ΔΙΣ/ΓΕΣ, ἔτος ἐκδόσεως 1966.

10. 'Αγῶνες εἰς τὴν 'Ανατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Δυτικὴν Θράκην 1941, ὑπὸ ΔΙΣ/ΓΕΣ, ἔτος ἐκδόσεως 1956.

11. Τὸ Τέλος μιᾶς 'Εποποιΐας ('Απρίλιος 1941), ὑπὸ ΔΙΣ/ΓΕΣ, ἔτος ἐκδόσεως 1959.

12. 'Η 'Ελληνικὴ 'Εποποιΐα 1940-41, ὑπὸ 'Αγγελοῦ Τερζάκη, ἔτος ἐκδόσεως 1964.

13. 'Η 'Ηπειρος Προμχουῶσα. ὑπὸ 'Αντιστρατήγου ἐ.ἀ. Χαρ. Κατσιμήτρου, ἔτος ἐκδόσεως 1954.

14. Στρατιωτικὴ 'Ιστορία τῆς 'Ελλάδος, ὑπὸ 'Εκδοτικοῦ Οἴκου Σπύρου Α. Τζηρίτα.

15. Medical history of the Second World War—Army Medical Services, ὑπὸ F. A. E. Crew, ἔτος ἐκδόσεως 1953.

16. 'Ιστορία τοῦ 'Ελληνικοῦ Στρατιωτικοῦ Κτηνιατρικοῦ Σώματος μονογραφία 'Ανώτ. Γενικοῦ 'Αρχικτηνιάτρου ἐ.ἀ. 'Αλέξανδρου Γ. Καρδούλη. 'Εκδοσις 'Ιατρικῆς 'Επιθεωρήσεως 'Ενόπλων Δυνάμεων ἔτους 1979.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τό παραλληλόγραμμο είναι ή βασική συνθηματική παράσταση μιᾶς μονάδας.

Τό σύμβολο τό βρισκόμενο μέσα στο τετράγωνο δείχνει τό όπλο ή σώμα στο όποιο ανήκει ή μονάδα.

ΜΟΝΑΔΕΣ - ΟΠΛΑ

- ΣΩΜΑΤΑ



Πεζικό



Ίππικό



Υγειονομικό (όρθογώνιο μαύρο, σταυρός
έρυθρός)

ΚΑΤΑΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τά παρακάτω σύμβολα τοποθετούμενα επάνω από τή βασική συνθηματική παράσταση τής μονάδας δείχνουν τό μέγεθος της.

X Ταξιαρχία Πεζικοῦ, Ίππικοῦ
XX Μεραρχία
XXX Σώμα Στρατοῦ
XXXX Γενικό Στρατηγεῖο

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ—ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Τό συνθηματικό τής μονάδας καί μία γραμμή, ή άκρη τής όποίας δείχνει τό χώρο σταθμεύσεως π.χ.



Στρατηγεῖο VIII Μεραρχία



Στρατηγεῖο Γ' Σώματος Στρατοῦ

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ








(+) Μονάδα ενισχυμένη
(-) Μονάδα έχουσα άπεσπασμένο Τμήμα
+ Όποιαδήποτε υγειονομική μονάδα σέ λειτουργία.

ΥΓΙΕΙΝΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- † Όποιαδήποτε υγειονομική μονάδα ή συγκρότημα πού λειτουργεί και δέχεται τραυματίες, ασθενείς και κρυοπαγημένους. Τό πάχος του υγειονομικού συμβόλου εξηγείται στο υπόμνημα, ως έ-
πίσης και κάθε συνθηματικό υγειονομικό μη συμπεριλαμβανόμενο
στο ισχύον δοκίμιο.
- ⊕ Έγκαταστάσεις χορηγοῦσες υγειονομικό γενικά ύλικο, όπως υγει-
ονομικές αποθήκες, φαρμακαποθήκες, προκεχωρημένες αποθήκες
(υγειονομικοί ὄρχοι) ή και τμήματά τους.

+	Νοσηλευτικό Κέντρο	
⦶	Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο	
+	Σταθμός Διακομιδῆς	
†	Στρατιωτικό Θεραπευτήριο	(ἔρυθρά)
⊞	Χειρουργεῖο	
△	Νοσηλευτικό Τμήμα	
⊕	Μοίρα Τραυματιοφορέων	
⬮	Νοσηλευτήριο	
⊕	Υγειονομικός ὄρχος, υγειονομική αποθήκη, φαρμακαπο- θήκη καθώς και υγειονομικό τμήμα γενικῆς βάσεως ἐ- φοδιασμοῦ (Κύκλος μπλέ, σταυρός ἔρυθρός)	
⊕	Πλωτό Νοσοκομεῖο (Κυκλικό μαῦρο, σταυρός ἔρυθρός)	
⊞	Υγειονομικός συρμός (ὀρθογώνιο και γραμμῆ μαῦρα, σταυρός ἔρυθρός)	

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

	Ια 'Ορεινό Χειρουργείο της Ι Μεραρχίας μη αναπτυγμένο	 (έρυθρά)
	ΙΙβ' 'Ορεινό Χειρουργείο της ΙΙ Μεραρχίας αναπτυγμένο	
	ΙΧ 'Ορεινό Νοσηλευτικό τμήμα της ΙΧ Μεραρχίας αναπτυγμένο	
	ΣΓ Πεδινό Χειρουργείο του Β' Σ.Σ. αναπτυγμένο	
	ΣΝ Γ Στρατιωτικό Νοσοκομείο	
	ΣΝ ΣΓ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής	
	Α' 'Υγειονομική 'Αποθήκη 'Αθηνών (Κύκλος μαθρός σταυ- ρός έρυθρός)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΓΣ.....	Γενικό Στρατηγείο.
ΓΕΣ	Γενικό Έπιτελείο Στρατού.
ΤΣΗ	Τμήμα Στρατιάς Ήπειρου.
ΤΣΔΜ	Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας.
ΤΣΚΜ.....	Τμήμα Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας.
ΤΣΑΜ	Τμήμα Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας.
ΤΣΘ	Τμήμα Στρατιάς Θράκης.
Α' ΣΣ, Β' ΣΣ	Πρώτο Σῶμα Στρατού, Δεύτερο Σῶμα Στρατού κ.ο.κ.
Ι ΜΠ, ΙΙ ΜΠ	Πρώτη Μεραρχία Πεζικού, Δευτέρα Μεραρχία Πεζικού κ.ο.κ.
Β' ΡΚ	Δεύτερο Ρυθμιστικό Κέντρο.
ΣΝΔ	Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδών.
ΑΣΥΕ	Ανώτατη Στρατού Ύγειονομική Έπιτροπή.
ΕΕΣ	Έλληνικός Έρυθρός Σταυρός.
Άξκός	Άξιωματικός
Ύπξκός	Ύπαξιωματικός
Δκτής	Διοικητής
Δντής	Διευθυντής
Ύπτγος (ΥΓ)	Ύποστράτηγος Ύγειονομικού
Γ/Άρτρος	Γενικός Αρχίατρος
Άρτρος	Αρχίατρος
Έπτρος	Έπίατρος
Ύπτρος	Ύπίατρος
Άνθτρος	Άνθυπίατρος
Έφ. έκ Μον.	Έφεδρος έκ Μονίμων.
ΔΙΣ	Δνση Ιστορίας Στρατού.
ΥΣΑ	Ύπηρεσία Στρατιωτικῶν Αρχείων.
ΚΙ	Κέντρο Ίππωνιῶν.
ΑΚΥ	Άποθήκη Κτηνιατρικού Ύλικού.
ΝΚ	Νοσοκομείο Κτηνῶν.
ΚΑ	Κτηνιατρικό Απόσπασμα.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α

*Αγία Κυριακή, 47.
 *Άγιοι Σαράντα, 66, 82, 86, 110, 122, 171, 173.
 *Αγρίνιο, 21, 22, 33, 39, 61, 62, 63, 64, 106, 107, 108, 111, 125, 152, 153, 154, 155, 156, 171, 173, 177.
 *Αθήνα, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 32, 36, 39, 42, 92, 93, 125, 127, 141, 142, 148, 153, 156, 162, 163, 164, 165, 176, 191, 192, 193, 194.
 Αιδηψός, 21, 32.
 *Αλεξανδρούπολη, 16, 17, 18, 21, 29, 128, 141, 142, 143, 144, 166.
 *Αλιάκμων (ποταμός), 69, 140, 148, 150.
 *Αμύνταιο, 26, 42, 54, 56, 69, 70, 96, 112, 113, 133, 143, 149, 152, 153, 171, 193.
 *Αμφιλοχία, 61, 62, 63, 64, 100, 106, 108, 110, 111, 155, 156, 157, 174.
 *Ανταρτικό, 46, 47.
 *Ανώτατη Στοασιατική 'Υγειονομική 'Επιτροπή, 17, 188.
 *Ανώτατο Στρατιωτικό 'Υγειονομικό Συμβούλιο, 36, 90, 91, 95, 141.
 *Αποθήκες Κτηνιατρικού 'Υλικού, 191, 192, 194, 195.
 *Αραχωβίτσα (γέφυρα), 39.
 *Αργος 'Ορεστικό, 47, 69, 151, 192, 194.
 *Αργυρόκαστρο, 26, 61, 66, 82, 84, 135, 137, 153.
 *Αρτα, 22, 26, 30, 33, 61, 62, 63, 64, 101, 106, 108, 111, 155, 171.
 *Αττίκ, 180.
 Αυλώνα (ς), 26, 66, 67.
 *Αχέρων (ποταμός), 38.
 *Αχρίδα (λίμνη), 148.
 *Αψος (ποταμός), 66, 73, 97, 98, 137.
 *Αῶς (ποταμός), 26, 61, 66, 68, 73, 96, 97, 98, 115, 124, 137.

Β

Βαλταδῶρος Φιλάρετος, 177, 222.
 Βάση :
 —'Ηπείρου, 62, 100, 101.
 —Μεσολογγίου, 23.
 Βάση 'Εφοδιασμού :
 —'Ιωαννίνων, 172.
 Βατοχώρι, 26, 47, 69.
 Βελᾶς (Μονή), 84, 86, 108, 110, 120, 121, 122, 135, 136, 138, 139, 140.
 Βέμπο Σοφία, 180.
 Βέρμιο (ὄρος), 140, 148.
 Βέροια, 17, 19, 20, 21, 22, 33, 46, 51, 52, 70, 142.
 Βικελίδης 'Ι., 193.
 Βίτσι (ὄρος), 26.
 Βόζιγκραδ, 55.
 Βόλος, 21, 22, 32, 41, 143.

Β' Ρυθμιστικό Κέντρο (βλ. Κέντρο).
 Βοτονόσι, 150, 151.
 Βράτσιανη, 54.
 Βωβούσα, 40.

Γ

Γαυρισσοῦς, 39.
 Γενικό 'Επιτελείο Στρατοῦ, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 127, 166.
 Γενικό Στρατηγείο, 19, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 44, 45, 60, 63, 80, 97, 110, 112, 114, 127, 128, 150, 153, 165, 166, 167, 194.
 Γεωργιάδης Θρ. 180.
 Γεωργιούπολη, 159.
 Γκαμήλα (ὄρος) βλ. Τύμφη.
 Γκινάκας 'Επαμεινώνδας, 28, 176, 180, 206.
 Γράμμος (ὄρος), 25, 26, 45.
 Γράνι, 106, 108, 110, 135, 136, 137, 138, 153, 154.
 Γρεβενά, 41, 42, 44, 57, 58, 75, 76, 148, 149.

Δ

Δαβάκης Κων/νος, 41.
 Δράμα, 17, 18, 20, 21, 29, 128, 141, 145, 147, 166.
 Δεβόλης (ποταμός), 150.
 Δελβινάκι, 37, 61.
 Δεμερλή, 22, 23, 153.
 Διάκος 'Αλέξανδρος, 41.
 Διεύθυνση :
 —'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας Γενικοῦ Στρατηγείου, 28, 34, 91, 172, 175.
 —'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας 'Υπουργείου Στρατιωτικῶν, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 28, 29, 35, 36, 90, 92, 93, 94, 95, 99, 125, 127, 141, 163, 164, 166, 171, 172.
 — Μηχανικοῦ 'Υπουργείου Στρατιωτικῶν, 29, 34, 35, 168.
 Δολιανά, 64, 85.
 Δούτσικο, 43, 75, 76.
 Δρίνος (ποταμός), 26, 121.

Ε

*Εβρος, 1, 144.
 *Εδεσσα, 143, 147.
 *Ελαία (βλ. Καλπάκι).
 *Ελασσόνα, 46, 141.
 *Ελευθερούπολη, 17, 33, 191.
 *Επιδημολογικό Κέντρο καὶ Τμήματα 5, 6, 9, 11, 79, 142.
 *Επιθεώρηση 'Υγειονομικῆς 'Υπηρεσίας Στρατοῦ (βλ. καὶ Δύση 'Υγ. 'Υπηρ. ΓΣ), 4, 5, 7, 11, 14, 16, 28.

Ἐπταχώρι, 41, 43 58, 75, 76.

Ἐρσέκα, 26, 56, 57, 72.

Ἐρυθρά Ἡμισέληνος, 180.

Ἐρυθρός Σταυρός,

— Ἑλληνικός (Παραρτήματα καὶ Χειρουργεῖα), 3, 4, 13, 35, 36, 52, 82, 100, 103, 106, 107, 113, 114, 117, 118, 125, 126, 142, 153, 155, 165, 166, 167, 168, 176, 177, 179.

— Σερβικός, 179.

Z

Ζαγόρια, 40.

Ζάννα (οἶκογ.), 179, 180.

H

Ἡγουμενίτσα, 38, 39, 60, 151.

Ἡλιόπουλος Δημοσθένης, 217.

Ἡπειρος, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 43, 100, 107, 137, 151, 156, 180, 192.

Ἡράκλειο, 159, 160, 162.

Θ

Θεοδοσιάδης Γεώργιος, 212.

Θεοφίλου Γεώργιος, 207.

Θεσσαλονίκη, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 46, 51, 59, 68, 113, 128, 133, 141, 142, 146, 147, 152, 171, 176, 180, 191, 192, 193.

Θράκη, 19, 21, 142.

I

Ἰβάν (ὄρος), 51, 56.

Ἰεροπηγή, 26.

Ἰόνιο (πέλαγος), 25.

Ἰστίμπεη Ὀχυρό (βλ. Ὀχυρά).

Ἰταλία, 1, 19, 24.

Ἰωάννινα, 17, 21, 22, 26, 29, 33, 38, 39, 43, 50, 86, 166, 169, 171, 173, 174, 180, 192, 193, 194.

K

Καβάλα, 16, 17, 21, 33, 145, 191, 192.

Κακαβιά, 26, 82, 85, 86.

Κακούλιδης, 179.

Καλαμός (ποταμός), 25, 26, 36, 37, 38.

Καλαμπάκα, 22, 26, 41, 42, 43, 49.

Καλπάκι (Ἑλαία), 25, 26, 37, 38, 39, 96.

Καμένα Βούρλα, 32.

Κάντζικο, 40, 74, 76.

Καπέστιτσα, 26.

Καραμήτσου Θωμάς, 179.

Καρυές, 39, 47.

Κασιδιάρης, 37.

Καστοριά, 26, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55.

Κατσαρός Κυριάκος, 177, 206, 221.

Κέντρα Αἰμοδοσίας, 13, 35, 94, 114, 118.

Κέντρο Ἀνεφοδιασμοῦ,

— Καλαμπάκας, 22, 23, 44.

Κέντρο Ἑρευνῶν Ἑμβολιοπαρασκευῆς καὶ Ὁροπαρασκευῆς, 11, 35, 94, 95, 167, 168.

Κέντρο Ἱππωνίων, 192, 194.

Κέντρο Ρυθμιστικό :

— Β', 32, 33, 51, 52, 53.

— Γ', 22,

Κέρκυρα, 17.

Κηφισιά, 24, 142.

Κιλκίς, 17, 21, 33.

Κνωσσός, 159, 162.

Κοζάνη, 17, 21, 22, 25, 29, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 52, 54, 166.

Κομοτηνή, 17.

Κονίσπολη, 26.

Κόνιτσα, 37, 39.

Κοντιάδης Ξ., 131, 190.

Κόρινθος, 17, 141.

Κορυτσά, 26, 32, 46, 50, 51, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 80, 96, 112, 113, 117, 118, 119, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 152, 153, 171.

Κοσίνα, 80, 81, 115, 116, 117, 173.

Κουρβελέσι (ὄρος), 25.

Κρήτη, 20, 21, 148, 156, 157, 160, 162,

Κρυσταλλοπηγή, 47, 53, 55.

Κτηνιατρικά Ἀποσπάσματα, (ΚΑ), Α', Β', Γ', Δ', Ε', 191, 192, 193, 194.

Κτηνιατρική Ὑπηρεσία Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, 12, 191, 193.

Κυανοῦς Σταυρός, 36, 179.

Λ

Λαμία, 20, 21, 32, 143, 148.

Λάρισα, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 32, 42, 43, 44, 46, 64, 143, 148, 152, 153, 171, 191, 192, 193.

Λαψίστα, 39.

Λεσκοβίκι, 26, 56, 57, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 171.

Λεσνίτσα, 70, 71, 72.

Λιούμπας, 60, 82, 85.

Λόχοι Ἀπολυμαντῶν (Σ1—Σ8), 32, 62, 64, 142.

Λόχοι Νοσοκόμων (Α'—Ε'), 18.

Λουτράκι, 32, 156, 157, 174, 177, 180.

M

Μακεδονία, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 40, 45, 49.

Μαλίκη (λίμνη), 134, 135, 137.
 Μάνεσης Άνδρέας, 177.
 Μαρκάκης Γ., 131, 190.
 Μαριακάκης Σ., 195.
 Ματσούκας Ίωάννης, 178, 217.
 Μέγκουλα, 54, 83.
 Μένδρη Κάκια, 180.
 Μενίνα, 39.
 Μέρτζανη, 26, 50, 60, 61.
 Μεσολόγγι, 21, 22, 23, 33, 61, 62, 63, 64, 100, 101, 106, 107, 108, 110, 111, 153, 171.
 Μέτσοβο, 22, 23, 26, 40, 42, 43, 64, 65, 1, 9, 150, 151.
 — Σταθμός Διακομιδών, 22, 23, 44.
 Μιτισκέλι, 26.
 Μόδιο, 159.
 Μογκλίτσα, 71, 72.
 Μοίρα Τραυματιοφορέων, 5, 6, 9 :
 — Α', 31, 63, 120.
 — Β', 31, 42, 57, 75, 77, 114, 115, 129, 130.
 — Γ', 31, 47, 51, 53, 71, 117, 133.
 — Δ', 31.
 — Ε', 133.
 — Ι, 41, 44, 57, 58, 74, 75, 77, 81, 97, 116, 131.
 — ΙΙ, 65, 83, 84, 120, 136.
 — ΙΙΙ, 85, 122, 136.
 — ΙV, 87.
 — V, 116.
 — VI, 132.
 — VIII, 37, 39, 85, 121.
 — IX, 45, 47, 54, 71, 118, 134.
 — X, 50, 54, 55, 71, 118, 119.
 — XI, 50, 56, 76, 77, 79, 116, 131.
 — XIII, 50, 55, 70, 118, 134.
 — XV, 80, 131.
 — XVI, 119, 120, 138.
 — XVII, 72, 132.
 — 20ή, 143, 149.
 Μόργιανη, 171.
 Μόροβα (δρος), 26, 45, 46, 50, 51, 56.
 Μόρφη, 26, 43, 58, 75, 76.
 Μοσχοβίτης Α., 218.
 Μοσχόπολη, 71.
 Μουρνιές, 159.
 Μπούφαρι, 47.
 Μπούχαλης Γεώργιος, 213, 217.
 Μυτιλήνη, 17, 20, 21, 128, 141, 156.

N

Ναστόπουλος Α., 220.
 Νάουσα, 33, 51, 142.
 Ναύπλιο, 16, 17, 19, 20, 21, 141.
 Νεάπολη, 26, 43.
 Νεγράδες, 37, 60, 61, 64.
 Νεμέσκα (δρος), 26.
 Νεστόρι, 26, 46, 54, 55, 56.

Νίκου Γεώργιος, 215.
 Νοσηλευτικό Κέντρο :
 — Αγρινίου, 100, 101, 108, 109, 110, 128.
 — Αθηνών,
 — Αμφιλοχίας, 100, 101, 106, 108, 109.
 — Άρτας, 100, 101, 105, 106, 108, 109.
 — Θεσσαλονίκης, 21, 22, 47, 48, 68, 70, 74, 138, 142.
 — Ίωαννίνων, 64, 65, 74, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 96, 100, 101, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 128, 130, 131, 132, 138, 175, 180, 182, 185.
 — Λάρισας, 22.
 — Μεσολογγίου, 100, 101, 107, 108, 109, 128.
 — Φλώρινας, 70, 71, 72, 80, 1.
 Νοσηλευτικό Τμήμα 5, 6, 9, 22 :
 — Όρεινό : 31, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 54, 57, 85, 87, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 145, 199.
 — Πεδινό : 31, 32, 114, 115, 117, 118, 120, 129, 130, 135, 145.
 Νοσοκομεία :
 — Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο :
 . Α', 17, 32, 42, 93, 164.
 . Β', 17.
 . Γ', 17.
 . Δ', 17, 33.
 . Ε', 17, 33.
 — Πλωτά Νοσοκομεία (καί άσθενοφόρα πλοία) : 5, 13, 34, 63, 64, 99, 100, 108, 111, 156, 157, 173.
 . «Άλμπέρτα», 111.
 . «Άνδρος», 111, 156, 173, 187.
 . «Άρντένα», 111.
 . «Άττική», 34, 99, 111, 157, 173.
 . «Έλληνίς», 34, 100, 111.
 . «Μοσχάνθη», 111.
 . «Πολικός», 34, 100, 111.
 . «Πύλαρος», 111.
 . «Σωκράτης», 34, 100, 111, 157, 187.
 . «Τήνος», 111.
 — Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ή καταχώρηση στίς αντίστοιχες πόλεις).
 — Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής 5, 6, 9 :
 . Σ1, 33, 51, 52, 67, 68, 112, 113, 152, 178.
 . Σ2, 33, 51, 52, 55, 56, 69, 112, 113, 142, 153.
 . Σ3, 33, 62, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 154, 174, 177, 185.
 . Σ4, 62, 106, 109, 110, 135, 137, 153, 154.
 — Νοσοκομεία Κτηνών (Ν.Κ.), 191, 192, 193, 194.
 Ντίσιτσα, 54.

Ξ

Ξάνθη, 17, 20, 21, 33, 141, 142, 144, 147.
Ξυνό Νερό, 69, 112, 140.

Ο

Όχριδα Λίμνη (βλ. Όχριδα).
Οικονομόπουλος Γεώργιος, 220.
Οικονόμου Όθανάσιος, 220.
Όλυμπος (όρος), 148.
Όξυά, 40.
Όυλαμοί Τραυματιοφορέων, 5, 6, 31, 143, 145, 146, 149.
Όχυρά, 19, 141, 144, 147.

Π

Πακομίτι, 81.
Παληοχώρι, 40.
Πανόπουλος Όλις, 213, 216.
Παπάγος Όλέξανδρος, 14, 151.
Παπαθανασίου Όιάννης, 171.
Παπαθεοδώρου Παναγιώτης, 207, 223.
Παπαλεωνίδας Δημήτριος, 209.
Παπαναργύρου Ν., 220.
Παραμυθιά, 37, 64.
Πάτρα, 16, 17, 20, 21, 28, 192.
Πειραιάς, 20, 23, 29, 111, 125, 126, 167.
Πεντάλοφος, 41, 44, 75, 76.
Πίνδος, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 56, 57, 59, 151.
Πόγραδες, 67, 72.
Ποπτισίτι, 71, 72.
Πολιτσάνι, 82, 83, 84.
Πολόσκα, 54.
Πρέβεζα, 21, 22, 26, 33, 61, 62, 64, 66, 100, 101, 110, 156, 171.
Πρεμετή, 26, 60, 73, 77, 78, 137.
Πρέσπια (Λίμνη), 25, 45, 49.
Πτολεμαΐδα, 42.
Πύλη 47, 53.

Ρ

Ρεγερχόν Λεόν (Reyerhon Leon), 2.
Ρέθυμνο, 160, 162.
Ροϋπελ όχυρό, (βλ. Όχυρά).
Ραφαηλίδης, 179.
Ρωσσέλης Ραούλ, 179.

Σ

Σαμαρίνα, 44, 58, 75, 76.

Σεραφείμ Όναστάσιος, 177.
Σέρβια, 46, 140, 143.
Σέρρες, 17, 20, 21, 33, 141, 142, 143, 145, 147.
Σερμπέτης Όριστοτέλης, 12, 28, 205.
Σιδηρόκαστρο, 17, 21, 22, 26, 33, 145.
Σμόλικας (όρος), 25, 26.
Σοβιανή, 71, 118.
Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών Παθητικής Όεράμυνας, 15.
Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη, 11, 18, 29, 36, 126, 166, 167, 168, 171.
Σχολές
— Στρατιωτική Όατρική Σχολή, 2.
— Σχολείο Όεφαρμογής Όγειονομικής Όπηρεσίας, 2, 3.
— Σχολή Όδεφών Νοσοκόμων, 3.
Σώμα Όελεοντριών Όδεφών Νοσοκόμων, 3, 36, 100, 103, 113, 165, 176.
Σώμα Όελεοντριών Γυναικών Όικονόμων, 3, 36, 176.
Σωτήρ, 52, 69.

Τ

Ταμείο Φαρμάκων, 9.
Τεπελένι, 30, 86.
Τήνος, 24, 128, 141.
Τρεμπεσίνα (όρος), 97, 116, 117, 131.
Τριανταφυλλάκος Δημήτριος, 209.
Τρίκαλα, 17, 20, 21, 32, 153.
Τσακατικός Όλις, 205, 206, 219.
Τσαμαντά (όρη), 25.
Τσάπος Όμβρόσιος, 210, 221.
Τσεπέλοβο, 39, 64.
Τσιρίκος Α., 191.
Τσολάκογλου Γεώργιος, 151.
Τσοτύλι, 42, 44, 57, 58, 75, 76.
Τύμφη (Γκαμήλα), 26.

Υ

Όγειονομικά (όρεινά) Όποσπάσματα Όποδοχής Όεριοπληκτων, 5, 6, 9, 171.
Όγειονομική Όποθήκη :
— Α' (Όθηνών), 5, 7, 10, 11, 18, 29, 36, 62, 125, 126, 167, 172.
— Γ' (Όεσσαλονίκης), 18, 172.
— Καβάλας, 33, 172.
— Λάρισας, 33, 172.
— Πρέβεζας, 33, 172.
— Όμφιλοχίας, 62, 63, 109, 122, 140, 172.
— Φλώρινας, 52.
— 7η Προκεχ., 142.
Όγειονομικοί Όρχοι (Α', Β', Γ', Δ'), 5, 6, 9, 32, 47, 52, 57, 63, 76, 77, 78, 84, 114, 115, 117, 120, 122, 129, 133, 134, 140, 172.

Υγειονομικοί Λόχοι Αυτοκινήτων (Σ1—Σ6), 33, 39, 52, 75, 102, 104, 107, 114.

Υγειονομικοί Συστοιχισμοί (Σ1—Σ8), 5, 6, 23, 33, 52, 55, 63, 68, 70, 99, 107, 111, 129, 152.

Υγειονομική Υπηρεσία :

— Βάσεως Ήπειρου 62, 101, 102, 103, 174.

— Β' Ρυθμιστικού Κέντρου, 52, 69, 112, 129, 152.

— Γενικού Στρατηγείου, 99, 100, 174.

— Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας, 141, 142, 143, 144.

— Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, 132, 133, 134, 168.

— Τμήματος Στρατιάς Ήπειρου, 108, 109, 120, 128, 153, 168, 175, 176, 180.

— Τμήματος Στρατιάς Θράκης, 144.

— Τμήματος Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, 140, 142, 143.

— Α' Σώματος Στρατού, 63, 65, 83, 120, 135.

— Β' Σώματος Στρατού, 41, 42, 44, 57, 58, 74, 78, 114, 129.

— Γ' Σώματος Στρατού, 46, 51, 55, 118.

— Ι Μεραρχίας ΠΖ, 20, 41, 57, 74, 76, 81, 116, 131.

— II » » , 20, 64, 65, 83, 84, 121, 136.

— III » » , 20, 63, 83, 122, 136, 173.

— IV » » , 20, 83, 86.

— V » » , 20, 116, 173.

— VI » » , 20, 132.

— VII » » , 20, 145.

— VIII » » , 20, 38, 40, 63, 64, 82, 85, 121, 136, 173.

— IX » » , 20, 47, 54, 71, 118, 134.

— X » » , 20, 54, 71, 119, 134.

— XI » » , 20, 55, 76, 116, 131.

— XII » » , 20, 149.

— XIII » » , 20, 55, 70, 118, 134, 173.

— XIV » » , 145.

— XV » » , 53, 80, 131.

— XVI » » , 119, 134.

— XVII » » , 20, 72, 132.

— XVIII » » , 145.

— 19ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας, 146.

— XX Μεραρχίας Πεζικού, 149.

— Μεραρχίας Ίππικού, 20, 41, 63, 64, 76, 80.

— IV Ταξιαρχίας » , 20, 47.

— Ταξιαρχίας Έβρου, 143, 144.

— » Νέστου, 144.

— Υγειονομική Υπηρεσία Στρατού, 1, 12, 16, 19, 157, 172, 173.

Υπουργείο :

— Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, 13, 14.

— Προνοίας, 29, 35, 90, 127, 128, 166, 167, 168.

— Στρατιωτικών, 16, 18, 22, 30, 90, 166.

Φ

Φιλιάτες, 26, 37, 61.

Φιλιππιάδα, 26, 194.

Φλώρινα, 17, 20, 21, 22, 26, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 67, 68, 69, 111, 112, 118, 129, 133, 137, 148, 152, 153, 172, 178.

Φραγκούλης Ιωάννης, 178, 213.

Φράσери (όρος), 73, 115.

Φράυμπεργκ, 157.

Χ

Χαλέπα, 159.

Χαλκίδα, 17, 20, 42.

Χανιά, 17, 159, 160, 162.

Χατζηδάκης Απόστολος, 211.

Χατζής Ε., 193.

Χειμάρρα, 82.

Χειρουργεία :

— ΕΕΣ (βλ. Έρυθρός Σταυρός)

— Ορεινά, 5, 9, 22, 30, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 54, 55, 57, 58, 64, 65,

70, 71, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85,

87, 97, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

120, 121, 122, 130, 131, 132, 133,

134, 135, 136, 138, 143, 145, 149,

173, 174.

— Πεδινά, 5, 9, 22, 30, 31, 42, 44, 52,

57, 64, 67, 75, 77, 110, 114, 115, 117,

118, 120, 129, 130, 133, 143, 145,

149, 150.

Χειρουργικά Συνεργεία :

— Αυτοκίνητα Χειρουργικά Συνεργεία, 5, 9, 170.

— Έφεδρα Χειρουργικά Συνεργεία (Σ1—Σ20), 5, 6, 9, 22, 30, 31, 42, 44, 47,

52, 57, 58, 64, 75, 77, 80, 81, 115,

117, 118, 130.

Χοτσίστι, 54, 71.

Χριστόπουλος Χρήστος, 178, 179, 205.

Ψ

Ω



Εικόνα 9.

Υπτιος (ΥΤ) Σερμπέτης Λοι-
στοπέλης. Αντής Υγειον. Υπηρ.
Γενικοῦ Στρατηγείου
(ἀπὸ 28-10-10 μέχρι 16-12-10)



Εικόνα 10.

Πρώτος Γ' Λοῦτος Χριστόφο-
ρος Νοῦστος. Αντής Υγειον.
Υπηρ. Γενικοῦ Στρατηγείου
(ἀπὸ 11-12-10 μέχρι 27-4-11)



Εικόνα 11.

Γ' Λοῦτος Γκιτάζης Ἐπαρ., Αντής
Υγειον. Υπηρ. Υπονοσηρίων Στρα-
τιωτικῶν - ΤΣΠ.



Εικόνα 12.

Υπτιος (ΥΤ) Ἐγ. ἐξ Μον. Βά-
βαρης Σταῦρος. Αντής Υγειον. Υ-
πηρ. ΤΣΑΜ καὶ Β' ΣΣ.



Εικόνα 13.

Γ' Λοττος 'Αθανασάκος Εδώγγ.
Αντής 'Υγειον. 'Υπηρ. ΤΣ.Α.Μ.



Εικόνα 14.

'Υπτως (ΥΓ) 'Εφ. ἐκ Μον. Νε-
ριός 'Ιωάν. Αντής 'Υγειον. 'Υπηρ.
ΤΣ.Α.Μ.



Εικόνα 15.

Γ' Λοττος Σαριζάκης 'Ιωάν. Αντής
'Υγειον. 'Υπηρ. τοῦ Β' Ρ.Κ.



Εικόνα 16.

Γ' Λοττος 'Αγγελόπουλος Γεώργ.
Αντής 'Υγειον. 'Υπηρ. Β' ΣΣ.



Εικόνα 17.

Λοχαύτς Καταγερογιάννις Δημήτριος.
Αντίς Υφιστάτης Υπηρεσίας. VI ΜΗ-
Όμιλ. Μορ. ΤΣΑΜ.



Εικόνα 18.

Γ' Λοχαύτς Χαροδώνης Γεώργιος. Αντίς
Υφιστάτης Υπηρεσίας. II ΜΗ ΣΤ ΣΝΑ.



Εικόνα 19.

Λοχαύτς Παπαλεωνίδας Δημήτριος.
Αντίς Υφιστάτης Υπηρεσίας. III ΜΗ



Εικόνα 20.

Λοχαύτς Παπαλεωνίδας Γεώργιος.
Αντίς Υφιστάτης Υπηρεσίας. III ΜΗ.



Εἰκόνα 21.

Ἐπίτρος Στράτιδουρλός Αἰμύτω.
Αὐτῆς Ὑγιον. Ὑπηρ. IV ΜΗ.



Εἰκόνα 22.

Ἀρχὸς Φωαγχορδαίτης Γεώργ.
Αὐτῆς Ὑγιον. Ὑπηρ. V ΜΗ.



Εἰκόνα 23.

Ἀρχὸς Βλαχάκης Αἰον. Αὐτῆς
Ὑγιον. Ὑπηρ. VII ΜΗ.



Εἰκόνα 24.

Γ' Ἀρχὸς Τσάκος Αἰμύτω. Αὐτῆς
Ὑγιον. Ὑπηρ. VIII ΜΗ Σ3 ΣΝ 1.



Εικόνα 25.

Άσπρος Αρτοποιόπουλος Νικόλ.
Ιστιάς Υγειον. Υπ. IX ΜΗ.



Εικόνα 26.

Άσπρος Ηλσονίδης Σταμάτιος. Ιστιάς
Υγειον. Υπ. XIII ΜΗ.



Εικόνα 27.

Ίατρος Μασταζούρης Βασίλ.
Ιστιάς Υγειον. Υπ. XV ΜΗ.



Εικόνα 28.

Έπιτρος Παυλίδης Ήλίας.
Ιστιάς Υγειον. Υπ. XVI ΜΗ.
Ταξ. Τ77.



Εικόνα 29.

Λόττος Κωνστανταζάκης Εδάρης.
Αντής Υπασπ. Υπασπ. ΝΑ II ΜΠ.



Εικόνα 30.

Λόττος Πολύτης Γεώργιος. Αντής
Υπασπ. Υπασπ. ΝΑ III ΜΠ.




Εικόνα 31.

Επίττος Νίκος Γεώργιος. Αντής
Υπασπ. Υπασπ. 21 Ταξ. ΠΖ.



Εικόνα 32.

Λόττος Ηρόδοτος Ιωάννης.
Αντής Ιορ. Στ. Νοσ. Ιωαννίνων.



Εἰκόνα 33.

Ἰατρός Ματσούρας Ἰωάν. Ἀντῆς
Στο. Νοσ. Φλώρινας.



Εἰκόνα 34.

Υψ. Ἀστρος Νιζολόπουλος Γεώρ.
Ἀντῆς Στο. Νοσ. Ιωάννας.



Εἰκόνα 35.

Ἐπίτρος Μουντακαλάκης Δημήτρ.
Ἀντῆς Στο. Νοσ. Ἀλεξανδρουπό-
λεως.



Εἰκόνα 36.

Υψ. Ἀστρος Λογοθέτης Ἠλίας.
Ἀντῆς Σ? ΣΝ 1.



Εἰκόνα 37.

Ἐπίτροπος Καρμιοστούλης Γενόση.
Ἰντὸς Σ4 ΣΝ1.



Εἰκόνα 38.

Ἰατρός Ἀπογόνου Ἀναστ. τοῦ
Στρ. Νοσ. Ἀλεξανδρουπόλεως.



Εἰκόνα 39.

Λοχαγὸς Λογαρώπουλος Κων. Δια-
χειριστὴς Πλωτοῦ Νοσοκομείου
«Ἀττική» (πνέγηξε στίς 15-1-11
μέ τὸ «Ἀττική»).



Εικόνα 40.

Προεξοπλισμένος Σταθμός Έπιδόσεως από μέτωπο Ήπειρον.



Εικόνα 41.

Προσωπικό Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Ἰωαννίνων στό πλευρό τραυματία τοῦ μετώπου Ήπειρον.



Εικόνα 42.

Τραυματίες τοῦ μετώπου Ἠπείρου σέ Στρατ. Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων.



Εικόνα 43.

Ἐπίδραση τραυματία σέ Στρατ. Νοσοκομεῖο στήν περιοχή Βλντικῆς
Μακεδονίας.



Εικόνα 14.

Μεταφορά τραυματία τοῦ μετώπου Β.Αντιζῆς Μακεδονίας.



Εικόνα 15.

Μεταφορά τραυματιῶν ἀσθενῶν ἀπὸ μέτωπο Ήλκινου.



Εικόνα 16.

Μεταφορά τουρματιά από τις θέσεις μάχης σε σταθμό επιδέσεως στο μέτωπο Ήπειρου.



Εικόνα 41.

Μεταφορά τουρματιά από κατοίκους του τομίου Πίνδου στις άσπες του Έλλαροϊταλικοῦ πολέμου.



Εἰκόνα 48.

Ίατροί καὶ νοσοκόμας τοῦ Στρατ. Νοσοκομείου Κοζάνης.



Εἰκόνα 49.

Τραυματίες καὶ ἀδελφεὲς νοσοκόμας στὴν Κορυτσά.




Εικόνα 50.

Λευομή γλιφανισθέντος ήματισμοῦ στρατ. προσοπτιζοῦ τοῦ μετώπου Ἡπείρου.



Εικόνα 51.

Τσανατιές αἰχμάλωτοι Ἰταλοὶ ἀξιοματιζοὶ σὲ Στρατ. Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήρας.



Εἰκόνα 52.

Τό Στρατ. Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων μετά τό βομβαρδισμό του ἀπό τήν Ἰταλική Ἀεροπορία -Πόλεμος 1940-41.



Εἰκόνα 53.

Ἡ Μονή Βελλῶς Ἠπειρος (Νότια Καλπαζίων). Στρατ. Νοσοκομεῖο Πόλεμος 1940-41.



Εικόνα 54.

[Ναούσιος Γεννητική Σχολή Κοζάνη. Παράρτημα Στρ. Νοσοκομείου
Κοζάνης -Πόλεμος 1940-41



Εικόνα 55.

Ι' Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας -Φλώρινα. Στρατ. Νοσοκομείο
Πόλεμος 1940-41.



Εἰκόνα 56.

Λημοτιζό Νοσοκομεῖο Φλώρινας—Φλώρινα. Παράρτημα Στρατ. Νοσοκομεῖου—Πόλεμος 1940-41



Εἰκόνα 57.

Γεωργιζή Σχολή Φλώρινας—Φλώρινα. Στρατ. Νοσοκομεῖο—Πόλεμος 1940-41.



Εἰκόνα 58.

Οἰκογενεζὶ Σχολὴ Φλόουρας Φλόουρα. Στρατ. Νοσοκομεῖο Πόλεμος 1940-41.



Εἰκόνα 59.

Ὁμογενεζὶο Παπῶη Θεσσαλονίκη. Στρατ. Νοσοκομεῖο Πόλεμος 1940-41.



Εικόνα 60.

Τό 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη. 3ο Γενικό Στρατ. Νοσοκομείο-Πόλεμος 1940-41.




Εικόνα 61.

Η βίλλα Αλατίνη Θεσσαλονίκη. 2ο Στρατ. Νοσοκομείο Πόλεμος 1940-41.



Εικόνα 62.

Νοσοκομείο Νίκος (Ιπποκράτειο) - Αθήνα. Στρατ. Νοσοκομείο Πόλεμος 1940-41.



Εικόνα 63.

Δημοτικό Νοσοκομείο ("Άγιος Δημήτριος) - Θεσσαλονίκη. Στρατ. Νοσοκομείο Πόλεμος 1940-41.

Τιμή Δρχ. 270